

## VERZEKERINGSVOORWAARDEN

### K 150-01/1 CONSTRUCTIE "ALL RISKS" VERZEKERING (DOORLOPEND) - juli 2020

Inhoudsopgave	art.
<b>ALGEMENE VOORWAARDEN</b>	
Begripsomschrijvingen	1
Verzekeringnemer	1.1
Verzekeraars	1.2
Verzekerde	1.3
Aon	1.4
Gebeurtenis	1.5
Bouwterrein	1.6
Premier risque	1.7
Betalingsverkeer	2
Premie	2.1
Schade	2.2
Tussentijdse beëindiging bij niet-betaling van de premie	2.3
Verruiming begrip verzekeringnemer	2.4
Premieverrekening	3
Dekking	4
Primaire/secundaire dekking	4.1
Voorwaarde voor dekking	4.2
Onderhoudstermijn	4.3
Rook-, roet- en blusmiddelenschade	4.4
Opsporing/lokalisatie van schade	4.5
Bergingskosten	4.6
Algemene kosten	4.7
Schaderegelingscourtage	4.8
Bereddingskosten	4.9
Transport buiten de in art. 1.6.1 omschreven bouwplaats	4.10
Schade na aankomst	4.11
Overgang belang	4.12
Duur en beëindiging	5
Aanvang en einde verzekering (verzekeringstermijn)	5.1
Aanvang en einde dekking per werk (dekkingstermijn)	5.2
Eigen risico	6
Algemene uitsluitingen	7
Molest	7.1
Atoomkernreacties	7.2
Opzettelijk veroorzaakte schade	7.3
Toegang bouwplaats	8
Verplichtingen van verzekerde	9
Algemene verplichtingen	9.1
Verplichtingen in geval van schade	9.2
Niet-nakoming	9.3
Schadebehandeling	10
Benoeming van experts	10.1
Schaderegeling	10.2
Schaderegeling aansprakelijkheid	10.3
Schade-uitkering	10.4
Verjaring/verval van rechten	11
Mededelingen	12
Geschillen	13

## **BIJZONDERE VOORWAARDEN**

### **SECTIE I - HET WERK**

Verzekerde interest	14
Dekking	15
Omvang van de dekking	15.1
Herstel sectie III schade	15.2
Extra dekkingen	15.3
Uitsluitingen	16
Schadevergoeding	17
Overdekking BTW	18
Automatische bijverzekering	19

### **SECTIE II - AANSPRAKELIJKHEID**

Dekking	20
Onderlinge aansprakelijkheid	21
Uitsluitingen	22
Luchtvaartuigen	22.1
Motorrijtuigen	22.2
Schepen	22.3
Aansprakelijkheid verhogende bedingen	22.4
Schade aan verzekerde interessen	22.5
Schade aan eigendommen van de opdrachtgever	22.6
Schade aan gereedschappen, keten, loodsen, eigendommen bouwdirectie en personeel	22.7
Personenschade	22.8
Bedrijfsschade	22.9
Schadevergoeding	23

### **SECTIE III - EIGENDOMMEN VAN DE OPDRACHTGEVER**

Dekking	24
Omvang van de dekking	24.1
Extra dekkingen	24.2
Uitsluitingen	25
Schadevergoeding	26

### **SECTIE IVA - GEREEDSCHAPPEN, KETEN, LOODSEN ENZ.**

Dekking	27
Uitsluitingen	28
Schadevergoeding	29

### **SECTIE IVB - EIGENDOMMEN VAN DE BOUWDIRECTIE EN PERSONEEL**

Dekking	30
Uitsluitingen	31
Schadevergoeding	32

## **K 150-01/1 CONSTRUCTIE "ALL RISKS" VERZEKERING (DOORLOPEND)- juli 2020**

Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek (BW) voor zover de door verzekerde of een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraars respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor verzekerde respectievelijk de derde was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. Het enige gevolg van het ontbreken van onzekerheid is dat de betreffende schade niet is gedekt; de verzekering blijft onverminderd van kracht.

Het bepaalde in artikel 7:928 lid 2 BW is niet van toepassing op de mededelingsplicht van verzekeringnemer bij het sluiten van de onderhavige verzekering

Deze verzekeringsvoorwaarden bestaan uit algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden. Indien in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken van de algemene voorwaarden geldt het bepaalde in de bijzondere voorwaarden.

### **ALGEMENE VOORWAARDEN**

#### **1 Begripsomschrijvingen**

##### **1.1 Verzekeringnemer**

Verzekeringnemer is degene die de verzekering met verzekeraars is aangegaan.

##### **1.2 Verzekeraars**

Verzekeraars zijn degenen die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor het door of namens hen getekende aandeel.

##### **1.3 Verzekerde**

**1.3.1** Verzekerden zijn naast de op het polisblad vermelde verzekerden:

**1.3.1.1** verzekeringnemer;

**1.3.1.2** opdrachtgever, bouwdirectie;

**1.3.1.3** hoofdaannemer, aannemers, onderaannemers;

**1.3.1.4** ontwerpers, architecten, adviseurs en constructeurs;

**1.3.1.5** bestuurders, commissarissen, vennoten en ondergeschikten van verzekerden;

**1.3.1.6** overige bij de uitvoering van het verzekerde interest betrokken partijen, waaronder leveranciers voor hun activiteiten op de in art. 1.6.1 omschreven bouwplaats.

**1.3.2** Op het in art. 1.6.2 omschreven bouwterrein zijn alleen de verzekeringnemer, de op het polisblad genoemde verzekerden, de opdrachtgever of de hoofdaannemer verzekerden.

**1.3.3** Nevenaannemers zijn tegen nader overeen te komen premie of voorwaarden slechts meeverzekerd indien zij onder de polis zijn aangemeld.

##### **1.4 Aon**

Aon is de bemiddelaar bij deze verzekering.

##### **1.5 Gebeurtenis**

Een gebeurtenis is een voorval of een reeks voorvallen als gevolg van één en dezelfde oorzaak ten gevolge waarvan schade is ontstaan.

##### **1.6 Bouwterrein**

Onder bouwterrein wordt verstaan:

**1.6.1** de bouwplaats, waaronder wordt verstaan de uiteindelijke locatie waar het werk wordt gerealiseerd en opgeleverd, en als zodanig aan te merken terreinen in de omgeving van de bouwplaats binnen het op het polisblad vermelde verzekerd gebied;

**1.6.2** plaatsen elders binnen de landen van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), met uitzondering van Zwitserland, tijdens bewerking en prefabricage uitsluitend voor de in art. 1.3.2 genoemde verzekerden en voor zover dit voor hun risico is;

**1.6.3** de terreinen waar de in art. 14.1 t/m 14.4 genoemde verzekerde interesten tijdelijk buiten de in art. 1.6.1 omschreven bouwplaats zijn opgeslagen, onverschillig waar binnen de landen van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), met uitzondering van Zwitserland. In geval van opslag op terreinen van leveranciers dient dit voor risico te zijn van verzekerden, niet zijnde de leverancier zelf.

- 1.7 Premier risque**  
Onder premier risque wordt verstaan het bedrag dat in geval van schade of verlies maximaal wordt vergoed, ongeacht de werkelijke waarde. De regels met betrekking tot onderverzekering zijn niet van toepassing.
- 2 Betalingsverkeer**
- 2.1 Premie**
- 2.1.1** In dit artikel wordt onder premie verstaan: alle bedragen die verzekeringnemer in verband met deze verzekering moet betalen.
- 2.1.2** Aon betaalt het aan verzekeraars verschuldigde deel van de premie als eigen schuld aan verzekeraars. Deze betaling vindt plaats door boeking in rekening courant met verzekeraars.
- 2.1.3** Verzekeringnemer moet de premie aan Aon betalen. Verzekeringnemer is gekweten tegenover verzekeraars als de premie aan Aon is betaald of voor rekening van Aon is gekomen.
- 2.2 Schade**
- 2.2.1** In dit artikel wordt onder schade verstaan: alle bedragen, waaronder ook premierestituties en andere uitkeringen, die verzekeraars in verband met deze verzekering verschuldigd zijn aan een rechthebbende.
- 2.2.2** Verzekeraars betalen de schade aan Aon. Betaling vindt plaats door boeking in rekening courant, tenzij verzekeraars en Aon anders afspreken.
- 2.2.3** Aon zal de van verzekeraars ontvangen schade aan de rechthebbende betalen. Aon mag op de betaling al zijn vorderingen op de verzekeringnemer in mindering brengen, voor zover die bestonden op het moment dat de betalingsverplichting van Aon ontstond en voor zover toegestaan door de wet.
- 2.2.4** Verzekeraars zijn tegenover de verzekeringnemer gekweten zodra de rechthebbende de verschuldigde bedragen heeft ontvangen van Aon, of zodra de bedragen met verzekeringnemer zijn verrekend in overeenstemming met de wet of met een tussen de verzekeringnemer en Aon bestaande regeling.
- 2.2.5** Als verzekeraars de betaling aan Aon hebben gedaan en Aon betaalt niet aan de rechthebbende, dan kunnen verzekeraars die betaling van Aon terugvorderen als de rechthebbende opnieuw betaling verlangt.
- 2.2.6** Als Aon de schade heeft betaald aan een door verzekeringnemer ingeschakelde tweede assurantietussenpersoon en deze betaalt niet aan de rechthebbende, dan kan Aon die betaling van die tweede assurantietussenpersoon terugvorderen als de rechthebbende opnieuw betaling verlangt of als de verzekeraars de schade terugvorderen van Aon.
- 2.3 Tussentijdse beëindiging bij niet betaling van de premie**  
Als Aon de premie niet heeft ontvangen binnen de op de factuur genoemde termijn, dan heeft Aon het recht om de dekking tussentijds op te schorten of de verzekering tussentijds te beëindigen. Aon waarschuwt verzekeringnemer vooraf en schriftelijk van zijn voornemen.  
Verzekeringnemer blijft verplicht de premie te betalen aan Aon. Verzekeraars hoeven geen schade te betalen die in de opschortingsperiode valt, ook niet als de premie later alsnog wordt betaald door verzekeringnemer.
- 2.4 Verruiming begrip verzekeringnemer**  
Als een ander dan de verzekeringnemer de premie is verschuldigd, wordt die ander voor de toepassing van art. 2.1 t/m 2.3 ook als verzekeringnemer beschouwd.
- 3 Premieverrekening**
- 3.1** Aan het einde van ieder verzekeringsjaar verstrekt verzekeringnemer uiterlijk binnen 6 maanden een opgave van de definitieve gegevens over dat verzekeringsjaar. De over dat jaar definitief verschuldigde premie zal worden vastgesteld en met in achtneming van de minimumpremie worden verrekend.
- 3.2** Is verzekeringnemer aannemer dan is de premie verschuldigd over de definitieve omzet van de verzekerde werken, vermeerderd met de door de opdrachtgevers opgegeven waarde van de ter beschikking gestelde materialen.
- 3.3** Is verzekeringnemer opdrachtgever dan is de premie verschuldigd over de definitieve investeringen van de verzekerde werken.
- 3.4** Voor de premieverrekening blijft de waarde van de in art. 14.5 genoemde verzekerde interesten buiten beschouwing.

## **4 Dekking**

### **4.1 Primaire/secundaire dekking**

#### **4.1.1 Primaire dekking**

Deze verzekering biedt primaire dekking, met inachtneming van de hierna omschreven secundaire dekking voor art. 4.10 en 16.4.2 en met inachtneming van het bepaalde in art. 22.2.

In geval van een gedekte schade wordt deze vergoed, ongeacht of deze schade ook geheel of gedeeltelijk onder enige elders lopende verzekering van een van de verzekerden verhaalbaar is. Verzekeraars doen afstand van enig recht van verhaal op een dergelijke elders lopende verzekering.

#### **4.1.2 Secundaire dekking**

De dekking als omschreven in art. 4.10 en 16.4.2 is secundair.

Indien een op deze verzekering gedekte schade ook is gedekt op een andere verzekering, of daarop gedekt zou zijn indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, geeft deze verzekering alleen dekking indien en voor zover dit risico niet of niet voldoende is gedekt op een elders lopende verzekering. De elders lopende verzekering gaat te allen tijde voor.

### **4.2 Voorwaarde voor dekking**

Voor ieder verzekerd werk geeft deze verzekering dekking voor schade die is ontstaan gedurende de dekkingstermijn, een en ander met inachtneming van het bepaalde in art. 4.3 en 4.11.

Voor verzekerde werken die zijn aangevangen vóór de op het polisblad vermelde ingangsdatum geldt, dat schade die is ontstaan of is begonnen te ontstaan vóór aanvang van de verzekeringstermijn alleen gedekt is als deze zich openbaart gedurende de dekkingstermijn.

### **4.3 Onderhoudstermijn**

**4.3.1** In afwijking van het bepaalde in art. 4.2 geldt dat deze verzekering na oplevering van het laatst gereedgekomen werkonderdeel dekking biedt voor schade die gedurende de op het polisblad vermelde onderhoudstermijn ontstaat:

**4.3.1.1** voor zover de schade wordt veroorzaakt gedurende de werkzaamheden uitgevoerd uit hoofde van onderhoudsverplichtingen op grond van bestek of overeenkomst;

**4.3.1.2** voor zover de schade het gevolg is van een oorzaak die vóór aanvang ligt van deze termijn;

**4.3.1.3** aan de in art. 14.3 en 14.5 genoemde interessen die tijdelijk, maar niet langer dan 3 maanden, op de in art. 1.6.1 omschreven bouwplaats zijn opgeslagen.

**4.3.2** Gedurende de op het polisblad vermelde onderhoudstermijn dekt deze verzekering op basis van de dekking die tijdens de bouwtermijn geldt ook:

- werk dat in het kader van bestek of overeenkomst wordt uitgevoerd (restpunten);
- meerwerk, uitsluitend indien de waarde daarvan niet meer is dan 30% van het op het polisblad onder sectie I vermelde verzekerd bedrag.

**4.3.3** Gedurende de op het polisblad vermelde onderhoudstermijn dekt deze verzekering op basis van de dekking die tijdens de bouwtermijn geldt ook herstelwerkzaamheden van een onder deze verzekering gedekte schade aan onder sectie I of sectie III verzekerde interessen, ook als deze herstelwerkzaamheden de onderhoudstermijn tot maximaal 6 maanden overschrijden en met inachtneming van het bepaalde in art. 15.2.

Als de aanvang of de duur van de verzekerde onderhoudstermijn van deze herstelwerkzaamheden in bestek of overeenkomst nader is geregeld, geldt hetgeen daarover in bestek of overeenkomst is bepaald, gemaximeerd tot de op het polisblad vermelde onderhoudstermijn.

### **4.4 Rook-, roet- en blusmiddelenschade**

In geval van een schade in de zin van de Nederlandse Beursvoorwaarden voor Uitgebreide Gevarenverzekering, dekt deze verzekering ook rook-, roet- en blusmiddelenschade.

### **4.5 Opsporing/lokalisatie van schade**

Ingeval een verzekerde redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een uit het werk voortvloeiende of daarmee verband houdende schade aan het verzekerde werk of aan andere eigendommen van de opdrachtgever is ontstaan, dekt deze verzekering tot maximaal EUR 500.000,00 per gebeurtenis, ook indien hierdoor het verzekerd bedrag wordt overschreden, de redelijke kosten en uitgaven van het lokaliseren/opsporen van een

dergelijke schade. Voorwaarde is dat de schade feitelijk wordt gelokaliseerd/opgespoord en dat er sprake is van een onder de verzekering gedekte schade.

Ingeval verzekeraars vooraf toestemming hebben verleend voor het lokaliseren/opsporen van een dergelijke schade of ingeval de kosten worden gemaakt op advies van een door verzekeraars ingeschakelde expert, worden de kosten ook vergoed als er geen sprake is van een onder de verzekering gedekte schade.

#### **4.6 Bergingskosten**

Voor zover niet reeds verzekerd onder deze verzekering, en in geval van een transportrisico met inachtneming van de secundaire transportdekking, dekt deze verzekering op of buiten de in art. 1.6.1 omschreven bouwplaats tot maximaal EUR100.000,00 per gebeurtenis ook de gemaakte kosten van berging, lichting, afvoeren en vernietiging van de verzekerde interessen in geval van te water raken of afgevalen lading. Deze dekking geldt niet op de terreinen van de leverancier.

#### **4.7 Algemene kosten**

Voor zover niet in de herstelkosten begrepen, dekt deze verzekering ook de opslagen voor algemene kosten op basis van de percentages als opgenomen in de oorspronkelijke begroting van het verzekerde werk.

#### **4.8 Schaderegelingscourtage**

Zo nodig boven het verzekerd bedrag dekt de verzekering, met uitzondering van sectie II, ook schaderegelingscourtage. Onder schaderegelingscourtage wordt verstaan het bedrag (tot maximaal 1% van de aan verzekerde of andere belanghebbende(n) uit te keren vergoeding van schade en kosten), dat bij uitkering door Aon aan verzekerde in rekening wordt gebracht.

#### **4.9 Bereddingskosten**

Zo nodig boven het verzekerd bedrag dekt de verzekering tot maximaal het verzekerd bedrag de kosten en op geld waardeerbare opofferingen die zijn verbonden aan de in artikel 7:957 BW genoemde maatregelen die door of ten behoeve van verzekerde zijn genomen.

De regels met betrekking tot onderverzekering zijn niet van toepassing.

#### **4.10 Transport buiten de in art. 1.6.1 omschreven bouwplaats**

**4.10.1** De verzekering is buiten de in art. 1.6.1 omschreven bouwplaats ook van kracht gedurende vervoer binnen Europa, met uitzondering van vervoer over zee (niet zijnde de Waddenzee). Ro-ro- en ferryvervoer over zee is echter wel gedekt.

**4.10.2** Het transportrisico vangt aan op het moment waarop de verzekerde interessen, die voor het vervoer gereed liggen, worden opgenomen om het transport te beginnen en eindigt op het moment waarop de verzekerde interessen aankomen op de plaats die verzekerde daarvoor heeft bestemd.

**4.10.3** Het transport omvat ook met het vervoer verband houdende incidentele opslag, ongeacht de voorwaarden waarop het transport of de opslag plaatsvindt en ongeacht het object waarin het transport plaatsvindt, inclusief laden en lossen.

**4.10.4** Voor het in dit artikel omschreven transportrisico (inclusief eventuele bijdragen in avarij-grosse) geldt een secundaire dekking als omschreven in art. 4.1.2.

#### **4.11 Schade na aankomst**

Wanneer verzekerde interessen op de in art. 1.6.1 omschreven bouwplaats of de in art. 1.6.3 omschreven opslagterreinen aankomen zonder dat schade geconstateerd wordt, wordt alle schade die daarna wordt ontdekt geacht te zijn ontstaan na aankomst op deze bouw- of opslagterreinen, tenzij verzekeraars tegenbewijs leveren.

#### **4.12 Overgang belang**

In afwijking van artikel 7:948 lid 2 BW loopt de verzekering onverminderd door ten behoeve van de koper/verkrijger, tenzij verzekeraars binnen 30 dagen nadat zij over de overgang van de verzekering zijn geïnformeerd schriftelijk aangeven dat zij de verzekering niet op dezelfde wijze en tegen dezelfde voorwaarden zouden hebben geaccepteerd indien deze door de koper/verkrijger zou zijn aangevraagd.

### **5 Duur en beëindiging**

#### **5.1 Aanvang en einde verzekering (verzekeringstermijn)**

**5.1.1** Deze verzekering is gesloten met het beding van stilzwijgende verlenging en wordt

- automatisch en stilzwijgend overeenkomstig het polisblad verlengd, tenzij opzegging heeft plaatsgevonden overeenkomstig art. 5.1.2.
- 5.1.2** Partijen zijn bevoegd de verzekering per enige contractsvervaldag schriftelijk op te zeggen, mits daarbij een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in acht wordt genomen.
- 5.1.3** Indien deze verzekering is opgezegd overeenkomstig art. 5.1.2 blijven de risico's van de vóór de einddatum aangevangen werken automatisch op basis van ongewijzigde premie en voorwaarden gedekt, tot de datum waarop de onderhoudstermijn van de verzekerde werken eindigt. De verzekering blijft eveneens van kracht gedurende de onderhoudstermijn voor de werken die vóór de einddatum zijn opgeleverd.
- 5.2** **Aanvang en einde dekking per werk (dekkingstermijn)**
- 5.2.1** De dekking geldt voor alle werken ongeacht de datum waarop met de werkzaamheden is aangevangen, tenzij op het polisblad is aangegeven dat de dekking geldt voor werken die aanvangen op of na de ingangsdatum.
- 5.2.2** De dekking gedurende de op het polisblad vermelde maximum bouwtermijn geldt ook voor testen en beproeven en is van kracht tot 24:00 uur van de dag waarop het laatst gereedgekomen werkonderdeel is opgeleverd, ongeacht deelopleveringen/ingebruikname. Testen en beproeven vóór oplevering van het laatst gereedgekomen werkonderdeel worden niet gezien als ingebruikname.
- 5.2.3** Het risico vangt aan na aankomst van de materialen of na aanvang van de werkzaamheden op het in art. 1.6 omschreven bouwterrein, een en ander conform bestek of overeenkomst, of na aanvang van het transport van de voor het werk bestemde materialen, welk van de momenten zich het eerst voordoet.
- 5.2.4** Indien achteraf blijkt dat de bouwtermijn van het verzekerde werk door stagnatie langer is dan vermeld op het polisblad, houden verzekeraars het werk gedekt tegen een nader overeen te komen premie.
- 5.2.5** Na oplevering van het laatst gereedgekomen werkonderdeel gaat de dekking voor een meeverzekerde onderhoudstermijn in. Uitsluitend voor de bepaling of de maximale bouwtermijn wordt overschreden geldt als aanvangsdatum van de bouwtermijn de start van de werkzaamheden op de in art. 1.6.1 omschreven bouwplaats.
- 6** **Eigen risico**
- 6.1** De verzekerde bedragen gelden als excedent van het op het polisblad vermelde eigen risico.
- 6.2** Het op het polisblad vermelde eigen risico is niet van toepassing in geval van personenschade.
- 6.3** Indien meerdere eigen risico's van toepassing zijn cumuleren deze niet en wordt per gebeurtenis nooit meer dan eenmaal het hoogst van toepassing zijnde eigen risico op de totale schade-uitkering in mindering gebracht.
- 7** **Algemene uitsluitingen**
- 7.1** **Molest**
- Niet gedekt is schade als direct gevolg van molest. Onder molest wordt verstaan:
- **gewapend conflict:** elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt ook verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties.
  - **burgeroorlog:** een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is.
  - **opstand:** georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.
  - **binnenlandse onlusten:** min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat.
  - **oproer:** een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag.
  - **muitelij:** een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.
- Bovenstaande uitsluiting is niet van toepassing op schade veroorzaakt door achtergebleven oorlogstuig, waaronder bommen, mijnen of ander werktuig.
- 7.2** **Atoomkernreacties**
- Niet gedekt is schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan.

Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radio-actieve isotopen welke zich buiten een kerninstallatie bevinden en worden gebruikt of zijn bestemd om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden.

### **7.3 Opzettelijk veroorzaakte schade**

In afwijking van artikel 7:952 BW is niet gedekt schade veroorzaakt door opzet van één of meer van de verzekerden.

Onder opzet van één of meer van de verzekerden wordt niet verstaan opzet van ondergeschikten van verzekerden, al dan niet leidinggevend of toezichthoudend.

Indien schade ontstaat aan de verzekerde interessen of aan eigendommen van de opdrachtgever respectievelijk aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan derden door opzet van één of meer van de andere verzekerden, zijn verzekeraars niet van hun verplichting tot vergoeding ontheven.

## **8 Toegang bouwplaats**

Verzekeraars of hun vertegenwoordigers hebben toegang tot de in art. 1.6.1 omschreven bouwplaats.

## **9 Verplichtingen van verzekerde**

### **9.1 Algemene verplichtingen**

#### **9.1.1 Risicobekendheid**

Verzekeraars verklaren bij het aangaan van de verzekering volledig bekend te zijn met het verzekerde risico.

#### **9.1.2 Voorzorgsmaatregelen**

Verzekerde is verplicht voorzorgsmaatregelen te nemen om schade te voorkomen en dient aan enige wettelijke verplichting hieromtrent te voldoen. Indien door verzekeraars speciale voorwaarden zijn voorgeschreven ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden of de te nemen voorzorgsmaatregelen, is verzekerde verplicht deze speciale voorwaarden na te komen.

### **9.2 Verplichtingen in geval van schade**

In geval van schade of een gebeurtenis die tot schade zou kunnen leiden, heeft verzekerde de hierna genoemde verplichtingen.

De verplichtingen vervallen wanneer redelijkerwijs te verwachten is dat het bedrag van de schadevergoeding beneden het van toepassing zijnde eigen risico blijft of wanneer verzekerde besluit de schade voor eigen rekening te nemen.

#### **9.2.1 Schademelding**

Verzekerde stelt zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is verzekeraars in kennis van de schade onder vermelding van de bijzonderheden en een omschrijving van de aard, de oorzaak en de toedracht.

#### **9.2.2 Schadegegevens**

Verzekerde verstrekt alle op de schade betrekking hebbende gegevens, stukken en inlichtingen die voor de beoordeling van de schade van belang kunnen zijn binnen redelijke termijn aan verzekeraars of de door hen benoemde expert.

#### **9.2.3 Medewerking**

Verzekerde verleent alle redelijkerwijs te verlangen medewerking tot regeling en vaststelling van de schade.

#### **9.2.4 Schadebeperking**

Verzekerde stelt het nodige in het werk ter beperking van de schade en volgt aanwijzingen van verzekeraars of de door hen benoemde expert op.

#### **9.2.5 Verhaal**

Zowel voor als na de vergoeding van een schade verleent verzekerde medewerking aan de door verzekeraars uit te oefenen verhaalsrechten uit hoofde van artikel 7:962 BW en staat toe dat verzekeraars, met gebruikmaking van de naam van verzekerde, derden aanspreken.

In afwijking van artikel 7:962 lid 3 tweede zin BW plegen verzekeraars geen verhaal op



verzekerde, tenzij verzekerde de schade heeft veroorzaakt met opzet in de zin van art. 7.3.

**9.2.6 Erkenning aansprakelijkheid**

Verzekerde onthoudt zich van het erkennen van aansprakelijkheid, het treden in schikkingen of het doen van betalingen zonder toestemming van verzekeraars.

**9.3 Niet-nakoming**

**9.3.1** Wanneer in geval van schade blijkt dat een verzekerde niet aan de in art. 9.1.2 en 9.2 genoemde verplichtingen heeft voldaan, kan dit verlies van het recht op schadevergoeding ten gevolge hebben, indien verzekeraars bewijzen dat zij hierdoor in een redelijk belang zijn geschaad.

**9.3.2** Verzekeraars zijn ten opzichte van de andere verzekerden niet van hun verplichting tot vergoeding ontheven.

**10 Schadebehandeling**

**10.1 Benoeming van experts**

Aon benoemt namens en in overleg met verzekeraars een expert. De expert verricht onderzoek naar de oorzaak en de omstandigheden van de gebeurtenis, de omvang van de kosten en rapporteert hierover. In geval van gerede twijfel over de juistheid van de rapportage van de expert, staat het verzekeringnemer vrij na overleg met Aon zelf een expert te benoemen. Als de expert van verzekeringnemer de onjuistheid van de rapportage kan aantonen, vergoeden verzekeraars de kosten van deze expert. Als de kosten van de door verzekeringnemer ingeschakelde expert meer bedragen dan de kosten van de expert van verzekeraars, wordt het meerdere vergoed, mits de kosten redelijk zijn.

Een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 en verder BW kan uitsluitend tot stand komen tussen verzekerde en verzekeraars.

**10.2 Schaderegeling**

Schaderegeling vindt plaats met verzekeringnemer. Verzekerden onder deze verzekering machtigen verzekeringnemer daartoe. De machtiging eindigt indien aan verzekeringnemer voorlopige surséance is verleend of indien hij in staat van faillissement verkeert of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of zijn onderneming in liquidatie treedt.

**10.3 Schaderegeling aansprakelijkheid**

**10.3.1** Verzekeraars beslissen over de vaststelling van de schade, het al dan niet treffen van een minnelijke regeling voor of tijdens een procedure en het voeren van onderhandelingen hierover, de eventuele verdediging van verzekerde in verband met een tegen hem ingestelde strafvervolgning, het voeren van verweer tegen of het voldoen aan een aanspraak tot schadevergoeding, het berusten in een rechterlijke uitspraak en dergelijke.

**10.3.2** Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade worden behandeld en afgewikkeld met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:954 BW.

**10.4 Schade-uitkering**

**10.4.1** Elke verschuldigde schadevergoeding wordt door verzekeraars voldaan binnen vier weken na ontvangst van alle noodzakelijke gegevens. Verzekeraars zijn niet eerder in verzuim dan vanaf vier weken na ontvangst van deze gegevens.

**10.4.2** Met inachtneming van het bepaalde in art. 23.4 vindt de schade-uitkering plaats aan verzekeringnemer.

**11 Verjaring/verval van rechten**

**11.1** Een rechtsvordering tegen een verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van 5 jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop verzekerde met de opeisbaarheid ervan bekend is geworden.

**11.2** Terzake van aansprakelijkheidsschade wordt onder onderhandelingen zoals bedoeld in artikel 7:942 lid 3 BW ook verstaan de schademelding en iedere andere schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt.

**11.3** Verzekerde kan geen rechten aan de verzekering ontlenen voor schade die na 5 jaar, nadat de dekkingstermijn van het betreffende werk is beëindigd, wordt aangemeld.

**12 Mededelingen**

**12.1** Alle mededelingen die verzekerde en verzekeraars aan elkaar moeten of willen doen, gelden ook als gedaan zodra deze aan Aon zijn meegedeeld.

- 12.2** Mededelingen aan verzekeringnemer kunnen door Aon rechtsgeldig worden gedaan aan het bij Aon laatst bekende adres van verzekeringnemer.
- 12.3** Alle mededelingen die een benadeelde en verzekeraars in het kader van art. 7:954 BW aan elkaar moeten of willen doen, gelden ook als gedaan zodra deze aan Aon zijn meegedeeld.
- 13** **Geschillen**
- 13.1** Op de geschillen voortvloeiende uit deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Rotterdam is bevoegd om over geschillen te beslissen.
- 13.2** Indien schriftelijk wordt overeengekomen dat arbitrage wordt toegepast geldt het volgende.  
Verzekeraars en verzekerde benoemen in onderling overleg een onpartijdige persoon die, na kennisneming van alle ter zake doende feiten, voor partijen een bindende beslissing neemt. Indien verzekeraars of verzekerde dit wenselijk achten of indien zij niet tot overeenstemming komen over de benoeming van een onpartijdige persoon, wordt het geschil voorgelegd aan een commissie van drie personen. Verzekeraars en verzekerde wijzen in dit geval ieder een lid van deze commissie aan, die in onderling overleg het derde lid benoemen. De beslissing van deze commissie is voor beide partijen bindend. Indien één van de partijen in gebreke blijft om een lid van de commissie te benoemen of indien de door de twee partijen benoemde leden niet tot overeenstemming komen over de benoeming van het derde lid, dan zal het geschil alsnog worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in de plaats van afgifte van de polis.  
Partijen dragen de arbitragekosten voor gelijke delen, tenzij zij bij akte van benoeming aan de commissie opdragen de verdeling van die kosten tussen partijen vast te stellen. De arbiters doen uitspraak naar redelijkheid en billijkheid.

## **BIJZONDERE VOORWAARDEN**

De hierna genoemde secties zijn alleen van toepassing voor zover daarvoor op het polisblad een verzekerd bedrag is opgenomen.

### **SECTIE I - HET WERK**

- 14** **Verzekerde interest**  
Onder verzekerde interest wordt verstaan het werk bestaande uit:
- 14.1** de te bouwen objecten, in aanbouw en gereed al dan niet volgens bestek of overeenkomst;
- 14.2** alle bijkomende werken, meerwerk, wijzigingen, herstelwerkzaamheden en dergelijke al dan niet volgens bestek of overeenkomst;
- 14.3** alle voor het werk bestemde materialen en bouwstoffen, constructies, onderdelen enzovoort, ongeacht of deze reeds door de bouwdirectie zijn goedgekeurd;
- 14.4** voorwerpen als reclameborden, maquettes en verder alle ten behoeve van het werk te gebruiken, in gebruik zijnde en gebruikte tekeningen, ontwerpen, modellen en dergelijke;
- 14.5** hulpmiddelen, in eigendom of gehuurd, benodigd voor de uitvoering van het werk zoals - maar niet beperkt tot - steigerwerk, hekwerken, rijplaten, bekistingen, damwanden, mallen, dekzeilen en zwerfkasten al dan niet volgens bestek of overeenkomst en alle andere objecten welke in verband met het werk op de in art. 1.6.1 omschreven bouwplaats aanwezig zijn, behoudens de interesten als omschreven in art. 16.5. De hulpmiddelen zijn verzekerd tot maximaal 10% van het op het polisblad onder Sectie I vermelde verzekerd bedrag met een minimum van EUR 100.000,00.
- 15** **Dekking**
- 15.1** **Omvang van de dekking**  
Deze verzekering dekt op het bouwterrein en gedurende transport alle materiële schade aan, verlies of vernietiging van de verzekerde interesten (waaronder ook te verstaan de in art. 14.5 genoemde hulpmiddelen indien deze van overheidswege gedwongen in het werk achterblijven), dit alles onverschillig hoe ook ontstaan, ook als dit is veroorzaakt door de aard of een gebrek van de verzekerde interesten. Ook is gedekt verontreiniging of het vuil worden van die verzekerde interesten of het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen, voor zover dit een gevolg is van een plotselinge onzekere gebeurtenis waar verzekerde in alle redelijkheid geen rekening mee heeft kunnen houden.
- 15.2** **Herstel sectie III schade**  
Herstel van een onder sectie III gedekte schade is tot maximaal het voor sectie III verzekerd bedrag automatisch meeverzekerd onder sectie I. Voor deze dekking is geen

aanvullende premie verschuldigd. Indien verzekeraars aantonen dat het risico ten opzichte van hetgeen zij bij het aangaan van de verzekering mochten verwachten dusdanig is verzwaaard, dat zij het risico niet op dezelfde voorwaarden zouden hebben geaccepteerd, kunnen zij op basis van de door verzekerde verstrekte risico-informatie, premie en voorwaarden ten aanzien van de herstelwerkzaamheden aanpassen.

### **15.3 Extra dekkingen**

- 15.3.1** In geval van een onder art. 15.1 gedekte schade zijn, voor zover niet reeds begrepen in de reparatie- en vervangingskosten of andere wijze van schadevergoeding, ook verzekerd:
- 15.3.1.1** de kosten van slopen, demonteren, ontmantelen en verwijderen, voor zover deze kosten noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden om toegang te verkrijgen tot dat deel van het werk dat beschadigd of vernietigd is en de met het voorgaande verband houdende kosten van het weer aanbrengen, opnieuw monteren en plaatsen, vervoeren, vernietigen, storten en opslaan;
- 15.3.1.2** de redelijke honoraria van architecten, inspecteurs en technische adviseurs en de kosten van toezicht in verband met de reparatie of vervanging;
- 15.3.1.3** de kosten van nieuw te maken tekeningen en bestekken en de kosten van aanbesteding in verband met de reparatie of vervanging;
- 15.3.1.4** de kosten van wegruimen van materialen en puin en van het noodzakelijk slopen, verwijderen, vervoeren, vernietigen, storten en opslaan van enig onderdeel van de beschadigde verzekerde interesten;
- 15.3.1.5** de extra kosten, zoals overwerk en spoedzending (inclusief luchtvracht), die in verband met een gedekte schade worden gemaakt om reparatie of vervanging te bespoedigen, gemaximeerd tot 25% van de totale kosten van reparatie of vervanging;
- 15.3.1.6** de extra reparatie- of vervangingskosten die gemaakt moeten worden in verband met wetgeving of overheidsvoorschriften, die zijn gewijzigd na aanvang van het werk. De uitsluiting van art. 16.2 is niet van toepassing.
- 15.3.2** De in dit artikel omschreven extra dekking geldt als een afzonderlijke verzekering voor de zes onderdelen tezamen tot een maximum bedrag van EUR 500.000,00 per gebeurtenis of tot 25 % van de projectkosten van het betreffende werk indien deze EUR 2.000.000,00 of hoger zijn.

### **16 Uitsluitingen**

Deze verzekering geeft geen dekking voor:

- 16.1** verlies van een verzekerd interest of onderdeel hiervan door verdwijning of vermissing die door middel van een normale inventarisatie wordt geconstateerd;
- 16.2** kosten in verband met verbeteringen of veranderingen in het ontwerp, gebruik of toepassing van verbeterde materialen, verbeterde of veranderde werkwijze, constructie, en dergelijke;
- 16.3** bedrijfsschade, waaronder ook wordt verstaan kosten in verband met stilstand van het werk en vertraging in de uitvoering van en onderhandelingen over contracten en verlies van contracten;
- 16.4** schade aan dat deel van het werk, dat anders dan ten behoeve van de voortgang van de bouw vóór oplevering in gebruik is genomen, voor zover de schade het gevolg is van zodanig gebruik. Deze uitsluiting geldt niet:
- 16.4.1** als voor deze schade dekking bestaat onder art. 4.3, ongeacht of de onderhoudstermijn is meeverzekerd;
- 16.4.2** in geval van brand en ontploffing als omschreven in de Nederlandse Beursvoorwaarden voor Uitgebreide Gevarenverzekering en waterschade. Hiervoor geldt een secundaire dekking als omschreven in art. 4.1.2. Het verschil in eigen risico ten opzichte van de elders lopende verzekering is niet gedekt; het onder de andere verzekering geldende eigen risico wordt niet onder deze verzekering vergoed;
- 16.5** schade aan de in sectie IVA en IVB genoemde interesten.

### **17 Schadevergoeding**

- 17.1** Verzekeraars vergoeden de kosten van reparatie en vervanging van de verzekerde interesten tot maximaal het voor deze sectie verzekerd bedrag, ongeacht de oorspronkelijke kosten of waarde van deze interesten en ongeacht of reparatie of vervanging plaatsvindt, alsmede de kosten zoals omschreven in art. 4 en art. 15.3.
- 17.2** Voor de in art. 14.5 genoemde hulpmiddelen vergoeden verzekeraars de reparatiekosten of in geval van totaal verlies of diefstal de kosten van vervanging. De vergoeding is gemaximeerd tot 70% van de oorspronkelijke nieuwwaarde, op voorwaarde dat verzekerde de aankoopbewijzen kan overleggen. In alle overige gevallen vergoeden verzekeraars 50% van de oorspronkelijke nieuwwaarde. In geval van huur vergoeden verzekeraars maximaal de dagwaarde.

- 18 Overdekking BTW**  
Het op het polisblad voor sectie I vermelde verzekerd bedrag is exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.  
Ingeval bij verzekeringnemer terecht BTW in rekening wordt gebracht over een onder deze verzekering gedekte schade en hij kan deze niet (volledig) verhalen, vergoeden verzekeraars zo nodig boven het verzekerd bedrag van sectie I ook de BTW. Het onder sectie I verzekerd bedrag wordt in dat geval verhoogd met de BTW.  
Verzekeraars hebben in dat geval recht op premieverrekening over de definitieve omzet van het betreffende werk inclusief BTW.
- 19 Automatische bijverzekering**  
Ongeacht de bedragen die onder deze sectie worden vergoed, loopt de verzekering ten aanzien van deze sectie gedurende de gehele verzekeringstermijn voor het volle verzekerd bedrag door.

## **SECTIE II - AANSPRAKELIJKHEID**

- 20 Dekking**
- 20.1** Deze verzekering dekt als een afzonderlijke verzekering de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade (inclusief alle op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld) als gevolg van:
- 20.1.1** letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbende (hierna te noemen personenschade);
- 20.1.2** beschadiging, vernietiging, verontreiniging, verlies of het vuil worden van zaken of het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen (hierna te noemen zaakschade);
- 20.2** De schade als omschreven in art. 20.1.1 en 20.1.2 dient te zijn ontstaan gedurende de dekkingstermijn en dient verband te houden met de uitvoering van het onder deze verzekering verzekerde werk respectievelijk met de onder deze verzekering verzekerde werkzaamheden.
- 21 Onderlinge aansprakelijkheid**  
Verzekerden worden ten opzichte van elkaar en onderling als derden beschouwd.
- 22 Uitsluitingen**  
Deze verzekering geeft geen dekking voor aansprakelijkheid van verzekerde voor de hierna genoemde door derden geleden schade.
- 22.1 Luchtvaartuigen**  
Schade door of voortvloeiende uit de eigendom of het gebruik door verzekerde van luchtvaartuigen en doordat personen en voorwerpen uit of van luchtvaartuigen vallen. Deze uitsluiting geldt niet voor schade veroorzaakt als passagier (niet bestuurder) of door een passagier (niet bestuurder).
- 22.2 Motorrijtuigen**
- 22.2.1** Schade veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) of een vergelijkbare buitenlandse wet.
- 22.2.2** De in art. 22.2.1 genoemde uitsluiting geldt niet op of nabij de in art. 1.6.1 omschreven bouwplaats:
- 22.2.2.1** voor schade veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden.  
Indien het motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt of waarmee de schade is toegebracht ten tijde van de schadeveroorzaking deelneemt aan het verkeer op of nabij de in art. 1.6.1 omschreven bouwplaats én indien en voor zover het verzekeren van aansprakelijkheid ten aanzien van deze motorrijtuigen ter plaatse en ten tijde van de schadeveroorzaking krachtens enige wet verplicht is, dekt deze verzekering uitsluitend het meerdere boven hetgeen aldus verzekerd dient te zijn;
- 22.2.2.2** voor schade veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen waarvan de verzekerden genoemd op het polisblad of de tot schadevergoeding aangesproken verzekerde geen eigenaar zijn of waarover zij niet uit hoofde van huurkoop of leasing beschikken of waarvan zij geen verzekeringsplichtige houder zijn in de zin van de WAM of een vergelijkbare buitenlandse wet;
- 22.2.2.3** voor schade veroorzaakt door of toegebracht met lading of andere zaken terwijl deze worden geladen op, vervoerd met of afgeladen van een motorrijtuig of daarvan afvallen of

- zijn afgevallen (ook indien de tot schadevergoeding aangesproken verzekerde eigenaar is van het betreffende motorrijtuig of erover beschikt uit hoofde van huurkoop of leasing);
- 22.2.2.4** voor schade veroorzaakt als passagier of door een passagier.
- 23.2.3** Een eventueel op andere door de verzekerde gesloten verzekeringen gesteld eigen risico is niet gedekt.
- 22.2.4** Verzekeraars dekken de in deze verzekering omschreven aansprakelijkheid niet in hun hoedanigheid van verzekeraar overeenkomstig de WAM of een vergelijkbare buitenlandse wet. Door het aangaan van deze verzekering heeft verzekerde niet voldaan aan enige verplichting tot verzekering voortvloeiend uit de genoemde wetten.
- 22.3 Schepen**  
Zaakschade door aanvaring of het daarmee wettelijk gelijkgestelde veroorzaakt door of met schepen waarvan verzekerde eigenaar of rompbetreurder is. Deze uitsluiting geldt niet voor pontons, bakken, roeiboten en andere schepen zonder motoren voor eigen voortstuwing, of met motoren voor eigen voortstuwing van niet meer dan 3 kW en een waterverplaatsing van niet meer dan 20 m<sup>3</sup>.
- 22.4 Aansprakelijkheid verhogende bedingen**  
Schade als gevolg van aanspraken tot vergoeding van schade gegrond op een boete-, schadevergoedings-, garantie-, of ander soortgelijk beding behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook zonder een zodanig beding zou hebben bestaan.
- 22.5 Schade aan verzekerde interessen**  
Schade aan de ten tijde van de gebeurtenis onder sectie I verzekerde interessen of enig gedeelte daarvan.
- 22.6 Schade aan eigendommen van de opdrachtgever**  
Schade aan eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze wordt vergoed onder sectie III van deze verzekering.
- 22.7 Schade aan gereedschappen, keten, loodsen, eigendommen bouwdirectie en personeel**  
Schade aan gereedschappen, keten, loodsen en aan eigendommen van de bouwdirectie en personeel voor zover deze wordt vergoed onder sectie IVA of IVB.
- 22.8 Personenschade**  
Personenschade van alle partijen die zijn betrokken bij het verzekerde werk of de verzekerde werkzaamheden.
- 22.9 Bedrijfsschade**  
Bedrijfsschade, waaronder tijdverlet en winstderving, als gevolg van materiële schade aan, verlies of vernietiging van de onder sectie I of sectie III verzekerde interessen waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk is.
- 23 Schadevergoeding**
- 23.1** De schadevergoeding die verzekerde gehouden is aan derden te betalen wordt, na aftrek van het eventueel geldend eigen risico, tot ten hoogste het voor deze sectie verzekerd bedrag voor alle verzekerden tezamen door verzekeraars vergoed; een en ander ongeacht of het bedrag van de schadevergoeding hoger of lager is dan het aanvankelijk van verzekerde gevorderde bedrag.
- 23.2** Verzekeraars vergoeden, ook indien de hierna te noemen rente en kosten tezamen met het bedrag van de schadevergoeding het verzekerd bedrag overtreffen, ook:
- 23.2.1** de wettelijke rente, voor zover deze loopt over het ten laste van verzekeraars komende gedeelte van de hoofdsom;
- 23.2.2** de kosten van verweer tegen aanspraken van derden, ook al blijken deze ongegrond, met inbegrip van de proceskosten tot betaling waarvan verzekerde mocht worden veroordeeld;
- 23.2.3** de kosten van rechtsbijstand in verband met een tegen verzekerde ingestelde strafvervolgning;
- 23.2.4** de bereddingskosten.
- 23.3** Het eventueel geldende eigen risico is niet van toepassing op de kosten bedoeld in art. 23.2.2 t/m 23.2.4.
- 23.4** In afwijking van het bepaalde in art. 2.2 kan de schadevergoeding rechtstreeks aan de benadeelde derden worden betaald, waartoe verzekeraars aan Aon instructie kunnen geven.

## SECTIE III - EIGENDOMMEN VAN DE OPDRACHTGEVER

## **24 Dekking**

### **24.1 Omvang van de dekking**

Deze verzekering dekt als een afzonderlijke verzekering tot maximaal het op het polisblad onder sectie III vermelde verzekerd bedrag schade aan, verlies of vernietiging van andere eigendommen van de opdrachtgever als gevolg van dan wel verband houdend met de uitvoering van het verzekerde werk. Ook is gedekt verontreiniging of het vuil worden of het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen als gevolg van of verband houdende met de uitvoering van het verzekerde werk voor zover dit een gevolg is van een plotselinge onzekere gebeurtenis waar verzekerde in redelijkheid geen rekening mee heeft kunnen houden.

Onder andere eigendommen worden verstaan alle andere dan onder sectie I verzekerde interesten die eigendom zijn van de opdrachtgever of die zijn overgegaan op zijn rechtsopvolger of waarvoor hij verantwoordelijk is en zaken die de opdrachtgever ter bewaring of ter bewerking zijn toevertrouwd of in huur, bruikleen of krachtens enige andere overeenkomst in gebruik heeft.

### **24.2 Extra dekkingen**

**24.2.1** In geval van een onder art. 24.1 gedekte schade zijn, voor zover niet reeds begrepen in de reparatie- en vervangingskosten of andere wijze van schadevergoeding, ook verzekerd:

**24.2.1.1** de kosten van slopen, demonteren, ontmantelen en verwijderen, voor zover deze kosten noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden om toegang te verkrijgen tot dat deel van het werk dat beschadigd of vernietigd is en de met het voorgaande verband houdende kosten van het weer aanbrengen, opnieuw monteren en plaatsen, vervoeren, vernietigen, storten en opslaan;

**24.2.1.2** de redelijke honoraria van architecten, inspecteurs en technische adviseurs en de kosten van toezicht in verband met reparatie of vervanging;

**24.2.1.3** de kosten van nieuw te maken tekeningen en bestekken en de kosten van aanbesteding in verband met reparatie of vervanging;

**24.2.1.4** de kosten van wegruimen van materialen en puin en van het noodzakelijk slopen, verwijderen, vervoeren, vernietigen, storten en opslaan van enig deel van de in art. 24.1 bedoelde beschadigde eigendommen van de opdrachtgever;

**24.2.1.5** de extra kosten, zoals overwerk en spoedzending (inclusief luchtvracht), die in verband met een gedekte schade worden gemaakt om reparatie of vervanging te bespoedigen, gemaximeerd tot 25% van de totale kosten van herstel of vervanging;

**24.2.1.6** de extra reparatie- of vervangingskosten die gemaakt moeten worden in verband met wetgeving of overheidsvoorschriften, die zijn gewijzigd na aanvang van het werk.

**24.2.2** De in dit artikel omschreven extra dekking geldt als een afzonderlijke verzekering voor de zes onderdelen tezamen tot een maximum bedrag van EUR 500.000,00 per gebeurtenis of tot 25 % van het onder sectie III verzekerd bedrag per gebeurtenis, indien dit verzekerd bedrag EUR 2.000.000,00 of hoger is.

### **25 Uitsluitingen**

Deze verzekering geeft geen dekking voor:

**25.1** schade noodzakelijkerwijs toegebracht ten behoeve van de uitvoering van het werk;

**25.2** schade die is toegebracht aan (al dan niet daadwerkelijk) bij de bouw in gebruik zijnde werktuigen, machinerieën, gereedschappen en verdere uitrusting;

**25.3** schade die is toegebracht aan de ten tijde van de gebeurtenis onder sectie I verzekerde interesten of enig gedeelte daarvan;

**25.4** bedrijfsschade van onverschillig welke aard en hoe ook omschreven.

### **26 Schadevergoeding**

Verzekeraars vergoeden de kosten van reparatie en vervanging van de verzekerde interesten tot maximaal het voor deze sectie verzekerd bedrag, ongeacht de oorspronkelijke kosten of waarde van deze interesten, waarbij rekening wordt gehouden met een redelijke aftrek voor verbetering. Verzekeraars vergoeden ook de kosten zoals omschreven in art. 4 en art. 24.2.

## **SECTIE IVA - GEREEDSCHAPPEN, KETEN, LOODSEN ENZ.**

### **27 Dekking**

Deze verzekering dekt als een afzonderlijke verzekering tot maximaal het op het polisblad onder sectie IVA vermelde verzekerd bedrag alle materiële schade aan, verlies of vernietiging van de bij het werk te gebruiken, in gebruik zijnde of gebruikte machines,

werktuigen, gereedschappen, keten, loodsen en andere tijdelijke onderkomens en de inhoud hiervan voor zover op of nabij de in art. 1.6.1 omschreven bouwplaats aanwezig, ook als deze zijn gehuurd.

**28 Uitsluitingen**

Deze verzekering geeft geen dekking voor varend en drijvend materieel, kranen en mechanisch voortbewogen transportmiddelen en werktuigen, met uitzondering van bouwliften.

**29 Schadevergoeding**

Verzekeraars vergoeden de reparatiekosten of in geval van totaal verlies of diefstal de kosten van vervanging. De vergoeding is gemaximeerd tot 70% van de oorspronkelijke nieuwwaarde, op voorwaarde dat verzekerde de aankoopbewijzen kan overleggen. In alle overige gevallen vergoeden verzekeraars 50% van de oorspronkelijke nieuwwaarde. In geval van huur vergoeden verzekeraars maximaal de dagwaarde.

**SECTIE IVB - EIGENDOMMEN VAN DE BOUWDIRECTIE EN PERSONEEL**

**30 Dekking**

Deze verzekering dekt als een afzonderlijke verzekering tot maximaal het op het polisblad achter sectie IVB vermelde verzekerd bedrag alle materiële schade aan, verlies of vernietiging van de niet reeds elders in deze verzekering gedekte, op het werk aanwezige eigendommen van de bouwdirectie en van personen in dienst van verzekerde en werkzaam op de in art. 1.6.1 omschreven bouwplaats.

**31 Uitsluitingen**

Deze verzekering geeft geen dekking voor verlies of vernietiging van geld of geldswaardige papieren en voor materiële schade aan, verlies of vernietiging van mechanisch voortbewogen transportmiddelen en werktuigen.

**32 Schadevergoeding**

Verzekeraars vergoeden maximaal de dagwaarde.