

Standaard clausules behorende bij de K150-01/1 voorwaarden

A 161-009	Clausule Oversluiting
A 111-031	Clausule Bepaling inzake uitsluitingen in verband met sancties – maart 2014
A 031-498/1	Clausule Samenvatting NHT-Terrorismedeckking
A 141-499/4	Clausule Nadere bepalingen Terrorisme
K 101-055	Clausule Tussentijds wijzigingen
K 151-040/2	Uitsluiting Brand Sectie III/Uitsluiting regres Sectie II
K 151-490/1	Asbest uitsluiting
K 151-135/1	Dekking na acceptatie niet verzekerde werken
K 151-115	Beperking kosten opsporing/lokalisatie van schade
K 191-011	Uitsluiting waterschade als gevolg van ingebruikname
K 191-295	Kosten elektronische gegevens ("Cyber")
K 201-500	Clausule besmettelijke ziekten
K 201-105/1	Clausule Dekkingsgebied Brexit per 1 januari 2021
K 141-110/1	Beton clausule
K 141-170/5	Coating clausule
K 141-180	Damwanden clausule
K 141-230/3	GWV clausule
K 151-175/1	Clausule Monumenten
K 151-150/1	Clausule eigendommen bewoners/huurders
K 151-020	Clausule deelopleveringen
K 151-210/2	Clausule Gewassen/beplanting/Bomen/Grond/ Erfafscheiding/Wegbedekking
K 191-275	Clausule Sectie IVA dekking
K 191-013	Clausule Expertisekosten
KX223-999	Aanvullende verzekeringsvoorwaarden

A 161-009 OVERSLUITING

- 1 Wanneer een aandeel van deze verzekering wordt overgesloten, doet de overnemende verzekeraar geen beroep op het niet nakomen door de verzekeringnemer van de mededelingsplicht die geldt op het moment van oversluiting. Voor zover de oorspronkelijk op deze verzekering betrokken verzekeraar een beroep had op het niet nakomen van de mededelingsplicht, heeft de overnemende verzekeraar dit ook.
- 2 Wanneer een aandeel van een verzekeraar in deze verzekering wordt overgesloten, aanvaardt de overnemende verzekeraar ook de nadere afspraken en handelwijzen die tussen verzekerde en de vorige verzekeraar gebruikelijk waren, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

A 111-031 BEPALING INZAKE UITSLUITINGEN IN VERBAND MET SANCTIES – maart 2014

De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.

A031-498/1 VNAB CLAUSULE NHT-TERRORISMEDEKKING - 1 JANUARI 2017

Het clausuleblad "Terrorismedeckking bij de Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V." (hierna: NHT-dekking) is van toepassing indien en voor zover de betrokken verzekeraars aangesloten zijn bij de Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

Op verzoek verstrekt Aon een exemplaar van dit clauseblad. De tekst ervan kan ook via de website www.nht.vereende.nl worden geraadpleegd.

Hierna volgt een samenvatting van de NHT-dekking. In geval van discussie over deze samenvatting gaat het clauseblad "Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V." voor.

1 Omvang van de NHT-dekking

Indien en voor zover, met inachtneming van onderstaande begripsomschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen danwel handelingen of gedragingen ter voorbereiding hiervan (hierna aangeduid met "terrorismerisico"), geldt voor de in Nederland gelegen risico's (vastgesteld op basis van artikel 1:1 onder "staat waar het risico is gelegen" van de Wet op het financieel toezicht) die zijn ondergebracht bij verzekeraars die zijn aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) het gestelde in de leden 2 en 3.

2 Begripsomschrijvingen

2.1 Terrorisme

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

2.2 Kwaadwillige besmetting

Het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die letsel en/of aantasting van de gezondheid of dood tot gevolg kunnen hebben, en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

2.3 Preventieve maatregelen

Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken.

3 Bijzondere regeling bij vergoeding van terrorismeschade

3.1 Beperkte schadevergoeding

De uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar overeenkomstig het van toepassing zijnde Protocol Afwikkeling Claims ontvangt van de NHT. De NHT beslist of de ingediende aanspraak kan worden aangemerkt als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico. Eerst nadat de NHT dit besluit heeft genomen en heeft meegedeeld welk bedrag zal worden uitgekeerd, kan verzekerde hierop aanspraak maken.

3.2 Maximale uitkering per locatie

Als de verzekering betrekking heeft op schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dan wel op de daaruit voortvloeiende schade, geldt dat door de NHT per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro zal worden uitgekeerd, tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.

Voor toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer.

Onder verzekerde locatie worden in dit verband verstaan alle op het risicoadres aanwezige verzekerde objecten van verzekeringnemer, alsmede de daarbuiten gelegen door hem verzekerde

objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen.

A 141-499/4 NADERE BEPALINGEN TERRORISME

1 Bereidverklaring niet-NHT verzekeraar

Indien en voor zover op deze verzekering, naast verzekeraars die aangesloten zijn bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (hierna genoemd NHT) en voor wie uit dien hoofde op hun aandeel in deze verzekering de Clausule NHT-terrorismedekking van toepassing is, verzekeraars betrokken zijn die niet bij de NHT zijn aangesloten, zullen deze verzekeraars ten aanzien van de risico's als omschreven in de NHT-Clausule daarvoor op dezelfde wijze schade vergoeden als de bij de NHT aangesloten verzekeraars. Dit geldt ook als de NHT betrokken is bij een schade als gevolg van een in lid 2.2 omschreven gebeurtenis en de verzekering volledig is gesloten bij verzekeraars die niet bij de NHT zijn aangesloten.

Indien de leidende verzekeraar een niet bij de NHT aangesloten verzekeraar is, zal deze, ten aanzien van de bij de NHT herverzekerde risico's, de beslissingen van de bij de NHT aangesloten verzekeraars volgen.

2 Uitsluiting

2.1 De in lid 2.2 omschreven terrorisme-uitsluiting geldt indien en voor zover er sprake is van andere dan in Nederland gelegen risico's, vastgesteld op basis van artikel 1:1 onder "staat waar het risico is gelegen" van de Wet op het financieel toezicht. Deze uitsluiting geldt ook voor schade als gevolg van een in lid 2.2 omschreven gebeurtenis waarbij de NHT niet is betrokken en de verzekering volledig is gesloten bij verzekeraars die niet bij de NHT zijn aangesloten.

2.2 De verzekering geeft geen dekking voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met:

- terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,
- handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen.

3 Begripsomschrijvingen

3.1 Terrorisme

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

3.2 Kwaadwillige besmetting

Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel Toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

3.3 Preventieve maatregelen

Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.

K 101-055 TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN

Ten aanzien van reeds aangevangen werken waarvoor aanhangsels en/of certificaten zijn afgegeven zijn tussentijdse wijzigingen in voorwaarden en eigen risico's niet van toepassing. Voor deze werken gelden de voorwaarden en eigen risico's zoals vermeld in het aanhangsel en/of certificaat.

K 151-040/2 UITSLUITING BRAND SECTIE III/UITSLUITING REGRES SECTIE II

Van sectie III is uitgesloten schade als gevolg van brand, ontploffing en/of blikseminslag zoals omschreven in de Nederlandse Beursvoorwaarden voor Uitgebreide Gevarenverzekering. Het regres van brandverzekeraars terzake van deze schade onder sectie II is uitgesloten.

K 151-490/1 ASBEST UITSLUITING

Uitgesloten is schade aan of verlies van het verzekerd werk, eigendommen van de opdrachtgever of aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden schade door het vrijkomen van of het verontreinigen door asbest

K 151-135/1 DEKKING NA ACCEPTATIE NIET-VERZEKERDE WERKEN

Met inachtneming van hetgeen is omschreven op het polisblad, zijn de volgende werken uitsluitend gedekt na acceptatie door verzekeraars tegen nader overeen te komen premie en/of voorwaarden:

- Werken met een aanneemsom hoger dan het onder Sectie I vermelde bedrag. Indien de aanneemsom na aanvang van het werk hoger wordt door meerwerk of anderszins, vergoeden verzekeraars, in afwijking van artikel 7:958 lid 5 BW, per werk elke schade volledig tot ten hoogste 130% van dit maximum bedrag, ook indien de definitieve waarde van het werk hoger is dan deze 130%.
- Werken met een bouwtermijn langer dan de op het polisblad vermelde bouwtermijn. Indien tijdens de bouwtermijn blijkt dat de maximum bouwtermijn wordt overschreden, houden verzekeraars het risico automatisch gedekt gedurende maximaal 6 maanden.
- Werken, die buiten het op het polisblad genoemde verzekerd gebied vallen.
- Werken, die buiten de op het polisblad onder verzekerde interest genoemde omschrijving vallen .

K 151-115 BEPERKING KOSTEN OPSPORING/LOKALISATIE VAN SCHADE

De slotalinea van art. 4.5 van de op het polisblad van toepassing verklaarde verzekeringsvoorwaarden wordt doorgehaald; verzekeraars vergoeden niet de kosten van opsporing/lokalisatie als de schade niet feitelijk wordt gelokaliseerd/opgespoord.

K 191-011 UITSLUITING WATERSCHADE ALS GEVOLG VAN INGEBRUIKNAME

In afwijking van art. 16.4.2 van de op het polisblad van toepassing verklaarde verzekeringsvoorwaarden geldt de secundaire dekking niet voor waterschade. Waterschade als gevolg van ingebruikname is uitgesloten.

K 191-295 KOSTEN ELEKTRONISCHE GEGEVENS ("CYBER")

Deze verzekering geeft geen dekking voor de kosten in verband met het verkrijgen, beschermen, behouden, controleren, reconstrueren, herstellen of vervangen van elektronische gegevens die zijn verloren, vernietigd, beschadigd, gemanipuleerd, gehackt of anderszins in het bezit van onbevoegden geraakt, ongeacht de oorzaak daarvan of wie daarvoor verantwoordelijk is. Materiële schade, verlies of vernietiging die het gevolg hiervan is blijft met inachtneming van de overige bepalingen in de polisvoorwaarden gedekt.

In geval van een onder de polis gedekte schade aan elektronische media of apparatuur waarop zich elektronische gegevens bevinden, wordt uitsluitend vergoeding verleend voor het herstel en/of de vervangingskosten van deze elektronische media of elektronische apparatuur, met inbegrip van de kosten voor het kopiëren van de elektronische gegevens van een back-up of van originelen van een vorige generatie indien en voor zover deze nog beschikbaar zijn. Deze kosten omvatten niet de kosten van onderzoek naar of voor het opnieuw creëren, verzamelen, assembleren, behouden of beveiligen van dergelijke elektronische gegevens. Als de elektronische media of apparatuur niet worden gerepareerd of vervangen, dan vindt de schadevergoeding plaats op basis van vervangingswaarde van lege elektronische media of apparatuur.

Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag benodigd voor het verkrijgen van zaken met dezelfde of vergelijkbare technische specificaties inzake kwaliteit, staat en ouderdom, gelijkwaardig aan de beschadigde of verloren gegane zaken.

K 201-500 CLAUSULE BESMETTELIJKE ZIEKTEN

- 1 Deze verzekering biedt geen dekking voor de kosten, uitgaven of enig andere aanspraak op vergoeding rechtstreeks voortvloeiend uit een besmetting met of infectie door de verspreiding van een besmettelijke ziekte, of de angst daarvoor, waaronder wordt verstaan:
 - 1.1 de kosten, uitgaven of aanspraken voor het onderzoeken, schoonmaken, ontgiften, ontsmetten, verwijderen, vernietigen, vervangen, bewaken, beschermen en/of afsluiten van de verzekerde interessen, en/of
 - 1.2 het daardoor niet kunnen beschikken over of stilleggen van de verzekerde interessen, en/of
 - 1.3 de aansprakelijkheid voor door een besmettelijke ziekte veroorzaakte zaak- en personenschade.
- 2 Indien in verband met een verzekerde schade en/of verlies onder deze verzekering meerkosten ontstaan, welke zijn toe te rekenen aan transport- en/of reisbeperkingen dan wel het gevolg zijn van uitstel of vertraging van reparaties en/of vervangingen, en deze meerkosten vloeien voort uit de verspreiding, besmetting of infectie met een besmettelijke ziekte die aangemerkt wordt als epidemie¹ of pandemie², dan vindt de schadevaststelling plaats onder aftrek van die meerkosten voor zover deze meer bedragen dan 30 % van het schadebedrag zonder die meerkosten en de totale schadevergoeding binnen de limieten en begrenzingen van de polis blijft.

1. Epidemie uitgeroepen, afgekondigd of als zodanig gekarakteriseerd door een regering of het daarvoor bevoegde gezag in een land.

2. Pandemie uitgeroepen, afgekondigd of als zodanig gekarakteriseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Toelichting

Indien door verspreiding van een besmettelijke ziekte een besmetting of infectie plaatsvindt van verzekerde interessen of van andere zaken of van personen, kan Verzekerde hierdoor schade of verlies lijden. Enerzijds kunnen door de verspreiding van die besmettelijke ziekte allerlei kosten ontstaan in verband met de besmette zaken, maar ook kan verzekerde zelf of een derde daarmee besmet raken, al of niet door zijn handelen of nalaten. Verzekeraars willen in verband met mogelijke cumulatie van schadelast door verspreiding van besmettelijke ziektes, maar ook ter verduidelijking van de polisdekking, in deze clausule vastleggen dat kosten, uitgaven of aanspraken op schadevergoeding die rechtstreeks voortvloeien uit de verspreiding van de besmettelijke ziekte, maar ook de aansprakelijkheid daarvoor, is uitgesloten onder de polis, waaronder begrepen de in de polis opgenomen aanverwante of verbonden dekkingen. Indien echter als gevolg van een besmetting of infectie een beschadiging, verlies of vernietiging van verzekerde interessen of zaken van derden optreedt, of als er sprake is van letsel en/of dood, welk(e) beschadiging, verlies, vernietiging, letsel of dood zonder dat die besmetting had plaatsgevonden ook gedekt zou zijn geweest, dan blijft de polisdekking onverminderd van kracht alsof die besmetting of infectie niet heeft plaatsgevonden. Indien in de schadevaststelling van een gedekte schade onder de polis meerkosten zijn opgenomen door in de clausule genoemde oorzaken die kunnen worden toegerekend aan een besmettelijke ziekte die zich kenmerkt als een epidemie of pandemie worden deze meerkosten gemaximeerd tot een percentage van het schadebedrag, waarbij de schadevergoeding in totaal wel binnen limieten en begrenzingen van de polis blijft.

K 201-105/1 DEKKINGSGEBIED BREXIT PER 1 JANUARI 2021

Onder Europa, zoals genoemd in art. 4.10.2 en 4.10.3, wordt verstaan de landen van de Europese Unie en de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), met uitzondering van Zwitserland.

K 141-110/1 BETONCLAUSULE

Van deze verzekering zijn uitgesloten de kosten van herstel of vervanging die betrekking hebben op het herstellen of vervangen van tekortkomingen in beton-(constructies), bestaande uit verkeerde mortelsamenstelling, onvoldoende en/of onjuiste verdichting, ontmenging, grindnesten, krimp- of kruipscheuren, ondichte voegen en aansluitingen.

Deze uitsluiting is niet van toepassing indien verzekerde kan aantonen dat bovengemelde kosten worden gemaakt in verband met een schade die het niet te verwachten gevolg is van het beoogde ontwerp, de gekozen wijze van uitvoering en/of de gebruikte materialen, maar dat er een anderszins onder deze polis gedekte oorzaak aan ten grondslag ligt zonder welke de tekortkoming(en) niet of althans niet in die mate zou(den) zijn ontstaan.

Toelichting

In de huidige ontwerpen/bouwmethoden kan er voor worden gekozen om het ontstaan van tekortkomingen in de betonconstructie (zoals scheuren die de norm overschrijden) toe te laten en deze naderhand te herstellen of na te behandelen. Voor dergelijke kosten bestaat er geen dekking. Dekking is slechts aan de orde ingeval van tekortkomingen die volgens de geldende normen voor betonconstructies als schade in de zin van de polis kunnen worden aangemerkt en waarvan verzekerde kan aantonen dat deze het gevolg zijn van omstandigheden die geen betrekking hebben op de door verzekerde gemaakte keuzes inzake het materiaal, het ontwerp of de uitvoering.

K 151-160/1 BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN/EIGEN RISICO EUR 25.000,00

De opdrachtgever of de aannemer is verplicht bij het uitvoeren van werkzaamheden met gebruikmaking van open vuur, gereedschappen met hoge oppervlaktetemperaturen of activiteiten waarbij vonken kunnen ontstaan - zoals lassen, snijden, slijpen, vlam solderen, verf afbranden en dak bedekken - de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

- losse brandbare stoffen, behalve die waarmee of waaraan de werkzaamheden plaatsvinden, moeten worden verwijderd tot op een veilige afstand (bij lassen, snijden of slijpen 10 meter), of indien het verwijderen onmogelijk is dienen deze brandwerend te zijn afgedekt ;
- er dienen voldoende goedgekeurde blusmiddelen in de nabijheid van de werkzaamheden te zijn;
- er dienen goede communicatiemogelijkheden (mobiele telefoon) aanwezig te zijn;
- de omgeving van de werkplek dient tijdens pauzes en tot minimaal 1 uur na afloop van de werkzaamheden op smeulende resten te worden gecontroleerd.

Blijkt in geval van schade dat de bovengenoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de brand vermoedelijk is uitgebroken dan dient de opdrachtgever of de aannemer aan te tonen dat genoemde voorzorgsmaatregelen getroffen zijn.

Wanneer de opdrachtgever of de aannemer vóór de aanvang van de werkzaamheden echter beschikt over een volledig ingevuld en ondertekend formulier "brandgevaarlijke werkzaamheden" van Aon of een gelijkwaardig formulier, dan moeten verzekeraars bewijzen dat de opdrachtgever of de aannemer bovengenoemde voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen.

Indien uit het bewijs blijkt dat de voorzorgsmaatregelen niet zijn getroffen, geldt een extra eigen risico van EUR 25.000,00.

K 141-170/5 COATINGCLAUSULE

Van deze verzekering is uitgesloten schade aan in het kader van het werk aangebrachte coatings, verven, lakken, vernissen en dergelijke (beschermende) deklagen, inclusief de hiermee behandelde oppervlakken, als gevolg van:

- eigen gebrek van deze coatings, verven, lakken, vernissen en dergelijke beschermende deklagen of onvoldoende hechting;
- slijtage, corrosie of inwerking van agressieve stoffen waartegen het behandelde oppervlakbestand dient te zijn;
- onvoldoende of onzorgvuldige (be-)verwerking, voor (na-)behandeling of bescherming.

Toelichting

Deze clausule beoogt de dekking voor schade aan in het kader van het werk aangebrachte coatings en de daarmee behandelde oppervlakken nader te regelen. Zo is er geen dekking voor schade aan coatings die het gevolg is van:

- hechtproblemen;
- verkeerd of niet goed uitharden;
- het onvoldoende reinigen van de ondergrond;
- omgevingsfactoren, bijvoorbeeld het bij een te lage temperatuur of in - een stoffige ruimte verwerken;
- ontwerpfouten.

Een beschadiging door een van buiten aankomend onheil beoogt deze clausule wel te dekken. Onder een van buiten aankomend onheil wordt in dit verband verstaan alles wat niet met het verwerkingsproces van de coating te maken heeft.

K 141-180 DAMWANDENCLAUSULE

Van deze verzekering zijn uitgesloten kosten van herstel of vervanging van damwandconstructies of delen daarvan in geval van:

- het uit het slot lopen of vervormen tijdens het inbrengen en/of verwijderen;
- mislocatie, scheefstand of verplaatsing zonder dat er sprake is van bezwijking;
- lekkage op naden, sparingen, voegen en aansluitingen.

Toelichting

Deze clausule ziet alleen op damwandconstructies zelf en beoogt een aantal veelvuldig voorkomende problemen met damwanden uit te sluiten van dekking. De vaak voorspelbare problemen zijn in de ogen van verzekeraars zozeer afhankelijk van beheersbare omstandigheden, dat deze tot het ondernemersrisico behoren te blijven. Men beoogt onder andere uit te sluiten het bewerkingrisico dat bestaat bij het inbrengen van damwanden, zoals vervormingen en beschadigingen die vaak inherent zijn aan de combinatie van de grondgesteldheid, de sterkte van de planken, de methode van inbrengen en het ingezette materieel.

Hierbij wordt er op gewezen dat tijdens het heien/trillen/indrukken vaak goed zichtbaar is dat problemen kunnen worden verwacht (snelheid van het zakken, beschadigingen op de kop van de plank, zwaar werkend blok, slotwrijving, verlopen van de planken, etc.). Ook verkeerde plaatsing van de wanden bij het inbrengen alsook verplaatsing of scheefstand van damwandconstructies die met name kan ontstaan na ontgraving zijn geen gedekte evenementen wanneer geen sprake is van een bezwijking van de constructie. Voorts regelt deze clausule dat kosten die worden gemaakt in verband met het waterdicht maken van de sloten en aansluitingen niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Onder deze clausule zijn onder andere wel gedekt:

- bezwijking van de damwandconstructie waarbij de stabiliteit in de constructie verloren gaat doordat de krachten die druk uitoefenen op de damwandconstructie groter zijn dan het maximale weerstandsvermogen tegen vervorming;
- alle van buiten komende onheilen anders dan de tijdens het inbrengen en/of verwijderen

op het resultaat van invloed zijnde omstandigheden (zoals de toegepaste techniek van inbrengen, de toepassing van verkeerd materieel, fout gekozen materialen en de grond- of terreingesteldheid);

- een ongeval met machines, waardoor het werk of de plank beschadigd raakt;
- een verborgen gebrek in de plank dat, zonder dat dit vooraf wordt opgemerkt, bij het inbrengen leidt tot beschadigingen aan de plank.

K 141-230/3 GROND-, WEG- EN WATERWERKEN (GWW) CLAUSULE

Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden als gevolg van wegwaaien, wegspoelen, afkalven, afschuiven, zetten, inklinken, opbarsten, oppersen alsmede slibafzettingen bij de uitvoering van grond-, bagger-, weg- en waterbouwwerken, tenzij sprake is van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis waarbij een schade aan het werk en/of omliggende zaken optreedt ten gevolge van een aantasting van de stabiliteit in de bodem, grondlichamen of grond-/waterkerende constructies.

Toelichting

De clausule beoogt die aantasting of achteruitgang aan het werk en/of omliggende zaken uit te sluiten die ontstaat bij de uitvoering van grond-, bagger-, weg- en waterbouwwerken en die inherent is aan de blootstelling aan de omgevingsfactoren. Zo kunnen de invloeden van wind, water, vorst en andere eroderende of vervormende processen op deze werken zo evident zijn, dat aan aantasting of achteruitgang niet te ontkomen valt, althans niet zonder deze werken en de omliggende zaken te voorzien van afdoende beschermende constructies.

De bodemgesteldheid en de gekozen werkwijze zijn bepalend voor de te verwachten effecten, zoals bijvoorbeeld zetten, inklinken, opbarsten, afkalven door ontgraven, bemalen, ophogen of anderszins belasten van de bodem en grondlichamen. Vaak dient dan ook rekening te worden gehouden met enige aantasting of achteruitgang zonder dat er redelijkerwijs iets aan te doen valt.

Verzekeraars bieden wel dekking voor schade als gevolg van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis, welke de normale loop van de gebeurtenissen overstijgt en waarbij sprake is van een aantasting van de stabiliteit in de bodem, grondlichamen of grond/waterkerende constructies.

Deze clausule is van toepassing op alle dekkingsonderdelen. Doorhaling van deze clausule in de dekking voor aansprakelijkheid en bestaande eigendommen dient dus apart te worden geregeld.

K 151-175/1 MONUMENTEN

In geval van een gedekte schade aan onder sectie I of III verzekerde interesten wordt bij reparatie of vervanging rekening gehouden met de oudheidkundige, antiquarische of monumentale waarde van deze interesten.

Verzekeraars vergoeden de reparatie of vervanging van deze interesten tot maximaal 150% van de reparatie- of vervangingskosten op basis van de waarde van de nieuwe materialen die de oude materialen qua kwaliteit en uiterlijk het best benaderen.

K 151-150/1 EIGENDOMMEN BEWONERS/HUURDERS

De dekking uit hoofde van sectie III is ook van kracht voor eigendommen van bewoners en huurders van te verbouwen/renoveren panden.

K 151-210/2 GEWASSEN/BEPLANTING/BOMEN/GROND/ERFAFSCHIEDING/ WEGBEDEKKING UITSLUITING

Van sectie II en III is uitgesloten schade aan of verlies van gewassen, beplanting, bomen, grond, erfafscheidingen en wegbedekking als gevolg van werkzaamheden



K 151-020 DEELOPLEVERINGEN

Indien een deel van het verzekerde interest eerder wordt opgeleverd dan de rest van het werk, blijft dit opgeleverde deel, in afwijking van het bepaalde in art. 5.2, tot de oplevering van het laatst gereedgekomen werkonderdeel als een afzonderlijke verzekering gedekt tot een bedrag gelijk aan de eindwaarde van het opgeleverde deel onder Sectie I op basis van de voorwaarden van sectie III en art. 4.3. De meeverzekerde onderhoudstermijn gaat in na oplevering van het hele werk.

K 191-013 EXPERTISEKOSTEN

In geval van een aansprakelijkheidsschade wordt in overleg met verzekeringnemer een expertisebureau ingeschakeld. Wanneer uit het schaderapport blijkt dat de schade onder het eigen risico blijft of dat de schade niet is gedekt, handelt verzekeringnemer de schade af en betaalt hij de expertisekosten. Wanneer uit het schaderapport blijkt dat de schade boven het eigen risico komt en is gedekt, betalen verzekeraars de schade en de expertisekosten.

KX223-999 AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN

1 Boringen/Mislocatie/vastlopen

Niet gedekt is schade ten gevolge van mislocatie, vastlopen, verlies van steunvloeistof en schade aan equipment