

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE (SLOOP)WERKZAAMHEDEN				
13	VERWIJDEREN LEIDINGWERKEN				
131	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1311	<u>Reinigen riolering</u>				
131120	Riolering reinigen diameter ø 300 tot ø 500 mm	m	298,00V		
131140	Riolering reinigen diameter ø 300 tot ø 500 mm	m	849,00V		
1312	<u>Reinigen inspectieputten</u>				
131210	Betonput reinigen	st	28,00V		
131220	Kunststofput reinigen	st	10,00V		
1313	<u>Reinigen kolken</u>				
131310	Reinigen kolken	st	228,00V		
132	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN TBV VERWIJDEREN				
1321	<u>Aanbrengen voorzieningen tbv doorstroming</u>				
132110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
132120	Waarborgen HWA / VWA transport.	EUR		N	
1322	<u>Aanbrengen voorzieningen tbv ontgravingen leidingwerk</u>				
132210	Treffen voorzieningen rioolsleuf	m	1.635,00V		
132220	Treffen voorzieningen t.b.v. K&L	EUR		N	
134	VERWIJDEREN RIOLERING				
1341	<u>Verwijderen transportleiding - beton</u>				
134110	Verwijderen betonbuis tot ø500 mm	m	298,00V		
1343	<u>Verwijderen transportleiding - kunststof</u>				
134310	Verwijderen PVC buis tot en met ø500 mm	m	849,00V		
1344	<u>Verwijderen huisaansluitingen</u>				
134420	Verwijderen huisaansluitingen ø160 mm	m	395,00V		
1345	<u>Verwijderen kolkleidingen</u>				
134510	Verwijderen kolkaansluitingen ø125 mm	m	1.742,00V		
134520	Verwijderen kolkaansluitingen ø160 mm	m	253,00V		
135	VERWIJDEREN PUTTEN				
1351	<u>Verwijderen inspectieputten - beton</u>				
135120	Verwijderen betonput 1000 x 1000 mm	st	27,00V		
135140	Verwijderen overstort	st	1,00V		
1352	<u>Verwijderen inspectieputten - kunststof</u>				
135220	Verwijderen PE-put ø800 mm	st	8,00V		
135230	Verwijderen PE-put ø 1000 mm	st	2,00V		
1354	<u>Verwijderen putranden met deksel</u>				
135410	Verwijderen putrand met deksel (hoog 240 mm)	st	23,00V		
135420	Verwijderen stelplaat onder putrand PE-put.	st	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
135430	Verwijderen stelling onder putrand betonput.	st	29,00V		
135450	Verwijderen putrand met deksel (hoog 240 mm)	st	16,00V		
136	VERWIJDEREN KOLKEN / GOTEN				
1361	<u>Verwijderen kolken</u>				
136110	Verwijderen straatkolk (beton/gietijzer)	st	124,00V		
136120	Verwijderen trottoirkolk (beton/gietijzer)	st	104,00V		
138	VERWIJDEREN PERSLEIDING				
138010	Verwijderen kunststofbuis tbv persleiding.	m	209,00V		
139	VERWIJDEREN UITSTROOMVOORZIENING				
1391	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
139110	Voorzieningen tbv werken in den droge.	EUR	N		
1392	<u>Verwijderen uitstroombak - prefab beton</u>				
139210	Verwijderen uitstroombak.	st	3,00V		
14	OPBREKEN VERHARDINGEN				
141	OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDINGEN				
1411	<u>Opbreken betontegels</u>				
141110	Opnemen betontegels 300x300x45 mm	m2	2.090,00V		
141120	Opnemen betontegels 300x300x60 mm	m2	760,00V		
141130	Opnemen betontegels 150x300x80 mm	m2	67,00V		
141140	Opnemen betontegels 300x300x80 mm	m2	2.808,00V		
141190	Opnemen symbooltegel 300 x 300 x 60 mm.	m2	0,45V		
1412	<u>Opbreken betontegels - vervolg</u>				
141210	Opnemen betontegels z/w bij halteplaatsen	m2	4,00V		
1413	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
141330	Opnemen betonstraatstenen (KF - 80 mm).	m2	12.932,00V		
1414	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
141410	Opnemen straatbakstenen (KF - 80 mm)	m2	910,00V		
142	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
1421	<u>Opnemen streklaag - rollaag - molgoot</u>				
142110	Opbreken. streklaag van betonstraatstenen.	m	4.312,00V		
142120	Opbreken rollaag van betonstraatstenen.	m	1.662,00V		
142130	Opbreken molgoot van betonstraatstenen.	m	1.334,00V		
1422	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
142230	Opnemen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	730,00V		
1423	<u>Opbreken gazonbanden</u>				
142310	Opnemen gazonbanden 100 x 200 mm	m	525,00V		
1424	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
142410	Opnemen trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	1.023,00V		
142420	Opnemen trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	3.060,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1426	<u>Opbreken inritbanden</u>				
142610	Opnemen inritbanden 450 x 200 x 1000 mm.	m	15,00V		
142620	Opnemen inritbanden 500 x 200 x 500 mm	m	18,00V		
142630	Opnemen inritbanden 500 x 200 x 1000 mm	m	672,00V		
142640	Opnemen inritbanden 650 x 200 x 500 mm	m	6,00V		
1427	<u>Opbreken boomrandbanden</u>				
142710	Opbreken boomrandbanden (130/150 x 250)	m	28,00V		
143	OPBREKEN VERKEERSELEMENTEN				
143110	Opnemen verkeersdrempels.	st	8,00V		
143120	Opnemen verkeersdrempels.	st	13,00V		
143130	Opnemen verkeersdrempels.	st	1,00V		
144	OPNEMEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
1441	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
144110	Zagen asfaltverharding	m	30,00N		
1442	<u>Opnemen asfaltverhardingen</u>				
144210	Opnemen teerhoudend asfalt	m2	375,00V		
144220	Opnemen asfaltverharding	m2	6.230,00V		
144240	Opnemen asfaltverharding	m2	525,00V		
1443	<u>Frezen van asfaltverhardingen</u>				
144320	Frezen van teervrij asfalt	m2	1,70V		
146	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
1461	<u>Reinigen bestratingsmateriaal</u>				
146110	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	7.725,00V		
146120	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	753,00V		
146130	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	2.540,00V		
15	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
151	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1510	<u>Flora en Fauna</u>				
151010	Inventariseren Flora en Fauna	EUR		N	
1511	<u>Opschonen terrein</u>				
151110	Schonen terrein.	EUR		N	
1513	<u>Inventarisatie beplanting</u>				
151310	Opnemen bestaande toestand te behouden bomen.	EUR		N	
152	VERWIJDEREN BEPLANTING				
1522	<u>Verwijderen heesters</u>				
152210	Verwijderen heesters	are	11,87V		
1523	<u>Verwijderen bodembedekkers</u>				
152310	Verwijderen bodembedekkers.	are	15,42V		
153	VERWIJDEREN BOMEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153110	Verwijderen bomen, Ø 0,25 - 0,50 m.	st	27,00V		
153120	Verwijderen bomen, Ø 0,50 - 0,75 m.	st	1,00V		
1533	<u>Verplanten bomen</u>				
153310	Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m	st	10,00V		
153320	Vervoeren bomen, bomen met kluit	st	10,00V		
16	OPNEMEN FUNDERINGSLAGEN				
161	OPNEMEN FUNDERINGSLAAG - LAVALITH				
161030	Opnemen funderingslaag van lavalith	m2	1.273,00V		
162	OPNEMEN FUNDERINGSLAAG - MENGGRANULAAT				
162010	Opnemen teervrije fund.laag van menggranulaat	m2	7.130,00V		
17	OPNEMEN BEBAKENING EN MARKERING				
173	OPNEMEN STRAATMEUBILAIR				
1732	<u>Verwijderen afzetpalen</u>				
173210	Opnemen afzetpalen.	st	10,00V		
173250	Opnemen fietspad afzet palen.	st	4,00V		
1733	<u>Verwijderen zitbanken / afvalbakken</u>				
173310	Opnemen zitbanken.	st	2,00V		
173320	Opnemen afvalbakken.	st	14,00V		
1734	<u>Verwijderen parkeerbeugel/fietsstandaards</u>				
173410	Opnemen parkeerbeugel.	st	5,00V		
173420	Opnemen rijwiel standaards.	st	32,00V		
173430	Opnemen fietsenrek.	st	20,00V		
1735	<u>Verwijderen hekwerken</u>				
173510	Opnemen geleidingshekken.	st	21,00V		
1736	<u>Verwijderen plantenbakken / boombakken</u>				
173610	Opnemen kunststof plantenbak.	st	17,00V		
173620	Opnemen betonnen plantenbak.	st	2,00V		
1737	<u>Verwijderen abri</u>				
173710	Opnemen abri	st	1,00V		
1738	<u>Opnemen bushalte paal</u>				
173810	Opnemen bushalte paal met informatiebord	st	1,00V		
18	VERVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN				
181	VERVOEREN MATERIALEN				
1811	<u>Vervoeren bestratingsmaterialen</u>				
181110	Vervoeren bestratingsmateriaal.	EUR		N	
1812	<u>Vervoeren wegbebakening / afschermingsvoorziening</u>				
181210	Vervoeren wegbebakening / afschermingsvoorziening	EUR		N	
182	AFVOEREN MATERIALEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1821	<u>Afvoeren bestratingsmaterialen</u>				
182110	Afvoeren bestratingsmateriaal.	ton	2.709,00V		
1824	<u>Afvoeren funderingslagen</u>				
182420	Vervoeren funderingslaag.	ton	918,50V		
19	OPBREKEN (CIVIEL) TECHNISCHE CONSTRUCTIES				
191	OPBREKEN AFVALINZAMELING				
1911	<u>Opnemen ondergrondse afvalinzameling</u>				
191110	Opnemen ondergrondse containerbakken.	st	24,00V		
1913	<u>Opnemen bovengrondse afvalcontainer</u>				
191310	Opnemen bovengrondse afvalcontainer	st	6,00V		
2	GRONDWERKEN				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2122	<u>Toepassen beheersmaatregelen kabels en leidingen</u>				
212210	Toepassen maatregelen t.b.v. kabels en leidingen	EUR		N	
22	BEMALINGEN				
221	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
221010	Opstellen en bijhouden bemalingsplan(nen)	EUR		N	
221020	Bemonsteren en analyseren te lozen bemalingswater.	EUR		N	
222	TOEPASSEN OPEN BEMALING				
222010	Toepassen open bemaling.	EUR		N	
222020	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
222030	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
23	GROND ONTGRAVEN				
231	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
231010	Grond ontgraven uit cunet	m3	1.326,00V		
233	GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF				
233010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf	m3	1.505,00V		
233020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf	m3	2.761,00V		
24	GROND VERVOEREN				
242	GROND VERVOEREN OP LOCATIE				
242010	Grond vervoeren binnen de werkgrens	m3	1.806,00V		
243	GROND VERVOEREN VAN / NAAR DEPOT				
243010	Grond vervoeren naar depot	m3	884,00V		
243020	Grond vervoeren vanaf depot	m3	1.540,00V		
243030	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
25	GROND VERWERKEN				
251	GROND VERWERKEN IN AANVULLING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251010	Zand verwerken in aanvulling	m3	2.989,00V		
251020	Teelgrond verwerken in aanvulling	m3	1.332,00V		
252	GROND VERWERKING IN OPHOGING				
252010	Zand verwerken in ophoging	m3	480,00V		
252020	Teelgrond verwerken in ophoging	m3	207,00V		
254	GROND VERWERKEN IN SLEUF				
254010	Aanvullen rioolsleuf.	m3	4.338,00N		
256	VERWERKEN LICHTE OPHOOGMATERIALEN				
2563	<u>Verwerken EPS- elementen</u>				
256310	Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen	m3	4,20V		
256320	Aanbrengen inlage van kunststof	m2	38,00V		
26	GROND BEWERKINGEN				
261	DIEPSPITTEN				
261010	Diepspitten.	are	12,00V		
261020	Spitten of ploegen.	are	12,00V		
262	PROFILEREN / EGGEN				
262020	Profileren van de groenstroken.	m2	2.700,00N		
263	VERDICHTEN				
263010	Verdichten zand in aanvullingen	m2	2.260,00V		
263020	Verdichten grond in aanvullingen	m2	2.700,00V		
27	GROND LEVEREN				
271	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
2711	<u>In- en uitmeten transporten</u>				
271110	In- en uitmeten transport op weegbrug.	EUR		N	
272	LEVEREN ZAND				
272010	Leveren zand voor zandbed	m3	2.470,00V		
272020	Leveren straatzand	m3	660,00V		
272030	Leveren draineerzand	m3	635,00V		
29	LEVEREN LICHTE OPHOOGMATERIALEN				
292	LEVEREN EPS PLATEN				
292010	Leveren geëxpandeerd polystyreen	m3	4,20V		
3	LEIDINGWERKEN				
31	DRAINAGE				
311	HORIZONTALE DRAINAGE				
3111	<u>Aanbrengen horizontale drainage</u>				
311110	Aanbrengen drains voor sleuf drainage.	m	2.400,00V		
32	RIOOLLEIDINGEN				
322	KUNSTSTOF BUIZEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3221	<u>Aanbrengen PVC-buizen</u>				
322110	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm - rood/bruin	m	6,00V		
322120	Aanbrengen PVC-buis ø400 mm - rood/bruin	m	931,00V		
322130	Aanbrengen PVC-buis ø500 mm - rood/bruin	m	53,00V		
322140	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm - grijs	m	12,00V		
322150	Aanbrengen PVC-buis ø400 mm - grijs	m	65,00V		
3222	<u>Aanbrengen PVC-hulpstukken</u>				
322210	Aanbrengen PVC-hulpstuk tbv inlaat.	st	83,00V		
325	KOLKAANSLUITINGEN				
3251	<u>Aanbrengen leidingwerk ø160 mm</u>				
325110	Aanbrengen PVC kolkleiding ø160 mm	m	1.254,00V		
326	HUISAANSLUITINGEN				
3261	<u>Vervangen huisaansluitingen VWA</u>				
326120	Vervangen huisaansluiting VWA.	m	394,00V		
3262	<u>Aanbrengen huisaansluitingen HWA</u>				
326210	Aanbrengen huisaansluiting HWA.	m	320,00V		
33	PERSLEIDINGEN				
331	PE / PP LEIDINGEN				
3311	<u>Aanbrengen PE leidingen</u>				
331110	Aanbrengen PE-buis ø63 mm.	m	2,00V		
331140	Aanbrengen PE-buis ø 110 mm.	m	205,00V		
3312	<u>Aanbrengen PE hulpstukken</u>				
331210	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	1,00V		
331220	Aanbrengen foampig aansluiting met afsluiter.	EUR	N		
335	BEPROEVEN PERSLEIDINGEN				
3351	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
335110	Reinigen persleiding onder hoge druk.	m	207,00V		
3352	<u>Afpersen leidingen</u>				
335210	Beproeven rioolpersleiding.	EUR	N		
35	PUTTEN / KOLKEN / GOTEN				
351	INSPECTIE PUTTEN				
3512	<u>Aanbrengen kunststof inspectie putten</u>				
351210	Aanbrengen kunststof inspectieput ø800 mm	st	52,00V		
351220	Aanbrengen kunststof inspectieput ø1000 mm	st	1,00V		
351240	Aanbrengen kunststof inspectieput ø800 mm	st	1,00V		
352	OVERSTORT PUTTEN				
3521	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
352110	Maken fundering t.b.v. overstortput(ten)	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3522	<u>Aanbrengen betonnen overstort putten</u>				
352210	Aanbrengen overstortputten 1900 x 1700 mm	st	1,00V		
355	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PUTTEN				
3551	<u>Maken aansluiting op bestaande) put</u>				
355110	Maken aansl. op best. rioolput tbv PVC mof	st	1,00V		
355120	Maken aansl. op best. rioolput tbv persleiding	st	2,00V		
356	PUTAFDEKKINGEN				
3561	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
356110	Verwijderen afdekplaat.	st	56,00V		
3562	<u>Aanbrengen putrand</u>				
356210	Aanbrengen putrand met deksel - hergebruik	st	23,00V		
356230	Aanbrengen putrand met deksel	st	33,00V		
358	KOLKEN / GOTEN				
3581	<u>Aanbrengen trottoirkolken</u>				
358140	Aanbrengen trottoirkolk (beton/gietijzer)	st	80,00V		
3582	<u>Aanbrengen straatkolken</u>				
358240	Aanbrengen straatkolk (beton/gietijzer)	st	107,00V		
359	UITSTROOMVOORZIENINGEN				
3591	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
359110	Treffen voorz. t.b.v. aanbrengen uitstroombakken.	EUR	N		
359120	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	6,00V		
359130	Aanbrengen palen tbv fundering uitstroombak	st	18,00V		
3592	<u>Aanbrengen prefab uitstroombak</u>				
359230	Aanbrengen uitstroombak - type GU-IV verbreed	st	6,00V		
3593	<u>Herstellen beschoeiing</u>				
359310	Herstellen beschoeiing.	m	6,00V		
36	INFILTRATIE / BERGING RWA				
361	INFILTRATIE BUIZEN				
3611	<u>Aanbrengen ITR-buizen met zandkoffer</u>				
361110	Aanbrengen ITR buis ø300 mm.	m	1.296,00V		
3612	<u>Aanbrengen hulpstukken op ITR-buizen</u>				
361210	Maken inlaat op ITR buis ø300 mm	st	122,00V		
37	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
374	REINIGEN RIOLERING				
3741	<u>Reinigen riolering</u>				
374120	Riolering reinigen diameter ø 300 tot ø 500 mm	m	1.067,00V		
374150	Kunststof ITR riool reinigen	m	1.296,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3742	<u>Reinigen inspectieputten</u>				
374210	Betonput reinigen	st	2,00V		
374220	Kunststofput reinigen	st	56,00V		
3743	<u>Reinigen kolken</u>				
374310	Reinigen kolken	st	79,00V		
375	UITVOEREN VISUELE INSPECTIE				
375010	Inspectie PVC riool.	m	2.363,00V		
377	BUITENWERKING STELLEN RIOLERING				
3771	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
377170	Aanbrengen afsluitkap	st	5,00V		
38	KABELS, WATER- EN GASLEIDINGEN				
389	STRAATPOTTEN / DEKSELS				
3890	<u>Op hoogte brengen opbouwgarrituur</u>				
389010	Op hoogte brengen opbouwgarrituur.	st	14,00V		
389020	Op hoogte brengen opbouwgarrituur.	st	9,00V		
389030	Op hoogte brengen opbouwgarrituur.	st	9,00V		
4	VERHARDINGEN				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
412	STRAATLAAG				
412010	Aanbrengen straatlaag	m2	13.060,00V		
42	FUNDERINGSLAGEN				
421	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4210	<u>Profileren en verdichten</u>				
421010	Profileren van funderingslagen	m2	13.580,00V		
421020	Profileren van zandbed	m2	13.230,00V		
421030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	13.580,00V		
423	UITVULLEN FUNDERINGSLAGEN				
4231	<u>Uitvullen funderingslaag</u>				
423120	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	62,00V		
424	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
4241	<u>Aanbrengen funderingslaag - (Eifellith) lava</u>				
424110	Aanbr. fundering van Eifellithlava (300 mm)	m2	630,00V		
4242	<u>Aanbrengen funderingslaag - menggranulaat</u>				
424220	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	10.120,00V		
4245	<u>Aanbrengen funderingslaag - substraat</u>				
424510	Aanbrengen substraatlaag tbv middelzware belasting	m2	8.202,00V		
424530	Aanbrengen substraatlaag tbv middelzware belasting	m2	170,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
425	LEVEREN FUNDERINGSMATERIALEN				
4255	<u>Leveren substraten</u>				
425510	Leveren substraatlaag 60-40	m3	2.512,00V		
4259	<u>In- uitmeten transporten</u>				
425910	In- en uitmeten transport op weegbrug.	EUR		N	
43	ELEMENTENVERHARDINGEN				
431	KANTOPSLUITINGEN				
4312	<u>Trottoirbanden 180/200</u>				
431220	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm (in specie)	m	2.827,00V		
431240	Aanbr. bochtbanden 180/200 x 250 mm (in specie)	m	328,00V		
431260	Aanbr. hoekstukken 180/200 x 250 mm (in specie)	m	154,00V		
431280	Aanbr. hoekblokken 180/200 x 250 mm (in specie)	m	163,00V		
431290	Aanbr. verloopbanden 180/200 x 250 mm (in specie)	m	30,00V		
4315	<u>Opsluit- gazonbanden</u>				
431510	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 mm	m	2.749,00V		
431520	Aanbrengen gebogen opsluitbanden 100x200 mm	m	42,00V		
431570	Aanbrengen opsluitbanden van beton 200x250 mm	m	924,00V		
431580	Aanbrengen gebogen opsluitbanden 200x250 mm	m	19,00V		
4316	<u>Inritbanden</u>				
431650	Aanbrengen inritbanden 650x200x500 mm	m	234,50V		
431670	Aanbrengen inritbanden 800x180x500 mm	m	50,00V		
4317	<u>Inritperron- en inritverloopbanden</u>				
431720	Aanbrengen inritperronbanden 180/200 mm	m	2,00V		
431740	Aanbrengen inritverloopbanden 180/200 mm	m	28,00V		
4319	<u>Busperronbanden</u>				
431910	Aanbrengen halteplaats prefab betonelementen	st	12,00V		
432	BETONTEGELS				
4321	<u>Aanbrengen betontegels - kleur grijs</u>				
432110	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm	m2	3.220,00V		
432120	Aanbrengen betontegels 150x300x80 mm	m2	145,00V		
432130	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm	m2	2.024,00V		
4323	<u>Aanbrengen betontegels bij halteplaatsen</u>				
432310	Aanbrengen betontegels zwart/wit bij halteplaatsen	m2	4,00V		
432320	Aanbrengen geleidetegels (wit) bij halteplaatsen	m2	7,20V		
432330	Aanbrengen noppentegels (wit) bij halteplaatsen	m2	0,50V		
4324	<u>Aanbrengen betontegels - kleur grijs naturel</u>				
432410	Aanbrengen betontegels 1000x1000x80 mm	m2	715,00V		
433	BETONSTRAATSTENEN				
4331	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
433130	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - hergebr	m2	7.725,00V		
433140	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - nieuw	m2	1.379,00V		
433150	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - nieuw	m2	245,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
433160	Aanbrengen BSS (KF-80 mm) - nieuw	m2	20,00V		
4332	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in gootlagen</u>				
433230	Aanbrengen gootlaag BSS KF in specie	m	96,00V		
4333	<u>Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen</u>				
433310	Aanbrengen streklaag van betonstraatstenen.	m	770,00V		
433320	Aanbrengen rollaag van betonstraatstenen.	m	35,00V		
434	STRAATBAKSTENEN				
434130	Aanbrengen straatbakstenen - KF - hergebr	m2	753,00V		
434150	Aanbrengen straatbakstenen - WF - nieuw	m2	860,00V		
436	WATERDOORLATENDE ELEMENTEN				
4363	<u>Aanbrengen 'groen' parkeerplaatsen</u>				
436310	Aanbrengen Hydro Lineo betonstraatstenen.	m2	106,00V		
436330	Aanbrengen Gradient betontegels.	m2	7.795,00V		
4364	<u>Afvullen open verharding met substraat</u>				
436410	Afvullen open verharding met graszaad substraat	m2	7.900,00V		
438	VERKEERSELEMENTEN				
4381	<u>Aanbrengen verkeersdrempels</u>				
438110	Aanbrengen prefab drempелеlement 120/100	st	54,00V		
438120	Aanbrengen prefab drempелеlement 60/100.	st	6,00V		
438150	Aanbrengen prefab drempелеlement 240/120..	st	22,00V		
438160	Aanbrengen prefab drempелеlement 240/60.	st	2,00V		
439	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK				
4392	<u>Pasmaken elementenverhardingen</u>				
439210	Pasmaken bestratingsmateriaal.	EUR	N		
439220	Pasmaken van opsluitbanden 100/200	st	150,00V		
439230	Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250	st	100,00V		
44	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
441	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4412	<u>Schoonmaken verhardingsoppervlak</u>				
441210	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.239,00V		
442	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING				
4421	<u>Aanbrengen onderlagen</u>				
442120	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	194,00V		
4424	<u>Aanbrengen deklagen</u>				
442420	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	23,00V		
442430	Aanbr. rode deklaag van asfaltbeton	ton	58,00V		
4425	<u>Aanbrengen kleeblagen</u>				
442510	Aanbrengen kleeblaag.	m2	1.239,00V		
49	LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
491	LEVEREN KANTOPSLUITINGEN				
4912	<u>Leveren trottoirbanden 180/200</u>				
491210	Leveren trottoirband 180/200	st	2.520,00V		
491220	Leveren trottoirbochtband 180/200	st	425,00V		
491230	Leveren hoekstukken 180/200	st	154,00V		
491240	Leveren hoekblokken 180/200	st	163,00V		
491290	Leveren hulpstuk 180/200	st	2,00V		
4914	<u>Leveren opsluit- en gazonbanden</u>				
491410	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm	st	2.253,00V		
491420	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	54,00V		
491430	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-	st	1,00V		
491470	Leveren rechte opsluitband 200x250 mm	st	924,00V		
491480	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	25,00V		
491490	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-	st	22,00V		
4916	<u>Leveren inritbanden - vervolg</u>				
491610	Leveren inritband 650x200x500 mm, tussenstuk	m	415,00V		
491620	Leveren inritband 650x200x500 mm, eindstuk links	m	27,00V		
491630	Leveren inritband 650x200x500 mm, eindstuk rechts	m	27,00V		
491640	Leveren inritband 800x180x500 mm, tussenstuk	m	34,00V		
491650	Leveren inritband 800x180x500 mm, eindstuk links	m	33,00V		
491660	Leveren inritband 800x180x500 mm, eindstuk rechts	m	33,00V		
4917	<u>Leveren inritperron- en inritverloopbanden</u>				
491720	Leveren inritperronbanden 180/200	st	2,00V		
491740	Leveren inritverloopbanden 180/200	st	28,00V		
492	LEVEREN BETONTEGELS				
4921	<u>Leveren betontegels - kleur grijs</u>				
492110	Leveren betontegels 300x300x45 mm - grijs	st	15.500,00V		
492120	Leveren betontegels 150x300x45 mm - grijs	st	10.600,00V		
492130	Leveren betontegels 300x300x80 mm - grijs	st	7.500,00V		
492140	Leveren betontegels 150x300x80 mm - grijs	st	2.922,00V		
4923	<u>Leveren betontegels t.b.v. halteplaatsen</u>				
492330	Leveren geleidetegels 300x300x60 mm - wit	st	80,00V		
492340	Leveren noppentegels 300x300x60 mm - wit	st	6,00V		
4924	<u>Leveren diverse betontegels</u>				
492430	Leveren symbooltegels 300x300x60 mm	st	1,00V		
4925	<u>Leveren betontegels - kleur grijs naturel</u>				
492510	Leveren betontegels 1000x1000x80 mm - grijs naturel	st	715,00V		
493	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				
4932	<u>Leveren betonstraatstenen - keiformaat</u>				
493210	Leveren BSS keiformaat - 80 mm - grijs	st	62.055,00V		
493220	Leveren BSS keiformaat - 80 mm - zwart	st	11.025,00V		
493260	Leveren BSS keiformaat - 80 mm - wit	st	900,00V		
4933	<u>Leveren bisschopsmutsen</u>				
493310	Leveren bisschopsmutsen keiformaat	st	18.810,00V		
494	LEVEREN STRAATBAKSTENEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
494130	Leveren straatbakstenen (WF, onbezand)	st	79.980,00V		
496	LEVEREN WATERDOORLATENDE ELEMENTEN				
496310	Leveren Hydro Lineo 40 stenen	st	2.940,00V		
496320	Leveren Hydro Lineo gesloten	st	585,00V		
496370	Leveren Gradient C betontegel	st	100.590,00V		
496380	Leveren Gradient A betontegel	st	182.280,00V		
498	LEVEREN VERKEERSELEMENTEN				
4981	<u>Leveren verkeersdrempels</u>				
498110	Leveren prefab drempелеlement 100/120.	st	54,00V		
498120	Leveren prefab drempелеlement 60/100.	st	6,00V		
498150	Leveren prefab drempелеlement 240/120..	st	22,00V		
498160	Leveren prefab drempелеlement 240/60..	st	2,00V		
5	GROENVOORZIENINGEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
511	INRICHTEN OPKUILHOEK				
511010	Inrichten opkuilhoek	EUR		N	
512	AFROEP BEPLANTINGSMATERIALEN				
512010	Coördinatie afroepen beplantingsmaterialen.	EUR		N	
52	BOMEN				
521	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
521010	Uitzetten boomgaten in plantvakken	EUR		N	
522	LOSSEN EN ZO NODIG INKUILEN				
522010	Lossen en inkuilen bomen zonder kluit.	st	26,00V		
522020	Lossen en bomen met kluit 16-18.	st	23,00V		
523	LADEN EN TRANSPORTEREN				
523010	Vervoeren bomen zonder kluit.	st	26,00V		
523020	Vervoeren bomen, bomen met kluit.	st	23,00V		
524	PLANTGATEN				
524010	Maken plantgat.	st	49,00V		
524020	Maken plantgat.	st	10,00V		
525	PLANTEN BOMEN				
5252	<u>Planten bomen met kluit</u>				
525210	Planten bomen, 16-18 met kluit.	st	23,00V		
5253	<u>Bomen zonder kluit</u>				
525310	Planten bomen, 16-18 zonder kluit.	st	26,00V		
526	BELUCHTING				
526010	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	49,00V		
527	BOOMVERANKERING				
527010	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	49,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
54	SIERPLANTSOEN				
541	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
541020	Lossen plantmateriaal, kluit-/containergoed	st	5.886,00V		
542	LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL				
542020	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	5.886,00V		
543	PLANTEN SIERPLANTSOEN				
543020	Planten van sierplantsoen, met kluit.	st	235,00V		
543030	Planten van sierplantsoen, in container.	st	5.651,00V		
56	VASTE PLANTEN EN SIER GRASSEN				
561	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
561010	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	1.956,00V		
561020	Uitzetten vaste planten	EUR	N		
562	LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL				
562010	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	1.956,00V		
563	PLANTEN VASTE PLANTEN				
563010	Planten van vaste planten en siergrassen.	st	1.956,00V		
57	GAZON / BLOEMRIJK GRASVELD				
571	GAZON				
571010	Eggen.	are	1,65V		
571020	Zaaien.	are	1,65V		
572	BLOEMRIJK GRASVELD / BERM				
572010	Eggen.	are	15,71V		
572020	Zaaien.	are	15,71V		
6	BEBAKENING EN MARKERING				
62	MARKERINGEN				
621	MARKERINGEN IN BESTRATINGEN				
6211	<u>Aanbrengen markeringen in bestratingen</u>				
621120	Aanbrengen symbooltegels.	st	6,00V		
623	MARKERINGEN IN THERMOPLASTISCH MATERIAAL				
6231	<u>Lengtemarkeringen in thermoplastisch materiaal</u>				
623110	Aanbr. lengtemark., ononderbroken streep, 0,10 m	km	0,08V		
623140	Aanbrengen lengtemarkering, streep 1 - 3, (0,10m)	km	0,01V		
623150	Aanbr. lengtemarkering, streep 0,3 - 2,7 (0,10m)	km	0,01V		
6232	<u>Overige markeringen in thermoplastisch materiaal</u>				
623210	Aanbrengen overige markering, zebrapad	m2	16,00V		
623220	Aanbrengen overige markering, verdrijvingsvlak	m2	15,50V		
623230	Aanbrengen overige markering,	m2	0,20V		
623240	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal- t.b.v. 30 km zone	m2	9,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
64	STRAATMEUBILAIR				
641	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
6412	<u>Aanbrengen afzetpalen</u>				
641220	Aanbrengen uitneembare afzetpaal	st	5,00V		
6413	<u>Aanbrengen zitbanken / afvalbakken</u>				
641310	Aanbrengen zitbanken.	st	2,00V		
6414	<u>Aanbrengen beschermbeugels / fietsstandaards</u>				
641430	Aanbrengen fietsstandaards Giro-401	st	97,00V		
641450	Aanbrengen rijwielbijzethetje - Fietsnietjes	st	80,00V		
641460	Aanbrengen fietsenrek	st	20,00V		
641470	Aanbrengen parkeerbeugel.	st	5,00V		
6415	<u>Aanbrengen hekwerken</u>				
641510	Aanbrengen geleidingshekken.	st	21,00V		
6416	<u>Aanbrengen abri</u>				
641610	Aanbrengen abri	st	1,00V		
6417	<u>Aanbrengen bushalte paal</u>				
641710	Aanbrengen bushalte paal met informatiebord	st	1,00V		
6418	<u>Aanbrengen plantenbak</u>				
641810	Aanbrengen plantenbak	st	17,00V		
641820	Aanbrengen plantenbak	st	2,00V		
642	LEVEREN STRAATMEUBILAIR				
642010	Leveren fietsstandaards Giro-401	st	65,00V		
7	(CIVIEL) TECHNISCHE CONSTRUCTIES				
71	AFVALINZAMELING				
711	ONDERGRONDSE AFVALINZAMELING				
7111	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
711110	Toepassen bronbemaling (aannemer)	st	1,00V		
7112	<u>Aanbrengen ondergrondse containerbakken</u>				
711210	Aanbrengen ondergrondse containerbakken - hergebr	st	19,00V		
711230	Aanbrengen funderingslaag onder containerbakken	m2	62,00V		
712	BOVENGRONDSE AFVALINZAMELING				
7124	<u>Aanbrengen bovengrondse container</u>				
712410	Aanbrengen bovengrondse afvalcontainer	st	6,00V		
78	OPENBARE VERLICHTING				
781	VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING				
7811	<u>Verwijderen verlichtingsobject</u>				
781110	Verwijderen verlichtingsobject lph ≤5m	st	8,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
781120	Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph≤8m	st	22,00V		
781130	Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph≤12m	st	7,00V		
782	AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING				
7820	<u>Aanbrengen verlichtingsobject</u>				
782010	Aanbrengen verlichtingsobject lph≤5m	st	11,00V		
782020	Aanbrengen verlichtingsobject 5m<lph≤8m	st	5,00V		
782030	Aanbrengen verlichtingsobject 8m<lph≤12m	st	4,00V		
7821	<u>Aanbrengen armaturen</u>				
782120	Aanbrengen verlichtingsarmatuur 5m<lph≤8m	st	47,00V		
784	VERPLAATSEN OPENBARE VERLICHTING				
7840	<u>Verplaatsen verlichtingsobject</u>				
784020	Verplaatsen verlichtingsobject 5m<lph≤8m	st	53,00V		
785	DIVERSEN				
7851	<u>Objectnummer</u>				
785110	Aanbrengen objectnummer.	st	20,00V		
7852	<u>Coördinatie netbeheerder</u>				
785210	Kosten aan- en afsluitingen netwerk	EUR		N	
7853	<u>Revisie openbare verlichting</u>				
785310	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
786	MATERIALEN OPENBARE VERLICHTING				
7861	<u>MASTEN EN UITHOUDERS</u>				
786120	Leveren lichtmast conisch paaltopmastmast lph 4,0 m.	st	3,00V		
786150	Leveren lichtmast conisch paaltopmastmast lph 10 m.	st	4,00V		
786180	Leveren dubbele uithouder 2 x 1500mm	st	4,00V		
7862	<u>ARMATUREN</u>				
786220	Leveren verlichtingsarmatuur Orange lighting Ekra 1500lm	st	11,00V		
786240	Leveren verlichtingsarmatuur Signify Luma Mini 2200lm	st	3,00V		
786250	Leveren verlichtingsarmatuur Signify Luma Mini 3500lm 3000K	st	57,00V		
7863	<u>Connectiviteit</u>				
786310	Leveren en aanbrengen Outdoor luminaire controller (OLC)	st	71,00V		
787	WERKZAAMHEDEN NETWERK OPENBARE VERLICHTING				
7875	<u>STEDIN OVL 16C AANSLUITINGEN</u>				
787540	Verplaatsen aansluiting 6A max 1 m	st	4,00V		
787550	Verplaatsen aansluiting 6A max 10 m	st	50,00V		
787560	Verwijderen aansluiting 6A	st	36,00V		
7876	<u>STEDIN OVL REGULIER (NIET ONDER OVL 16C)</u>				
787610	Nieuwe aansluiting 6A nettoets	st	19,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
81	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
810010	Inzetten Grondwerker	uur	40,00V		
810020	Inzetten opperman.	uur	40,00V		
810030	Inzetten straatmaker	uur	40,00V		
810040	Inzetten verkeersregelaar	uur	40,00V		
82	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
820020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
820030	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
820040	Inzetten wiellader.	uur	40,00V		
820050	Inzetten tractor.	uur	40,00V		
820060	Inzetten tractor met kiepwagen.	uur	40,00V		
83	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
831	RIJPLATEN TBV BEREIKBAARHEID				
8311	<u>Toepassen rijplaten</u>				
831110	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
831120	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
832	LOOPSCHOTTEN TBV BEREIKBAARHEID				
8321	<u>Toepassen loopschotten</u>				
832110	Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	EUR		N	
833	BOOMBESCHERMING				
8331	<u>Toepassen bescherming bomen</u>				
833110	Toepassen stamommanteling- (dia. tot 0,3m)	st	15,00V		
833120	Toepassen stamommanteling- (dia. 0,3-0,5m)	st	30,00V		
833130	Toepassen stamommanteling- (dia. >0,8m)	st	10,00V		
834	AANBRENGEN HEKWERKEN				
8341	<u>Toepassen hekwerk t.b.v. afsluiten werkterrein</u>				
834110	Toepassen tijd. afrastering afsluiten werkterrein.	EUR		N	
835	OVERIGE VOORZIENINGEN				
8351	<u>Vastleggen gegevens</u>				
835110	Vastleggen straatpotten.	EUR		N	
84	VERKEERSMAATREGELEN				
841	AFZETTINGEN				
8411	<u>Toepassen afzettingen op fiets- en voetpaden</u>				
841110	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
8412	<u>Toepassen afzettingen op wegen</u>				
841210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
842	OMLEIDINGSROUTES				
8421	<u>Toepassen omleidingsroutes</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
842110	Toepassen omlleidingsroutes.	EUR		N	
85	DEPOT VOORZIENINGEN				
850010	Inrichten en instandhouden depot.	EUR		N	
850020	Opruimen depot.	EUR		N	
86	AFVALINZAMELING				
861	VERLENEN ASSISTENTIE BIJ AFVALINZAMELING				
861010	Assisteren bij afvalinzameling.	EUR		N	
88	PLANNEN / ONDERZOEKEN / TEKENINGEN				
881	PLANNEN / MAATREGELEN				
8811	<u>Opstellen plannen</u>				
881110	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
881120	Opstellen faseringsplan.	EUR		N	
881130	Opstellen verkeers afwikkelplan.	EUR		N	
881140	Opstellen BLVC plan.	EUR		N	
8812	<u>Maatregelen voortvloeiend uit plannen</u>				
881210	Uitvoeren maatregelen uit BLVC plan.	EUR		N	
885	METINGEN				
8851	<u>Metingen tbv vaststelling theoretische profielen</u>				
885110	Metingen tbv vaststelling theoretische profielen.	EUR		N	
886	MELDINGEN				
8861	<u>Melding Omgevingsloket</u>				
886110	Verzorgen transportmelding Omgevingsloket.	EUR		N	
89	KWALITEITSBORGING				
891	KWALITEITSKEURINGEN				
891010	Uitvoeren kwaliteitskeuringen.	EUR		N	
892	REVISIE				
8921	<u>Aanleveren revisie tbv ondergrondse infra</u>				
892110	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
892120	Fotograferen huis- en kolkaansluitingen.	EUR		N	
8922	<u>Aanleveren revisie tbv bovengrondse infra</u>				
892210	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
8923	<u>Aanleveren revisie tbv groenvoorzieningen</u>				
892310	Aanleveren en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
8924	<u>Aanleveren revisie tbv openbare verlichting</u>				
892410	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910030	Aan- en afvoerkosten materieel.	EUR		N	
910040	Coördinerende werkzaamheden.	EUR		N	
910050	Bereikbaarheid hulpdiensten.	EUR		N	
910060	Toepassen tijdelijk depot.	EUR		N	
910070	Coördinerende werkzaamheden.	EUR		N	
910080	Maken en uitvoeren plan van aanpak	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost leverantie overig tekortkomend materiaal	EUR	20.000,00V		
950020	Stelpost handelingskosten grond	EUR	25.000,00V		
950040	Stelpost verw. en lev. verkeersborden en -palen	EUR	2.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				