

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2024-27 IP4.06 Valeriusrondeel

Capelle aan den IJssel, 27 mei 2025

4e NOTA VAN INLICHTINGEN

met: - betreffende besteksdelen;
- 2e herziene inschrijvingsstaat.

Mevrouw/ mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 2024-27 betreffende:
Valeriusrondeel en P C Boutensingel in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Hierbij berichten wij u het volgende:

- A) Betreffende de inschrijvingsleidraad:
- Geen vragen gesteld.
- B) Betreffende de bij dit bestek behorende tekeningen:
- Geen opmerkingen.
- C) Betreffende het bestek:

Deel 2.1 "Algemene gegevens"
- geen opmerkingen.

Deel 2.2 "Nadere beschrijving"

De volgende besteksposten zijn gewijzigd.
- 436330, 496370

Deel 3 "Bepalingen"
- geen opmerkingen.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Stadsbeheer,

ing M. el Achrafi

Vragen en antwoorden 4e Nota van Inlichting,

Vraag: Bij bestekspost 436330 lijkt Gradient type C te ruim berekend te zijn. Klopt dat?

Antwoord: Hoeveelheden van Gradient type C is niet correct. Bestekspost 436330, 496370 en 436410 worden gecorrigeerd.

Vraag: T.g.v. de (in NVI1) gewijzigde materialen t.b.v. de 'groene' / waterdoorlatende verharding is mijn inziens bestekspostnummer 436410 ten onrechte in het bestek blijven staan.

Het afvullen van deze 'groene' / waterdoorlatende verharding met grastegelsubstraat dient namelijk al volgens bestekspostnummer 436330 te worden uitgevoerd.

Antwoord: Het leveren en afvullen van substraat met graszaad wordt verrekend in bestekspost 436410.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
2.2 Nadere beschrijving	11
4364 <u>BESTEKSPOST WIJZIGEN</u>	13
4364 <u>Leveren en afvullen open verharding met substraat</u>	13
3. Bepalingen	15

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
436330			BESTEKSPOST WIJZIGEN				
436330	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	7.795,00	V	
			Betreft: aanbrengen 'groene' / waterdoorlatende				
			betontegels t.b.v. klimaatadaptief parkeersysteem				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.6.	In speciaal verband volgens tekeningnr.				
			MWW-24-004-VH-BE				
		.9.	Op een fundering aangebracht volgens				
			bestekspostnr(s). 4245				
		.9.	Grasbetontegels 166 x 166 x 80 mm				
			Kleur: Grijs 1000				
			Fabricaat: v.d. Bosch Beton Almelo	st			182.280,00 I
			-Gradiënt type A (parkeervlak, ca. 65% open)				
			Verbruik: 28 lagen à 10 stuks per parkeerplaats				
			leveren volgens bestekspostnr(s). 496380	st			100.590,00 I
			-Gradiënt type C (omranding, waterpasserend)				
			Verbruik:				
			- haaksparkeren 28 lagen à 5 stuks per parkeerplaats,				
			- langsparkeren 10 lagen à 7 stuks per parkeerplaats				
			leveren volgens bestekspostnr(s). 496370				
			Uitvoering: Reduton®				
			Deklaag: Glad o.b.v. fijne toeslagmaterialen				
			Deze bouwstof wordt geleverd met een BBB-keur 1				
			kwaliteitsverklaring.				
		.9	Intrillen en hierna holle ruimten vullen met RA Positive	m3			280,62 I
			BVB Grassubstrate, volgens bestekspostnr(s). 4364 en				
			middels een veegmachine afwerken tot 1 cm onder de				
			rand, conform voorschrift leverancier.				
			Leverancier: BVB Landscaping				
			Verbruik: ca. 30 l/m²				
			Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van				
			verwerking				
4364			<u>BESTEKSPOST WIJZIGEN</u>				
			<u>BESTEKSPOST WIJZIGEN</u>				
4364			<u>Leveren en afvullen open verharding met substraat</u>				
436410			BESTEKSPOST WIJZIGEN				
436410	510399		Leveren en afvullen van waterdoorlatende verharding.	m2	7.900,00	V	
			Betreft: het leveren en vullen van 'groene' /				
			waterdoorlatende verharding t.b.v. klimaatadaptief				
			parkeersysteem				
			Aanvullen met BVB Urban grastegel substraat +	m3			306,20 L
			graszaad tot 1 cm onder de bovenkant verharding				
			volgens artikel 80.36.03 deel 3 van dit bestek				
			Leverancier: BVB Landscaping				
			Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van				
			verwerking				
			Grastegel substraat verwerken volgens voorschriften				
			leverancier.				
496370			BESTEKSPOST WIJZIGEN				
496370	831604		Leveren betontegels.	st	100.590,00	V	
		.9.	Grasbetontegel type C	st			100.590,00 L
			Gradiënt type C (omranding, waterpasserend)				
			Deklaag: glad o.b.v. fijne toeslagmaterialen				
			Deze bouwstof wordt geleverd met een BBB-keur 1				
			kwaliteitsverklaring.				
			Kleur: grijs 1000				
			Uitvoering: Reduton®				
			Fabricaat: v.d. Bosch Beton Almelo, o.g.				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

HFD PAR ART LID

