

## Nota van Inlichtingen

Behorende bij de aanbestedingsprocedure "Onderhoud bomen"

Kenmerk: K011505

**Datum:** Vrijdag 9 mei 2025

**Aantal vragen:** 30

### Inleiding

Deze Nota van Inlichtingen bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de Aanbestedende Dienst. Wij danken de potentiële inschrijvers voor de gestelde vragen en gegeven adviezen. Hieronder volgt de beantwoording van de Aanbestedende Dienst. Tevens kan de Aanbestedende Dienst door middel van de Nota van Inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken. De Nota van Inlichtingen is een aanvulling op het aanbestedingsdocument. Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het aanbestedingsdocument, dan prevaleert de informatie gegeven in de Nota van Inlichtingen.

### Aanvullingen vanuit de aanbestedende dienst:

1. De titel van hoofdstuk 42 in deel 2.2 is gewijzigd naar: inzetten medewerkers en materieel.
2. Lid 4 van bepaling 01 02 01 in deel 3 is gewijzigd in "Gesnoeide bomen mogen pas gereed worden gemeld na uitvoering van de snoei- en rooiwerkzaamheden."
3. Aan lid 01 van bepaling 01 25 04 in deel 3 is toegevoegd: of gelijkwaardig.

### Vragen en antwoorden

Vraag-nummer	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Verkeersmaatregelen	In welke situatie verwacht de gemeente dat er verkeersregelaars ingezet worden? Enkel bij het rooien van bomen of ook bij het snoeien?	De opdrachtgever verwacht dat er in enkele situaties een verkeersregelaar ingezet dient te worden. De opdrachtnemer kan de inzet van verkeersregelaars opnemen in bestekpost 41 10 10 'opstellen van een verkeersmaatregelenplan'.
2	Verkeersmaatregelen	Op basis van welke informatie moet het verkeersplan worden opgesteld. Geldt deze per straat of voor een gehele snoeironde?	Het verkeersmaatregelenplan dient opgesteld te worden voor een gehele deelopdracht. Verwezen wordt naar <i>deel 2.1 Algemene gegevens 08 Toelichting werkzaamheden</i> voor de verwachte omvang van de deelopdracht.
3	boombeelden, bestekspostnummer 101010	Er staat bij boombeelden 'aanvaardbaar', 'achterstallig' of 'verwaarloosd'. Dit wijkt af van handboek bomen (regulier ontbreekt). zijn in plaats daarvan de raw/crow boombeelden van toepassing?	Op de raamovereenkomst wordt alleen de RAW-systematiek van toepassing verklaard. Het Handboek Bomen is niet van toepassing. Deze wijziging is doorgevoerd in het werkbesteding (bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen).

4	boombeelden, bestekspostnummer 2010	Ook hier wordt afgeweken op handboek bomen, maar is wel in lijn met de crow/raw boombeelden. Zijn deze dan van toepassing?	Op de raamovereenkomst wordt alleen de RAW-systematiek van toepassing verklaard. Het Handboek Bomen is niet van toepassing. Deze wijziging is doorgevoerd in het werkbesteding (bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen).
5	boombeelden, bestekspostnummer 2110	Wanneer in de onderhoudsnoeifase een boom probleemtakken heeft vervalt deze automatisch in 'onderhoudsnoei achterstallig'  Bomen met 'onderhoudsnoei aanvaard boombeeld' bevatten geen probleemtakken en zijn dus niet snoei-behoefstig. De opdrachtgever loopt zo het risico dat zij, bomen die niet gesnoeid hoeven te worden, wel moeten betalen.  Zijn de onderhoudsnoei aanvaard boombeeld dan geen overbodige besteksposten?	De bestekposten voor 'onderhoudsnoei aanvaard boombeeld' vervallen. Deze wijziging is doorgevoerd in het werkbesteding (bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen).
6	Aanbestedingsleidraad, 7.1, p. 15	Onder K1 vraagt u: 'Hoe heeft de opdrachtgever inzicht in de werkzaamheden zoals de status van de uit te voeren opdracht?' Waarom vraagt u hiernaar, aangezien het dagelijks verwerken van uitgevoerde snoei in GeoVisia al is voorgeschreven? Heeft u behoefte aan meer inzicht in de voortgang van het werk?	Deze zin vervalt en dit is aangepast in de aanbestedingsleidraad.
7	Bestek, deel 3, 51 55 05, lid 1	Hier staat dat ook rooiwerkzaamheden worden geregistreerd in GeoVisia. In deel 2.2 is registratie van het rooien in GeoVisia niet opgenomen, alleen de BVC en snoei. Wat is correct?	Voor het registreren van de rooiwerkzaamheden in GeoVisia is bestekpost 320010 toegevoegd. Deze wijziging is doorgevoerd in het werkbesteding (bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen).
8	bestek deel 2.2	post 421020 (Inzetten van werknemer) VRAAG: bestaat deze post uit 1 of uit 2 werknemers? VRAAG: mobile hoogwerker: wordt hiermee bedoeld een autohoogwerker? VRAAG: hoogwerker incl. tractie: wat wordt hiermee bedoeld?	De bestekpost 421020 betreft de inzet van 2 medewerkers. De term 'tractie' heeft betrekking op het transport van de hoogwerker. Naar verwachting zijn alle bomen te snoeien met een mobiele hoogwerker.
9	bestek deel 2.2	post 411020 (Uitvoeren maatregelen n.a.v. verkeersmaatregelenplan) VRAAG: kan OG deze bestekpost aanpassen (in diverse posten met daarin verwoordt het type weg) of deze post opnemen in de stelpost? Het is voor ons onmogelijk deze post kosten homogeen af te prijzen.	De inschrijver dient enkel het opstellen van het verkeersmaatregelenplan af te prijzen. Voor aanvang van het werk wordt aan de opdrachtnemer een deelopdracht verstrekt waarin een stelpost is opgenomen. De kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform het verkeersmaatregelenplan worden verrekend per deelopdracht op basis van de stelpost. Deze wijziging is opgenomen in het werkbesteding onder bepaling 62.14.01 (bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen).

10	Bestek deel 2.2	post 4210 VRAAG: In verband met CAO: kan de OG de posten splitsen in: werkzaamheden binnen reguliere uren en werkzaamheden buiten reguliere uren?	De bestekpost voor het inzetten van een calamiteitenploeg is opgesplitst in twee losse bestekposten: eenmaal voor de inzet van de calamiteitenploeg binnen reguliere werktijden en eenmaal voor de inzet van de calamiteitenploeg buiten reguliere werktijden. Deze wijziging is doorgevoerd in het werkbestek (bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen).
11	bestek (algemeen)	VRAAG: ; is het toegestaan om in de uitvoering gebruik te maken van een separaat systeem anders dan Geovisia? De data wordt dan als dump uit Geovisia gehaald en na de werkzaamheden als dump weer terug gestuurd naar de gemeente.	Het is niet toegestaan om in de uitvoering gebruik te maken van een separaat systeem anders dan Geovisia. De software GeoVisia wordt geleverd door de gemeente. De opdrachtnemer dient enkel de benodigde hardware in het bezit te hebben.
12	aanbestedingsleidraad	Pagina 16 onderdeel K1 communicatie VRAAG: Om de uitgevragen criteria goed uit te kunnen schijven verzoeken wij u om het maximale aantal A4 uit te breiden naar 2 A4. Wilt u dit aanpassen?	Dit is toegestaan voor kwaliteitscriterium K1. Communicatie. Dit is aangepast in de aanbestedingsleidraad.
13	Algemeen	Stelt de gemeente een depot beschikbaar om tijdelijk snippers op te slaan?	De gemeente Hilvarenbeek stelt geen tijdelijk depot beschikbaar.
14	Raamovereenkomst bestekspostnr. 101010	Kunt u aangeven wanneer is de laatste BVC gelopen?	de gemeentelijke bomen in het buitengebied zijn eind 2024 geïnspecteerd. De gemeentelijke bomen in de kern Hilvarenbeek zijn eind 2023 geïnspecteerd en de gemeentelijke bomen in de overige kernen in 2019
15	Raamovereenkomst bestekspostnr. 101010	In hoeverre zijn op dit moment de boompaspoorten gevuld in geovisia?	de paspoorten in GeoVisia zijn helemaal gevuld
16	ROK Deel 2.1 lid 08	u geeft aan dat de opdrachtgever bepaald welke bomen gesnoeid gaan worden naar aanleiding van de BVC. Kan dit dus betekenen dat er in een straat maar een enkele boom gesnoeid dient te worden, of wordt het wel zo ingericht dat er voor de voet gesnoeid kan worden?	De deelopdracht wordt zo ingericht dat er zoveel mogelijk voor de voet gesnoeid kan worden met uitzondering van attentie bomen, risicobomen etc. Hierin hanteert de gemeente een planmatige aanpak.
17	Aanbestedingsleidraad, 3.2 klachtenregeling	Er wordt verwezen naar een mailadres van de gemeente Dongen, kan dit aangepast worden naar het mailadres van de gemeente Hilvarbeek?	Nee, het mailadres van de gemeente Dongen is correct. Indien u een klacht heeft over de aanbestedingsprocedure dan kunt u dit naar dit e-mailadres sturen, de gemeente Dongen zal de klacht dan als onafhankelijke partij in behandeling nemen en beantwoorden.

18	bestek deel 2.2 (snoeien bomen algemeen)	<p>Betreft alle posten snoeien bomen (posten onder 20 en 21).</p> <p>Onduidelijkheid over: begeleidingssnoei en onderhoudssnoei beeld. Begeleidingssnoei en onderhoudssnoei regulier zijn NIET opgenomen in de inschrijfstaat.</p> <p>Handboek bomen is van kracht.</p> <p>VRAAG: kan OG duidelijkheid geven waarom begeleidingssnoei en onderhoudssnoei regulier NIET zijn opgenomen in de inschrijfstaat?</p>	Op de raamovereenkomst wordt alleen de RAW-systematiek van toepassing verklaard. Het Handboek Bomen is niet van toepassing. Deze wijziging is doorgevoerd in het werkbestek (bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen).
19	Bestekpost 101010	Krijgen we de paspoort in geovisia per boom blanco aangeleverd of staat de voorgeschiedenis van de bomen al ingevuld zodat we minder hoeven in te vullen ?	De voorgeschiedenis van de bomen staat ingevuld in GeoVisia.
20	Bestek deel 3 51 54 06 Beheersen snoeistoestand	Het bestek is een raamovereenkomst, geen beeldbestek. Dit artikel lijkt dan ook niet van toepassing op dit bestek. Klopt dat?	Deze bepaling vervalt in het werkbestek (bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen).
21	Bestek deel 3 51 52 09 Snoeien algemeen	Conform Bestek deel 3 51 52 09 Snoeien algemeen lid 6 staat dat er per snoeibeurt niet meer dan 20% van het kroonvolume weggenomen mag worden. In lid 10 van hetzelfde artikel staat dat na het snoeien een achterstallig boombeeld teruggebracht is naar een aanvaard boombeeld. In het Handboek Bomen 2022 staat bij Begeleidingssnoei achterstallig: ingreep min. 30 tot max. 40%. Welk lid van het artikel 51 52 09 prevaleert?	Op de raamovereenkomst wordt alleen de RAW-systematiek van toepassing verklaard. Het Handboek Bomen is niet van toepassing. Deze wijziging is doorgevoerd in het werkbestek (bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen).
22	Bestek deel 3 51 51 04	In het bestek deel 3 51 51 04 Snoeien worden dingen aangevuld op de Standaard mbt het snoeien. Is dat van toepassing op dit bestek? Aangezien in het gehele bestek wordt verwezen naar Handboek Bomen 2022.	Op de raamovereenkomst wordt alleen de RAW-systematiek van toepassing verklaard. Het Handboek Bomen is niet van toepassing. Deze wijziging is doorgevoerd in het werkbestek (bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen).
23	Postnummer 421120	Deze bestekspost betreft het inzetten van een zelfrijdende hoogwerker inclusief bediening. Is de bediening van de hoogwerker, indien nodig, niet de ETW'er van post 421110? M.a.w.; Moet er in post 421120 niet alleen de hoogwerker afgeprijsd te worden?	De bestekpost voor het inzetten van een hoogwerker inclusief bediening is in het werkbestek gewijzigd naar de inzet van een hoogwerker exclusief bediening (bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen).
24	Postnummer 421020	Deze bestekspost betreft het inzetten van een mobiele hoogwerker inclusief bediening. Is de bediening van de hoogwerker, indien nodig, niet de ETW'er van post 421010? M.a.w.; Moet er in post 421020 niet alleen de hoogwerker afgeprijsd te worden?	De bestekpost voor het inzetten van een hoogwerker inclusief bediening is in het werkbestek gewijzigd naar de inzet van een hoogwerker exclusief bediening (bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen).

25	Postnummer 411020	Betreft het uitvoeren van verkeersmaatregelen die voortkomen uit het opstellen van een verkeersmaatregelenplan. Deze maatregelen zijn nog niet bekend, aangezien daarvoor eerst een opname en uitwerking voor gedaan moet worden conform postnummer 411010. Daarmee is post 411020 niet kosten homogeen af te prijzen. Is het mogelijk om een stelpost op te nemen voor de maatregelen?	De inschrijver dient enkel het opstellen van het verkeersmaatregelenplan af te prijzen. Voor aanvang van het werk wordt aan de opdrachtnemer een deelopdracht verstrekt waarin een stelpost is opgenomen. De kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform het verkeersmaatregelenplan worden verrekend per deelopdracht op basis van de stelpost. Deze wijziging is opgenomen in het werkbesteding onder bepaling 62.14.01 (bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen).
26	Postnummer 401020	Betreft het uitvoeren van maatregelen die voortkomen uit het ecologisch werkprotocol. Deze maatregelen zijn nog niet bekend, aangezien daarvoor eerst een opname en uitwerking voor gedaan moet worden conform postnummer 401010. Daarmee is post 401020 niet kosten homogeen af te prijzen. Is het mogelijk om een stelpost op te nemen voor de maatregelen?	De inschrijver dient enkel het opstellen van het ecologisch werkprotocol af te prijzen. Voor aanvang van het werk wordt aan de opdrachtnemer een deelopdracht verstrekt waarin een stelpost is opgenomen. De kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform het ecologisch werkprotocol worden verrekend per deelopdracht op basis van de stelpost. Deze wijziging is opgenomen in het werkbesteding onder bepaling 01.22.05 (bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen).
27	Paragraaf 3100	In paragraaf 3100 verwijderen stobben staat: Ontstane gaten vullen met zand in verharding/ zwarte grond in overige standplaatsen. Wie levert het zand en de grond? Indien de aannemer dit moet leveren; is het mogelijk om leverantieposten in het bestek op te nemen?	Alle ontstane gaten dienen gevuld te worden met zwarte grond. De aannemer dient de zwarte grond te leveren. Het afprijzen van de zwarte grond is mogelijk in de bestekposten in het werkbesteding (bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen).
28	Aanbestedingsdocument	In het bestek staat bij elke post voor het snoeien: Situatie: Conform tekening. Is het mogelijk om een Shapefile of inlog van het beheersysteem te ontvangen om de locatie van de bomen te zien?	Bij het verstrekken van de deelopdracht zal de opdrachtnemer een inlog van het beheersysteem van de gemeente Hilvarenbeek ontvangen om de locatie van de bomen te kunnen zien.
29	Aanbestedingsdocument	Is het mogelijk om een export van het bomenbestand van de gemeente Hilvarenbeek te ontvangen?	Bij het verstrekken van de deelopdracht zal de opdrachtnemer een inlog van het beheersysteem van de gemeente Hilvarenbeek ontvangen om de locatie van de bomen te kunnen zien.
30	BVC	Moet dit volgens handboek bomen of crow worden gedaan ?	De BVC dient uitgevoerd te worden volgens de RAW-systematiek. Bestekpost 101010 is in het werkbesteding voorzien van een bijlage ter indicatie van de boomkenmerken die ingevuld dienen te worden bij de BVC (bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen).