
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 24NW26801RO-01

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101010			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
101010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig				
			de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en				
			korfbal				
			Betreft: onderhoud aan natuurgras sportvelden op				
			kwaliteitsniveau A, conform bijlage 6				
			Situering: natuurgras sportvelden op sportpark:				
			- Slekker Boys				
			- FC Ria				
			Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels:				
			ten hoogste tweemaal de toegestane maximale				
			hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.				
			Lengte grasvegetatie in verband met kantknippen:				
			ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte				
			van de grasvegetatie op het grasveld.				
			Maaien met kooimaaiër				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			320,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. .1. . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		. . .9. .	Grondsoort zand en klei				
101020			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
101020	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig				
			de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en				
			korfbal				
			Betreft: onderhoud aan natuurgras sportvelden op				
			kwaliteitsniveau B, conform bijlage 6				
			Situering: natuurgras sportvelden op sportpark:				
			- Slekker Boys				
			- FC Ria				
			Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels:				
			ten hoogste tweemaal de toegestane maximale				
			hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.				
			Lengte grasvegetatie in verband met kantknippen:				
			ten hoogste tweemaal de toegestane maximale lengte				
			van de grasvegetatie op het grasveld.				
			Maaien met kooimaaiër				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			320,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .1. . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		. . .9. .	Grondsoort zand en klei				
101030			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
101030	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en	week	52,00	F	
			bomen-grasveld.				
			Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels				
			en bomen				
			Betreft het maaien rondom obstakels rondom				
			natuurgras sportvelden op kwaliteitsniveau A, conform				
			bijlage 6.				
			Obstakels bestaande uit lichtmasten, staanders				
			hekwerken, dug-outs e.d.				
			Uitgangspunt is ca. 360 m per veld				
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. .1. . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		. . .9. .	Grondsoort zand en klei				
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
101040			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101040	513814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het maaien rondom obstakels rondom natuurgras sportvelden op kwaliteitsniveau B, conform bijlage 6. Obstakels bestaande uit lichtmasten, staanders hekwerken, dug-outs e.d. Uitgangspunt is ca. 360 m per veld 3. Kwaliteitsniveau B 1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 9. Grondsoort zand en klei 1. Horizontaal of met een talud tot 1:3	week	52,00	F	
101050			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
101050	513403		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. Betreft: vegen natuurgrasveld t.b.v. verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld volgens bestekspostnr. 101010 en 101020 1. Standaard beheer 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar 1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	3.561,00	F	
101060			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
101060	513499		Verwerken maaisel na bijmaaien rondom obstakels. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaien rondom obstakels volgens bestekspostnr. 101030 en 101040 Standaard beheer Grasveldtype: grassportveld Uitgangspunt hoeveelheid: betreft 360 m per veld per keer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	16.200,00	F	
101110			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
101110	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Betreft: maaien natuurgrasvelden met robotmaaier op kwaliteitsniveau A, conform bijlage 6 Situering: voetbalvereniging St Joost, VV Roosteren, Susterse Boys, RIOS'31 en Kynolgenvereniging 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 9. Grondsoort zand en klei	week	52,00	F	
110010			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
				are			1.087,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110010	513401		Maaien sportveld. Betreft: het maaien van natuurgras sportveld met cirkelmaaier Aantal percelen: 16 1. Standaard beheer .1. Graspeldtype: grassportveld voetbal .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Betreft de maaibeurt voorafgaand aan het uitvoeren van het groot onderhoud	are	2.814,00	F	
110450			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
110450	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft: kruislings inzaaien doelgebieden in 2 werkgangen (dubbel gezaaid, per werkgang 1,5 kg/are Max. doorzaaisnelheid 12 km/uur. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan- drukken. 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld . Type: SV7, geleverd volgens hoofdstuk 500 . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .2. Aantal werkgangen: 2	are	16,00	F	
				kg			24,00 I
120120			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
120120	513422		Dressen/bezanden sportveld. Betreft: bezanden sportveld na beluchten Aantal percelen: 16 Het slepen dient te gebeuren onder droge omstandigheden Gerekend is met 1 beurt per veld per jaar .1. Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF .9. Hoeveelheid tot ca. 15 m3 per veld Zand geleverd volgens bestekspostnr. 501010 .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras beluchten volgens bestekspostnr. 120110 .2. Gehele veld dressen .2. Slepen in twee gangen	m3	240,00	F	
				are			1.257,00 I
120720			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
120720	513499		Bestrijden engerlingen en emelten. Betreft: bestrijding van engerlingen en emelten door het verwerken van nematoden op natuurgrasveld. Het biologisch middel dient aangepast te worden op de in het veld voorkomende engerlingen en emelten. Toe te passen middel in overleg en ter goedkeuring van de directie. Middel geleverd volgens hoofdstuk 503 in overleg met de directie Afstemmen werkzaamheden, in verband met nat maken velden, met directie en vereniging dient in de prijs te zijn inbegrepen. Prijs is exclusief water geven/beregenen	are	1.257,00	F	
130340			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
130340	513101		Zaaïen sportveld. Betreft: inzaaïen sportveld, loodrecht en 2 x diagonaal op de lengte-as inzaaïen (drie- dubbel gezaaid). Max. doorzaaisnelheid 12 km/uur. Na egaliseren volgens bestekspostnr. 130330 3. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Direct voorafgaande aan het zaaïen de grond zaaiklaar maken door het verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld Type: 100% veldbeemdgras, geleverd volgens hoofdstuk 500 Kruislings zaaïen Hoeveelheid: 3,0 kg/100 m2 .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken	are	78,00 F	
130350			Bestekspost vervangen door onderstaande post.			
130350	513101		Zaaïen sportveld. Betreft: inzaaïen sportveld, loodrecht en 2 x diagonaal op de lengte-as inzaaïen (drie- dubbel gezaaid). Max. doorzaaisnelheid 12 km/uur. Na egaliseren volgens bestekspostnr. 130330 3. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Direct voorafgaande aan het zaaïen de grond zaaiklaar maken door het verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld Type 100 % Engels raaigras, geleverd volgens hoofdstuk 500 Kruislings zaaïen Hoeveelheid: 3,0 kg/100 m2 .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken	are	78,00 F	
			Bestekspost vervangen door onderstaande post.			
130360			Bestekspost vervangen door onderstaande post.			
130360	513101		Zaaïen sportveld. Betreft: inzaaïen sportveld, loodrecht en 2 x diagonaal op de lengte-as inzaaïen (drie- dubbel gezaaid). Max. doorzaaisnelheid 12 km/uur. Na egaliseren volgens bestekspostnr. 130330 3. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Direct voorafgaande aan het zaaïen de grond zaaiklaar maken door het verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld Type SV7, geleverd volgens hoofdstuk 500 Hoeveelheid: 3,0 kg/100 m2 .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken	are	78,00 F	
			Bestekspost vervangen door onderstaande post.			
311010			Bestekspost vervangen door onderstaande post.			
311010	512503		Maaïen grasveld. Betreft: maaïen gazons op sportparken Aantal percelen: 27 2. Standaard beheer .1. Graveltype: recreatief grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	4.380,00 F	
500010			Bestekspost vervangen door onderstaande post.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
500010	513199		Leverantie zaadmengsel. Betreft: leverantie van graszaadmengsel t.b.v. (door)zaaien natuurgras sportvelden Type: 100% Engels raaigras, conform deel 3, paragraaf 51.04.01 Leveren op plaats van verwerking	kg	4.100,00	F	
				kg			4.100,00 L
500020			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
500020	513199		Leverantie zaadmengsel. Betreft: leverantie van graszaadmengsel t.b.v. (door)zaaien natuurgras sportvelden Type: 100% veldbeemdgras, conform deel 3, paragraaf 51.04.01 Leveren op plaats van verwerking	kg	250,00	F	
				kg			250,00 L
500030			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
500030	513199		Leverantie zaadmengsel. Betreft: leverantie van graszaadmengsel t.b.v. (door)zaaien natuurgras sportvelden Type: SV7, conform deel 3, paragraaf 51.04.01 Leveren op plaats van verwerking	kg	2.150,00	F	
				kg			2.150,00 L
503010			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
503010	513499		Bestrijdingsmiddel; emelten en engerlingen. Doel van het middel: engerlingen- en emeltenbestrijding. Type: Capsanem of gelijkwaardig Nematoden verwerken volgens voorschriften leverancier Hoeveelheid: 2.500 miljoen aaltjes per veld per keer Grootte per perceel: 2000 m2 of groter. Gerekend is met 2 velden per jaar Verwerking volgens voorschriften leverancier.	keer	2,00	F	
				keer			2,00 L
503030			Onderstaande bestekspost is toegevoegd.				
503030	513499		Bestrijdingsmiddel; emelten en engerlingen. Doel van het middel: engerlingen- en emeltenbestrijding. Type: Larvanem of gelijkwaardig Nematoden verwerken volgens voorschriften leverancier Hoeveelheid: 2.500 miljoen aaltjes per veld per keer Grootte per perceel: 2000 m2 of groter. Gerekend is met 2 velden per jaar Verwerking volgens voorschriften leverancier.	keer	2,00	F	
				keer			2,00 L
601010			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
601010	100101		Opstellen van een deelopdracht. Betreft: het opstellen van een deelopdracht 1. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: - onderhoudswerkzaamheden aan sportvelden, groen en verhardingen .9. Deelopdracht ter goedkeuring voorleggen aan de directie, voor de start van de werkzaamheden	keer	2,00	F	

Nota van inlichtingen 24NW26801RO-01

Onderhoud sportparken gemeente Echt-Susteren

Gemeente Echt-Susteren

Colofon

Titel:	Onderhoud sportparken gemeente Echt-Susteren
Soort document:	Nota van inlichtingen
Besteknummer:	24NW26801RO-01
Opdrachtgever:	Gemeente Echt-Susteren
Contactpersoon:	Dhr. T. Roumen

Status:	Definitief
Datum:	14 februari 2025
Auteur:	Dhr. H. Bergmans
Gecontroleerd:	Dhr. J. van de Ven
Vrijgegeven:	Dhr. H. Bergmans

Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven

Veghel
Poort van Veghel 4914
5466 SB Veghel

Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht

Breda
Grenssteen 27
4815 PP Breda

+31 (0)85 018 65 32
Postbus 501
5460 AM Veghel

newae.nl
info@newae.nl

BTW NL 809887575 B01
BANK NL 10 INGB 0666543003
KVK 09095750