



Nota van Inlichtingen
Groot Onderhoud Verhardingen 2025-2028
Gemeente Valkenburg a/d Geul d.d. 14-02-2025

Sittard
Valkenswaard
Vught

ra-plus.nl

Colofon

Referentie

Onze referentie: **24359.1 Nvl 01**

Revisie: **0**

Datum revisie: **14 februari 2025**

Opdrachtgever

Gemeente Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul

Contactpersoon

Dhr. J. Pelzer

Contactpersoon RA⁺ ingenieurs

Ing. Jo Dassen

Auteur

Ing. Saman Sindy

s.sindy@ra-plus.nl

Projectingenieur



14 februari 2025

Autorisatie

Ing. Jo Dassen

j.dassen@ra-plus.nl

Directievoerder

14 februari 2025

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: Groot Onderhoud Verhardingen 2025-2028

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
176060			Bestekpost vervalt.				
176070			Bestekpost vervalt.				
654813			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:				
654813	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton		37,50	I
			Betreft: tussenlaag t.b.v. asfaltdrempel				
			Gerekend met 50% taludlengte				
			Totaal variabel m2				
		1.	Asfalt: AC 11 bin	ton		37,50	L
		.3.	Mengseleigenschappen: TL-B				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.3.	Totale laagdikte 40 mm				
		.4	Op een bestaande verhardingslaag				
654815			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:				
654815	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2		750,00	I
			Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen				
			deklaag				
		1.	Bitumenemulsie: kationisch type O				
		.3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2	kg		300,00	L
654816			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:				
654816	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton		56,25	I
			Betreft: deklaag freesvak en asfalttalud, sinusvormig				
			aanbrengen, machinaal				
			Totaal variabel m2				
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton		56,25	L
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	Laagdikte 30 mm				
		.4	Op een bestaande verhardingslaag				
654823			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:				
654823	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton		56,25	I
			Betreft: tussenlaag t.b.v. asfaltdrempel				
			Gerekend met 50% drempellengte				
			Totaal variabel m2				
		1.	Asfalt: AC 11 bin	ton		56,25	L
		.3.	Mengseleigenschappen: TL-B				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.3.	Totale laagdikte 40 mm				
		.4	Op een bestaande verhardingslaag				
654825			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:				
654825	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2		1.125,00	I
			Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen				
			deklaag				
		1.	Bitumenemulsie: kationisch type O				
		.3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2	kg		450,00	L
654826			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
654826	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: deklaag freesvak en asfaltdrempel, sinusvormig aanbrengen, machinaal Totaal variabel m2	ton		84,38 I
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton		84,38 L
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B			
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter			
		.2.	Laagdikte 30 mm			
		.4	Op een bestaande verhardingslaag			
654833			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:			
654833	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: tussenlaag t.b.v. asfaltdrempel Gerekend met 50% taludlengte Totaal variabel m2	ton		37,50 I
		1.	Asfalt: AC 11 bin	ton		37,50 L
		.3.	Mengseleigenschappen: TL-B			
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter			
		.3.	Totale laagdikte 40 mm			
		.4	Op een bestaande verhardingslaag			
654835			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:			
654835	812101		Aanbrengen kleeflaag. Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen deklaag	m2		750,00 I
		1.	Bitumenemulsie: kationisch type O			
		.3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2	kg		300,00 L
654836			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:			
654836	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: deklaag freesvak en asfaltalud, sinusvormig aanbrengen, machinaal Totaal variabel m2	ton		56,25 I
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton		56,25 L
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B			
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter			
		.2.	Laagdikte 30 mm			
		.4	Op een bestaande verhardingslaag			
654843			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:			
654843	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: tussenlaag t.b.v. asfaltdrempel Gerekend met 50% drempellengte Totaal variabel m2	ton		56,25 I
		1.	Asfalt: AC 11 bin	ton		56,25 L
		.3.	Mengseleigenschappen: TL-B			
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter			
		.3.	Totale laagdikte 40 mm			
		.4	Op een bestaande verhardingslaag			
654845			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:			
654845	812101		Aanbrengen kleeflaag. Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen deklaag	m2		1.125,00 I
		1.	Bitumenemulsie: kationisch type O			
		.3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2	kg		450,00 L
654846			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
654846	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton		84,38	I
			Betreft: deklaag freesvak en asfaltdrempel, sinusvormig				
			aanbrengen, machinaal				
			Totaal variabel m2				
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton		84,38	L
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. . .3. . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .2. . .	Laagdikte 30 mm				
		4	Op een bestaande verhardingslaag				
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 **Algemeen en administratief**

01 21 **RAW-raamovereenkomst**

01 21 07 **Lid wordt toegevoegd:**

- 10 De kosten voor het storten van verontreinigde grond of funderingsmateriaal worden verrekend op een stelpost van de betreffende deelopdracht. De inschrijver vraagt diverse offertes op om het materiaal te storten/innemen. De inametarieven worden overlegd met de directie. Na goedkeuring van de directie worden de kosten op basis van werkelijk afgevoerde hoeveelheden (tonnages) maal het overeengekomen innametarief verrekend op de stelpost.