

Bijlage 1

Programma van Eisen 2024-4099

'Levering minicontainers periode 2025-2029'
Europese openbare procedure

Versie : 1.0
Status : definitief
Datum : 16 december 2024
Opdrachtgever : Gemeente Meerijstad

INHOUD

INLEIDING.....	3
1.1 DOEL	3
1.2 RESULTAAT	3
1. ALGEMENE ASPECTEN	3
1.1 AANTALLEN	3
1.2 BEHEER.....	3
1.3 FACTURERING	3
2. VOORBEELDCONTAINERS	4
3. CONTAINERS EN ONDERDELEN DAARVAN	5
4. LEVERING EN/OF INNAME VAN ONDERDELEN	7
5. GARANTIE.....	9

INLEIDING

De gemeente Meierijstad is een middelgrote gemeente met ca. 85.000 inwoners. De verzameling containers zijn geleverd door diverse leveranciers.

1.1 doel

Dit bestek is gericht op het periodiek leveren van nieuwe containers en innemen van afgedankte containers voor inzamelen van huishoudelijk restafval, GFT-afval en oud papier.

1.2 resultaat

Vanaf 1 mei 2025 tot en met 30 april 2026 met optioneel 3 maal een jaar verlengen. Daarbij moet Inschrijver een leverancier en partner zijn die Opdrachtgever betrouwbaar, snel en daadkrachtig ondersteunt met de in dit bestek omschreven diensten/leveringen.

1. ALGEMENE ASPECTEN

In dit hoofdstuk worden de algemene aspecten, eisen en wensen beschreven.

1.1 aantallen

In de gemeente Meierijstad worden circa 60.000 containers van 140 en 240 liter en circa 100 vierwielcontainers van 660, 770, 1.000 en 1.100 liter gebruikt bij de inzameling van GFT, huishoudelijk restafval en ten dele ook papier/karton. Per jaar dienen naar verwachting in totaliteit 3100 containers te worden geleverd ter vervanging van defecte exemplaren en belevring van nieuwbouwlocaties. In onderstaande tabel is een gespecificeerde raming vermeld waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Raming benodigde aantallen per jaar	tweewielcontainer				vierwiel-container	onderdelen
	40 ltr	80 ltr	140 ltr	240 ltr		
Groente-, Fruit- en Tuinafval (groen)	150	0	650	650	incidenteel	50
Restafval (grijs)	0	500	500	500	incidenteel	50
Papier/Karton (blauw)	0	0	75	75	incidenteel	20

1.2 beheer

Defecte containers of onderdelen worden door eigen medewerkers gerepareerd of vervangen. Vanuit een eigen database vindt registratie plaats van containeruitzettingen of -wisselingen.

1.3 facturering

Aanvullend op het bepaalde in paragraaf 5 van de inschrijfleidraad, dient u een voorbeeldfactuur ter goedkeuring voor te leggen aan Opdrachtgever. Deze factuur dient te zijn voorzien van een specificatie van elk containertype zoals vermeld op het inschrijfblad. De Opdrachtgever verstrekt een FCL-ECL nummer, deze dient op de factuur vermeldt te worden. De factuur dient naar facturen@meierijstad.nl en aan afvalbeheer@meierijstad te worden gestuurd.

2. VOORBEELDCONTAINERS

- 2.1 Ten behoeve van de beoordelingsprocedure dient Inschrijver voor rekening en zorg Inschrijver te leveren:
- a) 1 x gebruiksklare container van 140 liter
 - b) 1 x gebruiksklare container van 240 liter
 - c) 1x gebruiksklare container van 40 liter met handvat
 - d) 1x gebruiksklare container van 80 liter
 - e) 3x deksel die wordt nageleverd ter vervanging van een defecte deksel voor 80, 140 en 240 liter
 - f) 1x wiel dat wordt nageleverd ter vervanging van een defect wiel voor 80, 140 en 240 liter
 - g) 1 x as die wordt nageleverd ter vervanging van een defecte as voor 80, 140 en 240 liter
 - h) 1x verzwaringselement t.b.v. 80 liter container
- 2.2 Voorbeelden van onderdelen kunnen voor inschrijving achterwege worden gelaten indien na te leveren onderdelen identiek zijn aan de voorbeeldcontainers.
- 2.3 Voor alle containertypes op het inschrijfbiljet vermelde containertypes dient minimaal de volgende documentatie digitaal of in gedrukte vorm in de Duitse, Engelse en/of Nederlandse taal te worden geleverd:
- 2.3.1 tekeningen met maatvoering in centimeters van alle zijden;
 - 2.3.2 gewicht in gram van een volledige container;
 - 2.3.3 alle certificaten die nodig zijn voor het kunnen voldoen aan de onder 4.1 vermelde eisen.
- Afwijking van documentatie ten aanzien van de voorbeeldcontainers geeft uitsluiting van de aanbesteding.
- 2.4 De voorbeeldcontainers (en eventuele voorbeeldonderdelen) van de Inschrijver die uiteindelijk de opdracht definitief wordt gegund, worden eigendom van opdrachtgever als referentie voor toekomstige leveringen. Na definitieve gunning kunnen de geteste containers (en eventuele voorbeeldonderdelen) van de overige inschrijvers (zonder opdracht) bij de Opdrachtgever worden afgehaald of bij schriftelijke melding aan Opdrachtgever wordt hiervan afstand gedaan.
- 3.5 De voorbeeldcontainers worden blootgesteld aan een praktijktest, deze houdt in;
- A. Eenvoud kantelen, aanhaken, ledigen en terugplaatsen, comfort handgreep achterzijde:
 - Hoe makkelijk kunnen de containers gekanteld worden?
 - Hoe makkelijk kunnen de containers worden geleegd?
 - Hoe comfortabel is de handgreep voor de beladers?
 - B. Vormvastheid kamopnamerand, vormvastheid romp, vormvastheid deksel, robuustheid scharnieren deksel, slijtvastheid bodem (dikte + hoogte rand):
 - Afvullen met 75 Kg lading, op kam plaatsen, 10 maal heffen en controleren op schade
 - 10 maal stevig drukken en knijpen en controleren op schade
 - Hoe sterk zijn de scharnieren?
- Dikte en hoogte van de rand bepalen de snelheid van het doorslijten van de rand.

3. CONTAINERS EN ONDERDELEN DAARVAN

EISEN

- 3.1 De (afzonderlijke onderdelen van) containers en onderdelen voldoen aan:
 - 3.1.1 RAL-GZ 951/1 (of gelijkwaardig zoals deze door de Gütegemeinschaft Abfall- und Wertstoffbehälter e.V. is omschreven en die verkrijgbaar is op <https://www.ggawb.de/en/service/downloads/>)
 - 3.1.2 Besluit nr. 538 (d.d. 12 oktober 1990, "Cadmium Besluit Wet Milieugevaarlijke stoffen" en geheel vrij zijn van overige zware metalen.
- 3.2 Elke door Opdrachtnemer geleverde container mag maximaal 6 maanden voorafgaand aan de levering aan Opdrachtgever zijn geproduceerd, uitgezonderd containers die met spoed worden afgenomen.
- 3.3 Alle te leveren containers en/of onderdelen dienen geheel gelijkwaardig te zijn aan de voorbeeldcontainers en/of onderdelen daarvan zoals deze door Opdrachtnemer tijdens de inschrijving zijn verstrekt.
- 3.4 De (romp en deksel van de) containers zijn volledig vervaardigd uit 100% nieuw ingekleurd HDPE (Hoge Dichtheid Poly Ethyleen) of uit recyclaat met een volledig identiek eindresultaat.
- 3.5 De containers dienen voor romp en deksel in dezelfde kleur te worden geleverd.
- 3.6 De volgende netto gewichten per complete container dienen minimaal te worden geleverd:
 - 4.6.0 80 liter: bandbreedte 7,600 en 8,800 kg
 - 3.6.1 140 liter: bandbreedte 9,100 en 10,300 kg
 - 3.6.2 240 liter: bandbreedte 10,700 en 12,000 kgAls voorbeeldcontainers meer dan 0,2 kg hiervan afwijken geeft dat uitsluiting van de inschrijving.
- 3.7 De containers mogen niet worden voorzien van onderdelen die als functie hebben de container te verzwaren.
- 3.8 Elk element van de container (romp, deksel) dient vanuit één (1) inspuitspunt te zijn vervaardigd. Het inspuitspunt van de romp dient te zijn aangebracht aan de onderzijde. Het inspuitspunt van de deksel dient te zijn aangebracht aan de binnenzijde. Een afwijking geeft uitsluiting van de aanbesteding.
- 3.9 De containers zijn zo uitgevoerd dat ze, zonder wielen, eenvoudig stapelbaar zijn om de opslag en vervoer zo efficiënt mogelijk te maken.
- 3.10 De romp heeft/is:
 - 3.10.1 Een gladde naadloze binnenzijde.
 - 3.10.2 Een vlakke bodem voor een efficiënte en effectieve lediging.
 - 3.10.3 Zelflossend, bij het kantelen van de container in en door een inzamelvoertuig dient de inhoud vrijelijk in het inzamelvoertuig te vallen.
 - 3.10.4 aan de onderzijde voorzien van een slijtrand die de romp tevens stabiliteit geeft.
 - 3.10.5 geen beluchtingsgaten of roosters.
 - 3.10.6 een doorlopende handgreep op het scharnierpunt van de klep.
 - 3.10.7 minstens een verstevigingspunt verwerkt in de handgreep.
 - 3.10.8 geen fractie-aanduiding, gemeentenaam en/of leveranciersnaam vermeld aan alle zichtkanten.
 - 3.10.9 vereiste containerkenmerken op een onopvallende plaats op romp vermeld.
 - 3.10.9.1 Optioneel moet er gebruik gemaakt kunnen worden van fractie aanduiding en naam gemeente, gestanst in de deksel of romp van de container.
- 3.11 De wielen:
 - 3.11.1 bevinden zich buiten de weerszijden van de romp.

- 3.11.2 moeten binnen 60 seconden kunnen worden
aangebracht of verwijderd. Opdrachtnemer dient hiervoor handgereedschap en
instructie te leveren voor een uitvoerend medewerker op locaties in het veld.
- 3.12 De deksel:
 - 3.12.1 heeft minstens twee handgrepen aan de voorzijde.
 - 3.12.2 is zoveel mogelijk glad uitgevoerd en is afwaterend.
 - 3.12.3 moet binnen 60 seconden kunnen worden vervangen door een willekeurige
medewerker.
 - 3.12.4 heeft aan de onderzijde van de klep een vermelding van bedrijfsmatige en
productietechnische informatie.

4. LEVERING EN/OF INNAME VAN ONDERDELEN

EISEN

- 4.1 Opdrachtnemer levert Opdrachtgever containers en/of losse onderdelen daarvan voor de volumematen 80,140 en 240 liter conform de verstrekte voorbeeldcontainers en/of onderdelen.
- 4.2 Alle containers moeten zijn voorzien van een chipnest, doch maakt een transponder (chip) geen onderdeel uit van de levering.
- 4.3 Alle onderdelen van de voorbeeldcontainers dienen geheel los (vb. as zonder wielen) leverbaar te zijn gedurende de looptijd van deze overeenkomst.
- 4.4 Alle containers worden door Opdrachtnemer compleet geleverd (dus inclusief deksel en wielen).
- 4.5 Op basis van een schriftelijke afroep maken Opdrachtgever en Opdrachtnemer een afspraak voor afgifte of inname van containers en/of onderdelen. Opdrachtnemer lost of laadt de bestelde of afgedankte containers en bijbehorende onderdelen franco op het volgende afleveradres:
Gemeentewerf, locatie Veghel
Doornhoek 3740
5465 TA Veghel
- 4.6 Alle goederen zijn voor rekening en risico van Opdrachtnemer tot en met het transport en lossen van de containers op de onder 5.5 vermelde locatie (Incoterms® 2020 Delivered at Place Unloaded (DPU)).
- 4.7 Eventuele verpakkingen van de geleverde containers worden door de Opdrachtnemer, direct na aflevering, retour genomen en conform milieu wet- en regelgeving verwerkt.
- 4.8 De levering wordt pas geacht voltooid te zijn na schriftelijke acceptatie van de levering met pakbon door de gemeente. De gemeente zal de levering met pakbon voor acceptatie (laten) controleren op conformiteit met de aanbestedingsdocumenten.
- 4.9 Opdrachtgever zal naar verwachting dertien (13) keer per jaar Opdrachtnemer digitaal schriftelijk verzoeken containers en/of onderdelen te leveren op de locatie vermeld onder 5.5.
- 4.10 Opdrachtgever zal naar verwachting minimaal zes (6) keer per jaar Opdrachtnemer verzoeken afgedankte containers en/of onderdelen in te nemen tegen een vooraf vastgestelde vergoeding per container ten gunste van opdrachtgever op een of twee locaties in Meierijstad.
- 4.11 Na een schriftelijk verzoek moet Opdrachtnemer minimaal binnen vijf (5) opeenvolgende werkdagen leveren of innemen op de door Opdrachtgever aangegeven locatie(s).
- 4.12 In het geval van levering zonder gemonteerde deksel krijgt Opdrachtnemer vijf (5) werkdagen na levering de tijd om dit alsnog te corrigeren. Na vijf (5) werkdagen brengt Opdrachtgever € 5,00 per niet gemonteerde deksel in rekening bij Opdrachtnemer met een minimum boete van € 200,00 per voorval vanwege oponthoud en administratiekosten.
- 4.13 In het geval van overschrijding van de levertermijn van vijf (5) werkdagen zonder tijdige opgave van verzuimreden heeft Opdrachtgever het recht Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete op te leggen ter hoogte van € 25,- per container (met een minimum van € 100,=) voor iedere werkdag overschrijding.
- 4.14 In het geval Opdrachtnemer twintig (20) werkdagen na het 5.5 vermelde verzoek heeft verzuimd kan de aanbestedende dienst de overeenkomst eenzijdig ontbinden.
- 4.15 Opdrachtnemer moet alle afgedankte of afwijkende containers en/of onderdelen van Opdrachtgever innemen en recyclen, ongeacht de oorspronkelijke leverancier. Voor de toepassing van ingenomen containers dient de inschrijver overtuigende bewijslast te leveren aan de Opdrachtgever.

EMVI-toezegging

- 4.16 Als een spoedbestelling van maximaal 40 containers van één type (formaat en kleur) binnen één of twee werkdagen wordt geleverd op de locatie vermeld onder 5.5 kan worden afgeleverd geeft dat 100, respectievelijk 50 punten. Voorwaarde is dat de productiedatum van deze containers maximaal 12 kalendermaanden afwijkt van de datum van spoedbestelling. In bijlage 6b dient inschrijver ook een boete toe te kennen bij eigen verzuim. De boete bij afwijkende levering is overeenkomstig bijlage 6b.
- 4.17 Als een spoedbestelling van maximaal 40 containers van één type (formaat en kleur) voor 14:00 uur wordt gedaan en de Opdrachtgever op het depot van Opdrachtnemer dezelfde werkdag nog kan worden afgehaald, dan geeft dat 60 punten. Voorwaarde is dat de productiedatum van deze containers maximaal 24 kalendermaanden afwijkt van de datum van spoedbestelling. Vertraging geeft stapsgewijs minder punten. In bijlage 6 dient inschrijver ook een boete toe te kennen bij eigen verzuim. De boete bij afwijkende levering is overeenkomstig bijlage 6b.
- 4.18 Als een spoedbestelling op dezelfde werkdag binnen 10 km vanaf de locatie vermeld onder 5.5 kan worden afgehaald op het depot van Opdrachtnemer geeft dat 80 punten. Een grotere afstand geeft stapsgewijs minder punten. In bijlage 6 dient inschrijver ook een boete toe te kennen bij eigen verzuim. De boete bij te late levering is overeenkomstig bijlage 6b.

5. GARANTIE

EISEN

- 5.1 De garantietermijn dient minimaal vijf (5) jaar te zijn voor elke volgende eigenschap of onderdeel van een container:
- 5.1.1 Slagvast.
 - 5.1.2 Slijtvast.
 - 5.1.3 Kleurvast.
 - 5.1.4 Bestand tegen corrosie en/of degradatie als gevolg van natuurlijke invloeden.
 - 5.1.5 Bestand tegen elke inslag van hemelwater (met ongeopende klep).
 - 5.1.6 Ongevoelig voor het erin bewaarde afval, uitgezonderd onnatuurlijke brand- en schroeischade of opzettelijk aangebrachte beschadigingen.
 - 5.1.7 Vormvast (inclusief tijdelijke vervorming als gevolg van contact met het opnamesysteem van een inzamelvoertuig).
 - 5.1.8 Optimaal geschikt voor gebruik door particuliere huishoudens en inzamelaars.
 - 5.1.9 Lage rolweerstand (van de wielen) in gevulde en lege toestand.
- Gedurende de looptijd van dit contract zullen de voorbeeldcontainers worden blootgesteld aan natuurlijke invloeden voor een zo objectief mogelijke waardering van bovenvermelde aspecten.
- 5.2 Indien tijdens de garantieperiode een afwijking op de onder 6.1 vermelde eisen ontstaat is Opdrachtnemer ongeacht de oorzaak van het ontstaan van die afwijking, verplicht de containers en /of onderdelen binnen een door de Opdrachtgever te bepalen redelijke termijn te vervangen, te herstellen ofwel, mits de redelijkheid hieraan niet in de weg staat, de containers en/ of onderdelen terug te nemen en de voor die goederen gedane betaling onmiddellijk terug te betalen, een en ander ter keuze van de Opdrachtgever. Alle te maken kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de wederpartij aantoont dat het tijdens de garantieperiode ontstane afwijking niet voor zijn rekening en risico komt.
- 5.3 Garantieclaims worden binnen vier (4) kalenderweken opgelost door Opdrachtnemer. De garantieworkzaamheden vinden plaats in het verzorgingsgebied van Opdrachtgever. Alle kosten, binnen de garantietermijn zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Bij een onveilige situatie wordt door Opdrachtnemer direct actie ondernomen in afstemming met Opdrachtgever.