



Behoort bij bestek nr. 1-014-14
Nieuwbouw gymzaal Hoogvlietstraat.

Rotterdam, 4 juli 2014

Nota van inlichtingen

Met

- Vragen-/antwoordenlijst d.d. 4 juli 2014.
- Rapport Geomet, funderingsadvies kenmerk AA14014-1, d.d. 26 maart 2014;
- Tekening 334396mbg355T840, revisie 3 d.d. 4-07-2014;
- Tekening 71-I-0493 (indelingstekening leidingen) revisie b, d.d. 10-04-2014;
- Tekening MVJ13-215-1 (sonderingen) d.d. 9-12-2013;
- Armaturenlijst revisie d.d. 4 juli 2014

In aansluiting op besteknr. 1-014-14 betreffende:

De nieuwbouw van een gymzaal aan de Hoogvlietstraat te Rotterdam.

berichten wij u het volgende:

Betreffende het bestek:

1. Artikel 00.02.43/01: de bankgarantie bedraagt 5% van de aannemingssom, de zinsnede: *"met een maximum van 30 % van de aannemingssom"* komt te vervallen.
2. Bestekpost 22.31.12-a:
De tekst uit rubriek 1 komt te vervallen, en wordt vervangen door de volgende tekst:
 1. BAKSTEEN METSELSTEEN (NEN-EN 771-1-11)
Fabrikaat: Gelsing Elst
Type: wasserstrich, sort.nr. 292T002, geel genuanceerd kolengestookt "fuss"
Genormaliseerde druksterkte: 35 (N/mm²).
Structuur: wasserstrich
Formaat: WF.
Bruto volumieke massa: 2.000 (kg/m³).
Afmetingen (lxbxh): 207x98x54mm
Maattolerantie (categorie): T1
Maatspreiding (categorie): R1
Initiële wateropzuiging: matig zuigend (0.5-1.5) (kg/(m².min)).
Wateropneming: 10 (% m/m).
Vorstbestandheid (klasse): F2 (C) (BRL 1007).

Betreffende de gestelde vragen:

1. *De door de inschrijvers gestelde vragen en de beantwoording daarvan zijn verzameld in een vragen-/antwoordenlijst welke als bijlage bij deze nota wordt meegestuurd.*

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN STADSONTWIKKELING
(voor deze)

i/o

Ing. B. Oosterom
Hoofd afdeling Aanbestedingszaken