ROVK RB2025-06 Onkruidbestrijding op verharding

Gemeente Oudewater

Definitief



Megaborn
techniek met beleid

ROVK RB2025-06 Onkruidbestrijding op verharding

status	Definitief	opdrachtgever	Gemeente Oudewater
kenmerk	RB2025-06	contactpersoon	Jordy Muller
datum	13 mei 2025	opdrachtnemer	Megaborn Traffic Development BV
		opgesteld door	Joris van de Wiel
		gecontroleerd door	Kees Koreman

Deel 1. Algemeen **1**
01 OPDRACHTGEVER 2
02 DIRECTIE 2
03 LOCATIE 2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING 2
05 TIJDSBEPALING 2
06 ONDERHOUDSTERMIJN 2
07 KWALITEITSBORGING 2

Deel 2.1. Algemene gegevens **3**
01 TEKENINGEN 4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 4
04 BIJLAGEN 4

Deel 2.2. Nadere beschrijving **5**
1 CYCLISCH ONDERHOUD - OP FREQUENTIE 7
10 CENTRUM GEBIED 7
101 VEEGVUIL VERWIJDEREN CENTRUM 7
1010 Veegvuil verwijderen gesloten- en elementeverharding 7
102 ONKRUID VERWIJDEREN CENTRUM 7
1020 Onkruid verwijderen elementenverharding centrum. 7
11 OVERIGE GEBIEDEN 8
111 VEEGVUIL VERWIJDEREN OVERIGE GEBIEDEN 8
1110 Veegvuil verwijderen gesloten- en elementenverharding overige gebieden. 8
112 ONKRUID VERWIJDEREN OVERIGE GEBIEDEN 8
1120 Onkruid verwijderen elementen verharding overige gebieden. 8
1121 Onkruid verwijderen ongebonden verharding. 9
1122 Grasranden langs verharding. 10
8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 11
82 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL 11
8210 Ter beschikking stellen werknemers 11
8220 Ter beschikking stellen materieel. 11

Deel 3. Bepalingen **12**
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 13
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 13
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 13
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 14
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 14
01 08 BIJDRAGEN 14
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 15
01 12 MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER 15
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEENTIJDSCHEMA, WERKPLAN,FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 15
01 16 VERZEKERINGEN 16
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 16
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 16
01 27 WERKNEMERS EN MATERIEEL 17
01 28 BESCHERMING GROENVOORZIENINGEN, VERHARDINGEN EN OBSTAKELS 18
01 29 BOUWVERGADERINGEN, -BESPREKINGEN EN WERKOVERLEGGEN 18
01 32 SCHADE 18
01 33 GELUIDSNIVEAUS 19
51 GROENVOORZIENINGEN 19
51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING 19
51 81 EISEN EN UITVOERING ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING 19
51 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 19
62 VERKEERSMAAREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 19
62 1 VERKEERSMAATREGELEN 19
62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 19

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater

02 DIRECTIE

De directie UAV zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door of namens de teammanager van team Realisatie & Beheer van de gemeente Oudewater.

In de opdrachtbrief wordt aangegeven welke persoon of personen door de opdrachtgever zijn aangewezen om als directie op te treden namens de gemeente Oudewater.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen het gebied van de gemeente Oudewater.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verwijderen van natuurlijk afval
- het verwijderen van onkruid op verharding
- het vegen van goten
- bijwerken grasranden
- het toepassen van verkeersmaatregelen
- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 juli 2025 tot en met 30 juni 2027. De opdrachtgever behoudt zich het exclusieve recht voor om de werking van de ROVK met maximaal 2 x 1 jaar te verlengen. Daarbij rekening houdende met:
   a. Inkoop- en aanbestedingsstrategie en -beleid;
   b. Prestaties van de aannemer.
2. Bij deze ROVK is een principe planning gevoegd(bijlage B4) de uitvoering van de werkzaamheden dient in de gemarkeerde weken plaats te vinden. In aanvulling daarop wordt per deelopdracht door partijen, middels onderling overleg, in redelijkheid en billijkheid overeengekomen wanneer de uitvoering van een deelopdracht start en wanneer de uitvoering gereed is. De aannemer dient er rekening mee te houden dat hij in beginsel binnen 7 werkdagen na ontvangst van de deelopdracht met de uitvoering moet starten.
3. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.
4. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt EUR 1000,-- (zegge: duizend euro) voor de eerste dag en EUR 500,-- (zegge: vijfhonderd euro) voor alle volgende dagen waarop de uitvoeringstermijn van een deelopdracht als bedoeld in lid 2 van deze paragraaf wordt overschreden.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen

Tekeningnr.:	Datum:	Omschrijving
O.2022.BOV.001	2-8-2022	Onkruid- en veegvuilbeheersing gem. Oudewater, Wegvlakken onkruid op verharding
2016-BOR04-02		Onkruid- en veegvuilbeheersing gem. Oudewater, Hekendorp
2016-BOR04-03		Onkruid- en veegvuilbeheersing gem. Oudewater, Oudewater centrum
2016-BOR04-04		Onkruid- en veegvuilbeheersing gem. Oudewater, Oudewater Noord 1
2016-BOR04-05		Onkruid- en veegvuilbeheersing gem. Oudewater, Oudewater Noord 2
2016-BOR04-06		Onkruid- en veegvuilbeheersing gem. Oudewater, Oudewater West 1
2016-BOR04-07		Onkruid- en veegvuilbeheersing gem. Oudewater, Oudewater West 2
2016-BOR04-08		Onkruid- en veegvuilbeheersing gem. Oudewater, Papenkop

De te onderhouden gebieden zijn nader aangegeven op deze tekeningen. Alle tekeningen worden na opdracht digitaal in pdf aan de aannemer verstrekt.

Bij areaal wijzigingen of wijzigingen in de beheer tekeningen tijdens de looptijd van de overeenkomst worden de tekeningen alleen digitaal in pdf aan de aannemer verstrekt.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Peilen worden niet afgegeven

Afmetingen worden niet gegeven. Als grenzen worden civieltechnische werken als hekwerken, paden, wegen, watergangen en privé-tuinen gehanteerd.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage B1 Inschrijfbiljet;
Bijlage B2 Inschrijvingsstaat;
Bijlage B3 Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase;
Bijlage B4 Planning uitvoering.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
1								**CYCLISCH ONDERHOUD - OP FREQUENTIE** In de eenheidsprijzen worden geacht te zijn opgenomen de kosten ten behoeve van benodigde verkeersmaatregelen overeenkomstig CROW-publicatie 517 'Maatregelen op niet-autosnelwegen 96b', figuren: 1105, 1125, 1126, 1321, 1322, 1323, 1324, 1421, 1422, 1423, 1424.				
10								**CENTRUM GEBIED**				
101								**VEEGVUIL VERWIJDEREN CENTRUM**				
1010								<u>Veegvuil verwijderen gesloten- en elementeverharding</u>				
101010	501311							Verwijderen veegvuil. Situering: zie tekening, blauw gearceerd gebied. Betreft: vegen van goten langs gesloten en elementen verhardingen.	are	29,85	F	
		9						Te onderhouden gootlengte: 1.990 m Hoeveelheid resultaat verplichting: gootlengte x 0,30 m (=gemiddelde gootbreedte) x 5 onderhoudsbeurten. Betreft: gootbreedte goot: 0,10-0,50 m Gerekend is met 5 onderhoudsbeurten per jaar Tijdstip van uitvoering volgens bijlage B4 Planning uitvoering				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
102								**ONKRUID VERWIJDEREN CENTRUM**				
1020								<u>Onkruid verwijderen elementenverharding centrum.</u> De te onderhouden oppervlakte verharding is inclusief de goot en de kantopsluiting				
102010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: zie tekening, blauw gearceerd gebied.	are	55,72	F	
		9						Betreft: alle typen elementenverhardingen. Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d. Onkruidbeheersing rondom obstakels dient bij de prijs per eenheid inbegrepen te zijn. Aantal obstakels: 300 stuks.				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
				1				Onkruidvrij maken door middel van branden				
					1			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Te onderhouden oppervlakte: 2786 m2 Hoeveelheid resultaatsverplichting: oppervlakte x 2 onderhoudsbeurten. Tijdstip van uitvoering volgens bijlage B4 Planning uitvoering				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
102020	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: zie tekening, oranje, geel en blauw gearceerde gebieden. Betreft: verminderd bereikbare gebieden, inzet handmatig branden vereist.	are	8,16	F	
		9						Betreft: alle typen elementenverhardingen. Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d. Onkruidbeheersing rondom obstakels dient bij de prijs per eenheid inbegrepen te zijn. Aantal obstakels: ca. 22 stuks.				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
				1				Onkruidvrij maken door middel van branden				
					1			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Te onderhouden oppervlakte: 204 m2 Hoeveelheid resultaatsverplichting: oppervlakte x 4 onderhoudsbeurten. Tijdstip van uitvoering volgens bijlage B4 Planning uitvoering				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
11								**OVERIGE GEBIEDEN**				
111								**VEEGVUIL VERWIJDEREN OVERIGE GEBIEDEN**				
1110								<u>Veegvuil verwijderen gesloten- en elementenverharding overige gebieden.</u>				
111010	501311							Verwijderen veegvuil. Situering: zie tekening, groen, geel, oranje en blauw gearceerde gebieden. Betreft: het vegen van goten langs gesloten- en elementenverharding Te onderhouden gootlengte: 67.165 m1 Betreft: gootbreedte goot: 0,10-0,50 m	are	1.007,48	F	
		9						Hoeveelheid resultaatsverplichting: gootlengte x 0,30 m (=gemiddelde gootbreedte) x 5 onderhoudsbeurten				
					1			Gerekend is met 5. onderhoudsbeurt(en) per jaar Tijdstip van uitvoering volgens bijlage B4 Planning uitvoering				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
112								**ONKRUID VERWIJDEREN OVERIGE GEBIEDEN**				
1120								<u>Onkruid verwijderen elementen verharding overige gebieden.</u> De te onderhouden oppervlakte verharding is inclusief de goot en de kantopsluiting				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
112010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: zie tekening, oranje, geel en blauw gearceerde gebieden.	are	8.862,84	F	
		9						Betreft: alle typen elementenverhardingen. Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d. Onkruidbeheersing rondom obstakels dient bij de prijs per eenheid inbegrepente zijn. Aantal obstakels: ca. 2.799 stuks.				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
				1				Onkruidvrij maken door middel van branden				
					1			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Te onderhouden oppervlakte: 147.714 m2 Hoeveelheid resultaatsverplichting: oppervlakte x 6 onderhoudsbeurten. Tijdstip van uitvoering volgens bijlage B4 Planning uitvoering				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
112020	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Situering: zie tekening, oranje, geel en blauw gearceerde gebieden. Betreft: verminderd bereikbare gebieden, inzet handmatig branden vereist.	are	1.297,44	F	
		9						Betreft: alle typen elementenverhardingen. Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d. Onkruidbeheersing rondom obstakels dient bij de prijs per eenheid inbegrepen te zijn. Aantal obstakels: ca. 410 stuks.				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
				1				Onkruidvrij maken door middel van branden				
					1			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Te onderhouden oppervlakte: 21.624 m2 Hoeveelheid resultaatsverplichting: oppervlakte x 6 onderhoudsbeurten. Tijdstip van uitvoering volgens bijlage B4 Planning uitvoering				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1121								<u>Onkruid verwijderen ongebonden verharding.</u> De te onderhouden oppervlakte verharding is inclusief de kantopsluiting				
112110	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	9,00	F	
		1						Betreft: ongebonden verharding , alle typen				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
				1				Onkruidvrij maken door middel van branden				
					1			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Te onderhouden oppervlakte: 150 m2 Hoeveelheid resultaatsverplichting: oppervlakte x 6 onderhoudsbeurten. Tijdstip van uitvoering volgens bijlage B4 Planning uitvoering Er worden geen veegbeurten op ongebonden verhardingen uitgevoerd				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
1122								<u>Grasranden langs verharding.</u>				
112210	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	61.888,00	F	
								Betreft: gras langs alle typen verhardingen				
		3						Langs verharding				
			3					Afsteken of afsnijden				
					2			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
								Te onderhouden kantlengte: 15.472 m1				
								Hoeveelheid resultaatsverplichting: oppervlakte x 4 onderhoudsbeurten.				
								Tijdstip van uitvoering volgens bijlage B4 Planning uitvoering				
								Uit te voeren conform tekening 2025-BOR04-09 Kantsteken				
							2	Vrijgekomen materiaal een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
8								**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**				
82								**TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL**				
8210								Ter beschikking stellen werknemers				
821010	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	10,00	F	
				1				Werknemers: grondwerker				
8220								Ter beschikking stellen materieel.				
822010	100599							Ter beschikking stellen borstel machine Betreft: machine t.b.v. onkruidbestrijding op verharding middels de borstelmethode. Inclusief bediening	uur	40,00	F	
822020	100599							Ter beschikking stellen handveger Betreft: 2-wielige veger t.b.v. veegvuil verwijderen op verharding. Inclusief bediening	uur	40,00	F	
822030	100599							Ter beschikking stellen bladblazer Betreft: bladblazer Inzet gelijktijdig met ronde veegvuil verwijderen tijdens laatste 2 ronden van het kalenderjaar Inclusief bediening	uur	80,00	F	
822040	100599							Ter beschikking stellen kantensteker Betreft: kantensteker t.b.v. steken grasranden. Inclusief bediening	uur	40,00	F	
822050	100599							Ter beschikking stellen veegzuiger Betreft: RAVO-type 5 of gelijkwaardig Inclusief bediening	uur	80,00	F	
822060	100599							Ter beschikking stellen veegzuiger Betreft: zelfrijdende veegwagen inclusief bediening Inclusief bediening	uur	80,00	F	
822070	100599							Ter beschikking stellen brander Betreft: onkruidbrander GV900 of gelijkwaardig Inclusief bediening	uur	40,00	F	
822080	100599							Ter beschikking stellen brander Betreft: onkruidbrander WKB 750 of gelijkwaardig Inclusief bediening	uur	40,00	F	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 De aannemer verstrekt de directie alle informatie, welke nodig is voor de beoordeling van de risico's voor de opdrachtgever, voortvloeiend uit de wet "ketenaansprakelijkheid". De aannemer zal gedurende de gehele looptijd van het project de door hem ingevolge deze bepaling te verstrekken informatie op het eerste verzoek van de directie actualiseren en zonodig qua juistheid (doen) waarborgen.

02 Eventueel aangetroffen onregelmatigheden alsmede defecten of gebreken aan toegangen, afrasteringen, kabels, leidingen, verhardingen, inrichtingselementen, lichtmasten en dergelijke moeten door de aannemer onverwijld ter kennis van de directie worden gebracht.

03 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel) opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend dispuut of geschil nog niet is opgelost.

04 De voertaal, in woord en geschrift, binnen het onderhavige project is Nederlands.

08 De Opdrachtnemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werk, tevens werken door Derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van deze werken door Derden komen niet voor verrekening in aanmerking. Indien de eventuele afstemming of het gebrek aan naleving van de afstemming leidt tot hogere kosten voor de uitvoering dan vooraf voorzien, is het bepaalde in 8 47 van de UAV 2012 van toepassing.

12 Meer- en minderwerk op de overeenkomst dient altijd vooraf te worden gemeld aan de directie UAV.

14 In geval van (bijna) ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie UAV of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de Opdrachtnemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

15 Opdrachtnemer dient zich te houden aan de in Nederland gangbare normen en waarden op sociaal-maatschappelijk gebied, waaronder mede, doch niet uitsluitend, wordt begrepen de normen en waarden met betrekking tot het uitsluiten van discriminatie van werknemers of (toe-)leveranciers, gebruikmaking van kinderarbeid, ontoereikende arbeidsomstandigheden of andere onethische praktijken en de eventueel in de Aanbestedingsprocedure gespecificeerde verdere expliciete normen, eisen en wensen van de Opdrachtgever op sociaal-maatschappelijk gebied.

16 Gedurende de looptijd van het bestek kan het voorkomen dat er een bestaande inrichting wordt gerenoveerd of dat er een nieuwe straat of wijk wordt overgedragen. Mocht er gedurende een onderhoudsjaar een grote wijziging voordoen, dan worden deze mutaties tussentijds verwerkt en vindt een aanpassing plaats. Een grote wijziging betreft een areaalwijziging van meer dan 10% ten opzichte van de hoeveelheid in de betreffende bestekspost. Bij een frequentiepost wordt de nieuwe hoeveelheid verwerkt c.q. opgevoerd in de termijnstaat op het moment van uitvoering van een frequentiepost.

01 01 11 ALGEMENE BOETEREGELING

11 Indien de Opdrachtnemer de binnen deze overeenkomst opgedragen zaken van de directie UAV niet nakomt of de hierin gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Bij niet nakomen, waardoor uitvoering door Derden noodzakelijk is, zullen de kosten op de aannemingssom van de opdracht worden ingehouden.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 INDEXERING

01 De prijzen zoals in de inschrijfstaat weergegeven zijn van toepassing voor deelopdrachten gegeven gedurende de volledige looptijd inclusief verlengingen van de ROVK.

Bij verlenging van de looptijd vindt indexering plaats op basis van de CBS statline indices rubriek 42/43 "Grond-, weg- en waterbouw” zoals wordt gepubliceerd op de webpagina:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84538NED/table

De indexering wordt berekend met de formule:

VI = (Fn-Fa) / Fa * Tb

Waarbij:
Fa = inputprijsindex op moment van vestiging van de ROVK.
Fn = inputprijsindex op bij aanvang van de verlenging van de looptijd van de ROVK.
Tb = totaalbedrag van de afrekening van een deelopdracht gebaseerd op de inschrijfstaat bij aanbesteding.
VI = het bedrag dat de aannemer vanwege indexering

Bij eindafrekening van een deelopdracht wordt het bedrag VI tussen opdrachtgever en opdrachtnemer onderling op die deelopdracht verrekend.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.05.01 van de Standaard vindt verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen, alleen dan plaats indien deze zijn opgedragen door middel van een wijzigingsformulier.

02 De declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 01 en 02 van de Standaard richten aan:
Gemeente Oudewater,
crediteurenadministratie@oudewater.nl

Onder vermelding van tenminste de onderstaande gegevens:
Naam project: Onkruidbeheersing verhardingen gemeente Oudewater
Afdeling: Realisatie en Beheer
Contactpersoon: J. Muller

04 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie (termijn, meerwerkdeclaratie) bij de desbetreffende Opdrachtgever, e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief:
- formele projectnaam en besteknummer;
- nummer van de opdrachtbrief;
- of verplichtingennummer;
- naam en paraaf directie UAV;
- naam en paraaf toezichthouder;
- aard en volgnummer van de declaratie.

09 Indien de resultaten van (delen van) de Aannemingsovereenkomst niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de Opdrachtgever bevoegd om de betaling van het betwiste deel van een declaratie geheel of gedeeltelijk op te schorten. In een dergelijk geval heeft de Opdrachtnemer geen recht op vergoeding van rentekosten vanwege openstaande bedragen.

13 Te verrekenen kortingen en/of bonussen dienen in de besteksadministratie / op de termijnstaat opgevoerd te worden als / onder "extra declaraties".

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

02 In afwijking van het bepaalde in lid 04 van artikel 01.07.01 van de Standaard, blijft de gehele zekerheid van kracht tot na einde van de onderhoudstermijn, ongeacht de aard van de werkzaamheden; een einddatum mag niet worden genoemd. Indien ook na de onderhoudstermijn nog werkzaamheden resteren, blijft de zekerheid van kracht totdat de laatste werkzaamheden tot voldoening van de directie UAV zijn uitgevoerd en opgeleverd.

04 In afwijking van lid 04 van artikel 01.07.01 de Standaard worden de ten behoeve van de zekerheidsstelling overlegde bescheiden na een daartoe ontvangen verzoek van de Opdrachtnemer geretourneerd. Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Opdrachtgever na beëindiging van de onderhoudstermijn of opleverdatum.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

HFD PAR ART LID

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;
- snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboet werkzaamheden door derden of eigen dienst;
- vegen van de verharding door of in opdracht van de eigen dienst;
- onderhoud aan overige groenvoorzieningen, watergangen en sportparken welke niet onder de uitvoering van dit bestek vallen door of in opdracht van de eigen dienst;
- onderhoud aan watergangen door of in opdracht van het hoogheemraadschap;
- herinrichting van wijken, groenrenovaties;
- door derden op of in nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, zoals bewoners, gemeente, bouwaannemers e.d;
- door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en dergelijke.

03 In verband met eventueel door Derden uit te voeren werkzaamheden is de directie UAV bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de Opdrachtnemer aanspraak geeft op vergoeding.

01 11 02 COÖRDINATIEVERPLICHTING AANNEMER

01 Daar waar nodig hoort de coördinatieverplichting volgend uit de in artikel 01.11.01 (deel 3 van dit bestek) genoemde in elkaar grijpende werken tot de verplichting van de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

05 Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaand verkeer mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, welke tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer wordt verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening.

02 Het gestelde in lid 01 van artikel 01.12.03 van de Standaard is tevens van toepassing op water op de weg.

03 Schoonmaakkosten worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen.

01 12 06 VEILIGHEID IN RELATIE TOT DE OMGEVING

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de Opdrachtnemer berust. De zorg van de Opdrachtnemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk bevinden.

02 De Opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

03 De Opdrachtnemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.

07 De Opdrachtnemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de Opdrachtnemer aan de directie UAV ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de Opdrachtnemer worden vergoed op basis van een door de Opdrachtnemer in te dienen declaratie

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEENTIJDSCHEMA, WERKPLAN,FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema verlangd als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012. Het algemeen tijdschema dient binnen 15 werkdagen ter goedkeuring overleggen aan de directie.

HFD PAR ART LID

02 Bij het opmaken van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met het gestelde in deel 1 paragraaf 05 van dit bestek.
03 Wijzigingen in het algemeen tijdschema mogen slechts worden aangebracht na overleg en met goedkeuring van de directie.

01 13 08 WERKTIJDEN

01 Wanneer de aannemer voornemens heeft werkzaamheden uit te voeren buiten de normale werktijden (ma t/m vr - 07.00 t/m 19.00 uur) dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de directie. Tenminste 48 uur van tevoren dit verzoek indienen bij de directie.

01 13 09 INHOUD KWALITEITSPLAN

01 In het kwaliteitsplan mede de navolgende onderdelen opnemen en omschrijven hoe u dit kwalitatief borgt gedurende de looptijd van dit onderhoudswerk:
- wijze van herkenbaarheid van medewerkers, voertuigen en materieel met bedrijfsnaam / logo (01.27.03).
- procedures en werkinstructies met betrekking tot veilig werken.
- wijze van afstemming materieel met ondergrond / bodemgesteldheid (voorkoming van spoorvorming).
- wijze van voorkoming van randschade aan verhardingen tijdens uitvoering onderhoudswerk met materieel.
- de gestelde inschrijvingsvereisten met betrekking tot de gevraagde beroepsbekwaamheid en technische bekwaamheid van de in te zetten medewerkers en certificeringen.
- wijze van het beperken van overlast voor omwonenden en gebruikers.
- wijze van afstemming met het team Wijkonderhoud.
- routing en aanpak van de werkzaamheden.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze mede zich te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.250.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.
02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen 14 dagen na aanvang van het werk, aan de opdrachtgever ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

03 De Opdrachtnemer dient dagelijks aan het einde van werkdag het werkterrein vrij te hebben van eventueel aanwezig afval. Wanneer de Opdrachtnemer voornemens is hiervan af te wijken, dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de directie.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijkomende materialen.
- groenafval van grasranden;
- groenafval van verhardingen.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 van de Standaard wordt bepaald dat als de werkzaamheden niet verricht kunnen worden vanwege de aanwezigheid van beschermde dieren of planten of in gebruik zijnde rust- en verblijfplaatsen, dient dit direct gemeld te worden bij de directie.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd. Opdrachtnemer dient

conform par 26 lid 2 van de UAV 2012 het Plan van Aanpak bij de directie in te dienen.

02 In aanvulling op de in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard vermelde punten in het plan van aanpak ook opnemen:
- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade;
- bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria volgens het ministerie van EZ diegene beschikt.

03 De werkzaamheden mogen pas gestart worden, nadat de directie het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.

01 22 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

01 Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 of stuks indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat

02 Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 22 06 TECHNISCHE BEKWAAMHEID MEDEWERKERS

01 Ten aanzien van de technische bekwaamheid in het kader van de Flora- en Faunawet dient de aannemer aan te tonen dat het betrokken personeel dat werkt op of nabij locaties met beschermde soorten en/of rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten, deskundig is op het vlak van natuurwetgeving.

02 Deze deskundigheid dient als volgt te worden aangetoond:
1. Uitvoerend personeel is in het bezit van het Certificaat Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet niveau 1 (medewerker), uitgegeven door Stadswerk:
a. minimaal 1 persoon per werkploeg
b. elk individu indien werkzaamheden individueel worden uitgevoerd

01 27 WERKNEMERS EN MATERIEEL

01 27 01 DOOR DE AANMEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS

01 Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient te allen tijde een voorman / werkploegleider aanwezig te zijn, die de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.

02 De samenstelling van de door de aannemer op het werk in te zetten ploeg moet op naam en met vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

03 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen. In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

05 Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen welke overlast van geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.

06 Op en nabij begraafplaatsen en kerken het werk uitvoeren buiten de kerk- of uitvaartdiensten en is tijdens de diensten geen zichtbare aanwezigheid gewenst van personeel en machines.

07 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.

01 27 02 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.

01 27 03 HERKENBAARHEID

01 Voor een goede herkenbaarheid van uw aanwezigheid in de openbare ruimte van de gemeente is het verplicht dat de aanwezige medewerkers, voertuigen en materieel op het werk voorzien zijn van bedrijfsnaam / logo van de hoofdaannemer.
Ook in het geval van onderaanneming of inhuur, dient de bedrijfsnaam / logo zichtbaar te zijn van de hoofdaannemer.

02 De medewerkers dienen herkenbaar te zijn door vermelding van de bedrijfsnaam / logo op hun kleding en/of veiligheidshesje. De vermelding dient duidelijk leesbaar en herkenbaar te zijn.

03 De voertuigen en het materieel dienen voorzien te zijn van de bedrijfsnaam / logo. Ook in het geval van inhuur of derden, bijvoorbeeld door magneet stickers. De vermelding dient duidelijk leesbaar en herkenbaar te zijn. Bij voorkeur met minimale afmeting ca. 15 x 35 cm, mede afhankelijk van uw vormgeving.

04 In het kwaliteitsplan een nadere uitwerking geven van de wijze waarop de herkenbaarheid van uw aanwezigheid wordt gewaarborgd.

01 27 04 SANITAIRE VOORZIENINGEN

01 De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk, te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het werk onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval

kan de Opdrachtnemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

01 28 BESCHERMING GROENVOORZIENINGEN, VERHARDINGEN EN OBSTAKELS

01 28 01 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING GROENVOORZIENINGEN

01 In geval van beschadiging van groenvoorzieningen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
02 Bij beschadigingen toegebracht aan groenvoorzieningen, wordt de schadevergoeding bepaald volgens het bepaalde in artikel 01.18.04 t/m 01.18.07 van de Standaard.
03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal € 500,-- per boom per gebeurtenis;
04 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de Opdrachtnemer.
05 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het schadebedrag bij herstelbare schade € 20,-- per m2 bedraagt en bij onherstelbare schade € 50,-- per m2 bedraagt.
06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het schadebedrag in geval van haagplantsoen bedraagt bij:
   a. herstelbare schade € 50,-- per m1 haag, met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis;
   b. onherstelbare schade € 100,-- per m1 haag, met een minimum van € 400,-- per gebeurtenis.
   In geval van blokhaag dient "m1 haag" gelezen te worden als "m2 blokhaag".
07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het schadebedrag in geval van vaste planten en kruidachtigen bedraagt bij:
   a. herstelbare schade € 20,-- per m2, met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis;
   b. onherstelbare schade € 50,-- per m2, met een minimum van € 400,-- per gebeurtenis.
08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat de deelgebieden 1, 2a en 3 vallen onder "stedelijk gebied" en dat deelgebied 2b valt onder "halfstedelijk gebied".

01 28 02 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VERHARDING

01 Ingeval van beschadiging van verhardingen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
02 Bij beschadigingen toegebracht aan verhardingen, bedraagt de schadevergoeding € 50,00 per m2, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 28 03 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING OBSTAKELS

01 Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
02 Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie- / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 28 04 MELDEN VAN SCHADE

01 In geval van schade dient dit direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging en de locatie van de schade.
02 Indien de aannemer en door haar veroorzaakte schade niet binnen 1 werkdag (24 uur) aan de directie heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de in voorgaande artikels vermelde schadebedrag.

01 29 BOUWVERGADERINGEN, -BESPREKINGEN EN WERKOVERLEGGEN

01 29 01 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de Opdrachtgever, Opdrachtnemer en andere door de directie UAV te bepalen personen of instanties. Zijnde:
   1. bouwvergadering - 4 tot 6x per jaar, notulen worden gemaakt door opdrachtgever;
   2. werkoverleg - 1x per 4 weken tussen uitvoerder en toezichthouder. (e.e.a. afhankelijk van groeiseizoen)
02 De Opdrachtnemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
03 Verslaglegging van deze bouwvergaderingen zullen door de directie UAV notulen worden opgemaakt welke, indien de directie UAV zulks verlangt, zowel door de Opdrachtnemer als door de directie UAV voor akkoord moeten worden getekend.
04 Indien de Opdrachtnemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.
05 De weekrapportages als bedoeld in artikel 01.90.27 in deel 3 van dit bestek zijn een onderdeel van de bouwvergadering.
06 De bewaking van de voortgang van het werk is een onderdeel van de bouwvergadering.

01 32 SCHADE

HFD PAR ART LID

01 32 01 VOORKOMING MILEAUSCHADE

01 De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, oliën of vetten worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Tevens dient de Opdrachtnemer te voorkomen dat resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., in de bodem en/of het oppervlaktewater worden gebracht.

02 Indien er toch sprake blijkt te zijn van milieuschade als gevolg van bovenstaande oorzaken dient de Opdrachtnemer de verontreiniging voor eigen rekening te verwijderen ter goedkeuring van de directie UAV.

03 Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen regenwater in de bak kan komen.

01 32 02 HERSTEL VAN SCHADEN

01 Bij schades aan eigendommen van Derden neemt de Opdrachtnemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de Opdrachtnemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden.

03 Indien de Opdrachtnemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 33 GELUIDSNIVEAUS

01 33 01 BEOORDELINGSKADER

01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren, enz. moeten zodanig worden opgesteld en afgeschermd dat de onderstaande toetsingsnormen voor de geluidssterkten niet overschreden worden:
- tussen 07.00 uur en 19.00 uur een LAeq van maximaal dan 50 dB(A)
- tussen 19.00 en 23.00 uur een LAeq van maximaal dan 45 dB(A)
- tussen 23.00 uur tot 7.00 uur een LAeq van maximaal dan 40 dB(A).

Met LAeq wordt het gemiddelde geluidsniveau bedoeld.

03 De geluidssterkte wordt gemeten aan de gevel van de aanwezige gebouwen. Gemeten wordt op een hoogte tussen 1,50 en 5,00 meter boven het maaiveld.

04 Het geluidsdrukniveau (LAeq) zal eventueel beoordeeld worden aan de hand van de Handleiding industrielawaai IL-HR-13-01.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 81 EISEN EN UITVOERING ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 81 15 BEHEERSEN VERHARDINGEN - ALGEMEEN

01 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

02 Machines dienen te zijn voorzien van "spatschermen "c.q. afdoende bescherming tegen wegspatten van steentjes en materialen.

03 Het tijdens droge weersomstandigheden onkruidvrij maken van verhardingen door borstelen, dient te geschieden met een borstelsysteem rondom voorzien van waterverneveling.

51 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 85 01 AFSTEMMING PLANNING VEEGVUILBEHEERSING

01 Voor onkruidbestrijding op verhardingen dient de planning van de onkruidbeheersing met de planning van de veegvuilbeheersing afgestemd worden. Dit dient minimaal 1x per kwartaal plaats te vinden.

62 VERKEERSMAAREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 VERKEERSMAATREGELEN

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd. Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij

HFD PAR ART LID

het opstellen van dit plan. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Op de onderstaande hoofdontsluitingswegen in de gemeente Oudewater mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden tussen 7:00 en 8.45 uur en tussen 16:00 en 17:30 uur:
- J.J. Vierbergweg

Behoort bij: RB2025-06

ROVK onkruid op verharding

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: RB2025-06

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: RB2025-06

ROVK onkruid op verharding

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**CYCLISCH ONDERHOUD - OP FREQUENTIE**					
10	**CENTRUM GEBIED**					
101	**VEEGVUIL VERWIJDEREN CENTRUM**					
1010	Veegvuil verwijderen gesloten- en elementeverharding					
101010	Verwijderen veegvuil centrum.	are	29,85	F		
102	**ONKRUID VERWIJDEREN CENTRUM**					
1020	Onkruid verwijderen elementenverharding centrum.					
102010	Onkruidvrij maken elementverharding centrum.	are	55,72	F		
102020	Onkruidvrij maken elementverharding centrum.	are	8,16	F		
11	**OVERIGE GEBIEDEN**					
111	**VEEGVUIL VERWIJDEREN OVERIGE GEBIEDEN**					
1110	Veegvuil verwijderen gesloten- en elementenverharding overige gebieden.					
111010	Verwijderen veegvuil goot overige gebieden	are	1.007,48	F		
112	**ONKRUID VERWIJDEREN OVERIGE GEBIEDEN**					
1120	Onkruid verwijderen elementen verharding overige gebieden.					
112010	Onkruidvrij maken elementverharding overige gebieden.	are	8.862,84	F		
112020	Onkruidvrij maken elementverharding overige gebieden.	are	1.297,44	F		
1121	Onkruid verwijderen ongebonden verharding.					
112110	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	9,00	F		
1122	Grasranden langs verharding.					
112210	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	61.888,00	F		
8	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
82	**TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL**					
8210	Ter beschikking stellen werknemers					
821010	Inzetten grondwerker.	uur	10,00	F		
8220	Ter beschikking stellen materieel.					
822010	Ter beschikking stellen borstel machine	uur	40,00	F		
822020	Ter beschikking stellen handveger	uur	40,00	F		
822030	Ter beschikking stellen bladblazer	uur	80,00	F		
822040	Ter beschikking stellen kantensteker	uur	40,00	F		
822050	Ter beschikking stellen veegzuiger	uur	80,00	F		
822060	Ter beschikking stellen veegzuiger	uur	80,00	F		
822070	Ter beschikking stellen brander	uur	40,00	F		
822080	Ter beschikking stellen brander	uur	40,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**STAARTPOSTEN**					
91	**KORTING**					
919990	Korting	%		F		
92	**UITVOERINGSKOSTEN**					
929990	Uitvoeringskosten	%		F		
93	**ALGEMENE KOSTEN**					
939990	Algemene kosten	%		F		
94	**WINST EN RISICO**					
949990	Winst en risico	%		F		
96	**BIJDRAGEN**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					

Gedaan te

De

De inschrijver(s),

Megaborn

techniek met beleid

bezoekadres

Steenweg 17b • 4181 AJ Waardenburg

Linie 608 • 7325 DZ Apeldoorn

Hanzeweg 21 • 2803 MC Gouda

correspondentieadres

Postbus 56 • 4180 BB Waardenburg

contact

0418 654900

info@megaborn.com

www.megaborn.com

VERKEER INFRA MOBILITEIT