

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
11	profiel Functionarissen	Kunt u aangeven wie u precies bedoelt met het 1e aanspreekpunt van HHR? normaliter is dit de projectleider, bij werkzaamheden geeft u ook aan dat hij verantwoordelijk is het voor het managen, initieert etc van diverse. Echter bij de werkervaring geeft u onder bullit 2 aan dat hij/zij belast is met omgevingsmanagement. Hier lijkt het of u een omgevingsmanager bedoelt. kunt u aangeven wat u concreet bedoelt?	Tekst in bijlage 20 is aangepast en aangevuld met functionaris projectmanager. Tekst onder interview (paragraaf 6.1) is aangepast naar omgevingsmanager en projectmanager. De omgevingsmanager hoeft niet noodzakelijk het 1e aanspreekpunt voor HHR te zijn. De rollen omgevingsmanager en projectmanager hoeven niet noodzakelijk twee individuele personen te zijn. In paragraaf 6.1.1 is sleutelfunctionaris gewijzigd naar omgevingsmanager en projectmanager. In paragraaf 6.2.1 is sleutelfunctionaris gewijzigd naar omgevingsmanager.
13	K1 Gebiedskennis HHR	Om alle aannemers gelijk te stellen hoe om te gaan met uitdagingen binnen het projectgebied is het mogelijk de belangrijkste uitdagingen en knelpunten in uw ogen te ontvangen waarop wij onze oplossingen kunnen aanbieden. Dit om voor alle aannemers een gelijk speelveld te creëren.	Nee, dit is niet mogelijk. Inschrijver kan op deze manier onderscheidend zijn.

14	K1 Gebiedskennis HHR	Er wordt gevraagd naar bewijsstukken van eerdere ervaringen en/of projecten die vergelijkbaar zijn met deze raamovereenkomst. Hoe zien jullie deze bewijsstukken? Moeten er getekende referentiewerken meegezonden worden en worden deze meegeteld onder de vormvoorschriften?	Tekst is gewijzigd naar: Uitdagingen en/of knelpunten in het beheergebied van HHR welke de uitvoering van de projecten negatief kunnen beïnvloeden. Inschrijver dient dit te onderbouwen met prestatie-informatie waaruit dit blijkt.
15	Inschrijvingsleidraad 6.1	Zijn er één of twee sleutelfunctionarissen? Er wordt gevraagd naar het eerste aanspreekpunt en dan zien wij de projectleider als sleutelfunctionaris. Als gekeken wordt naar de eisen van de CV dan zien wij de omgevingsmanager als sleutelfunctionaris.	Tekst is gewijzigd, zie antwoord vraag 11.

16	Gunningscriterium 2	Onder aspect 2 van gunningscriterium K2 wordt gevraagd naar belemmeringen die projecten negatief kunnen beïnvloeden. Bedoelt u hiermee ook technische belemmeringen, of richt de vraag zich uitsluitend op belemmeringen met betrekking tot samenwerking?	Met belemmeringen worden bedoeld: de belemmeringen die worden gezien die projecten negatief beïnvloeden met betrekking tot de samenwerking.
17	Eisen sleutelfunctionaris	In bijlage 20 worden een aantal eisen gesteld aan de in te zetten sleutelfunctionaris. Daarin is de opleidingseis minimaal HBO-niveau en de ervaringseis relatief laag; minimaal 3 jaar werkervaring. Ons verzoek is om de gestelde eis t.a.v. opleiding te laten vervallen of te herzien en te overwegen om de eis op het vlak van werkervaring te verhogen. De praktijk leert dat met name ervaring en competenties een belangrijke rol spelen bij het goed invullen van het omschreven profiel, het opleidingsniveau speelt daarbij een minder belangrijke rol.	Bijlage 20 wordt aangepast naar: Opleiding: HBO werken denkniveau. Aantoonbare werkervaring van ten minste 5 jaar in de functie.

18	K2 gunningscriterium	In de Leidraad vraagt u bij K2 (PVA Samenwerking) in welke situaties inschrijver verwacht niet op 1 lijn te zitten met opdrachtgever en/of aannemers. Op voorhand is dit zeer lastig te analyseren en daarom de vraag of OG risico's ziet als het gaat om situaties waarover mogelijk discussie kan ontstaan? Dan kan inschrijver daar in het plan beheersmaatregelen voor aangeven.	Dit dient de Inschrijver naar eigen inzicht te bepalen.
22	NVI vraag 5	Afgaand op uw antwoord. Verwacht u dan significant grote jaarlijkse verschillen in de omvang per deelgebied en daarmee per aannemer?	Ja, qua aantal kilometers zijn de 4 deelgebieden gezien over de jaargangen REG 2022 t/m REG 2025 ongelijk . Daarmee zal dus ook de verdeling tussen de aannemers qua omzet en kilometers ongelijk zijn.

23	NvI Vraag 5	Rekeninghoudend met uw antwoord dat geen omzetgarantie en afnameverplichting kan worden afgegeven vragen wij ons af of sancties (leidraad 6.2) en kortingen (bestek 1.05) wel proportioneel gesteld zijn. Kunt u balans aanbrengen in omzetgarantie en te riskeren sancties/kortingen?	Nee, Opdrachtgever maakt hierin geen onderscheid.
24	NvI Vraag 7	De planning van de aanbesteding is duidelijk en de termijn is acceptabel. In deze vraag vragen wij uw begrip voor de laatste fase van samenstellen van de totale inschrijving, hiervoor vroegen wij 1 week extra in verband met de korte resterende tijd na de 2e Nota van Inlichtingen. Kunt u ons verzoek nogmaals in overweging nemen?	Nee, de 2e nota van inlichtingen omvat geen grote wijzigingen waardoor planning blijft gehandhaaft.

25	Leidraad 2.6.2	Kan het bij omstandigheid 3, 4 en 5 voorkomen dat de 4 jaarlijkse deelgebieden onder 3 aannemers worden verdeeld?	Ja, dit is een mogelijkheid, zie procedure mini-competitie (indien sprake is van bovengenoemd punt 3 t/m 7) (paragraaf 2.6.2).
26	Bestek Algemeen	Waar dienen aanvoerkosten / mobilisatiekosten te worden opgenomen c.q. verrekend?	Toepassen overslaglocaties worden verrekend conform bestekpost 630010. Het transport van materieel tussen watergangen binnen de nadere aannemingsovereenkomst dient te zijn inbegrepen in de prijs (zie tekst onder post 21). Het mobiliseren binnen 1 uitvoeringsperiode van een betreffende deelopdracht dient bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Voor uitvoering in meer fasen zijn posten onder 70 mobiliseren materieel toegevoegd aan het bestek.

27	Bestek 1.06	Het 'aanbrengen van beschoeiingen' van beschoeiingen in de zin van de onderhoudstermijn lijkt ons onjuist, gezien dit geen deel uitmaakt van de raamovereenkomst baggeren?	Het aanbrengen van beschoeiingen is onjuist, tekst wordt aangepast naar: De onderhoudstermijn is van toepassing op alle aan baggerwerkzaamheden gerelateerde zaken, zoals herstel van overslaglocaties, werkstroken etc. en op alle overige werkzaamheden.
28	Bestek 2.1 07	Kunt u een voorbeeld van een omgevingsscan verstrekken?	Opdrachtgever verstrekt geen voorbeeld van een omgevingsscan (i.v.m. AVG). Zaken welke o.a. in de omgevingsscan staan zijn: Gemeente, watergangnummer, kadastraal perceel, interne stakeholder, issue onderwerp, issue beschreven, NAW-gegevens. Issue onderwerpen welke hierin meegenomen zijn o.a. instabiele oevers, toegang perceel, projectontwikkeling(en)/bouwwerkzaamheden, overbegroeiing en overige zaken.

29	Bestekspost 140110	Hoe is het beplantingsvak bereikbaar? Via de kant of via het water?	Het beplantingsvak is bereikbaar via de kant.
30	Besteksposten 1601 tm 1602	Welke periode aan huur van rijplaten dient er rekening mee te houden? Kan opdrachtgever hier niet beter een stelpost voor toevoegen?	Toegevoegd aan posten onder 1601 en 1602: De maximale periode wordt gesteld op 4 weken.

31	Bestek deel 2.1 par. 13	Aangegeven is: “Tevens dient al het in te zetten materieel voor de werkzaamheden in gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst te voldoen aan Euronorm 6 en Stage IV of hoger”. Hiermee sluit u een groot deel van het specialistische baggermaterieel uit. In het kader van duurzaamheid is het juist ook belangrijk dit te kunnen blijven inzetten (met HVO100), om een gezonde transitie mogelijk te maken en ook om de gevraagde inzet te kunnen borgen. Wij doen u hierbij het voorstel om voor de inzet van het materieel de transitiepaden van het SEB te hanteren, welke hierin voorzien en juist ook door waterschappen zijn ontwikkeld.	Tekst wordt gewijzigd naar: Tevens dienen alle in te zetten materieelstukken (die niet emissieloos zijn) gedurende de Raamovereenkomst minimaal te voldoen aan het basisniveau conform de routekaart Schoon en Emissieloos bouwen, zie bijlage 30 van de Inschrijvingsleidraad. Deel 3, 18 12 05 lid 1 is verwijderd. Deel 3 18 12 05 lid 2 is gewijzigd naar: De aannemer dient aan te tonen dat alle in te zetten materieelstukken (die niet emissieloos zijn) gedurende de Raamovereenkomst minimaal te voldoen aan het basisniveau conform de routekaart Schoon en Emissieloos bouwen, zie bijlage 30 van de Inschrijvingsleidraad.
32	Inschrijvingsleidraad par. 6.1.1	Onder de 3e bullit van K3 vraagt u naar kansen om zo circulair mogelijk te baggeren. Onder de doelstelling is aangegeven: “Bij circulair baggeren wordt gebaggerd wanneer dit nodig is voor de doorstroming van het water en de waterkwaliteit”. Dit aspect valt doorgaans niet onder de verantwoording van de inschrijver maar wordt door OG bepaald. Kunt u nader toelichten wat u onder circulair baggeren van het 3e bullit verstaat (wellicht circulair toepassen van baggerspecie)?	Ja, hier wordt ook het toepassen van bagger mee bedoelt. Onder doelstelling van K3 staat ook benoemd: 'Ook wordt gestreefd om de bagger zo min mogelijk te vervoeren'.

33	Inschrijvingsleidraad par. 2.6	In par. 2.6 is aangegeven onder punt 4 en 5 van de procesomschrijving dat er door de 4 aannemers tot één plan van aanpak moet worden gekomen en dat dit binnen 28 dagen na de door OG georganiseerde bijeenkomst moet worden ingediend. Dit vraagt om een samenwerking die meer op een combinatievorming lijkt, wat o.i. niet de bedoeling is, dan dat er 4 aannemers goed samenwerken. Ook vraagt u daarin informatie die bedrijfsgevoelig is. Wij doen u hierbij het voorstel om dit aan te passen naar een gezamenlijk plan waarin de verdeling en samenwerking wordt toegelicht (onderdeel i, ii, iii en ix) en een individueel plan waarin de specifieke en ook bedrijfsgevoelige informatie van de betreffende deelopdracht wordt verwerkt (overige onderdelen).	Opdrachtgever gaat niet mee in het voorstel. In deze Raamovereenkomst staat samenwerking tussen HHR en de 4 aannemers (ook onderling) centraal waarbij een open en transparante houding wordt verwacht van de aannemers.
34	Inschrijvingsleidraad par. 6.1.1	Wat verstaat u onder "gemeenschappen", zoals gesteld bij bullit 4 in de tekst van de tabel bij criterium K1?	Met gemeenschappen wordt bedoelt: alle stakeholders welke te maken hebben met de uitvoering van de baggerwerkzaamheden.

35	Inschrijvingsleidraad par. 6.1.1	Wordt een hoger percentage ZE t.o.v. hetgeen in par. 14 deel 2.1 van het bestek is aangegeven positief gewaardeerd binnen criterium K3? En zo ja, hoe dient dit te worden meegenomen binnen de inschrijving?	Opdrachtgever gaat uit dat u par. 13 bedoelt van deel 2.1. Opdrachtgever waardeert onder K3 niet een consequent hoger percentage emissieloos baggeren dan contractueel per jaar vereist is.
36	Inschrijvingsleidraad par. 6.1.1	Hoe worden de kansen onder criterium K3 beoordeeld? Dit is niet duidelijk in het beoordelingskader opgenomen.	Beoordelingskader is gewijzigd: maatregelen gewijzigd naar kansen.

37	Inschrijvingsleidraad par. 6.1.1	De 2e bullit van aspect 2 in de tabel van criterium K2 lijkt verkeerd te staan ("Hoe elk project zo circulair mogelijk en minimaal conform de emissieloze doelstellingen uit te voeren"). Hoort deze niet onder K3 Plan van Aanpak Duurzaamheid?	Nee, Opdrachtgever bedoelt hiermee hoe de samenwerking tussen Aannemers en Opdrachtgever kan bijdragen aan het zo circulair mogelijk uitvoeren van de projecten en minimaal conform de emissieloze doelstellingen.
38	Inschrijvingsleidraad par. 6.1.1	In criteria K2 vraagt u om kansen m.b.t. de samenwerking. Voor de duidelijkheid, dienen deze niet binnen de aanbidding te worden opgenomen?	Nee, deze kosten dienen niet in de prijsaanbidding te worden meegenomen. Onder K3 wordt tekst gewijzigd naar: Geef daarbij expliciet aan wat de invloed van kansen zijn op tijd en geld voor Opdrachtgever.

39	Inschrijvingsleidraad par. 6.1 en Bijlage 20	De eisen die aan de sleutelfunctionaris worden gesteld lijken een mix van Projectleider en Omgevingsmanager. Kunt u nader toelichten welke functionaris het interview dient te geven? (of beide?)	Zie antwoord vraag 11.
40	Inschrijvingsleidraad	Bij het niet nakomen van een EMVI-belofte wordt per gebrek een sanctie opgelegd van € 50.000. Dit lijkt onevenredig zwaar te kunnen zijn, afhankelijk van de aard van het niet-nakomen. Wij willen u vragen om een methodiek te hanteren waarbij de boete per EMVI-aspect proportioneel wordt vastgesteld. Kunt u aangeven hoe u in dergelijke situaties te werk gaat? Bijvoorbeeld, als er door overmacht (zoals een kapotte kraan) één dag met een dieselm kraan wordt gewerkt, wordt dan direct een boete van € 50.000 opgelegd? Dit lijkt buitenproportioneel. Wij zien graag een toelichting op de manier waarop boetes in dergelijke gevallen worden berekend.	De methodiek welke wordt toegepast staat omschreven onder paragraaf 6.2.2 waarbij o.a. staat dat de Partij een redelijke termijn van minimaal 14 kalenderdagen zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

41	Bp 140010	Verzoek is om voor afvoer van maaisel bij bp 140010 een verrekenbare post op te nemen op basis van afgevoerd tonnage. Of om in deze post aan te geven hoeveel maaisel vrij komt ivm uitgangspunt voor calculatie.	Er zijn twee posten voor vervoer en acceptatie toegevoegd aan het bestek onder 1401.
42	Regelgeving	Vraag over BBK: Bestekspost nr 2 'baggeren van watergangen' spreekt u over BBK. Dit is achterhaald ivm omgevingswet. Kunt u hier BAL van maken?	Dit is juist, vervangen door BAL.

43	Bp 140110 en 140120	In besteksposten 140110 en 140120 (snoeiwerk) is vermeld dat vervoer- en acceptatiekosten in de eenheidsprijs dienen te zijn inbegrepen. Aangezien de hoeveelheid vrijkomend hout op voorhand niet inzichtelijk is het verzoek om een bestekspost toe te voegen voor vervoeren/verwerken van vrijkomend hout, verrekenbaar per ton of stelpost.	Er zijn twee posten voor vervoer en acceptatie toegevoegd aan het bestek onder 1401.
44	18 17 01	In par 18 17 01 is vermeld dat enkel opdrachtgever bindende uitspraken kan doen voor oplevering en goedkeuring van werkzaamheden. Is dat wel juist aangezien normaliter dit bij toezicht/directie ligt.	Tekst is juist. Binnende uitspraken met betrekking tot goedkeuring en oplevering kunnen enkel schriftelijk gedaan worden door Opdrachtgever.

45	01 27 01	Gelden de gestelde eisen in 01 27 01 ook voor emissieloze voertuigen?	Ja, dit geldt ook voor emissieloze voertuigen.
46	Bergingsverzoek Slufter	Kunt u een bestekspost (per stuk af te prijzen) toevoegen voor indienen van een Bergingsverzoek bij de Slufter? Dit omdat per 1-1 er vaste kosten worden berekend per in te dienen Bergingsverzoek.	Voor verrekening van de bergingskosten is post 530010 toegevoegd aan het bestek.

47	Bp 804140	In bp 804140 is inzet persleiding per week vermeld tot 1.000 meter. Verzoek is om de lengte in staffels in te delen of naast maximale lengte een minimale lengte te vermelden tbv calculatie.	Bestekspost is aangepast naar aantal meters leiding per week.
48	Bp 630010	Post 630010, spreekt u over afperking door stuw, duiker of dam. Dit graag uitbreiden met bochten meer dan 30 graden.	Tekst in bestek is verduidelijkt: toepassen overslaglocaties in overleg met directievoerder. Bij lastige, slecht bereikbare of andere speciale gevallen kan in overleg eventueel een extra locatie worden ingericht.

49	Bereikbaarheid watergangen	Mogen we ervan uitgaan (aangezien de exacte scope nog niet bekend is) dat de watergangen minimaal aan 1 zijde bereikbaar zijn. Zo nee, graag post opnemen voor niet bereikbare watergangen.	In de besteksposten staat nadere informatie vermeld over de bereikbaarheid van de watergangen: zoals genoemd onder posten 21: werkstrook aanwezig, posten 22: Uitgangspunt is dat het mogelijk is om overslaglocaties langs de watergang te creëren met een maximale schuifafstand van 200 m. etc. Watergangen welke echt niet bereikbaar zijn vallen onder inschrijfstaat B waarvan geen passende bestekspost geschikt is, deze komen vrijwel niet voor.
50	Bp 242	Post 242 Emissieloos kraanponton met beunbak; moet de duwboot dan ook elektrisch zijn?	Ja.

51	2.6 en 2.7 Inschrijvingsleidraad	In par. 2.6 en 2.7 in de Leidraad zijn de uitgangspunten voor de minicompetitie vermeld. Uitgangspunt is prijzen bij inschrijving hanteren en gunning op laagste prijs. Dit roept vragen op aangezien er een forse kwaliteitscomponent meespeelt bij inschrijving/gunning van de ROK. Stel dat de aannemer op plaats 1 eindigt maar wel hogere prijzen heeft dan bijvoorbeeld nummer 2 of 3 maakt aannemer 1 geen kans om een opdracht te krijgen in het geval van een minicompetitie omdat dan enkel op prijs wordt beoordeeld. Verzoek is om gunningscriterium laagste prijs aan te passen in lijn met uitvraag dus ook kwaliteit mee te laten wegen.	Procedure mini-competitie (paragraaf 2.6.2) is gewijzigd: De voorbereidingsfase wordt per deelgebied gegund onder de gecontracteerde Aannemers op basis van beste prijs/kwaliteitverhouding (kwaliteit 500 punten en aanbiedingsprijs 500 punten), waarbij het aantal punten kwaliteit gelijk staat aan het aantal punten welke Inschrijver heeft behaald bij Inschrijving van de Raamovereenkomst. Paragraaf 2.7 is gewijzigd naar: oDe offerteaanvragen worden op basis van beste/prijskwaliteitverhouding (kwaliteit 500 punten en aanbiedingsprijs 500 punten) gegund, waarbij het aantal punten kwaliteit gelijk staat aan het aantal punten welke Inschrijver heeft behaald bij Inschrijving van de Raamovereenkomst.
52	1601	In het bestek zijn diverse posten opgenomen voor toepassen van rijplaten. Van welke periode dient inschrijver uit te gaan voor toepassing? Dit omdat de periode bepalend is voor kosten en daarmee de eenheidsprijs.	Maximale periode van 4 weken toegevoegd aan de besteksposten.

	Inschrijvingsleidraad par. 2.11	Data interview aangepast naar week 8: 18-02-2025 en 20-02-2025.
	Inschrijvingsleidraad par. 6.1.1	Tekst is gewijzigd naar: De leden van het beoordelingsteam zullen de kwalitatieve documenten onafhankelijk van elkaar beoordelen, waarna binnen het beoordelingsteam de scores en motivaties in consensus na het interview worden vastgesteld.