

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Deel 1. Algemeen</b>                               | <b>2</b>  |
| 01 OPDRACHTGEVER                                      | 3         |
| 02 DIRECTIE                                           | 3         |
| 03 LOCATIE                                            | 3         |
| 04 ALGEMENE BESCHRIJVING                              | 3         |
| 05 TIJDSBEPALING                                      | 3         |
| 06 ONDERHOUDSTERMIJN                                  | 3         |
| 07 KWALITEITSBORGING                                  | 3         |
| 08 TAAL                                               | 3         |
| <b>Deel 2.1. Algemene gegevens</b>                    | <b>4</b>  |
| 01 TEKENINGEN                                         | 5         |
| 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN                          | 5         |
| 03 BIJLAGEN                                           | 5         |
| 04 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN/ WERKTERREIN           | 5         |
| 05 DE WERKTIJDEN                                      | 5         |
| 06 GEGEVENS BETREFFENDE VERKEER                       | 5         |
| 07 BODEMKUNDIGE EN HYDROLOGISCHE GEGEVENS             | 6         |
| 08 BEREIKBAARHEID                                     | 6         |
| <b>Deel 2.2. Nadere beschrijving</b>                  | <b>7</b>  |
| 2 PERCEEL 2; GEMEENTE OEGSTGEEST                      | 9         |
| 21 ONDERHOUD BERMEN EN TALUDS                         | 9         |
| 22 ONDERHOUD WATERGANGEN                              | 10        |
| 23 ALGEMENE KOSTEN                                    | 12        |
| 231 TER BESCHIKKING STELLEN                           | 12        |
| 232 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN                            | 12        |
| 233 VERKEERSVOORZIENINGEN                             | 13        |
| 9 STAARTPOSTEN                                        | 15        |
| 95 STELPOSTEN                                         | 15        |
| <b>Deel 3. Bepalingen</b>                             | <b>16</b> |
| 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF                         | 17        |
| 01 01 ALGEMENE BEPALINGEN                             | 17        |
| 01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING             | 17        |
| 01 05 BETALINGSREGELING                               | 17        |
| 01 07 ZEKERHEIDSTELLING                               | 18        |
| 01 08 BIJDAGEN                                        | 18        |
| 01 10 SOCIAL RETURN EIS                               | 18        |
| 01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN                       | 19        |
| 01 12 MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER           | 19        |
| 01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN    | 20        |
| 01 16 VERZEKERINGEN                                   | 21        |
| 01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN                          | 22        |
| 01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN BEPLANTING              | 23        |
| 01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN                           | 24        |
| 01 21 UITVOERINGSASPECTEN                             | 24        |
| 01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN             | 24        |
| 01 23 COMMUNICATIE                                    | 24        |
| 01 25 INZET PERSONEEL                                 | 24        |
| 01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN   | 25        |
| 01 27 ONDERAANNEMING                                  | 26        |
| 51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN           | 26        |
| 51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN                     | 26        |
| 51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN          | 26        |
| 51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN  | 27        |
| 62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSVOORZIENINGEN        | 27        |
| 62 0 ALGEMEEN                                         | 27        |
| 62 01 EISEN EN UITVOERING                             | 27        |
| 62 02 EISEN EN UITVOERING                             | 28        |
| 62 04 RISICOVERDELING EN VERPLICHTINGEN               | 28        |
| 62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN | 28        |

|       |                                                                      |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 62 13 | iNFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN                            | 28 |
| 62 14 | RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN                     | 29 |
| 64    | WET NATUURBESCHERMING (FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN) | 29 |
| 64 17 | MEET- EN VERREKENMETHODEN                                            | 29 |

## BESTEK EN VOORWAARDEN 2023

Onderhoud gazons, bermen en watergangen  
Gemeente Zoeterwoude en Oegstgeest

Besteknummer perceel 1: L81  
Besteknummer perceel 2: B&O 23-02

Perceel: 2 Oegstgeest  
Versie: v1.0  
Datum: 10-01-2024  
Status: Definitief

Opdrachtgever:  
Gemeente Zoeterwoude  
Postbus 34  
2380 AA Zoeterwoude

Gemeente Oegstgeest  
Postbus 1270  
2340 BG Oegstgeest

**1. ALGEMEEN**

**01 OPDRACHTGEVER**

Perceel 1:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoeterwoude, namens dezen:  
Directeur Beheer en Bedrijfsvoering

Perceel 2:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest, namens dezen:  
Het Hoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud

**02 DIRECTIE**

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

**03 LOCATIE**

De werklocaties zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Oegstgeest en Zoeterwoude.

**04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. maaien gazons en bermen;
- b. het uitmaaien van watergangen;
- c. maaien bermen en oevers;
- d. maaien rietveld;
- e. maaien slootkant;
- f. afvoeren en verwerken vrijkomend materiaal;
- g. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

**05 TIJDSBEPALING**

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en inschrijver voor de werkzaamheden in dit bestek.

De overeenkomst wordt voor 1 jaar afgesloten, van 01-04-2024 tot 31-12-2024.

De inschrijver kan in aanmerking komen voor een aansluitende verlenging van 3 keer 1 jaar, indien het werk naar tevredenheid van de opdrachtgever is uitgevoerd.

In afwijking van paragraaf 42 van de UAV 2012 kan voor elke dag waarmee de in deel 2.2. genoemde data/termijnen resp. datum wordt/worden overschreden, een korting worden toegepast van € 750,-- per werkdag.

Boetes en claims van het Hoogheemraadschap Rijnland als gevolg van het niet nakomen van paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 zullen onverwijld zonder kennisgeving vooraf worden ingehouden op de aanneemsom. Dit geldt tevens voor de tussentijdse opleveringen.

**06 ONDERHOUDSTERMIJN**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

**07 KWALITEITSBORGING**

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

**08 TAAL**

Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en eventuele contractuele verplichtingen.

**2. BESCHRIJVING**

**2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

**01 TEKENINGEN**

Tot het werk behoren de navolgende tekeningen voor de gemeente Oegstgeest:

- 2023-1106\_E-1333\_OEG\_MAAIBERMBSK\_2023\_BLAD1
- 2023-1106\_E-1333\_OEG\_MAAIBERMBSK\_2023\_BLAD2
- 2023-1106\_E-1333\_OEG\_MAAIBERMBSK\_2023\_BLAD3
- 2023-1106\_E-1333\_OEG\_MAAIBERMBSK\_2023\_BLAD4

Tot het werk behoren de navolgende tekeningen voor de gemeente Zoeterwoude:

- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 1 Overzicht
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 2 Rijndijk
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 3 H-Rijndijk-O
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 4 Dorp-N
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 5 Ommedijk
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 6 Dorp-Z
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 7 Weip-Broekw
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 8 Noord-AA
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 9 Uiterd-Gelders
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 10 Geer
- Maaibestek L81 2023 def1-Blad 11 Geldersw

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

De grondwaterstanden en polderpeilen zijn divers. Afwijkingen van de grondwaterstanden en polderpeilen geven geen recht op bijbetaling c.q. schadevergoeding.

**03 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: V&G plan ontwerpfase
- Bijlage 2: Gedragscode soortenbescherming gemeenten, Stadsmerk
- Bijlage 3: Gegevens natuurwaarden Oegstgeest
- Bijlage 4: Gegevens natuurwaarden Zoeterwoude

**04 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN/ WERKTERREIN**

Met "het werkterrein" als bedoeld in paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 worden de oppervlakten bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk werk mogelijk is.

De inschrijver is verplicht zich vóór inschrijving op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van de werkterreinen, los- en laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle nadere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het gehele werk. Tijdens een inventarisatie die van de inschrijver wordt verwacht, dient hij zich een goed beeld te vormen van de wijze waarop het werk volgens hem uitgevoerd kan worden.

Het is de aannemer niet toegestaan een werkterrein in te richten zonder toestemming van de opdrachtgever. Binnen en nabij het werkgebied is waardevolle flora en fauna aanwezig. Hier moet met de uitvoering rekening meegehouden worden. De werkzaamheden vallen onder bestendig beheer en moeten worden uitgevoerd conform de gedragscode soortenbescherming gemeenten van Stadsmerk.

Naast alle voorzieningen en maatregelen opgenomen in dit bestek neemt dit niet weg dat de aannemer een zorgplicht heeft inzake aanwezige natuurwaarden.

**05 DE WERKTIJDEN**

Uitsluitend op werkbare werkdagen mag worden gewerkt tussen 07:00 uur en 19:00 uur. Voor perceel 1 (Zoeterwoude) mag ook op zaterdagen vanaf 8.00 uur worden gewerkt. Op zondagen en algemeen erkende feestdagen mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit geldt tevens voor het opstarten/ warmdraaien van materieel.

**06 GEGEVENS BETREFFENDE VERKEER**

Verkeer: de wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten, tenzij de wegbeheerder het via een, door de aannemer op te stellen verkeersplan, goedkeurt. Maximale aslast op de wegen is 4,8 ton.

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de aannemer in te dienen en door de wegbeheerder akkoord bevonden verkeersplan, e.e.a. conform het gestelde in deel 3, 01.12.01 van het bestek. Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren, zodat de tijdsduur van verkeersmaatregelen zo kort mogelijk is.

In het gebied geldt voor een aantal wegen dat deze niet zijn ontworpen voor zwaar verkeer. Dit geldt voor fiets- en voetpaden en de Weipoortseweg en Westeindseweg. Gevolg van zwaar verkeer is schade aan de wegconstructie,

kunstwerken in de weg of de naast de weg gelegen bebouwing. De inschrijver dient in het door hem op te stellen verkeersplan aan te geven hoe hij dergelijke schade zal voorkomen.

Bij de werkzaamheden is het niet toegestaan om met rupskranen over tegelverhardingen te rijden. Dit in verband met schade aan de bestrating. Eventueel ontstane schade wordt door de aannemer op eigen kosten hersteld.

## **07 BODEMKUNDIGE EN HYDROLOGISCHE GEGEVENS**

In het projectgebied is de ondergrond heterogeen. Zowel veen, zand als klei is als originele bodem aangetroffen. Er dient rekening gehouden te worden met de zeer beperkte draagkracht van veen- en kleibodems. Plaatselijk is het mogelijk dat grondwater tot in het maaiveld treedt.

Bij uitvoering dienen voldoende maatregelen getroffen te worden om insporing en schade aan het maaiveld te voorkomen. Eventueel ontstane schade wordt door de aannemer op eigen kosten hersteld.

## **08 BEREIKBAARHEID**

De aannemer dient bij de werkzaamheden rekening te houden dat sommige trajecten moeilijk bereikbaar zijn. Met name Zwethof is een van deze trajecten. Een aantal sloten is enkel varend te bereiken.

**2.2. NADERE BESCHRIJVING**

**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 2                           |                 |   |   |   |   |   | <b>PERCEEL 2; GEMEENTE OEGSTGEEST</b><br>Voorafgaand aan werkzaamheden onder het hoogspanningstracé dient Tennet te worden geïnformeerd door de aannemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |
| 21                          |                 |   |   |   |   |   | <b>ONDERHOUD BERMEN EN TALUDS</b><br>De aannemer dient rekening te houden met de aanwezigheid van obstakels. Beschadigingen aan wegmeubilair dienen direct aan de directie te worden medegedeeld en worden op kosten van de aannemer hersteld.<br>-<br>Het maaien van bermen en taluds dient te worden uitgevoerd vóór het uitmaaien van de watergangen. Het bijmaaien rondom obstakels moet vóór het maaien van de bermen plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 210010                      | 512501          |   | 2 | 9 | 1 | 1 | Maaien bermen en taluds.<br>Situering volgens tekeningen<br>Totaal oppervlakte 535,07 are<br>Werkzaamheden uitvoeren tussen 2de week september en 3de week oktober.<br>Inclusief 1 keer per jaar bijmaaien rondom obstakels<br>Obstakels door aannemer in te schatten<br>Standaard beheer<br>Langs watergangen en wegen<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar                                                                                                                                                                                                                                                                            | are          | 1.070,14                                    | V                                 |
| 210020                      | 512506          |   | 2 | 9 | 1 | 1 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.<br>Situering volgens tekeningen<br>Totaal oppervlakte 535,07 are<br>Werkzaamheden uitvoeren tussen 2de week september en 3de week oktober.<br>Standaard beheer<br>Langs watergangen en wegen<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar volgens bestekspostnr. 210010<br>Maaisel direct na maaien verwerken<br>Maaisel mag alleen op door de opdrachtgever aangewezen locaties blijven liggen. Maaisel mag ten hoogste 5 dagen blijven liggen.<br>1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. | are          | 1.070,14                                    | V                                 |
| 210030                      | 512501          |   | 2 | 9 | 1 | 2 | Maaien bermen en taluds.<br>Situering volgens tekeningen<br>Totaal oppervlakte 1173,72 are<br>Werkzaamheden eerste maaibeurt uitvoeren tussen 3de week juni en 3de week juli<br>Werkzaamheden tweede maaibeurt uitvoeren tussen 2de week september en 3de week oktober.<br>Inclusief 2 keer per jaar bijmaaien rondom obstakels<br>Obstakels door aannemer in te schatten<br>Standaard beheer<br>Langs watergangen en wegen<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar                                                                                                                                                                        | are          | 4.694,88                                    | V                                 |
| 210040                      | 512506          |   |   |   |   |   | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.<br>Situering volgens tekeningen<br>Totaal oppervlakte 1173,72 are<br>Werkzaamheden eerste maaibeurt uitvoeren tussen 3de week juni en 3de week juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | are          | 4.694,88                                    | V                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                  |
|                             |                 | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                  |
|                             |                 |          | 2 |   |   |   |              | Werkzaamheden tweede maaibeurt uitvoeren tussen 2de week september en 3de week oktober.<br>Standaard beheer<br>Langs watergangen en wegen<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar volgens bestekspostnr. 210030<br>Maaisel direct na maaien verwerken Maaisel mag alleen op door de opdrachtgever aangewezen locaties blijven liggen. Maaisel mag ten hoogste 5 dagen blijven liggen.<br>1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.                                                                                                                                                                                          |                                            |                                  |
| 210050                      | 512505          |          | 2 |   |   |   |              | Bijmaaien rondom bomen.<br>Bomen in berm of talud<br>Gerekend is met 1 beurten per jaar. Uitvoeren tijdens de laatste maaironde van de bermen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st                                         | 4.394,00 V                       |
| 22                          |                 |          |   |   |   |   |              | <b>ONDERHOUD WATERGANGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                  |
| 220010                      | 511408          |          |   |   |   |   |              | Maaien droog profiel van waterpartij.<br>Situering volgens tekeningen<br>Totaal oppervlakte 477,97 are<br>Betreft maaien oevers, kruidachtige vegetatie vanaf de waterlijn<br>Werkzaamheden uitvoeren tussen de 2de week in september en 3de week in oktober.<br>Inclusief 1 keer per jaar bijmaaien rondom obstakels<br>Obstakels door aannemer in te schatten<br>Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar<br>Standaard beheer<br>Lengte droog talud variabel<br>6 Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer<br>Oeververdediging: divers<br>2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar<br>1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel mag alleen op door de opdrachtgever aangewezen locaties blijven liggen. | are                                        | 955,94 V                         |
| 220020                      | 511413          |          |   |   |   |   |              | Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.<br>Situering volgens tekeningen<br>Totaal oppervlakte 477,97 are<br>Betreft verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien oevers en kriudachtige vegetatie vanaf de waterlijn<br>Werkzaamheden uitvoeren tussen de 2de week in september en 3de week in oktober.<br>Aantal beurten: 1 keer per jaar<br>Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 220010<br>1 Tijdstip van verwerken: direct na het maaien<br>2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar<br>1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.                                            | are                                        | 955,94 V                         |
| 220030                      | 511408          |          |   |   |   |   |              | Maaien droog profiel van waterpartij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | are                                        | 140,32 V                         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |          |   |   |   |   |   | Situering volgens tekeningen<br>Totaal oppervlakte 35,08 are<br>Betreft maaien oevers, kruidachtige vegetatie vanaf de waterlijn<br>Werkzaamheden eerste maaibeurt uitvoeren tussen de 3de week in juni en 3de week in juli.<br>Werkzaamheden tweede maaibeurt uitvoeren tussen de 2de week in september en 3de week in oktober.<br>Inclusief 2 keer per jaar bijmaaien rondom obstakels<br>Obstakels door aannemer in te schatten<br>Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar<br>Standaard beheer<br>Lengte droog talud variabel<br>Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer<br>Oeververdediging: divers<br>2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar<br>1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel mag alleen op door de opdrachtgever aangewezen locaties blijven liggen. Maaisel mag ten hoogste 5 dagen blijven liggen. |              |                                            |                                  |
| 220040                      | 511413                            | 2        |   | 9 | 6 |   |   | Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.<br>Situering volgens tekeningen<br>Totaal oppervlakte 35,08 are<br>Betreft verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien oevers en kruidachtige vegetatie vanaf de waterlijn<br>Werkzaamheden eerste maaibeurt uitvoeren tussen de 3de week in juni en 3de week in juli.<br>Werkzaamheden tweede maaibeurt uitvoeren tussen de 2de week in september en 3de week in oktober.<br>Aantal beurten: 2 keer per jaar<br>Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 220030<br>Tijdstip van verwerken: direct na het maaien<br>2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar<br>1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.                                                   | are          | 140,32                                     | V                                |
| 220050                      | 511507                            | 1        | 1 |   |   |   |   | Maaien rietvegetatie.<br>Situering volgens tekeningen<br>Totaal oppervlakte: 31,10<br>Werkzaamheden uitvoeren tussen 2de week september en 3de week oktober.<br>1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2<br>5 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op natte ondergrond<br>1 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar<br>1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | are          | 62,20                                      | V                                |
| 220060                      | 511410                            | 2        |   | 4 |   |   |   | Uitmaaien nat profiel van waterpartij.<br>Situering volgens tekeningen.<br>Totaal oppervlakte: 1151,35 are<br>Werkzaamheden uitvoeren tussen de 2de week van september en 3de week van oktober<br>Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar<br>Standaard beheer<br>Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer<br>Oeververdediging: divers<br>2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar<br>3 Maaisel op het talud deponeren en op naastgelegen terrein, locaties in overleg met de directie bepalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | are          | 2.302,70                                   | V                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
| 220070                      | 511413          |   |   |   |   |   | Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.<br>Situering volgens tekeningen<br>Aantal beurten: 1 keer per jaar<br>Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 220060<br>Tijdstip van verwerken: direct na het maaien<br>Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar<br>1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.              | are          | 2.302,70                                   | V                                |  |
|                             |                 | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
| 220100                      | 511507          |   |   |   |   |   | Maaien rietvegetatie.<br>Situering volgens tekeningen<br>Werkzaamheden uitvoeren tussen 2de week september en 3de week oktober.<br>Totaal oppervlakte: 104,01 are<br>Bewerkingspercentage 50%<br>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2<br>Vegetatievorm: 1-jarig riet; op natte ondergrond<br>Aantal maaibeurten: 1 keer jaar<br>1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.     | are          | 104,01                                     | V                                |  |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |   |   | 5 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |   |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
| 220120                      | 512506          |   |   |   |   |   | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.<br>Situering: volgens tekening<br>Betreft: maaien japanse duizendknoop<br>Totaal oppervlakte: 2,51 are<br>Standaard beheer<br>In recreatiegebied Klinkerbergerplas<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>Aantal maaibeurten: 3 keer per jaar<br>1 Maaisel direct na maaien verwerken , verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. | are          | 15,05                                      | V                                |  |
|                             |                 | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |   |   |   | 3 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |   |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
| 23                          |                 |   |   |   |   |   | <b>ALGEMENE KOSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |  |
| 231                         |                 |   |   |   |   |   | <b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |  |
| 231010                      | 100501          |   |   |   |   |   | Ter beschikking stellen van werknemers.<br>Werknemers: groenvoorzieningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | uur          | 32,00                                      | V                                |  |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
| 231020                      | 101299          |   |   |   |   |   | Ter beschikking stellen bosmaaien<br>Inclusief bediending en brandstof. Ten behoeve van bijmaaien op aanwijs van de directie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | uur          | 200,00                                     | V                                |  |
| 231030                      | 100518          |   |   |   |   |   | Ter beschikking stellen van een tractor.<br>Inclusief brandstof en bediending<br>Vermogen: ten minste 200 kW<br>Hulpvoorzieningen: maai- en zuigcombinatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | uur          | 48,00                                      | V                                |  |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
| 231040                      | 101299          |   |   |   |   |   | Ter beschikking stellen maaimachine<br>Betreft kleine (eenassig). inclusief bediening en brandstof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | uur          | 48,00                                      | V                                |  |
| 231050                      | 101299          |   |   |   |   |   | Ter beschikking stellen maaiboot<br>Inclusief bediening en brandstof. Rijkweidte van de maaiaarm, ten minste 2 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | uur          | 48,00                                      | V                                |  |
| 232                         |                 |   |   |   |   |   | <b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                 |  |
| 232010                      | 999999          |   |   |   |   |   | Opstellen Flora- en faunawerkplan<br>Opstellen van een Flora- en faunawerkplan (uitvoeringsfase) en het op de hoogte stellen van alle eigen en ingehuurd werknemers van het F&F-plan. E.e.a. met inachtneming van het bepaalde in de gedragscode gemeenten<br>Inclusief melden van eventuele afwijkingen en incidenten.<br>Onderdelen die hierin tenminste opgenomen moeten worden zijn:<br>- invulling van de zorgplicht;<br>- in te zetten techniek in relatie met de voorkomende Flora en Fauna;<br>- uitvoeringsperiode in relatie met voorkomende Flora en Fauna;<br>- het borgen van de voorgestelde werkwijze en kennis van de Flora en Fauna bij het aanwezige personeel;<br>- Melden afwijkingen en incidenten;<br>- de verslaglegging / bijhouden logboek. | EUR          |                                           | N                               |  |
| 232020                      | 641199          |   |   |   |   |   | Activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming. Gegevens vastleggen en in pdf opsturen naar de directie. Handelen volgens de gedragscode soortenbescherming gemeenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EUR          |                                           | N                               |  |
| 232030                      | 999999          |   |   |   |   |   | Opstellen V&G plan<br>Opstellen en aanvullen Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase en het aanstellen van een V&G-coördinator. De conceptversie van het V&G-plan wordt in enkelvoud verstrekt, het definitief V&G-plan in tweevoud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EUR          |                                           | N                               |  |
| 232040                      | 999999          |   |   |   |   |   | Opstellen diverse plannen<br>Diverse overige plannen conform eisen bestek. o.a. kwaliteitsplan, werkplannen, tijdschema, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EUR          |                                           | N                               |  |
| 233                         |                 |   |   |   |   |   | <b>VERKEERSVOORZIENINGEN</b><br>Ten behoeve van het uitvoeren van de maaiwerkzaamheden de snelheid terug brengen van Werknemers allen in de berm van de weg, in de luwte van de rijdende afzetting.<br>-<br>Het aantal verkeersmaatregelen ten behoeve van fiets- en voetpaden is sterk afhankelijk van de gekozen uitvoeringswijze van de aannemer. 80, 70 of 60 km/uur naar 50-30 km/uur. Op de 50 km wegensnelheid de snelheid verlagen naar 30 km/uur.<br>-<br>Op alle kruispunten van het wegvak voorwaarschuwingen plaatsen: werk in uitvoering ("maaien") en bord met maximale snelheid. Toepassen rijdende afzetting of rijdende afzetting combineren met werkvoertuig.                                                                                      |              |                                           |                                 |  |
| 233010                      | 999999          |   |   |   |   |   | Opstellen verkeersplan<br>Conform eisen deel 3 van dit bestek. Verkeersplan dient te worden goedgekeurd door de directie voorafgaand aan de werkzaamheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EUR          |                                           | N                               |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                 |  |
| 233020                      | 620199          |   |   |   |   |   | Toepassen verkeersmaatregelen<br>Ten behoeve van het uitvoeren van de besteksposten.<br>Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie<br>goedgekeurde verkeersplan (zie ook artikel 62.13.03 in deel 3 van<br>dit bestek).<br>Afzettingen volgens CROW-publicatie Werk in Uitvoering 96B. | EUR          |                                           | N                               |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                  |              |                                            |                                  |
| 9                           |                 |   |   |   |   |   | STAARTPOSTEN                                                     |              |                                            |                                  |
| 95                          |                 |   |   |   |   |   | STELPOSTEN                                                       |              |                                            |                                  |
| 950010                      | 100301          |   |   |   |   |   | Stelpost                                                         | EUR          | 10.000,00                                  | V                                |
|                             |                 |   |   |   |   |   | Betreft: perceel 2                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   |   |   | Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | 9 |   |   |   |   | Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden |              |                                            |                                  |

**3. BEPALINGEN**

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)).  
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).
- 05 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022 en indien van toepassing de addenda van het Handboek bomen 2022.
- 06 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW Bepalingen lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022.

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING****01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 Ter verrekening van de stijging van loonkosten en brandstof zullen de eenheidsprijzen de eerste twee jaar niet worden bijgesteld (2024 en 2025). De bijstelling zal voor het eerst plaatsvinden per 01-01-2026 en verder jaarlijks.
- 02 Verrekening vindt plaats met behulp van het totaal prijs index cijfer GWW van het CBS.

**01 04 07 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID**

- 01 Voor het jaar 2024-2025 gelden de prijzen per eenheid uit de inschrijfstaat bij deze overeenkomst.  
De indexering vindt plaats op basis van de CBS index (Centraal Bureau voor de Statistiek) voor de Grond-, weg-, en waterbouw (GWW).  
  
StatLine - Grond-, weg-, en waterbouw (GWW); input prijsindex 2015=100 ([cbs.nl](http://cbs.nl))
- 02 Aanpassing van de prijzen per eenheid geschiedt éénmaal per jaar in juni. Indexering vindt plaats met indexatie prijspeil van april.

**01 05 BETALINGSREGELING****01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 01 De declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de standaard 2020 in tweevoud richten aan:

Gemeente Zoeterwoude, perceel 1  
[crediteuren@leidse-regio.nl](mailto:crediteuren@leidse-regio.nl)

T.a.v.: Domein Beheer en Bedrijfsvoering

Gemeente Oegstgeest, perceel 2  
[crediteuren@leidse-regio.nl](mailto:crediteuren@leidse-regio.nl)

T.a.v.: Afdeling Beheer en Onderhoud

Op de declaratie is in elk geval de volgende informatie opgenomen:

- Gemeente Zoeterwoude of Oegstgeest
- Besteknummer, zaaknummer en verplichtingsnummer (VPL)
- Afdeling
- Maaien bermen en slootwerk
- Onder vermelding van het proquro ordernummer (deze volgt na gunning).

Facturen zonder deze vermeldingen worden niet in behandeling genomen.

- 02 Per declaratie moet eventueel meer- en/of minderwerk apart worden vermeld.

## **01 05 02 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID**

- 01 Binnen de overeenkomst worden bij de eerste en tweede verlenging de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van de eerste verlenging van de overeenkomst.  
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:  
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots \% , \text{ waarin:}$$
  
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;  
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.  
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

## **01 07 ZEKERHEIDSTELLING**

### **01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

## **01 08 BIJDAGEN**

### **01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2020, wordt verlangd.
- 02 Op het "Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW" dat naar CROW verstuurd moet worden dient bij "Gegevens bestekschrijvende organisatie" het volgende ingevuld te worden:  
Naam bestekschrijvende organisatie: Smit Groenadvies  
Plaats: Schagen
- 03 Het betalingsbewijs van de bijdrage moet worden ingediend bij de directie, hetzij persoonlijk overhandigd, hetzij per post. Dit moet geregeld zijn voor de eerste betalingstermijn.

### **01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

## **01 10 SOCIAL RETURN EIS**

### **01 10 01 ALGEMEEN**

- 01 Bij de uitvoering van de opdracht dient 5 % van de totale waarde van de opdracht door de opdrachtnemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt op het werk. Mocht in onderhavige opdracht blijken dat de factor arbeid, inclusief eventuele inzet van onderaannemers minder dan 30% is van de totale waarde van de opdracht, dan kan in overleg en met uitdrukkelijk toestemming van de projectleider Social Return (SROI) van de gemeente gekozen worden voor besteding van minimaal 7% van de gehele loonsom. Opdrachtnemer dient echter wel aan te tonen dat de loonsom minder is dan 30% van de totale waarde van de opdracht inclusief inzet van onderaannemers.
- 02 Hiervoor dient de opdrachtnemer een overeenkomst te sluiten met de organisatie WW&W (Wonen en Werken in de Wijk, zie [www.wwenw.nl](http://www.wwenw.nl)). De modelovereenkomst voor de afspraken tussen de opdrachtnemer en WW&W is bijgevoegd als bijlage 4.
- 03 Binnen 7 dagen na opdracht dient de opdrachtnemer contact op te nemen met de projectleider Social return via e-mailadres [projectSROI@leiden.nl](mailto:projectSROI@leiden.nl)  
Deze zal samen met WW&W afspraken met opdrachtnemer maken over de concrete invulling. Deze afspraken zullen worden vastgelegd in paragraaf 18a van de modelovereenkomst.

- 04 WW&W rekent een uurtarief van € 16,20 per uur exclusief BTW voor een jongere tussen 16 en 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt en een uurtarief van € 23,20 exclusief BTW voor personen boven de 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. WW&W verzorgt tevens de opleiding, werkbegeleiding en sociale begeleiding van de op het werk in te zetten personen. Deze begeleiding is in de genoemde bedragen inbegrepen.
- 05 WW&W maakt gebruik van de bestanden van de gemeenten voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van de nadere opdrachten onder onderhavige opdracht.
- 06 In verband met de aard van de onderhavige opdracht dient de opdrachtnemer zodra aan hem door de opdrachtgever een nadere opdracht ten gevolge van een besteksafwijking wordt verstrekt contact op te nemen met WW&W over de locatie, duur en omvang van de betreffende nadere opdracht. Het doel van de opdrachtnemer en WW&W is om bij iedere nadere opdracht 5 % van de waarde van die nadere opdracht daadwerkelijk te besteden aan de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
- 07 De toets of in totaal 5% van de waarde van de overeenkomst door de opdrachtnemer is besteed aan de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt vindt achteraf, na oplevering van de laatste (nadere) opdracht, plaats door de projectleider Social Return van de gemeente Leiden.. WW&W zal een - voor de opdrachtnemer via internet toegankelijke - administratie bijhouden van de bedragen waarvoor reeds personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn ingeschakeld voor de opdrachten onder deze overeenkomst.
- 08 Indien de opdrachtnemer de verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt, dan is de opdrachtnemer een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd aan de opdrachtgever, ter hoogte van € 250,00 per persoon, per dag. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel deels is nagekomen, dan heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de boete naar evenredigheid te matigen.
- 09 Door in te schrijven op de aanbesteding gaat Inschrijver akkoord met de gestelde voorwaarden van SROI.

## **01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**

### **01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
- 02 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoud plantsoenen;
  - Onderhoud aan (weg)verhardingen;
  - Onderhoud aan terreinmeubilair;
  - Onderhoud watergangen;
  - Onderhoud of aanleg aan (delen van) de openbare ruimte;
  - Gladheidsbestrijding;
  - Wegafsluitingen;
  - Renovatiewerkzaamheden;
  - Evenementen.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

## **01 12 MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER**

### **01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer dient binnen 10 dagen na gunning een verkeersplan in te dienen bij de directie. Het verkeersplan wordt ter goedkeuring aan de wegbeheerder voorgelegd. Het verkeersplan wordt verrekend volgens de eenmalige kosten.
- 02 In het verkeersplan dient tenminste te zijn opgenomen:
- welke tijdelijke verkeersmaatregelen genomen worden tijdens de werkzaamheden;
  - waar de verkeersmaatregelen getroffen worden;
  - met welke middelen de maatregelen getroffen worden;
  - waar en wanneer omleidingen worden ingesteld.
- 03 De aannemer wordt er op gewezen dat de start van de uitvoering niet mag plaatsvinden voordat het verkeersplan is goedgekeurd.
- 04 In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de

veiligheid van het werk en verkeer, een en ander in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/ of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2020).

- 05 De aannemer verleent de gebruikers van, en degene die werkzaamheden verrichten op, aanliggende percelen de nodige hulp om hinder die voor hen uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken, en pleegt met hen tijdig het nodige overleg.
- 06 Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen wordt verstaan:  
Het treffen van maatregelen voor de duur van het werk of een gedeelte daarvan, die de bereikbaarheid van de woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke op een kwalitatief verantwoorde wijze garanderen.  
Meldkamer Haaglanden T: 0900 8844
- 07 De maatregelen voor de bereikbaarheid dienen in overleg en met toestemming van de directie te geschieden.
- 08 Ten behoeve van het verkrijgen van eventuele vergunning(en) of toestemming(en) dient de aannemer contact op te nemen met de betreffende vergunningverlener of beheerder. De verantwoordelijkheid van vergunningen en toestemmingen en alles wat hier uit voortvloeit zijn op risico van de aannemer.
- 09 Toepassen van rijplaten is verplicht op voet- en fietspaden en op gazons/ grasveld.
- 10 Rijplaten mogen 's avonds niet op fietspaden liggen.
- 11 Voorafgaand aan werkzaamheden onder het hoogspanningstracé dient Tennet te worden geïnformeerd, door de aannemer.

## **01 12 02 ZINKEN OF VERLOREN GAAN VAN MATERIEEL**

- 01 In aanvulling op paragraaf 25 van de UAV 2012 onmiddellijk telefonisch kennis geven aan de directie, en dit schriftelijk aan haar bevestigen, van het zinken van werk of andere vaartuigen. Dit geldt eveneens voor het verloren gaan van ankers, kettingen of andere voorwerpen, door welke oorzaak dan ook (overmacht niet uitgesloten). Deze werk- of andere vaartuigen en/ of voorwerpen binnen een door de directie te stellen termijn opruimen.

## **01 12 03 BEREIKBAARHEID**

- 01 De aannemer dient ermee rekening te houden dat in en om de te maaien watergangen obstakels aanwezig zijn. De keuze van het in te zetten materieel dient te worden afgestemd op de bereikbaarheid en de grootte van de te maaien watergangen. De keuze van het in te zetten maaimaterieel dient te zijn omschreven in het gedetailleerde werkplan, één en ander volgens artikel 01.13.06 van dit bestek. De wijze van uitvoering is voor risico van de aannemer.

## **01 12 06 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN**

- 01 De aannemer draagt zorg voor het aanvragen en bijhouden van benodigde vergunningen en ontheffingen die nodig zijn t.b.v. het uitvoeren van het werk. De legekosten hiervoor komen voor verrekening in aanmerking en kunnen voorzien van bonnen worden gedeclareerd.
- 02 De aannemer is verplicht zijn werkzaamheden en verkeersafzettingen (voor zover verplicht) te melden via de webapplicatie Melvin.

## **01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

### **01 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. Dit schema zowel digitaal als analoog indienen bij de opdrachtgever en/of directie.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
- 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de volgende randvoorwaarden:
  - Werkzaamheden zoveel mogelijk aansluitend uitvoeren;
  - Alle in een straat/weg of straat/ weggedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd.

- 04 De aannemer bepaalt in overleg met de directie de uitvoeringsvolgorde van de onderhoudswerkzaamheden. Indien niet aan de schouwvoorschriften wordt voldaan, dan zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de aannemer.

## **01 13 02 WERKTIJDEN**

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussn 07:00 uur en 18:00 uur.
- 02 In verband met verkeersdrukte mogen op hoofdwegen alleen werkzaamheden verricht worden tussen 10:00 uur en 15:00 uur (buiten de spits). Stremming maximaal 10 minuten en met rijdende afzetting.
- 03 Indien de aannemer buiten de in lid 01 en lid 02 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen.
- 04 De door de directie vastgestelde feestdagen zijn:
- 1e en 2e paasdag;
  - Koningsdag;
  - 5 mei (eens per 5 jaar);
  - Hemelvaartsdag;
  - 1e en 2e Pinksterdag;
  - 1e en 2e Kerstdag;
  - Oudjaarsdag;
  - Nieuwjaarsdag

## **01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt binnen één week na de opdracht van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende (indien van toepassing):
- Uitvoering onderhoudswerkzaamheden
  - Afvoeren en storten maaisel
  - Omgaan met overige vrijkomende materialen
  - Omgaan met gedragscode gemeenten / werkplan flora en fauna
  - Omgaan met natuurwaarden in en om de bermen, vijvers en watergangen
- Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie
- 02 Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:
- Uit te voeren werkzaamheden;
  - Alle relevante risico's per onderdeel, eigenschap of activiteit;
  - Maatregelen om deze risico's te beheersen;
  - Werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
  - Werkinstructies (indien noodzakelijk);
  - Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen.
- 03 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.
- 04 De uitvoeringsmethode is ter keuze van de aannemer, tenzij deze in het bestek expliciet is voorgeschreven. Ook als de aannemer de in het bestek of de bijlagen genoemde uitvoeringsmethode overneemt, dan kan hij daaraan geen rechten ontlenen en blijft hij wel volledig verantwoordelijk voor de gekozen uitvoeringsmethode. Voor de te maken werkplannen mag de aannemer de uitgangspunten van de bij het bestek gevoegde documenten (bijlagen, rapporten) hanteren. Indien de aannemer kiest voor een andere uitvoeringsmethode dan zal hij zelf zorg moeten dragen voor de eventueel benodigde vergunningen, hetgeen overigens niet mag leiden tot overschrijding van overeengekomen mijlpalen of meerwerkclaims.

## **01 16 VERZEKERINGEN**

### **01 16 01 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de gemeente, primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR

2.500.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

- 02 In deze polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
- 03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
- 04 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te leggen.
- 05 De aannemer mag het werk niet starten voordat de polis ten genoegen van de directie is overgelegd en is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 06 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.
- 07 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).  
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 08 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond afschrift ontvangt van de complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) ter zake van alle aansprakelijkheidsclaims.
- 09 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 10 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

#### **01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN GEBRUIK VAARTUIGEN**

- 01 De verzekerde som voor bestaande eigendommen van de opdrachtgever bedraagt tenminste € 1.500.000,-- per gebeurtenis.  
De verzekerde som voor aansprakelijkheid voor schade aan derden bedraagt tenminste € 1.500.000,-- per gebeurtenis.
- 02 De C.A.R.-verzekering dient dekking te bieden tegen:
  - beschadiging, verlies of vernietiging van het werk en van voor het werk bestemde bouwmaterialen ongeacht door welke oorzaak (waaronder mede begrepen beschadiging door eigen gebrek, constructie- en uitvoeringsfouten), alsmede diefstal van bouwmaterialen;
  - het risico van aansprakelijkheid voor schade aan derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, waarbij ook de bij de bouw betrokken partijen onderling als derden worden aangemerkt;
  - voor bestaande eigendommen van de opdrachtgever; beschadiging hiervan als gevolg van de uitvoering van het werk, met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie;
  - In de C.A.R.- verzekering dient tevens het risico van de advisering te zijn inbegrepen
- 03 De aannemer zal voor de aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis, alsmede het betalingsbewijs dat de verschuldigde premie is betaald, aan de directie overleggen.
- 04 Kosten voor het afsluiten van de polis dient in de aannemingsom te zijn begrepen.

#### **01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

##### **01 17 01 ACCEPTATIEKOSTEN**

- 01 op wijziging in prijzen van acceptatietarieven geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de standaard 2020 is niet van toepassing.

##### **01 17 03 VOOR DE OPDRACHTGEVER NIET VAN WAARDE VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 In afwijking van artikel 01 17 03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt de categorie waar de bouwstof toe behoort in het bestek indicatief vermeld. De definitieve keuring en categorie-indeling dient door de aannemer te worden verzorgd.

##### **01 17 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.
- 02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.)  
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.
- 03 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben worden stortkosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie heeft overhandigd.  
Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:

- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
- Naam en besteksnummer van het werk.
- Kenteken van het transportmiddel.
- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
- Gewicht transportmiddel bij aankomst.
- Gewicht transportmiddel bij vertrek.
- Soort stortmateriaal.
- Het netto gestorte gewicht.

De weegbon wordt door de aannemer ondertekend.

De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.

- 04 Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 en 03 worden door de directie niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.
- 06 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

## **01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN BEPLANTING**

### **01 18 02 SCHADEPREVENTIE**

- 01 Speciale aandacht is geboden voor het voorkomen van directe of indirecte schade ten aanzien van de groeiplaats van bomen. Verstoringen die een negatieve invloed hebben op de groeiplaats, dienen te worden voorkomen (bodemverdichting, top laagverslapping, enz.). De opslag van materiaal en materieel en het berijden of parkeren van voertuigen op een open maaiveld binnen de kroonprojectie van (te handhaven) bomen is in beginsel niet toegestaan.
- 02 Bodembewerking onder de kroon van bestaande (te handhaven) bomen mag uitsluitend in overleg met en met toestemming van de opdrachtgever plaats vinden, voor zover dit de groeiplaats en de beworteling van de boom niet negatief beïnvloedt.

### **01 18 03 MELDEN VAN SCHADE**

- 01 Ingeval van beschadiging van te handhaven vegetatie meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

### **01 18 04 SCHADEVERGOEDING**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen )en kruiden:  
€25,- per struik of vaste plant  
€10,- per m2 gras of kruidenvegetatie
- 02 Naast de regeling voor beschadiging aan te handhaven bomen enz., volgens artikel 01.18.05 en 01.18.06 van de Standaard 2020 en voorgaand lid 01, zal voor beschadiging toegebracht aan pas geplante bomen en/of struiken een korting worden toegepast van:  
€ 25,- per boom;  
€ 15,- per struik.
- 03 Voor de beschadigingen toegebracht aan te handhaven (monumentale) bomen of indien het schadebedrag hoger ligt dan de onder lid 4 genoemde bedragen, wordt het schadebedrag aan bomen vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

- 04 Bij schade aan bomen bedraagt de schadevergoeding de werkelijke herstelkosten met als minimum:  
€250,- per boom bij herstelbare schade (schade waarbij te zien is dat boom is geraakt bij maaien of uitvoeren werkzaamheden)  
€1500,- per boom bij onherstelbare schade.

## **01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**

### **01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (V&G-PAN)**

- 01 Ten behoeve van de uitvoering van het werk moet de aannemer het veiligheids- en gezondheids- plan ontwerpfase complementeren tot een veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase. Dit V&G-plan uitvoeringsfase dient de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden door de directie te laten accorderen. Tijdens de uitvoeringsfase dient op het werk een exemplaar van dit geaccordeerde V&G-plan uitvoeringsfase aanwezig te zijn.
- 02 De aannemer moet een coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze coördinator de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent.

## **01 21 UITVOERINGSASPECTEN**

### **01 21 01 MATERIEEL**

- 01 Alle bosmaaiers dienen elektrisch te zijn. Het in te zetten materieel is bij voorkeur elektrisch. Bij het niet inzetten van elektrisch materieel moet minimaal Aspen, Motomix of gelijkwaardig gebruikt worden, geen eigen mengsel.
- 02 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen, maaimachines, e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig worden afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 23.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 23.00 tot 07.00 uur, aan de gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).
- 03 Materieel mag niet op het gras worden bijgevoerd. De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, olieën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, olieën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.

### **01 21 04 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN**

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk / de werkonderdelen mag / mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de U.A.V. 2012.

## **01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

### **01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd.

## **01 23 COMMUNICATIE**

### **01 23 02 BOUWVERGADERING**

- 01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreken verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 02 In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 lid 09 van de UAV 2012, maakt de aannemer een verslag van de bouwvergadering. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012
- 03 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden de verslagen binnen 5 werkdagen aan de directie ter ondertekening voorgelegd.

## **01 25 INZET PERSONEEL**

**01 25 02 EISEN PERSONEEL**

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA-B) te beschikken.
- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

**01 25 05 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING**

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
  - Niveau 3: Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
  - Niveau 2: Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
  - Niveau 1: Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor bestendig beheer Wet natuurbescherming zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswork of gelijkwaardig.

**01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN****01 26 01 BEGRIPPEN**

- 01 Social return: een percentage van de inschrijfprijs wordt door de aannemer in werkgelegenheid en/of opleidingen voor werkzoekenden die (vaak) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, de doelgroep Social Return.

**01 26 02 DOELGROEP**

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend:
  - ingeschreven werkloze werkzoekenden, al dan niet met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), of Participatiewet.
  - (mbo)leerlingen die een stageplek (BOL) of werkplek (BBL) zoeken tot en met niveau 2.
  - mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening.
  - mensen met een WIA- of Wajong-uitkering.
  - personen die beschut werk verrichten als bedoeld in de Participatiewet.
  - leerlingen uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

**01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING**

- 01 In verband met de aard van de onderhavige opdracht dient de opdrachtnemer 5% van de opdrachtwaarde (excl. btw/omzetbelasting) te besteden aan de doelgroep social return. Mocht in onderhavige opdracht blijken dat de factor arbeid, inclusief eventuele inzet van onderaannemers minder dan 30% is van de totale waarde van de opdracht, dan kan in overleg en met uitdrukkelijk toestemming van de projectleiding Social Return van de gemeente gekozen worden voor besteding van 2% van de totale waarde van de opdracht. Opdrachtnemer dient echter wel schriftelijk aan te tonen dat de loonsom minder is dan 30% van de totale waarde van de opdracht inclusief inzet van eventuele onderaannemers.
- 02 De toets of de waarde van de overeenkomst door de opdrachtnemer is besteed aan de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt vindt achteraf, na oplevering van de laatste (nadere) opdracht, plaats door de projectleider Social Return. Periodiek wordt de voortgang van de Social Returnverplichting besproken in bouwvergaderingen tijdens de opdracht.

**01 26 04 KORTING**

- 01 Indien de opdrachtnemer de verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt, dan is de opdrachtnemer een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd aan de opdrachtgever, ter hoogte van € 250,00 per persoon, per dag. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel deels is nagekomen, dan heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de boete naar evenredigheid te matigen.

**01 26 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER**

- 01 De projectorganisatie social return van de gemeente kan opdrachtnemer adviseren en neemt de monitoring van de invulling door opdrachtnemer van de gekapitaliseerde contracteisen voor haar rekening. Opdrachtnemer is echter verantwoordelijk voor het tijdig werven en selecteren van geschikte kandidaten en de invulling van de social return eis gedurende de looptijd van de opdracht. Voor meer informatie over de social return regeling en waardering qua inspanningen door opdrachtnemer: <https://www.dzb.nl/social-return/>

**01 27 ONDERAANNEMING****01 27 01 ALGEMEEN**

- 02 Als de aannemer bepaalde onderdelen van de dienst in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor de dienst in te schakelen onderaannemer, aan de directie van de dienst een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- Zijn inschrijving in het handelsregister;
  - Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
  - Zijn vestigingsvergunning of ontheffing, als voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;
  - Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.
- In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde bewijsstukken moeten binnen twee weken na opdracht aan de directie zijn overhandigd.
- 03 In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in de punten a tot en met g als bedoelt in artikel 2.7.4 in het ARW 2012.

**51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN****51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN****51 02 01 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden in dit bestek (maaïen en sloten) mag ten hoogste 30 mm bedragen.
- 02 Ontstane insporingsdiepte groter dan 30 mm dient door de aannemer hersteld te worden in overleg met en ter goedkeuring van de opdrachtgever en/of directie.

**51 02 06 EISEN AAN MATERIEEL**

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de aannemer verplicht is te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften inzake de uitvoering van werken, welke zijn vastgesteld in het Landbouwveiligheidsbesluit. Deze omvatten ondermeer:
- het gebruik van veilige machines (eisen Arbeidsinspectie);
  - het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, artikel 71 van het Landbouwveiligheidsbesluit.
- 02 In te zetten materieel af te stemmen op de aanwezige natuurwaarde ter goedkeuring aan de directie.
- 03 Het is verboden om maaïwerkzaamheden uit te voeren met een klepelmaaier, waarbij maaisel achterblijft. Inzet van maaï- zuigcombinatie is in overleg met de directie toegestaan.

**51 02 18 TIJDSHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKEN**

- 01 De aannemer bepaalt in overleg met de opdrachtgever en/of directie de uitvoeringsvolgorde van de onderhoudswerkzaamheden. Aannemer dient dit uit te werken in een routing op tekening met een tijdsplanning per wijk.

**51 02 19 TIJDSHEMA VOOR MAAIEN BERMEN EN OEVERS**

- 01 Tijdstip van maaïen dient na aanzegging van de opdrachtgever en/of directie binnen 5 dagen te worden uitgevoerd.
- 02 Indien de aannemer niet binnen 5 werkdagen start met de werkzaamheden zal een korting van € 200,- per dag worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Voldaan moet worden aan de opleverdata die zijn gegeven in 1.05 Tijdsbepaling in deel 1.

**51 02 21 TIJDSHEMA VOOR MAAIEN WATERGANGEN**

- 01 De uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden aan de watergangen dienen te voldoen aan de eisen welke zijn omschreven in de keur van het schouwvoerende lichaam, incl. het schoonmaken van de uitmondingen van rioleringen, duikers, afvoeren etc.

## **51 02 22 FLORA EN FAUNA**

- 01 De aannemer schouwt voorafgaand aan het maaiwerk de bermen, watergangen en oevers op beschermde flora en fauna in het bijzijn van de directie. De directie geeft dan aan of eventuele stukken perceel overgeslagen moeten worden tot een later tijdstip. Dit leidt niet tot meer werk.
- 02 Locaties met Japanse Duizendknoop, reuzen berenklaauw en overige hinderlijke "exoten" direct melden aan de opdrachtgever

## **51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN**

### **51 05 01 UITVOERING**

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te worden gerapporteerd.
- 02 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.
- 03 1 en 2 jarig opslag dient meegemaaid te worden in de werkgangen. Het is niet toegestaan om om het opslag heen te maaien.

## **62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSVOORZIENINGEN**

### **62 0 ALGEMEEN**

#### **62 01 EISEN EN UITVOERING**

##### **62 01 01 ALGEMEEN**

- 01 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 3 weken voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie. Bij werkzaamheden langs provinciale wegen dient toestemming worden gevraagd via de opdrachtgever.
- 02 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de toezichthouder van de gemeente zijn goedgekeurd.
- 03 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 04 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
- 05 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd.
- 06 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 07 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de directie vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.
- 08 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.
- 09 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.

- 10 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

## **62 02 EISEN EN UITVOERING**

### **62 02 05 VERKEERSMAATREGELEN**

- 01 Bebording, afzettingen en verlichtingen uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens; CROW publicatie 96 B.
- 02 Gedurende de nacht en bij slecht zicht afzettingen adequaat verlichten. De aannemer draagt zorg voor een regelmatige (minimaal 1x per dag) en voldoende controle op de wegbebakening, afzetting en verlichting, ook na werktijd.
- 03 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.
- 04 Alle tijdelijke bebakening uitvoeren in retroflecterend materiaal van kwaliteitsklasse II (NEN 3381).
- 05 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten ten genoegen van de directie terstond worden hersteld door een door de aannemer aan te wijzen werknemer, dien in de nabijheid van het werk woonachtig is en buiten de werktijden telefonisch bereikbaar moet zijn.
- 06 Het aanvragen van de vergunningen bij de diverse wegbeheerders voor het plaatsen van de borden incl. omleidingsborden behoort tot de verplichting van de aannemer. Stagnatiekosten ten gevolge van het niet tijdig aanvragen en/of verlenen van de vergunningen worden niet vergoed. Dit behoort tot het risico van de aannemer.

## **62 04 RISICOVERDELING EN VERPLICHTINGEN**

### **62 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 750,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

### **62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN**

#### **62 05 01 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**

- 01 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

## **62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN**

### **62 13 01 ALGEMEEN**

- 06 De spitstijden zijn:
- 's morgens tussen 07:30 uur en 09:00 uur;
  - 's avonds tussen 16:00 uur en 18:00 uur.
- 07 De ontsluitingswegen zijn:
- Gemeente Oegstgeest:
- Haarlemmerstraatweg
  - Haaswijklaan
  - President Kennedylaan
  - Abtspoelweg
  - Laan van oud poelgeest
  - Warmonderweg
  - Dorpstraat
  - Rhijngeesterstraatweg
  - Rijnzichtweg
  - Geversstraat
  - Leidsestraatweg
  - Endegeesterstraatweg
  - Rijnsburgerweg

**62 13 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING**

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de opdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie.  
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
  - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten;
  - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst, dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
  - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties;
  - Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
  - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.
  - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.
- 03 Indien voor de aanvang van de werkzaamheden geen verkeersplan is aangeleverd bij de directie en is goedgekeurd mogen de werkzaamheden niet starten.

**62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN****62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**64 WET NATUURBESCHERMING (FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN)****64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN****64 17 02 VERREKENING**

- 01 De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode Bestendig beheer dienen in de prijs per eenheid van de besteksposten inbegrepen te zijn.

Behoort bij: B&O 23-02

Maaibestek Zoeterwoude en Oegstgeest, perceel 2 Oegstgeest

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:
- B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:
- C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B&O 23-02

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)  
  
euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)  
  
euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).  
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.  
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)  
(naam)  
(functie)
- B) (handtekening)  
(naam)  
(functie)
- C) (handtekening)

(naam)  
(functie)

Behoort bij: B&O 23-02

Maaibestek Zoeterwoude en Oegstgeest, perceel 2 Oegstgeest

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2                           | PERCEEL 2; GEMEENTE OEGSTGEEST                          |              |                                             |                                 |                          |
| 21                          | ONDERHOUD BERMEN EN TALUDS                              |              |                                             |                                 |                          |
| 210010                      | Maaien bermen en taluds.                                | are          | 1.070,14                                    | V                               |                          |
| 210020                      | Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.      | are          | 1.070,14                                    | V                               |                          |
| 210030                      | Maaien bermen en taluds.                                | are          | 4.694,88                                    | V                               |                          |
| 210040                      | Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.      | are          | 4.694,88                                    | V                               |                          |
| 210050                      | Bijmaaien rondom bomen.                                 | st           | 4.394,00                                    | V                               |                          |
| 22                          | ONDERHOUD WATERGANGEN                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 220010                      | Maaien droog profiel van waterpartij.                   | are          | 955,94                                      | V                               |                          |
| 220020                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.          | are          | 955,94                                      | V                               |                          |
| 220030                      | Maaien droog profiel van waterpartij.                   | are          | 140,32                                      | V                               |                          |
| 220040                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.          | are          | 140,32                                      | V                               |                          |
| 220050                      | Maaien rietvegetatie.                                   | are          | 62,20                                       | V                               |                          |
| 220060                      | Uitmaaien nat profiel van waterpartij.                  | are          | 2.302,70                                    | V                               |                          |
| 220070                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.          | are          | 2.302,70                                    | V                               |                          |
| 220100                      | Maaien rietvegetatie.                                   | are          | 104,01                                      | V                               |                          |
| 220120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.      | are          | 15,05                                       | V                               |                          |
| 23                          | ALGEMENE KOSTEN                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 231                         | TER BESCHIKKING STELLEN                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 231010                      | T.b.s. werknemer.                                       | uur          | 32,00                                       | V                               |                          |
| 231020                      | Ter beschikking stellen bosmaaien                       | uur          | 200,00                                      | V                               |                          |
| 231030                      | T.b.s. tractor.                                         | uur          | 48,00                                       | V                               |                          |
| 231040                      | Ter beschikking stellen maaimachine                     | uur          | 48,00                                       | V                               |                          |
| 231050                      | Ter beschikking stellen maaiboot                        | uur          | 48,00                                       | V                               |                          |
| 232                         | ALGEMENE WERKZAAMHEDEN                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 232010                      | Opstellen Flora- en faunawerkplan                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 232020                      | Activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming. | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 232030                      | Opstellen V&G plan                                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 232040                      | Opstellen diverse plannen                               | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 233                         | VERKEERSVOORZIENINGEN                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 233010                      | Opstellen verkeersplan                                  | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 233020                      | Toepassen verkeersmaatregelen                           | EUR          |                                             | N                               |                          |
|                             | SUBTOTAAL                                               |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                                 |              |                                           |                                 |                          |
| 9                           | <b>STAARTPOSTEN</b>                                        |              |                                           |                                 |                          |
| 91                          | <b>EENMALIGE KOSTEN</b>                                    |              |                                           |                                 |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                                   | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 919990                      | Korting                                                    | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 92                          | <b>UITVOERINGSKOSTEN</b>                                   |              |                                           |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                          | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 93                          | <b>ALGEMENE KOSTEN</b>                                     |              |                                           |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                            | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 94                          | <b>WINST EN RISICO</b>                                     |              |                                           |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                            | EUR          |                                           | N                               |                          |
| 95                          | <b>STELPOSTEN</b>                                          |              |                                           |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost.                                                  | EUR          | 10.000,00                                 | V                               |                          |
| 96                          | <b>BIJDRAGEN</b>                                           |              |                                           |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                           | EUR          |                                           | N                               |                          |
|                             | <b>Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> |              |                                           |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                                  |              |                                           |                                 |                          |
|                             | De                                                         |              |                                           |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                         |              |                                           |                                 |                          |