

Uit de handreiking van de VNG:

Volledig functioneel specificeren houdt in dat de gemeente geen eenzijdige criteria vaststelt, maar de specificaties vaststelt op basis van de beleidsdoelen op het gebied van Wmo-hulpmiddelen. De functionele specificatie beschrijft de functies die het product of dienst moet vervullen voor de gebruiker, ofwel: wat moet het product doen? Functionele specificaties zeggen niets over 'hoe' deze behoefte gerealiseerd moet worden. Door functioneel te specificeren maakt de gemeente gebruik van de kennis en ervaring van de leveranciers

1. Transportrolstoelen;
2. Kantelrolstoelen;
3. Tilliften;
4. Handbewogen rolstoelen:
 - a. Eenvoudige rolstoelen;
 - b. Complexe rolstoelen;
5. Elektrische rolstoelen:
 - a. Eenvoudige elektrische rolstoelen
 - b. Complexe elektrische rolstoelen
6. Scootmobielen:
 - a. Eenvoudige scootmobielen;
 - b. Complexe scootmobielen;
7. Driewielfietsen:
 - a. Eenvoudige driewielfietsen;
 - b. Complexe driewielfietsen;
8. Douche- en toiletvoorziening:
 - a. Eenvoudige douche- en toiletvoorziening;
 - b. Complexe douche- en toiletvoorziening;
9. Handbike:
 - a. Eenvoudige handbike;
 - b. Complexe handbike;
10. Elektrische duw- of hoepelaandrijving:
 - a. Eenvoudige elektrische duw- of hoepelaandrijving;
 - b. Complexe elektrische duw- of hoepelaandrijving;
11. Kinderwagens en buggy's:
 - a. Eenvoudige kinderwagens en buggy's;
 - b. Complexe kinderwagens en buggy's;
12. Overigen

Bij de voorzieningen in categorie 12 moet onder meer (maar niet uitsluitend) worden gedacht aan:

- Elektrische fietsen;
- Tandems en duotweewielfietsen;
- Driewieltandems en duodriewielfietsen;

Beschrijving categorieën

1. Transportrolstoelen

Handbewogen rolstoelen voor incidenteel gebruik tot meerdere keren per week. Gebruik is voornamelijk buitenshuis, maar de rolstoel is ook binnenshuis te gebruiken. Het gebruik is doorgaans van korte duur en vooral geduwd verplaatsen. De zithouding is beperkt in- en verstelbaar en de rolstoel hoeft niet geschikt te zijn bij zitproblematiek. De meeneembaarheid in de auto is belangrijk, verkleinbaar/opvouwbaar en/of geschikt om vervoerd te worden zonder inzittende. De categorie kent rolstoelen voor alle gebruikersgewichten. (Volwassenen en kinderen)

2. Kantelrolstoelen

Handbewogen rolstoelen met een kantelfunctie voor semipermanent en permanent gebruik. Gebruik is zowel binnenshuis als buitenshuis voor gebruikers met een lage mate van zelfstandige uitvoering van dagelijkse activiteiten. De zithouding is volledig in- en verstelbaar en volledig geschikt te maken bij zitproblematiek, inclusief kantelfunctie. Rusten in de rolstoel is dikwijls noodzakelijk. Het gebruik is doorgaans van lange duur en voor voornamelijk geduwd verplaatsen. De rolstoel kan (deels) worden verkleind en/of kan veilig in een daartoe uitgerust voertuig worden vervoerd. De rolstoel is voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid (tijdens gebruik) en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. De categorie kent rolstoelen voor alle gebruikersgewichten. (Volwassenen en kinderen)

3. Tilliften

Liften voor het tillen van personen die niet in staat zijn op eigen kracht een transfer te maken. Gebruik is binnenshuis. De categorie kent passieve en actieve tilliften (incl. de bijbehorende accessoires) voor het maken van transfers. De tilliften zijn volledig in- en verstelbaar. De categorie kent tilliften voor alle gebruikersgewichten. (Volwassenen en kinderen)

4. Handbewogen rolstoel

Handbewogen rolstoel voor semipermanent en permanent of actief gebruik die door de gebruiker zelfstandig voortbewogen kunnen worden, met optioneel een handmatige duwfunctie voor een begeleider. Gebruik is voor binnenshuis en buitenshuis voor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten en om deze reden worden hoge eisen gesteld aan de rijeigenschappen. De rolstoel is bij inpassing volledig in- en verstelbaar en daarna eventueel beperkt. De rolstoel is volledig geschikt of geschikt te maken bij zitproblematiek. De rolstoel kan middels opvouwen en/of afkoppelen worden verkleind en/of kan veilig in een daartoe uitgerust voertuig worden vervoerd. De categorie kent rolstoelen voor alle gebruikersgewichten. (Volwassenen en kinderen)

4a. eenvoudig

De voorziening inclusief benodigde maatvoering, individueel maatwerk en fabrieksaanpassingen (bijvoorbeeld zuurstofcilinderhouder, rollatorhouder)

4b complex

De voorziening inclusief niet- fabrieksmatige aanpassingen, toegespitst op de beperkingen van cliënt (bijvoorbeeld orthesezitting).

5. Elektrische rolstoelen

Elektrische rolstoelen voor semipermanent en permanent gebruik. Gebruik is voor binnenshuis en buitenshuis en voor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voor gebruikers met

vaak beperkte mogelijkheid tot het maken van transfers. De rolstoel ondervangt beperkingen bij het handmatig voortbewegen van een rolstoel. De rolstoel is volledig in- en verstelbaar (zowel elektrisch als handmatig) en volledig geschikt te maken bij zitproblematiek. De rolstoel is aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden (waaronder bediening met het hoofd) en kent afstelbare software. De rolstoel is geschikt om veilig vervoerd te worden in daartoe uitgeruste voertuigen. De categorie kent rolstoelen voor alle gebruikersgewichten. (Volwassenen en kinderen)

5a. eenvoudig

Maximaal 2 elektrische verstelmogelijkheden en matige intensiteit gebruik/vervoersbehoefte

5b. complex

Meer dan 2 elektrische verstelmogelijkheden en/of hoge intensiteit gebruik/vervoersbehoefte

6. Scootmobielen

Elektrische scootmobielen voor het ondervangen van beperkingen aan de mobiliteit buitenshuis (loop- en fietsafstanden). Hoewel bedoeld voor afstanden buitenshuis, is de scootmobiel ook geschikt voor in pandig gebruik en het maken van de daarvoor noodzakelijke scherpe bochten. De scootmobiel is veilig in gebruik bij oneffenheden in het terrein zoals onregelmatig wegdek. Naast scootmobielen met standaard zitinstelling kent de categorie ook scootmobielen die ingesteld zijn of aangepast kunnen worden op zitproblematiek (waaronder extra vering). De scootmobiel is aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden en kent een afstelbare snelheid. De categorie kent scootmobielen voor alle gebruikersgewichten. De scootmobiel kan veilig worden vervoerd in daartoe uitgeruste voertuigen.

6a. eenvoudig

Beperkte actieradius/korte afstand (loopafstanden en korte fietsafstanden), beperkte snelheid en standaardvering.

6b. complex

Grote actieradius/langere afstand (tot lange fietsafstanden), hogere snelheid en zwaardere vering.

7. Driewielfietsen

Driewielfietsen voor het ondervangen van evenwichtsbeperkingen voor gebruikers die een vervoersbehoefte tot fietsafstanden hebben. De driewielfietsen zijn functioneel in- en verstelbaar en kunnen aangepast worden aan specifiek gebruik en individuele bedieningsmogelijkheden. De categorie kent driewielfietsen die geheel door eigen spierkracht worden voortbewogen en driewielfietsen met een elektrische hulpmotor.

7a. eenvoudig

Voorbeweging met spierkracht

7b. complex

Voortbeweging met spierkracht en elektrische hulpmotor

8. Douche- en toiletvoorzieningen

Voorzieningen voor het gebruik van douche en toilet voor gebruikers met een complex evenwicht of sta- of zitproblematiek en de noodzaak van ondersteuning en/of begeleiding bij de douche- en toiletgang. De voorzieningen zijn, waar nodig, volledig in- en verstelbaar (handmatig en/of elektrisch) en kunnen aangepast worden aan complexe zitproblematiek. Hulpmiddel is indien nodig vrijrijdbaar. (Volwassenen en kinderen)

8a. eenvoudig

Niet in hoogte verstelbaar en niet kantelbaar. Deze voorzieningen worden in beginsel in eigendom verstrekt. Er is geen onderhoud op deze voorzieningen.

8b. complex

In hoogte verstelbaar en kantelbaar

9. Handbike

Aankoppelvoorziening voor verplaatsingen in de woonomgeving. De handbike kan voortbewogen worden door spierkracht van de gebruiker of door elektrische ondersteuning en wordt gebruikt in combinatie met een rolstoel. De voorziening is afgestemd op de gebruiker.

9a. eenvoudig

Voorbeweging met spierkracht

9b. complex

Voorbeweging met elektrische hulpmotor

10. Elektrische duw- of hoepel aandrijving.

Elektrische voorzieningen voor verplaatsingen in de woonomgeving. De voorziening is een toevoeging op de handbewogen rolstoel. Gebruiker heeft een beperkte armfunctie en/of beperkingen bij het uithoudingsvermogen. De voorziening is afgestemd op de gebruiker. Er kan sprake zijn van (duw) beperkingen bij de begeleider. De voorziening is eventueel afkoppelbaar en meeneembaar in de auto.

10a eenvoudig

Duwondersteuning ten behoeve van de begeleider

10b complex

Aandrijving op de hoepels ten behoeve van de gebruiker

11. Kinderwagens en buggy's

Bedoeld voor kinderen of jong volwassenen met beperkte lichaamslengte ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (onder andere) een maatwerkvoorziening buggy/kinderduwwandelwagen, die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een buggy die sterker (en groter) is dan de buggy's voor niet lichamelijk of verstandelijk beperkten, of in een aangepaste duwwandelwagen omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy

11a eenvoudig

Kinderduw-wandelwagen en buggy's met eenvoudige configuratie waar noodzakelijk rughoekverstelling en indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires.

11b complex

Kinderduw-wandelwagen (onderstel en zitunit) en buggy's met complexe configuratie, waar noodzakelijk rughoek- en kantelverstelling en indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk

12. Overigen

Hierbij gaat het onder andere om:

- Tweewiel fietsen met trapondersteuning (in beginsel algemeen gebruikelijk);
- Duo-fietsen;
- Duo-driewiel fietsen;
- Driewiel fietsen;
- Tandem kind-volwassene
- Transfervoorzieningen anders dan tilliften (in beginsel zorgverzekeringswet)