

Algemene informatie

Aanbesteding: Uitrustpakken en instructeurspakken
Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Referentie: P24-001

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Minimum eis wasbeurten (AE21/TE.02) PvE

Vraag:

U vraagt om 40 wasbeurten in AE21 en 30 wasbeurten in TE.02 als minimum. Wat is het minimum, 30 of 40 wasbeurten?

Antwoord:

Nee, er is bewust een verschil aangebracht in aantal wasbeurten voor het herimpregneren.

Het verschil in aantal is voorgekomen om het gebruik van PFAS houdend impregneermiddel tot een minimum te beperken. De VNOG gaat er vanuit dat na 30 wasbeurten de pakken minimaal 7 jaar oud zijn. Na de periode van 7 jaar zullen de pakken ingezet worden als reserve pak, in deze periode worden de pakken weinig gebruikt. Het aantal wasbeurten zal tijdens dit gebruik niet meer zijn dan 10 wasbeurten zijn, hiermee is er dus geen herimpregneren benodigd voor de bluspakken gedurende de gebruiksperiode.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 JA.04 PvE

Vraag:

U vraagt om een jas die in de taillemeting verstelbaar is. Bent u zich er van bewust dat dit de striping vervormt, en dus tegen de richtlijnen van NIPV ingaat wat betreft striping?

Ons advies zou zijn om óf deze eis te laten vervallen, óf de eis van striping volgens NIPV-richtlijnen te laten vervallen.

Antwoord:

Eis blijft ongewijzigd. De Aanbestedende Dienst is zich bewust van de richtlijn van het NIPV en de eventuele vervorming.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
3

Onderwerp:
BR.03 Rits broekspijpen

Vraag:

In verband met de anti-absorptiebarrière in de binnenkant van de broek maken we gebruik van een manchet in plaats van een rits. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor het aan- en uittrekken van de bluslaars. Is dit voor u akkoord?

Antwoord:

Eis BR.03 wordt aangepast.
Om het aan en uittrekken van de bluslaars te vergemakkelijken zijn de onderzijden van de broekspijpen voorzien van een rits, de rits dient afgedekt te kunnen worden. Als alternatief mag een broekspijp voorzien van een manchet worden aangeboden. De manchet mag geen nadelige gevolgen hebben voor het aan- en uittrekken van de bluslaars.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
4

Onderwerp:
BR04 Kniebescherming

Vraag:

Wij maken gebruik van losse kniebescherming, zodat er eenvoudig bescherming toe te voegen is, mocht dit nodig zijn. Is dit voor u akkoord?

Antwoord:

Eis BR.04 en BR.08 blijven ongewijzigd.
De broek is voorzien van vaste kniebescherming (kniekussen) welke op een solide wijze is geïntegreerd dat verschuiven en vervormen tijdens gebruik, wassen en drogen voorkomt. Naar eigen keuze en inzicht kan de gebruiker de broek voorzien van extra kniebescherming.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Toevoegen anti-absorptiebarrière

Vraag:

Vloeistoffen of water zuigen zich vaak omhoog in de voering van de blusbroek en in de voering van de mouwzoom en de zoom van de blusjas. Schoon en veilig werken komt daardoor in het gedrang. Daarom stellen wij een anti-absorptiebarrière voor in de zoom van de broekspijp, in de mouwzomen en de zoom van de blusjas. Hiermee voorkomt u optrekkend vocht aan de binnenzijde van de kleding en blijven uw mensen schoon en veilig werken.

Voor een juist werkende anti-absorptiebarrière is de samenstelling als volgt, of gelijkwaardig aan: 50% aramide, 50% Lenzing FR, met een gelamineerd membraan. Gewicht: 120gr/m².

We adviseren veiligheidsregio Gelderland Noord-Oost om dit als aanvullende eis in het PvE op te nemen.

Antwoord:

Eis wordt niet toegevoegd.

Het staat u uiteraard vrij om uw omschreven anti-absorptiebarrière aan te bieden.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
6

Onderwerp:

Procesbeschrijving aanmeting

Vraag:

U vraagt om een procesbeschrijving voor het aanmeten van de uitrust- en instructeurspakken.

Hiervoor hebben we aanvullende informatie nodig:

- Op welke avonden dienen de posten aangemeten te worden (zijn er bepaalde oefenavonden waar we rekening mee moeten houden?)
- Op welke locaties moeten de instructeurspakken aangemeten worden?
- Binnen welk tijdsbestek moeten alle medewerkers aangemeten zijn?
- Wie van uw medewerkers zijn aanwezig op de avonden dat we moeten inmeten, los van de mensen die aangemeten worden?

Antwoord:

De VNOG is een van de grootste veiligheids regio's met 56 posten de gemiddelde (oefen) avonden van de posten zijn op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag avond. en er hoeft geen rekening gehouden te worden met specifieke oefenavonden.

Instructeurs kunnen op hun thuispost aangemeten worden.

Tijdens de avond is er minimaal één persoon aanwezig voor begeleiding.

U geeft in uw Plan van aanpak aan wat voor u een haalbaar aanmeetplan is.

In bijlage 13 vindt u een lijst met de betreffende posten en postgrootte.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

7

Onderwerp:
Beschrijvend document 3.5 Indexering

Vraag:

U eist een vaste prijs voor de eerste 2 jaar. In deze tegenwoordige tijd van enorme prijsstijgingen en geopolitieke onzekerheden is een prijs voor 2 jaar vast niet haalbaar. Wij verzoeken u de eerste indexering 1 jaar na ondertekening in te laten gaan. Bent u akkoord?

Antwoord:

Beschrijvend document 3.5 en concept overeenkomst worden aangepast. De Inschrijfprijzen staan vast voor de bulkleveringen en het eerste jaar van de overeenkomst. Voor naleveringen vanaf 2026 staat de Aanbestedende Dienst indexering toe met als prijsbasis de ingangsdatum van de Overeenkomst en conform CBS indexering (CPI).

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

8

Onderwerp:
Beschrijvend document 4.15 Taal

Vraag:

Onze testrapporten zijn in het Engels, Zijn Engelse testrapporten toegestaan?

Antwoord:

Akkoord. Het Beschrijvend Document 4.15 wordt aangevuld. Het is toegestaan om de testrapporten en/of certificaten in de Duitse of Engelse taal aan te leveren en bij voorkeur te voorzien van een Nederlandse vertaling.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

9

Onderwerp:
Programma van Eisen AE.17.

Vraag:

U eist een levertijd van 12 weken voor nabestellingen, wat is de geëiste levertijd voor de bulkbestellingen?

Antwoord:

In het Beschrijvend Document 3.2 staat de bulklevering omschreven. De leverdatum voor de uitrustpakken is 750 stuks in Q4 2025 en 750 stuks in Q1 2026 en 70 instructeurspakken in 2026. U dient bij het Plan van Aanpak 9.4.1 een tijdsplanning af te geven.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Programma van Eisen TE. 25

Vraag:

u eist een opbergzak voor een notatieblok A6 en in het beschrijvend document bij de comforttest (p.41), staat dat er gebruik wordt gemaakt van een notatieblok A5. Welke maat is correct?

Antwoord:

De juiste maat voor het notatieblok is A6. Het Beschrijvend Document 9.4.2 wordt aangepast.

Plaats een A6 notatieblokje in de napoleonzak.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Programma van Eisen TE3.30 en prijzenblad

Vraag:

U eist een losse prijs voor de schouderstukken, echter deze staan niet vermeld op het prijzenblad. Kunt u deze alsnog toevoegen?

Antwoord:

Dit betreft een ommissie van de Aanbestedende Dienst. Het prijzenblad zal worden aangevuld met invulmogelijkheden voor losse onderdelen en reparaties.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

12

Onderwerp:

concept overeenkomst

Vraag:

Er is geen concept overeenkomst toegevoegd bij de bescheiden, Kunt u deze alsnog toevoegen?

Antwoord:

Dit betreft een ommissie van de Aanbestedende Dienst. De concept Overeenkomst zal worden toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
13

Onderwerp:
PVE AE02 /AE04

Vraag:

U vraagt aanvullende certificaten t.o.v. wat gebruikelijk voor uitrustkleding. I.v.m. tijd en additionele kosten gaat u akkoord dat dit gecertificeerd wordt bij uitlevering?

Antwoord:

Niet akkoord.

Voor een juiste beoordeling in de eerste fase dienen wij te beschikken over de gevraagde certificaten. Indien deze vraag gebaseerd is op de de beschreven norm NEN-EN IEC 61482-2 kunnen wij mededelen dat deze norm komt vervallen.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
14

Onderwerp:
NEN-EN-ISO20471 en huisstijl gaan niet samen

Vraag:

We nemen aan dat u zich conformeert met EN469 6.2.6. Visibilty en de eisen van de Huisstijl?

Antwoord:

Het reflecterende en fluoriserende materiaal dient te voldoen aan de eisen zoals beschreven in EN-469:2020 en de configuratie dient te voldoen aan de huisstijl van het NIPV.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

15 PVE AE02 / AE04

Vraag:

NEN-EN-ISO 14116 INDEX 3 is integraal opgenomen voor stoffen, furnituren etc in EN462 & 6.2. Wilt u deze toch op certificaat erbij?

Antwoord:

De NEN-ISO 14116:2015 staat in de NEN-EN 469_2020 EN genoemd onder hoofdstuk 6.2.1.1 u hoeft hiervoor geen sepeeraat certificaat aan te leveren.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
16

Onderwerp:

PVE AE02 /AE04

Vraag:

NEN-EN-ISO11092 is alleen test (uitvoering van Ret en Rct). Geen kleding-norm en geen vereisten op specifieke waarden?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst maakt uit uw vraag niet op waar u verduidelijking op wilt hebben. Wij verzoeken u dit nader te duiden in NVI-2.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
17

Onderwerp:

PVE AE02 /AE04

Vraag:

-NEN-EN16689:2017. Zijn opties “surface wetting” en “ Viral Penetration Resistance” van toepassing?

Antwoord:

NEN-EN16689:2017 is van toepassing zoals genoemd in AE.04 echter is punt 7.4 “surface wetting” en punt 7.8.2 “ Viral Penetration Resistance” geen vereiste.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

18 PVE AE02 /AE04

Vraag:

NEN-EN-IEC61482-2:2020. Welke methode en niveau is gewenst/vereist?

Antwoord:

De norm NEN-EN IEC 61482-2 komt te vervallen

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

19

Onderwerp:

AE09 Slijtvastheid.

Vraag:

ISO6330 is norm voor wassen

Bedoelt u slijtvastheid abrasie volgens ISO129472-2 (12kPa, 2e draadbreuk)?

Antwoord:

Eis AE.09 wordt aangepast.

U toont aan middels testrapporten/technische specificatie wat de slijtvastheid van de buitenstof is. Dit in overeenstemming met de EN ISO12947-2 (12kPa, 2e draadbreuk).

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

20

Onderwerp:

AE10 Slijtvastheid.

Vraag:

ISO6330 is norm voor wassen

Bedoelt u slijtvastheid abrasie volgens ISO129472-2 (12kPa, 2e draadbreuk) of volgens EN388 met schuurpapier?

Antwoord:

Eis AE.10 wordt aangepast.

U toont aan middels testrapporten/technische specificatie wat de slijtvastheid verstevigingsmateriaal elle bogen en knieën is. Dit in overeenstemming met de EN ISO12947-2 (12kPa, 2e draadbreuk)

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
21

Onderwerp:
AE27

Vraag:
bluslaarzen?

Antwoord:
Eis AE.27 wordt aangepast.
Eén (1) keer per jaar dient er een evaluatiegesprek plaats te vinden over de algehele kwaliteit van de uitrust- en instructeurspakken als ook het onderhouds-, bestel-, leverings- en facturatieproces.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
22

Onderwerp:
AE21

Vraag:
AE21 heeft het over 40 wascycli en TE.01/TE.02 over 30 wasbeurten. Moet dit niet hetzelfde zijn?

Antwoord:
Nee, er is bewust een verschil aangebracht in aantal wasbeurten voor het herimpregneren.
Het verschil in aantal is voorgekomen om het gebruik van PFAS houdend impregneermiddel tot een minimum te beperken. De VNOG gaat er vanuit dat na 30 wasbeurten de pakken minimaal 7 jaar oud zijn. Na de periode van 7 jaar zullen de pakken ingezet worden als reserve pak, in deze periode worden de pakken weinig gebruikt. Het aantal wasbeurten zal tijdens dit gebruik niet meer zijn dan 10 wasbeurten zijn, hiermee is er dus geen herimpregneren benodigd voor de bluspakken gedurende de gebruiksperiode.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
23

Onderwerp:
TE05

Vraag:
Double weave stoffen zijn over het algemeen wat zwaarder. Kan de eis <220 vervallen aangezien de bescherming wordt behaald door de complete opbouw en daarvoor het gewicht van de opbouw al een max vereiste heeft? Gore-tex zal niet vereist mogen worden.

Antwoord:

Eis TE.05 wordt aangepast.

De buitenstof dient gemaakt te zijn volgens het zogenaamde “double weave” systeem of een gelijkwaardig alternatieve weeftechniek (< 220 gr/m2 met een afwijking van maximaal 10%)., waarbij het grootste gedeelte van de P-Aramide zich aan de achterzijde van de stof bevindt. Dit om afbraak van de stof door UV licht tot een minimum te beperken en kleurechtheid te behouden. De thermische moisture barrière dient van PTFE (Gore-Tex of gelijkwaardig alternatief) gemaakt te zijn.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
24

Onderwerp:

Ja 13/Ja17/BR24

Vraag:

De versterkingsstof is nogal specifiek omschreven terwijl het er omgaat dat deze heel goed op abrasie en daarnaast aan de eisen van EN469, EN16689 en EN1149-5 voldoet?

Antwoord:

De samenstelling van de geëiste versteviging mag anders zijn indien die het functioneel gebruik ten goede komen. Kortom: een aanpassing van de samenstelling dient een beter uitrustpak te zijn dan beschreven in het PvE.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
25

Onderwerp:

PVE AE04 actuele normen

Vraag:

De meest actuele norm waar uitrustkleding op gecertificeerd kan worden is EN469:2020. Dit is de geharmoniseerde versie van de norm. Het genoemde ontwerp uit 2022 is niet geharmoniseerd.

Het verschil tussen Europese normen en geharmoniseerde Europese normen is dat de geharmoniseerde normen zijn opgesteld in opdracht van de Europese Commissie. De Europese geharmoniseerde normen hebben direct betrekking op de richtlijnen en verordeningen (zoals Verordening EU 2016 /425 voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen). Een geharmoniseerde norm geeft vermoeden van overeenstemming met de verordening aan, een niet geharmoniseerde norm heeft dit niet.

Bent u akkoord met certificering volgens de geharmoniseerde versie EN469: 2020?

Antwoord:

Eis AE.04 wordt aangepast.

De NEN-EN-469:2020 / Ontw. A1:2022 komt te vervallen.

Percelen:

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op:

29 okt. 2024

Ref.nr.

26

Onderwerp:

PVE AE04 EN IEC 61482-2

Vraag:

EN IEC 61482-2 is een Werken onder spanning - Beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische boog. Het betreft hier de met name de bescherming tegen stralingswarmte die vrij komt tijdens kortsluiting in schakelkasten. De genoemde deel 2 geeft twee testmethodes weer en de eisen die gesteld kunnen worden.

Deze testen / norm is niet gebruikelijk op uitrustkleding en een kostbare test en certificering. Alhoewel deze norm relevant lijkt voor bescherming bij risico's bij elektrische voertuigen, kan dit niet gesteld worden.

Een goede bescherming tegen vlamboogrisico's vergt thermisch isolerende kleding. Dit staat in contrast met de lage RET waarden die u vraagt.

Wenst u deze norm te behouden? zo ja: volgens welke testmethode en welke klasse is vereist?

Antwoord:

Eis AE.04 wordt aangepast.

De norm NEN-EN IEC 61482-2 komt te vervallen. Er heeft geen certificaat aangeleverd te worden.

Percelen:

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op:

29 okt. 2024

Ref.nr.

27

Onderwerp:

PVE AE04 EN20471

Vraag:

U eist kleding conform huisstijl Brandweer Nederland.

Het toegepaste reflectie design van NIPV is niet conform de design eisen in EN 20471:2013.

Bedoelt u met het voldoen aan EN20471:2013, dat de materialen conform de materiaal eisen uit EN20471 (=paragraaf 6) zijn?

Antwoord:

Het reflecterende en fluoriserende materiaal dient te voldoen aan de eisen

zoals beschreven in EN-469:2020 en de configuratie dient te voldoen aan de huisstijl van het NIPV.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Plafondprijzen

Vraag:

U geeft een plafondprijs van €700 euro excl btw voor de instructeurskleding. We vragen u dit plafondbedrag voor de instructeurskleding te verhogen naar €800.- euro excl. btw.

Het verschil in de uitvoering (geen reflectie, lussen, klittenband tbv schouderstukken, etc) is minder dan de aangegeven €150.- en daarbij is de oplage én daarbij behorende nabestellingen ook veel kleiner. Deze kleine productie volumes geeft een significante meerkost.

Antwoord:

Het plafondbedrag voor instructeurspakken wordt aangepast naar € 800,- excl. btw.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
29

Onderwerp:
BR08 extra kniebescherming

Vraag:

In BR06 wordt een vaste kniebescherming van 10 mm dik geëist. Wordt met BR08 een additionele kniebescherming bedoeld, die over de reeds 10 mm dikke bescherming gedragen kan worden?

Antwoord:

Uw aanname is correct.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
30

Onderwerp:
JA13 en JA 17 slijtvast materiaal

Vraag:

Een 2 zijdig gecoat para-aramide materiaal geeft een groot discomfort op de

jas. Dergelijke materialen wegen ca 450-600 g/m² enkellaags. Deze laag wordt over de normale lagenopbouw gezet. De opbouw op beide schouders en ellebogen wegen in deze constructie dan 900-1100 g/m² en zullen door hun stijfheid en gewicht invloed hebben op de draagcomfort van de jas.

De schouder en elleboogverstevinging kan ook op andere, meer comfortabele manieren slijtvast en waterdicht worden afgewerkt. Is dit toegestaan?

Antwoord:

De samenstelling van de geëiste verstevinging mag anders zijn indien die het functioneel gebruik ten goede komen. Daar waar het mogelijk is om op basis van gelijkwaardigheid of innovatie een andere oplossing aan te bieden binnen de in het PVE gestelde specificaties is dit toegestaan.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

31

Onderwerp:

PVE TE05

Vraag:

Zijn andere hoogkwalitatieve moisture barrier leveranciers toegestaan, mits de thermische moisture barrier op basis van PTFE is?

Antwoord:

Eis TE.05 wordt aangepast.

De buitenstof dient gemaakt te zijn volgens het zogenaamde “double weave” systeem of een gelijkwaardig alternatieve weeftechniek (< 220 gr/m² met een afwijking van maximaal 10%)., waarbij het grootste gedeelte van de P-Aramide zich aan de achterzijde van de stof bevindt. Dit om afbraak van de stof door UV licht tot een minimum te beperken en kleurechtheid te behouden. De thermische moisture barrière dient van PTFE (Gore-Tex of gelijkwaardig alternatief) gemaakt te zijn.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

32

Onderwerp:

PVE TE05

Vraag:

Er zijn, naast double weave technieken, andere weefconstructies om para-aramide meer aan de achterzijde van de stof te verwerken.

Is een andere weeftechniek toegestaan, mits de buitenstof aan de gestelde treksterkte, scheurweerstand, slijtagewaardes voldoet en de constructie

dusdanig is dat de afbreuk door UV licht tot minimum beperkt is?

Antwoord:

Eis TE.05 wordt aangepast.

De buitenstof dient gemaakt te zijn volgens het zogenaamde “double weave” systeem of een gelijkwaardig alternatieve weeftechniek (< 220 gr/m² met een afwijking van maximaal 10%)., waarbij het grootste gedeelte van de P-Aramide zich aan de achterzijde van de stof bevindt. Dit om afbraak van de stof door UV licht tot een minimum te beperken en kleurechtheid te behouden. De thermische moisture barrière dient van PTFE (Gore-Tex of gelijkwaardig alternatief) gemaakt te zijn.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
33

Onderwerp:

AE13 kleur instructeurspakken

Vraag:

Is deep blue / paris blue ook toegestaan voor de instructeurspakken?

Antwoord:

Eis AE.13 wordt aangepast.

De kleding is uitgevoerd in de kleur zwart of in donker blauw.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
34

Onderwerp:

PVE AE09 slijtweerstand

Vraag:

U vraagt slijtweerstand, zonder een eis of beoordelingswaarde.

EN 16689:2017 (gevraagd in AE04) stelt 20.000 cycli op het buitenmateriaal moet, wanneer het wordt getest overeenkomstig EN ISO 12947-2 bij 12 kPa. Wenst u dit als minimale eis voor de buitenstof?

Antwoord:

Uw aanname is juist, dit is de minimale eis.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

Onderwerp:

35

PVE EA06 AE07 Treksterkte en Scheursterkte

Vraag:

Worden hier gemiddelde waardes uit zowel ketting (lengte) als inslag (breedte) richting?

Antwoord:

De kleding dient te voldoen en wordt getest aan de hand van de genoemde normen bij artikelen 6.2.3.1 en 6.2.3.2 in NEN-EN-469:2020.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken**Beantwoord op:** 29 okt. 2024**Ref.nr.**

36

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 4 – OE.01

Vraag:

Is met deze eis bedoeld dat een prijsopgave dient voorzien te worden voor levering van een software pakket met scantoestellen om RFID op kledij te lezen ?

Antwoord:

Het betreft hier enkel een softwarepakket dus zonder hardware. Voor de specificaties is bijlage 11 Software eisen registratie toegevoegd.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken**Beantwoord op:** 29 okt. 2024**Ref.nr.**

37

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 4 – OR.07

Vraag:

Wij verzorgen herstellingen in eigen beheer en werken ook met lokale hersteldiensten. Is het akkoord als wij onze tarief van herstellprijzen bijvoegen en voor de specifieke herstellingen ook de herstellprijs van onze lokale partner aangeven ?

Antwoord:

Niet akkoord.

U levert een vaste prijs aan voor de herstellkosten van de verschillende onderdelen ongeacht welke partij de herstellwerkzaamheden uitvoert.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken**Beantwoord op:** 29 okt. 2024

Ref.nr.
38

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 3 - BR.20

Vraag:

Bedoelt u hiermee dat broek zoom aan rugzijde korter is?

Antwoord:

Uw aanname is niet correct. Het (onder)beleg volgt de contouren van de uitrustklaars. De broek volgt aan de voorzijde de wreef van de laars en volgt de achterzijde ten hoogte van de hak.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
39

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 3 – BR.01

Vraag:

Kan u aanduiden tot op welke hoogte u de salopette wil op borst en rugzijde ? Sommige partijen spreken reeds van een salopette als de broek tot aan de navel komt i.p.v. in de taille. Heeft u de mogelijkheid een foto of tekening bij te voegen ?

Antwoord:

Het model tuinbroek is niet wenselijk.

BR.01 wordt aangepast.

De broek is uitgevoerd in hoog model heupbroek.

Twee afbeeldingen van de broek zijn in bijlage 12 Voorbeeld afbeeldingen toegevoegd.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 3 - BR.01

Vraag:

Kan u een voorbeeld geven hoe hoog salopette komt in voorste en rug ?

Antwoord:

Het model tuinbroek is niet wenselijk.

BR.01 wordt aangepast.

De broek is uitgevoerd in hoog model heupbroek.

Twee afbeeldingen van de broek zijn in bijlage 12 Voorbeeld afbeeldingen

toegevoegd.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 3 - JA.15

Vraag:
Kan u letterhoogte opgeven van dit logo ?

Antwoord:
De letterhoogte in eis JA.15 bedraagt circa 45mm.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 3 – JA.07 en BR.18

Vraag:
Mogen de 2 ophanglussen in de zakken worden aangebracht ?

Antwoord:
Eis JA.07 wordt aangepast.
Deze mogen zowel aan de buitenzijde van de jas zijn gemonteerd of binnen in de zijvakken. Indien opgeborgen in een zijvak dan is de lus minimaal zo lang dat deze onder de afdekflap uitkomt wanneer deze niet in het zijvak wordt opgeborgen.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 2 – JA.02

Vraag:
Wat bedoelt u met ‘een lipje’ ? Kan u dit visueel voorstellen ?

Antwoord:
Een afbeelding van het lipje t.b.v. afscherming klittenband schouderstukken is in bijlage 12 Voorbeeld afbeeldingen toegevoegd.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 2 – TE.030

Vraag:

Wat is de gemiddelde bestelfrequentie van de schouderstukken ? Per hoeveel worden deze gemiddeld per order besteld ? De levertermijn van 4 weken is kort : kan u dit aanpassen naar 8 weken ?

Antwoord:

Het gemiddeld aantal schouderstukken per order is 12 stuks.

Eis TE.30 wordt aangepast.

Inschrijver dient op het prijzenblad een prijs in te vullen voor levering van de schouderstukken.

Levertijd van de schouderstukken bedraagt maximaal 8 weken.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 2 - TE025

Vraag:

Kan u foto en afmetingen van vluchtmasker en bodycam aanleveren aub?

Antwoord:

Het nieuwe type camera wat nu in gebruik is, is een magneetsysteem welke aan binnen en buitenzijde van het pak geplaatst wordt. Voor deze uitvoering zijn er geen aanvullende bevestigingsmiddelen nodig.

Een afbeelding van het vluchtmasker is in bijlage 12 Voorbeeld afbeeldingen toegevoegd.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 2 – TE.20

Vraag:

Er wordt geëist dat de kledij wordt voorzien van een UHF RFID (100 – 150 kHz). Het type UHF (ultra high frequency) en de vermelde frequentie 100-

150 kHz spreken elkaar echter tegen.
UHF RFID tags werken bij een frequentie van ongeveer 860 tot 956 MHz.
RFID tags die werken bij 100- 150 kHz zijn LF RFID's (Low frequency).
Mogen we er vanuit gaan dat u UHF RFID tags eist met een ultra high frequency zijnde meestal tussen de 860 tot 956 MHz?

Antwoord:

Eis TE.20 wordt aangepast.
De kleding dient voorzien te worden van een RFID transponder met een uniek kenmerk waarmee zowel de leverancier als ook de Opdrachtgever zijn kleding kan identificeren. RFID is van type UHF (ultra high frequentie) / Wasbare tag (860 - 950 Mhz) met een temperatuurbereik -40 tot +85 °C. De unieke transponders worden met de kledingstukken meegeleverd.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 2 – TE.07

Vraag:

broek en jas zijn zo vlak mogelijk afgewerkt. Vraag : wat bedoelt u hier exact mee ?

Antwoord:

Daarmee wordt bedoeld dat de afwerking van zowel de broek als de jas zo egaal en strak mogelijk gehouden is. Geen uitstekende delen, losse stoffen, dikke stiknaden etc.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 1+2 – TE.05

Vraag:

De stofsamenstelling (het meerlagen systeem), waarvan de uitrustkleding is vervaardigd, dient een zodanige en aantoonbare bestendigheid te bezitten, dat de drager voortdurend beschermd is en blijft tegen de gevaren bij: c. Bij assistentie in een gezondheidsbelastende en/of milieuonvriendelijke omgeving (bijvoorbeeld chemische invloeden –bijvoorbeeld door de in de omgevingslucht aanwezige dampen/gassen van (an)organische stoffen)

Vraag :

Dit is een zeer brede groep aan chemicaliën “(an)organische stoffen”. U

wenst een ‘waterdicht’ membraan met een zekere ‘ademenheid ‘ en dit membraan zal inderdaad een bepaalde weerstand hebben tegen bepaalde dampen/gassen... , maar zeker niet tegen alle. De weerstand zal ook tijdsafhankelijk zijn, na een bepaalde tijd zal er mogelijk permeatie zijn. Om die reden bestaan oa. EN973 gaspakken bij de brandweer voor HazMat of IGS interventies. Hoe moet omgegaan worden met de eis in dit punt ?

Antwoord:

Eis TE.05 wordt aangepast.

De buitenstof dient gemaakt te zijn volgens het zogenaamde “double weave” systeem of een gelijkwaardig alternatieve weeftechniek (< 220 gr/m2 met een afwijking van maximaal 10%)., waarbij het grootste gedeelte van de P-Aramide zich aan de achterzijde van de stof bevindt. Dit om afbraak van de stof door UV licht tot een minimum te beperken en kleurechtheid te behouden. De thermische moisture barrière dient van PTFE (Gore-Tex of gelijkwaardig alternatief) gemaakt te zijn.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
49

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 1 - TE05

Vraag:

U verwijst expliciet naar Gore-tex voor het te gebruiken membraan. Dit is een product dat selectief wordt aangeboden aan de markt en waarvoor gelijkwaardige alternatieven bestaan. Gelieve te bevestigen dat u gelijkwaardige alternatieven aanvaardt.

Antwoord:

Eis TE.05 wordt aangepast.

De buitenstof dient gemaakt te zijn volgens het zogenaamde “double weave” systeem of een gelijkwaardig alternatieve weeftechniek (< 220 gr/m2 met een afwijking van maximaal 10%)., waarbij het grootste gedeelte van de P-Aramide zich aan de achterzijde van de stof bevindt. Dit om afbraak van de stof door UV licht tot een minimum te beperken en kleurechtheid te behouden. De thermische moisture barrière dient van PTFE (Gore-Tex of gelijkwaardig alternatief) gemaakt te zijn.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
50

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 1 – TE.05

Vraag:

Voor de buitenstof wordt vermeld $< 220 \text{ gr/m}^2$. Mogen we hiervan uitgaan dat gewichten binnen een normale tolerantie, $220 \text{ g/m}^2 + 10 \%$ worden toegestaan?

Antwoord:

Eis TE.05 wordt aangepast.

De buitenstof dient gemaakt te zijn volgens het zogenaamde “double weave” systeem of een gelijkwaardig alternatieve weeftechniek ($< 220 \text{ gr/m}^2$ met een afwijking van maximaal 10%), waarbij het grootste gedeelte van de P-Aramide zich aan de achterzijde van de stof bevindt. Dit om afbraak van de stof door UV licht tot een minimum te beperken en kleurechtheid te behouden. De thermische moisture barrière dient van PTFE (Gore-Tex of gelijkwaardig alternatief) gemaakt te zijn.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 1 – TE.01

Vraag:

De functionaliteit van de kleding en een degelijke, representatieve verschijning van de kleding bij brandweergebruik, is gegarandeerd voor de levensduur van minimaal 10 jaar en/of 30 wasbeurten, conform de huidige normering. Vraag : de levensduur en visuele uitstraling wordt integraal bepaald door gebruiksfrequentie, intensiteit van de interventies, respect van de drager voor de kleding, correcte en regelmatige reiniging, correcte opslag, ... Is VR zich bewust dat kleding de gevraagde termijn van minimaal 10 jaar hierdoor niet haalt en dat dit niet kan verhaald worden op de fabrikant ?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst is zich bewust van het feit dat er bij aantoonbare excessen de technische levensduur van tien jaar niet gehaald zal worden. In de betreffende gevallen zal er geen aanspraak op garantie gedaan worden.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 1 - AE.23

Vraag:

Bestellingen worden aangeleverd bij Opdrachtgever. Aangemeten combinaties van broek en jas worden samen verpakt en per persoon aangeleverd en voorzien van een duidelijke vermelding van naam en

kazerne. Vraag : Is het akkoord dat de kleding per persoon samen wordt aangeleverd zonder een specifieke gezamenlijke verpakking van jas en broek ?

Antwoord:

Eis AE.23 Blijft ongewijzigd. Bestellingen worden aangeleverd bij Opdrachtgever. Aangemeten combinaties van broek en jas worden samen verpakt en per persoon aangeleverd en voorzien van een duidelijke vermelding van naam en postnaam.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 1 - AE.14

Vraag:

Bedoelt u unisex kleding of een aparte maat range voor vrouwen en mannen ?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst wenst een zo goed mogelijk maatvoering, afgestemd op mannen en vrouwen. Daarmee is een aparte range voor mannen en vrouwen gewenst. Eis blijft ongewijzigd.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
54

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 1 – AE.09 en AE.10

Vraag:

Er wordt een minimeis gesteld naar slijtvastheid van de buitenstof en het verstevigingsmateriaal, deze eis wordt gesteld op het doek in originele conditie? Deze eis is op basis van EN ISO 12947-2 abrasietest met 12 kPa, met wol? Het is belangrijk om te weten of deze eis gevraagd wordt in originele conditie of na wassen, want dit betekent een verschil in waarde en om de verschillende inschrijvers t.o.v. elkaar op een correcte wijze te beoordelen is het belangrijke dat iedereen indient op dezelfde wijze met deze eis in originele conditie of na gelijk aantal wasbeurten en met dezelfde testcondities.

Antwoord:

De kleding wordt getest en dient te voldoen aan de hand van de genoemde

normen.

Eis AE.09 wordt aangepast.

U toont aan middels testrapporten/technische specificatie wat de slijtvastheid van de buitenstof is. Dit in overeenstemming met de EN ISO12947-2 (12kPa, 2e draadbreek).

Eis AE.10 wordt aangepast.

U toont aan middels testrapporten/technische specificatie wat de slijtvastheid verstevigingsmateriaal ellebogen en knieën is. Dit in overeenstemming met de EN ISO12947-2 (12kPa, 2e draadbreek)

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 1 – AE.08

Vraag:

de eis van Ret < 13 is een behoorlijk scherpe eis ! Kan dit aangepast worden naar Ret < 15 zodat meer kwalitatieve oplossingen aan bod kunnen komen ?

Antwoord:

Eis AE.08 blijft ongewijzigd.

De Aanbestedende Dienst wenst een zo laag mogelijke RET waarde.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 1 – AE.08

Vraag:

De eis Ret 13 m²Pa/W wordt gesteld na 5 wasbeurten. De norm stelt deze eis echter na het max. aantal wasbeurten. Is het toegestaan om in te dienen met een resultaat dat getest is na een groter aantal wasbeurten dan 5, aangezien de norm stelt te testen na minstens max. aantal wasbeurten?

Antwoord:

Eis AE.08 blijft ongewijzigd.

De Aanbestedende Dienst wenst een zo laag mogelijke RET waarde.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 1 – AE.06 en AE.07

Vraag:

Er wordt een minimumeis gesteld naar treksterkte en scheursterkte, deze eis wordt gesteld op het doek in originele conditie? Het is belangrijk om te weten of deze eis gevraagd wordt in originele conditie of na wassen, want dit betekent een verschil in waarde en om de verschillende inschrijvers t.o.v. elkaar op een correcte wijze te beoordelen is het belangrijke dat iedereen indient op dezelfde wijze met deze eis in originele conditie of na gelijk aantal wasbeurten.

Antwoord:

Aanbestedende Dient verwijst naar de voorwaarden voor testen naar de NEN-EN 469:2020 hoofdstuk 5

Percelen:

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op:

29 okt. 2024

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 1 – AE.04

Vraag:

U vraagt NEN-EN IEC 61482-2. Deze norm wordt standaard niet toegepast op een bluspak en we krijgen de vraag eigenlijk nooit. Certificatie is heel duur (10000-15000 EUR). Gezien de lagenopbouw van een pak zal het pak wellicht wel deze norm halen. Bent u akkoord dat deze norm mag komen te vervallen ? Bent u anders akkoord dat de aanbieder dit certificaat mag voorleggen na gunning ? In EN 469:2020 is geen sprake van 'arc' of 'electrical arc' (vlamboog). Indien een vlamboog als een hoog risico zou beschouwd worden voor brandweermannen/-vrouwen, dan was dit zeker opgenomen in EN 469:2020. Arc wordt wel vermeld in SUCAM CEN/TR 14560 (*), Annex A (Informatief) als een optioneel criterium maar er staat niet vermeld dat een certificaat nodig is. M.a.w. een testrapport is normaal ook aanvaardbaar : is dit voor u voldoende ? (*) : Richtlijn voor keuze, gebruik, reiniging en onderhoud van beschermende kleding tegen hitte en vuur

Antwoord:

Eis AE.04 wordt aangepast.

De norm NEN-EN IEC 61482-2 komt te vervallen. Er hoeft geen certificaat aangeleverd te worden.

Percelen:

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op:

29 okt. 2024

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Programma van Eisen Uitrustpakken en instructeurspakken Pagina 1 – AE.04

Vraag:

U vraagt een pak dat EN 469 X2Y2Z2 combineert met EN16689; Dit is niet mogelijk aangezien EN 16689 een oppervlakte aan fluo vereist van 0,50 m² en deze kan je niet halen zonder een deel fluo-stof te gebruiken. EN16689 kan enkel in combinatie met EN 469 X1Y2Z2. Is dit u bekend ? Ook wordt er in het bestek bij kleur niets vermeld over fluokleur voor het buitendoek . Ook een combinatie met de banden volgens de NIPV huisstijl is niet mogelijk. De norm EN 16689 is ook 'minderwaardig' t.o.v. de norm EN 469, aangezien de eisen naar thermische bescherming veel lager zijn, vb ISO 6942 test slechts bij 20 kW t.o.v. 40 kW in EN 469.

Antwoord:

Het reflecterende en fluoriserende materiaal dient te voldoen aan de eisen zoals beschreven in EN-469:2020 en de configuratie dient te voldoen aan de huisstijl van het NIPV.

Percelen:

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op:

29 okt. 2024

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Beschrijvend document punt, pagina's 38-39, Plan van aanpak

Vraag:

Kan u een lijst van alle kazernes van VNOG bezorgen met additionele info (oefenavonden – aantal in te meten personen per post – of het een vrijwillige dienst, beroepsdienst of gemengd is)

Antwoord:

De VNOG is een van de grootste veiligheidsregio's met 56 posten de gemiddelde (oefen) avonden van de posten zijn op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag avond. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met specifieke oefenavonden.

Instructeurs kunnen op hun thuispost aangemeten worden. In bijlage 13 vindt u een lijst met de betreffende posten en postgrootte.

Percelen:

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op:

29 okt. 2024

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Beschrijvend document, pagina 17, 4.15 Taal

Vraag:

In het beschrijvend document is onder punt 4.15 (taal) aangegeven dat alle documenten in de Nederlandse taal dienen opgesteld te zijn of een vertaling dient voorzien te zijn. Veel certificaten, testrapporten,... zijn vaak in het Engels (of Frans) naargelang het land van oorsprong van het testinstituut, leveranciers,... Standaard voorzien we voor anderstalige documenten een vertaling van de titel en de essentiële elementen en conclusies van het document. Is dit akkoord?

Antwoord:

Akkoord. Het Beschrijvend Document 4.15 wordt aangevuld.
Het is toegestaan om de testrapporten en/of certificaten in de Duitse of Engelse taal aan te leveren en bij voorkeur te voorzien van een Nederlandse vertaling.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
62

Onderwerp:

Beschrijvend document, pagina 12, punt 4.5 Nota van inlichtingen

Vraag:

De termijn tussen stellen van vragen en geven van antwoorden voor NVI1 en NVI2 is zeer lang. Ondertussen dienen we aan de slag te gaan voor het opstellen van een technische offerte en productie monster. Kan u deze fase enigszins wat bespoedigen zodat geen laattijdige informatie/antwoorden beschikbaar gesteld worden die ons noodzaken de voorziene monsters opnieuw te maken ?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst acht de gestelde tijd nodig te hebben om de vragen juist en zorgvuldig te beantwoorden. Derhalve kunnen wij uw verzoek voor het verkorten van de tijd tussen NVI1 en NVI2 niet honoreren.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
63

Onderwerp:

Beschrijvend document, pagina 8, punt 3.4 Looptijd, omvang en verlenging van de Overeenkomst

Vraag:

U schrijft de pakken af op 7 jaar maar in punt TE.01 van PVE dient garantie van 10 jaar gegeven te worden op functionaliteit. Dit is volgens ons een

contradictie.

Antwoord:

De economische afschrijftermijn bedraagt zeven jaar. De technische afschrijftermijn bedraagt minimaal 10 jaar. Dit omdat de pakken na hun financiële afschrijving nog dienst doen als reservepakken.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
64

Onderwerp:

Beschrijvend document, pagina 8, punt 3.3 plafondbedragen

Vraag:

De plafondbedragen sluiten het aanbieden van diverse innovatieve oplossingen reeds uit. De plafondprijs voor de instructeurspakken is te laag. Op het pak staan inderdaad minder accessoires maar het pak zal een specifieke andere samenstelling hebben en de volumes zijn beperkt. Wij verzoeken u de plafondprijs voor beide pakken gelijk te trekken; is dit ok ?

Antwoord:

Het plafondbedrag voor uitrustpakken wordt niet aangepast. Het plafondbedrag voor instructeurspakken wordt aangepast naar € 800,- excl. btw.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
65

Onderwerp:

PvE OR.11

Vraag:

Voor een aantal specifieke reparaties is 5 werkdagen mogelijk te kort. Wij verzoeken u een staffel toe te staan van reparatietijden, afhankelijk van de omvang van de reparatie.

Antwoord:

Eis OR.11 wordt aangepast.

De doorlooptijd bij reguliere reparaties, gerekend vanaf ontvangst bij de reparateur, bedraagt maximaal 10 werkdagen. De doorlooptijd bij specifieke reparaties gaat in overleg met Opdrachtgever.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
66

Onderwerp:
PvE TE.30

Vraag:

Op het prijzenblad staan de schouderstukken niet vermeld om een prijs in te vullen. Wilt u deze nog toevoegen?

Antwoord:

Dit betreft een ommissie van de Aanbestedende Dienst. Het prijzenblad zal worden aangevuld met invulmogelijkheden voor losse onderdelen en reparaties.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
67

Onderwerp:
PvE AE.28

Vraag:

Wij verzoeken u franco leveringen toe te staan vanaf een orderbedrag van € 750.

Antwoord:

Eis AE.28 wordt aangepast.
Bij leveringen vanaf €750,- excl. btw. zijn alle uit deze overeenkomst voortvloeiende transportkosten voor rekening van de Opdrachtnemer.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
68

Onderwerp:
PvE AE.14

Vraag:

Onze kleding is sekseneutraal en heeft één maatvoering voor de definities S, M, L, XL etc. Met een brede maattabel is de pasvorm voor zowel vrouwen als voor mannen goed in te stellen. Staat u dit toe?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst wenst een zo goed mogelijk maatvoering, afgestemd op mannen en vrouwen. Daarmee is een aparte range voor mannen en vrouwen gewenst. Eis blijft ongewijzigd.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
69

Onderwerp:
PvE BR.16

Vraag:

Refererend aan onze vraag bij eis BR.01 om een korte broek toe te staan verzoeken wij u om de oplossing te accepteren welke de aanbieder voorstelt, en in het verificatiegesprek met elkaar te overleggen wat de beste plek /manier is om spreek sleutels (en eventueel andere zaken) op te bergen.

Antwoord:

De definitieve positie en maatvoering van opbergmogelijkheden wordt na de gunning afgestemd tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Eis BR.16 blijft onverminderd van kracht ondanks dat het model van de broek is aangepast.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
70

Onderwerp:
PvE BR.08

Vraag:

Wij verzoeken u deze eis optioneel te maken. Onze kniebeschermers worden volgens de hoogste normen vervaardigd en aanpassingen die de brandweerman zelf maakt, kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit en afwerking van het product.

Antwoord:

Eis BR.08 blijft ongewijzigd.
Uit intern onderzoek blijkt dat er voor een deel van de gebruikers behoefte is aan aanvullende bescherming voor de knieën.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
71

Onderwerp:
PvE BR.03

Vraag:

Wij verzoeken u om de eis voor een rits in de broekspijp te vervangen door een ontwerp zonder rits. Onze manchet biedt voldoende ruimte voor brandweerlaarzen zonder dat een rits nodig is. Op basis van onze ervaring is het cruciaal dat de broekspijpopening volledig waterdicht is, dit wordt vaak

met een rits niet bereikt.

Antwoord:

Eis BR.03 wordt aangepast.

Om het aan en uittrekken van de bluslaars te vergemakkelijken zijn de onderzijden van de broekspijpen voorzien van een rits, de rits dient afgedekt te kunnen worden. Als alternatief mag een broekspijp voorzien van een manchet worden aangeboden. De manchet mag geen nadelige gevolgen hebben voor het aan- en uittrekken van de bluslaars.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
72

Onderwerp:
PvE BR.01

Vraag:

Wij verzoeken u om deze eis aan te passen en een korte broek, die op of onder de navel eindigt, toe te staan. Een salopette bedekt meer van het lichaam en kan oververhitting veroorzaken in warme of inspannende omstandigheden. Het gebrek aan ventilatie rond de romp kan een salopette oncomfortabel maken om te dragen bij hoge buitentemperaturen. Onze snit van de blusjas en de blusbroek garanderen voldoende overlapping van de jas en broek en deze combinatie biedt daarmee voldoende bescherming.

Antwoord:

Het model tuinbroek is niet wenselijk.

BR.01 wordt aangepast.

De broek is uitgevoerd in hoog model heupbroek.

Twee afbeeldingen van de broek zijn in bijlage 12 Voorbeeld afbeeldingen toegevoegd.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
73

Onderwerp:
PvE JA.13

Vraag:

Para Aramide bescherming op de schouder vermindert het ademend vermogen, verhoogt het gewicht in dit gebied en kan leiden tot hittestress. Moderne buitenlagen hebben een goede slijtvastheid zodat de extra 100% Para Aramide niet nodig is. Wij verzoeken u deze eis aan te passen en de slijtagebescherming, gemaakt van een dubbele laag van de buitenste laag,

toe te staan.

Antwoord:

De samenstelling van de geëiste versteviging mag anders zijn indien die het functioneel gebruik ten goede komen. Daar waar het mogelijk is om op basis van gelijkwaardigheid of innovatie een andere oplossing aan te bieden binnen de in het PVE gestelde specificaties is dit toegestaan.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
74

Onderwerp:
PvE JA.07

Vraag:

Wij verzoeken u ophanglussen toe te staan die in de zijzakken van de jas kunnen worden opgeborgen.

Antwoord:

Eis JA.07 wordt aangepast.
Deze mogen zowel aan de buitenzijde van de jas zijn gemonteerd of binnen in de zijvakken. Indien opgeborgen in een zijvak dan is de lus minimaal zo lang dat deze onder de afdekflap uitkomt wanneer deze niet in het zijvak wordt opgeborgen.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
75

Onderwerp:
PvE TE.05

Vraag:

U vraagt hier een specifieke stof uit, waar andere stoffen zich al ruimschoots bewezen hebben. Wij verzoeken u om ook stoffen goed te keuren met andere weeftechnieken die voldoen aan de gewenste parameters zoals gewicht, mechanische sterkte, wasgedrag, ademend vermogen, comfort en kleurechtheid.

Antwoord:

Eis TE.05 wordt aangepast.
De buitenstof dient gemaakt te zijn volgens het zogenaamde “double weave” systeem of een gelijkwaardig alternatieve weeftechniek (< 220 gr/m² met een afwijking van maximaal 10%)., waarbij het grootste gedeelte van de P-Aramide zich aan de achterzijde van de stof bevindt. Dit om afbraak van de stof door UV licht tot een minimum te beperken en kleurechtheid te

behouden. De thermische moisture barrière dient van PTFE (Gore-Tex of gelijkwaardig alternatief) gemaakt te zijn.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
76

Onderwerp:
PvE AE.13

Vraag:
Zwart is een niet-gebruikelijke kleur, staat u ook de kleur donkerblauw toe?

Antwoord:
Eis AE.13 wordt aangepast.
De kleding is uitgevoerd in de kleur zwart of in donker blauw.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
77

Onderwerp:
PvE AE.04

Vraag:
Wij verzoeken u om de technische reddingsnorm EN 16689:2017 te schrappen, deze norm vraagt om EN 2071 klasse 2 die niet van toepassing is op het NIPV-ontwerp.

Antwoord:
Het reflecterende en fluoriserende materiaal dient te voldoen aan de eisen zoals beschreven in EN-469:2020 en de configuratie dient te voldoen aan de huisstijl van het NIPV.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
78

Onderwerp:
PvE AE.04

Vraag:
Wij vragen u deze norm te schrappen, deze is opgenomen in de norm EN 469:2020 met EN ISO 15025.

Antwoord:
Het is de Aanbestedende Dienst niet duidelijk welke norm u bedoelt.

Vriendelijk verzoek om dit te verduidelijken in de NVI-2.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
79

Onderwerp:
PvE AE.04

Vraag:

U verzoekt hier de NEN-EN normen. Wat is hier de achterliggende reden voor? Normaliter worden EN- normen vereist. Staat u deze ook toe?

Antwoord:

Een NEN-EN normering betekent dat deze Europese richtlijn ook in Nederland wordt aangehouden. U kunt het dus aflezen als een Europese norm die in Nederland wordt gehanteerd.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
80

Onderwerp:
PvE AE.02

Vraag:

Aangezien u geen standaard kleding uitgevraagd heeft, zal de kleding opnieuw gecertificeerd moeten worden. Certificering is een langduriger proces, derhalve verzoeken wij u dat wij de geldige certificaten voorleggen vóór afgaand aan de eerste levering. Eventueel kunnen wij u bij indiening van de offerte wel voorzien van certificaten van de standaard bluskleiding.

Antwoord:

Niet akkoord.

Voor een juiste beoordeling in de eerste fase dienen wij te beschikken over de gevraagde certificaten. Indien deze vraag gebaseerd is op de beschreven norm NEN-EN IEC 61482-2 kunnen wij mededelen dat deze norm komt vervallen.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken
Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
81

Onderwerp:
BD 9.3 Testpakken fase 2

Vraag:

Begrijpen wij goed dat het toegestaan is om in fase 2 standaard bluskleiding aan te leveren? Is het ook toegestaan om een afwijkende kleur te gebruiken in deze fase?

Antwoord:

Het is toegestaan om in fase 2 een afwijkende kaki kleur aan te leveren. De testpakken dienen te voldoen aan het PvE met betrekking tot de laagopbouw, materialen, pas- en draagvorm en striping.

Het Beschrijvend Document 9.3 wordt aangepast.

Deze dienen wel qua laagopbouw, materialen, pas- en draagvorm gelijk te zijn aan het eerst aangeleverde proefexemplaar. Tevens is het gezien de veiligheid tijdens de testen noodzakelijk dat de uitrustkleding is voorzien van striping. De striping mag niet afwijken van het Programma van Eisen.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

82

Onderwerp:

BD 7.3 Referentie-eis

Vraag:

Door alleen referentieprojecten te accepteren die door de inschrijver zelf zijn uitgevoerd, zonder tussenkomst van onderaannemers, kan dit de mogelijkheden voor aanbieders verkleinen om aan de ervaringseisen te voldoen. Bovendien, als het om samenwerkingsverbanden gaat, wordt enkel het eigen aandeel van de aanbieder in zo'n project meegerekend, wat ook nadelig kan zijn als hun bijdrage relatief klein was.

Dit zal een nieuwe aanbieder op de markt ""buiten spel"" zetten. Een aanbieder met hoogwaardige bluskleiding, die gekwalificeerd is, maar die een beroep moeten doen op de technische en beroepsbekwaamheid van derden qua ervaring. Wij verzoeken u deze voorwaarde te laten vervallen.

Antwoord:

aangepast.

Voor de beoordeling of aan de ervaringseis wordt voldaan, worden referentieopdrachten in aanmerking genomen die Inschrijver zelf heeft uitgevoerd. Ervaring van een onderaannemer wordt door de Aanbestedende Dienst uitsluitend in aanmerking genomen indien bij Inschrijving wordt vermeld dat een beroep wordt gedaan op de ervaring van deze derde en wordt voldaan aan de overige voorwaarden van paragraaf 5.4. In het geval de Inschrijver de referentieopdracht heeft verricht in Samenwerkingsverband, wordt geëist dat het Samenwerkingsverband tezamen aan deze ervaringseis kunnen voldoen.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
83

Onderwerp:
BD 4.15 Taal

Vraag:

Is het toegestaan specifieke (technische) bijlagen aan te leveren in de oorspronkelijke Duitse of Engelse taal?

Antwoord:

Akkoord. Het Beschrijvend Document 4.15 wordt aangevuld. Het is toegestaan om de testrapporten en/of certificaten in de Duitse of Engelse taal aan te leveren en bij voorkeur te voorzien van een Nederlandse vertaling.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
84

Onderwerp:
BD 3.5 Indexering

Vraag:

U vraagt vaste prijzen voor 2 jaar. Door de wereldwijde problematiek is het onmogelijk om prijzen voor 2 jaar vast te zetten bij de leverancier. Wij vragen u deze eis aan te passen naar vaste prijs voor kalenderjaar 2025 en na gunning in gesprek te gaan over jaarlijkse indexering.

Antwoord:

Beschrijvend document 3.5 en concept overeenkomst worden aangepast. De Inschrijfprijzen staan vast voor de bulkleveringen en het eerste jaar van de overeenkomst. Voor naleveringen vanaf 2026 staat de Aanbestedende Dienst indexering toe met als prijsbasis de ingangsdatum van de Overeenkomst en conform CBS indexering (CPI).

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
85

Onderwerp:
BD 3.3 Plafondbedrag

Vraag:

Wij verzoeken u de plafondbedragen te laten vervallen voor deze aanbesteding, of in elk geval te verhogen naar maximaal € 1.000. Daarmee geeft u een aanbieder de kans te kiezen voor hoogwaardige materialen en kan prioriteit gegeven worden aan optimale bescherming voor uw

brandweerlieden. Om aan deze hoge eisen te voldoen, is het huidige prijsplafond niet voldoende.

Antwoord:

Het plafondbedrag voor uitrustpakken wordt niet aangepast.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Duurtest

Vraag:

Rukt u ook uit met het uitrustpak tijdens de duurproef van 10 weken?

Met andere woorden, test u het uitrustpak ook icm hitte- en vuurbelasting?

Antwoord:

In fase 2 wordt bij elke activiteit van de testpersoon het potentiële nieuwe uitrustpak gedragen. Dit kunnen dus ook omstandigheden zijn waarbij binnenbrandbestrijding van toepassing is.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

88

Onderwerp:

Plafondbedrag instructeurspak

Vraag:

Het genoemde plafondbedrag voor een instructeurspak welke voldoet aan u eisen, tezamen met het plan van aanpak voor uw grote Veiligheidsregio, is te laag. Wij verzoeken u dit plafondbedrag aan te passen naar €800 ex btw.

Antwoord:

Het plafondbedrag voor instructeurspakken wordt aangepast naar € 800,- excl. btw.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

89

Onderwerp:

Plafondbedrag uitrustpak

Vraag:

Het genoemde plafondbedrag voor een uitrustpak welke voldoet aan u eisen,

tezamen met het plan van aanpak voor uw grote Veiligheidsregio, is te laag.
Wij verzoeken u dit plafondbedrag aan te passen naar €900 ex btw.

Antwoord:

Het plafondbedrag voor uitrustpakken wordt niet aangepast.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

90

Onderwerp:

BR.23

Vraag:

Wij hebben enkel ritssluitingen voor broeken die naar boven toe sluiten.
Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Eis BR.23 wordt aangepast.

De gulpsluiting van de broek is naar onder toe te openen. De ritssluitingen
van de broekspijpen zijn naar boven toe te openen.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

91

Onderwerp:

BR.01

Vraag:

U eist een blusbroek model salopette. Bedoelt u daarmee een hoge
heupbroek? Een salopette is namelijk een tuinbroek en sinds vele jaren om
moverende redenen niet meer gangbaar voor uitrustkleding.

Antwoord:

Het model tuinbroek is niet wenselijk.

BR.01 wordt aangepast.

De broek is uitgevoerd in hoog model heupbroek.

Twee afbeeldingen van de broek zijn in bijlage 12 Voorbeeld afbeeldingen
toegevoegd.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

92

Onderwerp:

JA.02

Vraag:

Onze afdekking is eenvoudig los te maken zonder lip. Staat u dat toe als we dat garanderen?

Antwoord:

Eis blijft ongewijzig, de Aanbestedende Dienst wenst klittenband afdekstroken voorzien van een lipje.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
93

Onderwerp:
TE.31

Vraag:

U eist deze voor alleen het instructeurspak. Ons inziens geldt deze eis voor zowel het uitrustpak als het instructeurspak? Graag uw bevestiging.

Antwoord:

Eis TE.31 wordt toegevoegd aan uitrustpak.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
94

Onderwerp:
TE.22

Vraag:

U eist een geseald label, wij werken met gestikte labels welke op geen enkele wijze een nadelige invloed op de beschermende werking van de kleding. Staat u deze versie toe?

Antwoord:

Eis TE.22 wordt aangevuld.

Als alternatief voor een geseald label mag eveneens een gestikt label worden aangebracht. U garandeert een bevestiging van minimaal 10 jaar. Indien labels los raken repareert u dit kosteloos inclusief de verzendkosten.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.
95

Onderwerp:
AE.14

Vraag:

U vraagt om uitrustkleding voor mannen en vrouwen. Onze uitrustkleding is unisex. Volstaat dit icm maatwerk daar waar nodig?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst wenst een zo goed mogelijk maatvoering, afgestemd op mannen en vrouwen. Daarmee is een aparte range voor mannen en vrouwen gewenst. Eis blijft ongewijzigd.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

96

Onderwerp:

AE.13

Vraag:

Instructeurskleding in zwart => Mag dit ook heel donkerblauw zijn, tegen zwart aan?

Antwoord:

Eis AE.13 wordt aangepast.

De kleding is uitgevoerd in de kleur zwart of in donker blauw.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

97

Onderwerp:

AE.07

Vraag:

Bedoelt u hier een gemiddelde van minimaal 300N?
(warp/werft cq. ketting/inslag)?

Antwoord:

De kleding dient te voldoen en wordt getest aan de hand van de genoemde normen bij artikelen 6.2.3.1 en 6.2.3.2 in NEN-EN-469:2020.

Percelen: P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 29 okt. 2024

Ref.nr.

98

Onderwerp:

AE.04

Vraag:

NEN-EN-ISO 20471: 2013

Deze zichtbaarheidsnorm geldt niet voor het instructeurspak gaan wij vanuit.
Is deze aanname juist?

Antwoord:

AE.04 wordt aangepast.

Uw aanname is juist, dit geldt niet voor de instructeurskleding.

Percelen:

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

Beantwoord op:

29 okt. 2024