

Bijlage 4 Overzicht beeldmeetlatten

Gazon

Groen	gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte			
A+	A	B	C	D
				
Het gras is zeer laag.	Het gras is laag.	Het gras is voldoende laag.	Het gras is redelijk hoog.	Het gras is hoog.
hoogte gras ≤ 40 mm	hoogte gras ≤ 50 mm	hoogte gras ≤ 60 mm	hoogte gras ≤ 70 mm	hoogte gras > 70 mm
Meetinstructie: Grashoogte				

Groen	gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels			
A+	A	B	C	D
				
Het gras rondom obstakel of boom is zeer laag.	Het gras rondom obstakel of boom is laag.	Het gras rondom obstakel of boom is voldoende laag.	Het gras rondom obstakel of boom is redelijk hoog.	Het gras rondom obstakel of boom is hoog.
hoogte gazon binnen een afstand van 0,1 m - 0,5 m van de stamvoet van de boom ≤ 40 mm	hoogte gazon binnen een afstand van 0,1 m - 0,5 m van de stamvoet van de boom ≥ 75 mm	hoogte gazon binnen een afstand van 0,1 m - 0,5 m van de stamvoet van de boom ≤ 120 mm	hoogte gazon binnen een afstand van 0,1 m - 0,5 m van de stamvoet van de boom ≤ 210 mm	hoogte gazon binnen een afstand van 0,1 m - 0,5 m van de stamvoet van de boom > 210 mm
hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel ≤ 40 mm	hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel ≤ 75 mm	hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel ≤ 120 mm	hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel ≤ 210 mm	hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel > 210 mm
Meetinstructie: Grashoogte rondom obstakels en bomen				