

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2024-03 d.d. 11-12-2024

ARW2016-NL-UAV2012

In opdracht van:
Gemeente Lansingerland

Duurzame herinrichting Sterrenbuurt

Besteknr.. : 2024-03

Rotterdam, 07-02-2025

Status DEFINITIEF Nota van Inlichtingen 1.

	naam	paraaf	datum
Opsteller:	T. Oudshoorn		
Gecontroleerd:	D. de Greef	_____	07-02-2025
Goedgekeurd:	D. de Greef	_____	07-02-2025

Ten aanzien van bestek "Duurzame herinrichting Sterrenbuurt " met besteknr. 2024-03 d.d. 11-12-2024, dienen de wijzigingen, aanwijzingen en aanvullingen van deze Nota van Inlichtingen te worden beschouwd als ware deze letterlijk in het bestek opgenomen.

Mededelingen van de aanbesteder:

wijzigen in het bestek welke zijn geïnitieerd door de aanbesteder zijn aangeduid met "mededeling aanbesteder"

Mededeling 1:

Wijziging locatie gronddepot.

Bestekposten: 101840, 171430, 260410, 321010, 321020, 321210, 321220, 321410, 321420, 321430, en 321440

Mededeling 2:

Wijziging af te voeren grond.

Bestekposten: 321710 en 321730

Mededeling 3:

Wijziging type bestronstaatsteen en betontegels

Bestekposten 591010 t/m 591060 & 591210 t/m 591240.

Mededeling 4:

Tevoegingen deel 3 bepalingen 'betaling'

01 02 01 Betaling > Lid 09 en 21

Ontvangen vragen en verstrekte antwoorden:

Vraag 01:

"Wij willen OG er graag op wijzen dat de armaturen in het bestek worden voorgeschreven, dit is volgens de aanbestedingswet verboden.

We vragen OG om de armaturen functioneel te omschrijven."

Antwoord:

De opdrachtnemer heeft recht om met een gelijkwaardig product in te schrijven mits deze aan de gestelde specificaties voldoet.

Vraag 02:

"slagvastheid IK10;

Total harmonic distortion < 15%.

Kleurweergave (Ra) minimaal 60;

Wordt de IK-klasse gecgradeerd op lichtpunthoogte? Klasse 10 is erg hoog en is over het algemeen niet nodig bij lichtpunthoogtes >4m. Welke onderbouwing geeft OG hiervoor?

THD15% - de gebruikelijke specificatie is <20%. Waarom zijn de criteria hier nauwer gedefinieerd, welke meerwaarde wordt hiervan verwacht?

CRI 60 - de waarde is ongewoon laag. Lichtkleuren van rond de 2000K kunnen nu eenvoudig worden bereikt met CRI 70. Wij stellen daarom voor om de waarde te wijzigen naar 70."

Antwoord:

U heeft gelijk, maar vanuit hufteerproofheid kiest de opdrachtgever ervoor om klasse 10 toe te passen in de wijk. THD15% mag worden aangepast naar THD<20%. CRI 60 mag worden aangepast naar CRI 70.

Vraag 03:

Kan opdrachtgever onderscheid maken tussen verwijderen groen en maaien en frezen gras bij de onderdoorgangen en hofjes en bij straten en parkeren? Op eenzelfde manier zoals onderscheid gemaakt is bij verwijderen van verhardingen. Dit vanwege andere eisen aan de inzet van materieel

Antwoord:

Nee

Vraag 04:

Klopt de bestektekst met de bestekspost? Bestekstekst is anders dan de tekst in de gelijke post 173830.

Antwoord:

Ja. Posten in hoofdstuk 173 betreft werkgang 3 van de fasering. Hoofdstuk 174 betreft werkgang 4 van de fasering

Vraag 05:

Hoe kijkt de opdrachtgever naar de vele bewegingen van materieelstukken onder de onderdoorgangen? En daarbij de veiligheid van de bewoners. Zijn hier aanvullende voorzieningen voor nodig?

Antwoord:

Het aantal bewegingen onder de onderdoorgangen zijn beperkt. De hofjes zijn vanaf een grote/open ingang bereikbaar.

Vraag 06:

Worden er door de opdrachtgever bouwkundige opnames uitgevoerd van de panden aan de hofjes en onderdoorgangen? In het bestek zijn hier geen besteksposten voor voorzien.

Antwoord:

Nee

Overzicht wijzigingen nota van inlichtingen:

Deel 1 ALGEMEEN

De volgende paragrafen zijn gewijzigd:

- geen

De volgende paragrafen zijn toegevoegd:

- geen

De volgende paragrafen zijn vervallen:

- geen

Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

De volgende paragrafen zijn gewijzigd:

- 01 tekeningen (POR430-PSU-280-Gronddepot)
- 04 Bijlagen (Bijlage 29 Template uit splitsing termijn)
- 11 Werkterrein en transportroutes

De volgende paragrafen zijn toegevoegd:

- geen

De volgende paragrafen zijn vervallen:

- geen

Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING

De volgende besteksposten zijn gewijzigd:

- 101840 (mededeling aanbestede)
- 171430 (mededeling aanbestede)
- 260410 (mededeling aanbestede)
- 321010 (mededeling aanbestede)
- 321020 (mededeling aanbestede)
- 321210 (mededeling aanbestede)
- 321220 (mededeling aanbestede)
- 321410 (mededeling aanbestede)
- 321420 (mededeling aanbestede)
- 321230 (mededeling aanbestede)
- 321710 (mededeling aanbestede)
- 321730 (mededeling aanbestede)
- 591010 (mededeling aanbestede)
- 591020 (mededeling aanbestede)
- 591030 (mededeling aanbestede)
- 591040 (mededeling aanbestede)
- 591050 (mededeling aanbestede)
- 591060 (mededeling aanbestede)
- 591210 (mededeling aanbestede)
- 591220 (mededeling aanbestede)
- 591230 (mededeling aanbestede)
- 591240 (mededeling aanbestede)

De volgende besteksposten zijn toegevoegd:

- geen

De volgende besteksposten zijn vervallen:
- 321240 (mededeling aanbesteder)

Deel 3 BEPALINGEN

De volgende paragrafen zijn gewijzigd:
- geen

De volgende paragrafen zijn toegevoegd:
- 01 02 01, lid 09 en 21

De volgende paragrafen zijn vervallen:
- geen

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De volgende tekening is gewijzigd.

Mapnaam	Aantal tekeningen	Datum
POR430-PSU-280-Gronddepot	1 stuk	07-02-2025

04 Bijlagen

De volgende bijlage is toegevoegd:

Bijlage 29: Template uit splitsing termijn

11 Werkterrein en transportroutes

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein en de plaatselijke omstandigheden. De aannemer moet zelf beoordelen wat de terreinomstandigheden zijn en wat de transportroutes zijn. De aannemer dient zijn materieel t.b.v. uitvoering en transport hierop aan te passen. Extra kosten die kunnen ontstaan als gevolg van eventuele aanwezige beperkingen voor inzet materieel en transport worden niet vergoed. De aannemer dient zo min mogelijk over eigen werk te rijden.

De opdrachtgever heeft voor het uit te voeren werk vergunningen aangevraagd voor het ketenterrein en depots aan de Mercuriusstraat. De aannemer dient hier in het afroepen van zijn materialen rekening mee te houden. Op het werk mogen alleen dag producties worden geleverd.

De opdrachtgever heeft binnen haar mogelijkheden geen andere opties voor het realiseren van depots. Mocht de aannemer een betere locatie kunnen vinden dan is de aannemer hier vrij in. Alle kosten die hiermee gemoeid gaan dienen in de inschrijfsom te zijn inbegrepen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101840			BESTEKPOST GEWIJZIGD Locatie gronddepot				
101840	610899		Verzorgen melding aanvraag gronddepot.	EUR		N	
			Betreft: het melden van een aanvraag voor het				
			toepassen van een tijdelijk gronddepot aan de Tobias				
			Asserlaan. melding indien via het omgevingsloket. De				
			aannemer dient voor start werkzaamheden				
			hiervan een kopie aan de directie UAV te				
			overhandigen.				
171430			BESTEKPOST GEWIJZIGD Locatie gronddepot				
171430	610199		Toepassen depot.	EUR		N	
			Betreft: het inrichten, onderhouden en verwijderen van				
			een tijdelijk grond depot voor het tijdelijk opslaan van				
			grond voor de gehele duur van het werk.				
			Het depot (hekwerk met poort) aanbrengen aan de				
			Tobias Asserlaan..				
			Exacte locatie in overleg met de directie UAV.				
			Afmetingen depot ca. 2800 m2				
			Terrein voorzien van hekwerk				
			Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m				
			Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van				
			sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van				
			het omvallen van de bouwhekken).				
			Het terrein voorzien van rijplaten.				
			Rekening houdend met minimaal de volgende				
			werkzaamheden:				
			- maaien terrein;				
			- egaliseren terrein;				
			- leveren aanbrengen geotextiel;				
			- Het verrichten van grondwerk;				
			- Het toepassen van betonplaten om de in-/ uitrit naar				
			het depot te realiseren conform tekening 280.				
			Na afloop van de werkzaamheden dient het terrein in				
			oorspronkelijk staat te worden teruggebracht.				
260410			BESTEKPOST GEWIJZIGD Locatie gronddepot				
260410	800499		Vervoeren funderingslaag menggranulaat naar depot.	ton	553,00	V	
			Betreft: het vervoeren van de vrijgekomen				
			funderingslaag van menggranulaat, vrijgekomen				
			volgens bestekspostnr. 260210 en 260240 naar depot				
			Tobias Asserlaan.				
			incl. verwerken in depot.				
32			BESTEKPOST GEWIJZIGD BESTEKPOST GEWIJZIGD Locatie gronddepot				
32			VERVOEREN GROND Uitgangspunt grondbalans, alle vrijkomende grond en				
			zand vervoeren naar gronddepot Tobias Asserlaan				
			Vervoeren depot Tobias Asserlaan gerekend met 4km				
			enkele reis afstand.				
321010			BESTEKPOST GEWIJZIGD Locatie gronddepot				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321010	220201		Grond vervoeren. Betreft: het vervoeren van grond naar depot Tobias Asserlaan Grondsoort: Klei, matig zandig Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar 1. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 171610, , 301020, 301030, 301040, 301050, 301060, 301080, 301090, 301220, 301410, 301420, 301430, 301440, 301450, 301460, 301620, 301630, 301640, 301820, 304010, 304020, 304210, 304420, 304620, 304640, 304740 en .2. Vervoeren naar: depot Tobias Asserlaan .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 171610, , 301020, 301030, 301040, 301050, 301060, 301080, 301090, 301220, 301410, 301420, 301430, 301440, 301450, 301460, 301620, 301630, 301640, 301820, 304010, 304020, 304210, 304420, 304620, 304640, 304740 en	m3	9.479,00	V	
321020			BESTEKPOST GEWIJZIGD Locatie gronddepot				
321020	220201		Grond vervoeren. Betreft: het vervoeren van grond naar depot Tobias Asserlaan. Grondsoort: Zand Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar 1. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 301010, 301040, 301090, 301220, 301230, 301610, 301620 en 301630 .2. Vervoeren naar: depot Tobias Asserlaan. .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 301010, 301040, 301090, 301220, 301230, 301610, 301620 en 301630	m3	7.054,00	V	
321210			BESTEKPOST GEWIJZIGD Locatie gronddepot				
321210	220201		Grond vervoeren. Betreft: het vervoeren van grond naar depot Tobias Asserlaan Grondsoort: Klei, matig zandig Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar 1. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 301070, 301100, 301610, 301810, 304410, 304610, 304630, 304730, 470310 en 470410 .2. Vervoeren naar: depot Tobias Asserlaan .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 301070, 301100, 301610, 301810, 304410, 304610, 304630, 304730, 470310 en 470410	m3	1.369,00	V	
321220			BESTEKPOST GEWIJZIGD Locatie gronddepot				
321220	220201		Grond vervoeren. Betreft: het vervoeren van grond naar depot Tobias Asserlaan Grondsoort: Zand Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar 1. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 301070, 301210 en 301610 .2. Vervoeren naar: depot Tobias Asserlaan. .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 301070, 301210 en 301610	m3	240,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321410			BESTEKPOST GEWIJZIGD Locatie gronddepot				
321410	220301		Grond verwerken in depot Betreft: het verwerken van grond in depot Tobias Asserlaan	m3	10.754,00 V		
			Grondsoort: klei, zwak zandig, aangevoerd volgens bestekspostnr. 321010 en 321210	m3		10.754,00 I	
			Bodemkwaliteit: Altijdtoepasbaar				
		5.	Hoogte 3,00m				
		.1.	Taluds 1 : 3				
		.4.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m				
321420			BESTEKPOST GEWIJZIGD Locatie gronddepot				
321420	220301		Grond verwerken in depot Betreft: het verwerken van zand in depot Tobias Asserlaan.	m3	7.283,00 V		
			Grondsoort: zand, aangevoerd volgens bestekspostnr. 321020 en 321220	m3		7.283,00 I	
			Bodemkwaliteit: altijd toepasbaar				
		5.	Hoogte 3,00m				
		.1.	Taluds 1 : 3				
		.4.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m				
321430			BESTEKPOST GEWIJZIGD Resultaatsverplichting				
321430	220299		Bemonsteren grond volgens Besluit Bodemkwaliteit. Situering: depot Tobias Asserlaan Betreft: het uitvoeren van een AP04 onderzoek t.b.v. besluit bodemkwaliteit. Grond in depot welke dient te worden afgevoerd volgens bestekspostnr. 321720 en 321740 In aanwezigheid directie, duplo monsters overhandigen. Uitgaande van ca. 2000 m3 tot 2500 m3 per keuring. De grond analyseren d.m.v. AP04 basispakket, asbest in grond en PFAS.	st	8,00 V		
321440			BESTEKPOST VERVALLEN				
321440	220299		Bemonsteren grond volgens Besluit Bodemkwaliteit. Situering: depot Munnikenweg Betreft: het uitvoeren van een AP04 onderzoek t.b.v. besluit bodemkwaliteit. Grond in depot welke dient te worden afgevoerd volgens bestekspostnr. 321720 en 321740 In aanwezigheid directie, duplo monsters overhandigen. Uitgaande van ca. 250 m3 tot 1000 m3 per keuring. Rekening houden met spoed inzet i.v.m. korte doorlooptijden en ruimte in depot. De grond analyseren d.m.v. AP04 basispakket, asbest in grond en PFAS.	st	8,00 V		
321720			BESTEKPOST GEWIJZIGD Locatie af te voeren grond				
321720	220299		Grond vervoeren Betreft: het afvoeren van vrijgekomen grond volgens bestekspostnr. 321710 Grondsoort: klei matig zandig. Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer. Vervoeren naar: nader te bepalen locatie Gerekend met enkele reis van 20,00 km.	m3	9.968,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321740			BESTEKPOST GEWIJZIGD Locatie af te voeren grond				
321740	220299		Zand vervoeren	m3	523,00 V		
			Betreft: het afvoeren van vrijgekomen grond volgens bestekpostnr. 321730				
			Grondsoort: zand				
			Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar				
			Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer.				
			Vervoeren naar: nader te bepalen locatie				
			Gerekend met enkele reis van 20,00 km.				
591010			BESTEKPOST GEWIJZIGD Type betonstraatsteen.				
591010	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	536.090,00 V		
			Betreft: het leveren van aan te brengen betonstraatstenen volgens bestekspostnr. 540010 en 540020				
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st		536.090,00 L	
			Spectrum keiformaat 21x10,5x8 cm				
			Kleur: roodzwart 340.34 genuanceerd (kleurecht)				
			Fabricaat: Giverbo o.g.				
			Velling: Normale velling				
			Uitvoering: conform BRL K11002 met minimaal 25% hergebruikt betongranulaat, zonder bodemassen.				
			Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring				
			Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor te leggen aan de Directie UAV				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
591020			BESTEKPOST GEWIJZIGD Type betonstraatsteen.				
591020	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	10.010,00 V		
			Betreft: het leveren van aan te brengen bisschopsmutsen volgens bestekspostnr. 540010				
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st		10.010,00 L	
			Spectrum bisschopsmuts 21/30x3x8 cm				
			Kleur: roodzwart 340.34 genuanceerd (kleurecht)				
			Fabricaat: Giverbo o.g.				
			Velling: Normale velling				
			Uitvoering: conform BRL K11002 met minimaal 25% hergebruikt betongranulaat, zonder bodemassen.				
			Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring				
			Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor te leggen aan de Directie UAV				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
591030			BESTEKPOST GEWIJZIGD Type betonstraatsteen.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
591030	831603		Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van aan te brengen betonstraatstenen volgens bestekspostnr. 540030 en 540060 .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat Spectrum keiformaat 21x10,5x8 cm Kleur: zwart 400.04 met gesloten deklaag (kleurecht) Fabrikaat: Giverbo o.g. Velling: Normale velling Uitvoering: conform BRL K11002 met minimaal 25% hergebruikt betongranulaat, zonder bodemassen. Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor te leggen aan de Directie UAV .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st	189.759,00	V	
591040			BESTEKPOST GEWIJZIGD Type betonstraatsteen.				
591040	831603		Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van aan te brengen betonstraatstenen volgens bestekspostnr. 540040 en 540050 .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat Spectrum keiformaat 21x10,5x8 cm Kleur: geel 500.05 met gesloten deklaag (kleurecht) Fabrikaat: Giverbo o.g. Velling: Normale velling Uitvoering: conform BRL K11002 met minimaal 25% hergebruikt betongranulaat, zonder bodemassen. Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor te leggen aan de Directie UAV .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st	63.004,00	V	
591050			BESTEKPOST GEWIJZIGD Type betonstraatsteen.				
591050	831603		Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van aan te brengen betonstraatstenen volgens bestekspostnr. 540060 .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat Spectrum keiformaat 21x10,5x8 cm Kleur: wit 600.06 (kleurecht) Fabrikaat: Giverbo o.g. Velling: Normale velling Uitvoering: conform BRL K11002 met minimaal 25% hergebruikt betongranulaat, zonder bodemassen. Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor te leggen aan de Directie UAV .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st	1.258,00	V	
591060			BESTEKPOST GEWIJZIGD Type betonstraatsteen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
591060	831603		Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van aan te brengen bisschopsmutsen volgens bestekspostnr. 540040 .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat Spectrum bisschopsmuts 21/30x3x8 cm Kleur: geel 500.05 met gesloten deklaag (kleurecht) Fabricaat: Giverbo o.g. Velling: Normale velling Uitvoering: conform BRL K11002 met minimaal 25% hergebruikt betongranulaat, zonder bodemassen. Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor te leggen aan de Directie UAV .3. Dikte 80 mm1 Leveren op plaats van verwerking	st	1.000,00 V	
591210			BESTEKPOST GEWIJZIGD Type betontegel			
591210	831604		Leveren betontegels. Betreft: het leveren van aan te brengen betontegels volgens bestekspostnr. 540210 en 540410 .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: licht 142.01 gewassen Fabricaat: Giverbo o.g. Vellingkant: Klein facet Uitvoering: Milieukeurtegels conform BRL K11002 met minimaal 15% hergebruikt toeslagmateriaal, zonder bodemassen. Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor te leggen aan de Directie UAV1 Leveren op plaats van verwerking	st	207.425,00 V	
591220			BESTEKPOST GEWIJZIGD Type betontegel			
591220	831604		Leveren betontegels. Betreft: het leveren van aan te brengen betontegels volgens bestekspostnr. 540210 en 540410 .2. Betontegels 150 x 300 x 50 mm Kleur: licht 142.01 gewassen Fabricaat: Giverbo o.g. Vellingkant: Klein facet Uitvoering: Milieukeurtegels conform BRL K11002 met minimaal 15% hergebruikt toeslagmateriaal, zonder bodemassen. Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor te leggen aan de Directie UAV1 Leveren op plaats van verwerking	st	20.743,00 V	
591230			BESTEKPOST GEWIJZIGD Type betontegel			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
591230	831604		Leveren betontegels. Betreft: het leveren van aan te brengen betontegels volgens bestekspostnr. 540420 .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: licht 142.01 gewassen Fabricaat: Giverbo o.g. Vellingkant: Klein facet Uitvoering: Milieukeurtegels conform BRL K11002 met minimaal 15% hergebruikt toeslagmateriaal, zonder bodemassen. Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor te leggen aan de Directie UAV 1 Leveren op plaats van verwerking	st	1.400,00 V	
591240			BESTEKPOST GEWIJZIGD Type betontegel			
591240	831604		Leveren betontegels. Betreft: het leveren van aan te brengen betontegels volgens bestekspostnr. 540420 .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: licht 142.01 gewassen Fabricaat: Giverbo o.g. Vellingkant: Klein facet Uitvoering: Milieukeurtegels conform BRL K11002 met minimaal 15% hergebruikt toeslagmateriaal, zonder bodemassen. Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor te leggen aan de Directie UAV 1 Leveren op plaats van verwerking	st	140,00 V	
				st		140,00 L

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

- 09 Bij de factuur dient naast de ondertekende termijn ook de uit splitsing van de termijn naar de verschillende vakgroepen worden ingediend. In bijlage 29 is de template facturatie uit splitsing termijn toegevoegd. De aannemer dient enkel de kolom hoeveelheden in te vullen welke in de termijn zijn opgevoerd. De factuur wordt niet in behandeling genomen als de uit splitsing termijn ontbreekt. De kosten voor het invullen van de uit splitsing termijn dienen in de staartkosten te zijn opgenomen. De template wordt voor de start van de uitvoering smart gemaakt door de opdrachtgever.
- 21 Indien de bouw van de nieuwbouw school aan de Orionstraat dusdanig uitloopt, behoudt de opdrachtgever zich het recht om de werkzaamheden aan de Orionstraat uit het bestek te halen. In afwijking van paragraaf 35 lid 5 vindt over de niet uit te voeren werkzaamheden geen verrekening plaats van 10% meer- en minderwerk. Voor de werkzaamheden aan de Orionstraat vervalt paragraaf 36 lid 3. De opdrachtgever geeft minimaal 10 weken voor start van de werkgang aan of de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.