

Behoort bij: RB2025-05

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VELDWIJK				
11	OPRUIMINGSWERK				
111	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
111010	Opbreken betonstraatstenen KF, grijs.	m2	21,00V		
111020	Opbreken grasbetontegel	m2	12,50V		
111030	Opnemen verharding van prefab. betonplaten 2 x 2 m - heel	m2	32,00V		
111040	Opnemen verharding van prefab. betonplaten 2 x 2 m - gebroken	m2	12,00V		
112	ASFALT				
112010	Schoonmaken verhardingsoppervlak rijweg.	m2	4.230,00V		
112020	Volledig verwijderen markering - ononderbroken	m2	390,00V		
112030	Volledig verwijderen lengtemarkering 1 - 1 m.	m2	3,00V		
112040	Volledig verwijderen markering - figuraties en haaiantanden	m2	1,50V		
112050	Frezen teervrij asfalt 50 mm - deklaag rijbaan	m2	4.230,00V		
112060	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting - 50mm - tussenlaag	m3	50,00V		
112070	Bakfrezen teerhoudend zwart asfalt 50 mm t.p.v. reparatievakken	m2	210,00V		
112080	Schoonmaken rijweg - freeswerk - >3m	m2	4.230,00V		
112090	Schoonmaken rijweg - freeswerk <1,5m	m2	1.210,00V		
112100	Transport zwart freesasfalt - Veldwijk	ton	681,00V		
113	VERWIJDEREN INRICHTINGSELEMENTEN				
1131	<u>Straatmeubilair</u>				
113110	Verwijderen afzetpaal conisch	st	2,00V		
113120	Verwijderen afzetpaal RVS	st	2,00V		
113130	Verwijderen van blikvanger	st	1,00V		
13	GRONDWERK				
131	ONTGRAVEN				
131010	Grond ontgraven uit cunet - verbreding rijweg	m3	400,00V		
131020	Grond ontgraven uit cunet - verbreding kruising	m3	4,00V		
131030	Grond ontgraven uit cunet - verzamelplaats	m3	8,00V		
132	VERWERKEN				
132010	Grond verwerken in aanvulling	m3	412,00V		
14	VERHARDINGSWERK				
144	AANBRENGEN ASFALT				
1441	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
144110	Opstellen nadenplan asfalt	EUR		N	
144120	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	2.000,00V		
144130	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	1.010,00V		
144140	Profileren ongebonden steenmengsel.	m2	2.500,00V		
144150	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	8.030,00V		
144160	Repareren van scheuren in asfalt.	m	100,00V		
144170	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	7.820,00V		
144180	Frezen teervrij asfalt aansluiting - daglassen	EUR		N	
1442	<u>Kleeflaag</u>				
144210	Leveren en aanbrengen kleeflaag rijweg - deklaag	m2	7.820,00V		
144220	Leveren en aanbrengen kleeflaag rijweg - tussenlaag	m2	2.100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1443	<u>Onderlaag</u>				
144310	Leveren en aanbrengen onderlaag van asfaltbeton	ton	420,00V		
1444	<u>Tussenlaag</u>				
144410	Leveren en aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton	ton	260,00V		
1445	<u>Deklaag</u>				
144510	Leveren en aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rijweg Veldwijk	ton	980,00V		
145	AANBRENGEN MARKERING				
145010	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	3.900,00V		
145020	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch - onderbroken	m	8,00V		
145030	Aanbrengen overige markering - symbolen	m2	2,00V		
145040	Aanbrengen overige markering - ribbelmarkering	m2	5,00V		
146	BETONPLATEN				
146010	Leveren en aanbrengen straatlaag.	m2	30,00V		
146020	Lev. en aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	14,00V		
15	INRICHTINGSELEMENTEN				
151	STRAATMEUBILAIR				
151010	Aanbrengen blikvanger	st	1,00V		
151020	Aanbrengen paal, conisch	st	2,00V		
151030	Aanbrengen paal, RVS	st	2,00V		
151040	Leveren en aanbrengen zitelement	st	1,00V		
152	BEBORDING EN PALEN				
1521	<u>Verkeersborden</u>				
152110	Leveren en aanbrengen verkeersborden.	st	7,00V		
1522	<u>Verkeersbordpalen</u>				
152210	Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen 3,60 m.	st	2,00V		
18	GROENVOORZIENINGEN				
180010	Frezen - Veldwijk	are	40,00V		
180020	Zaaien	are	20,00V		
180030	Schonen terrein - puinstrook langs asfaltverharding	EUR	N		
19	BLVC-MAATREGELEN				
190010	Toepassen BLVC-maatregelen	EUR	N		
2	BREEVELD/ HAANWIJK				
21	OPRUIMINGSWERK				
211	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
211010	Schoonmaken verhardingsoppervlak rijweg.1m	m2	2.300,00V		
211020	Schoonmaken verhardingsoppervlak rijweg - hele breedte	m2	2.800,00V		
212	VERWIJDEREN LEIDINGWERK				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2121	<u>Kolken</u>				
212110	Reinigen straatkolken.	st	1,00V		
212120	Verwijderen straatkolk.	st	1,00V		
2122	<u>Leidingen</u>				
212210	Verwijderen kunststofbuis Ø125 mm.	m	2,00V		
213	VERWIJDEREN VERHARDINGSWERK				
2131	<u>Opsluitingen</u>				
213110	Opbreken betonbanden 8 x 20 cm.	m	25,00V		
213120	Opbreken trottoirbanden 13/15 x 25 cm.	m	30,00V		
213130	Opbreken trottoirbanden 13/15 x 25 cm - inrit	m	8,00V		
2132	<u>Bestrating</u>				
213210	Opbreken betontegels 30 x 30 x 4,5 cm grijs.	m2	30,00V		
214	VERWIJDEREN MARKINGEN				
214010	Volledig verwijderen markering - ononderbroken - stralen	m2	230,00V		
214020	Volledig verwijderen lengtemarkering 1 - 1 m.	m2	110,00V		
214030	Volledig verwijderen markering - figuraties	m2	15,00V		
215	ASFALT				
215010	Frezen teervrij asfalt - deklaag zwart 30mm	m2	1.650,00V		
215020	Frezen teervrij asfalt - deklaag rood 30mm	m2	975,00V		
215030	Frezen teervrij zwart asfalt 120 mm - drempels	m2	295,00V		
215040	Frezen teerhoudend asfalt - deklaag 10mm	m2	2.920,00V		
215050	Bakfrezen teerhoudend zwart asfalt - reparatievakken	m2	150,00V		
215060	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	5.990,00V		
215070	Zagen van teerhoudende bitumineuze verharding.	m	50,00V		
215080	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend zwart asfalt	m2	205,00V		
215090	Transport zwart teervrij freesasfalt	ton	213,00V		
215100	Transport rood teervrij freesasfalt	ton	74,00V		
215110	Transport zwart teerhoudend freesasfalt	ton	92,00V		
215130	Transport zwart teerhoudend breekasfalt	ton	103,00V		
23	RIOLERING				
231	LEIDINGWERK				
231010	Leveren en aanbrengen PVC-buis Ø125 mm kolkaansluiting	m	2,00V		
231020	Leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk - mof	st	2,00V		
231030	Leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk - hoekstuk 45°	st	4,00V		
232	KOLKEN				
232010	Aanbrengen straatkolk - hergebruik	st	1,00V		
232020	Aanbrengen straatkolk met leiding - nieuw	st	1,00V		
24	VERHARDINGSWERK				
241	VOORBEREIDEND WERK				
241010	Profileren van oppervlakken - voetpad	m2	30,00V		
241020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	30,00V		
241030	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	20,00V		
241040	Leveren en aanbrengen straatlaag.	m2	30,00V		
241050	Leveren en aanbrengen straatlaag - inritconstructie	m2	90,00V		
241060	Leveren en aanbrengen straatlaag - prefab drempels	m2	124,00V		
241070	Frezen teervrij asfalt aansluiting - daglassen	EUR	N		
242	KANTOPSLUITING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2421	<u>Aanbrengen kantopsluiting</u>				
242110	Aanbrengen opsluitbanden van beton 10 x 20 cm.	m	20,00V		
242140	Aanbrengen inritbanden van beton 75 x 20 x 50 cm	m	19,00V		
242150	Aanbrengen trottoirbanden van beton 13/15	m	9,00V		
242160	Aanbrengen trottoirbanden van beton 13/15	m	8,00V		
242170	Aanbrengen opsluitbanden van beton 15 x 25 cm.	m	4,00V		
2422	<u>Pasmaken van kantopsluitingen</u>				
242210	Pasmaken van opsluitbanden 10 x 20 cm.	st	2,00V		
242220	Pasmaken van trottoirbanden 13/15 x 25 cm.	st	4,00V		
242230	Pasmaken van inritband 75 x 20 x 50 cm.	st	1,00V		
242240	Pasmaken van opsluitbanden 15 x 25 cm.	st	2,00V		
2423	<u>Leveren kantopsluitingen</u>				
242310	Leveren rechte opsluitband van beton 10 x 20 cm.	st	20,00V		
242320	Leveren inritbanden van beton 75 x 20 x 50 cm.	m	19,00V		
242330	Leveren rechte trottoirband van beton 13/15 x 25 cm.	st	17,00V		
242340	Leveren rechte opsluitband van beton 15 x 25 cm.	st	2,00V		
242350	Leveren bochtband 15 x 25 cm R=2.00	st	3,00V		
243	ELEMENTENVERHARDING				
2431	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
243110	Aanbrengen betontegels 30 x 30 x 6 cm.	m2	30,00V		
243120	Aanbrengen betontegels 30 x 30 x 8 cm.	m2	90,00V		
2432	<u>Herstraten</u>				
243210	Herstraten betonstraatstenen.	m2	8,00V		
2433	<u>Leveren elementenverhardingen</u>				
243310	Leveren betontegels 30 x 30 x 6 cm grijs.	st	278,00V		
243320	Leveren betontegels 30 x 30 x 8 cm grijs.	st	834,00V		
243330	Leveren betontegels 15 x 30 x 6 cm grijs.	st	112,00V		
243340	Leveren betontegels 15 x 30 x 8 cm grijs.	st	334,00V		
245	AANBRENGEN ASFALT				
2451	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
245110	Opstellen nadenplan asfalt	EUR	N		
245120	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	150,00V		
245130	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	2.800,00V		
2452	<u>Kleeflaag</u>				
245210	Leveren en aanbrengen kleeflaag - rijweg	m2	2.800,00V		
245220	Leveren en aanbrengen kleeflaag - reparatievakken	m2	150,00V		
2454	<u>Tussenlaag</u>				
245410	Leveren en aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton	ton	260,00V		
2455	<u>Deklaag</u>				
245510	Leveren en aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	280,00V		
246	AANBRENGEN MARKERING				
246010	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	2.300,00V		
246030	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch	m2	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	materiaal- in m2 - symbolen				
247	COATING				
247010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	2.400,00V		
247020	Leveren en aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	2.400,00V		
248	PREFAB SINUS DREMPELELEMENTEN				
248010	Leveren en aanbrengen verkeersdrempel - 30 km/h.	st	4,00V		
248020	Leveren en aanbrengen verkeersdrempel - 60 km/h.	st	1,00V		
25	INRICHTINGSELEMENTEN				
252	BEBORDING EN PALEN				
2521	<u>Verkeersborden</u>				
252110	Leveren en aanbrengen verkeersborden.	st	5,00V		
2522	<u>Verkeersbordpalen</u>				
252210	Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen 3,60 m.	st	5,00V		
29	BLVC-MAATREGELEN				
290010	Toepassen BLVC-maatregelen	EUR		N	
3	UITWEG				
31	OPRUIMINGSWERK				
311	VERWIJDEREN LEIDINGWERK				
3111	<u>Kolken</u>				
311110	Reinigen straatkolken.	st	4,00V		
311120	Reinigen trottoirkolken.	st	21,00V		
311130	Verwijderen straatkolk.	st	4,00V		
311140	Verwijderen trottoirkolk.	st	21,00V		
3112	<u>Leidingen</u>				
311210	Verwijderen kunststofbuis Ø125 mm.	m	48,00V		
312	VERWIJDEREN VERHARDINGSWERK				
3121	<u>Opsluitingen</u>				
312110	Opbreken betonbanden 6 x 20 cm.	m	170,00V		
312120	Opbreken betonbanden 8 x 20 cm.	m	135,00V		
312130	Opbreken betonbanden 10 x 20 cm.	m	211,00V		
312140	Opbreken trottoirbanden 13/15 x 25 cm.	m	577,00V		
312150	Opbreken trottoirbanden 18/20 x 25 cm.	m	7,50V		
312160	Opbreken inritbanden 45 x 20 x 50 cm.	m	22,00V		
312170	Opbreken inritbanden 45 x 20 x 100 cm.	m	39,00V		
312180	Opbreken inritbanden 75 x 20 x 100 cm.	m	1,50V		
3122	<u>Markeringen</u>				
312210	Volledig verwijderen drempelmarkering.	m2	5,00V		
312220	Volledig verwijderen lengtemarkering 1 - 1 m.	m2	4,50V		
312230	Volledig verwijderen lengtemarkering 0,30 - 0,30 m.	m2	0,90V		
3123	<u>Asfalt</u>				
312310	Schoonmaken verhardingsoppervlak rijweg.	m2	2.600,00V		
312320	Frezen teerhoudend zwart asfalt 40 mm	m2	2.600,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312330	Frezen teerhoudend zwart asfalt 50mm - reparatievakken	m2	260,00V		
312340	Schoonmaken rijweg - freeswerk	m2	2.860,00V		
312350	Zagen van teerhoudende bitumineuze verharding.	m	500,00V		
312360	Opbreken teerhoudend asfalt.- => 3m	m2	142,00V		
312370	Opbreken teerhoudend asfalt.< 1,5m	m2	75,00V		
312380	Transport zwart teerhoudend freesasfalt.	ton	358,00V		
312390	Transport zwart teerhoudend breekasfalt.	ton	117,00V		
3125	<u>Bestrating</u>				
312500	Opbreken straatbaksteen KF, naast jeu de boules, hergebruik.	m2	10,00V		
312510	Opbreken betontegels 30 x 30 x 4,5 cm grijs.	m2	190,00V		
312520	Opbreken betontegels 30 x 30 x 4,5 cm rood.	m2	605,00V		
312530	Opbreken betontegels 30 x 30 x 8 cm, rood.	m2	110,00V		
312540	Opbreken gitruittegels 30 x 30 x 8 cm, zwart.	m2	65,00V		
312550	Opbreken betonstraatstenen KF, rijweg, grijs.	m2	210,00V		
312560	Opbreken betonstraatstenen KF, rijweg, geel.	m2	130,00V		
312570	Opbreken betonstraatstenen KF, grijs.	m2	490,00V		
312580	Opbreken betonstraatstenen KF, rood.	m2	25,00V		
312590	Opbreken betonstraatstenen KF, wit-zwart.	m2	160,00V		
313	VERWIJDEREN INRICHTINGSELEMENTEN				
3131	<u>Straatmeubilair</u>				
313110	Verwijderen diamantkoppaal 1400 x 145 x 145 mm.	st	12,00V		
313120	Verwijderen betonnen paal Ø 200 mm.	st	1,00V		
313130	Verwijderen fietsleunhek, hergebruik	st	2,00V		
32	GRONDWERK				
321	ONTGRAVEN				
321010	Grond ontgraven uit werkgat - kolken	m3	15,00V		
321020	Zand ontgraven uit cunet - fundering	m3	70,00V		
321030	Grond ontgraven uit cunet - grasbetontegels	m3	10,00V		
322	VERWERKEN				
322010	Grond verwerken in werkgat - kolken	m3	15,00V		
322020	Grond verwerken in aanvulling - berm	m3	35,00V		
323	PROFILEREN EN VERDICHTEN				
323010	Profileren van oppervlakken.	m2	1.560,00V		
323020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	1.560,00V		
324	VERVOEREN				
324010	Grond vervoeren - zand	m3	70,00V		
324020	Grond vervoeren - grond/zand	m3	10,00V		
325	LEVERANTIES				
325010	Leveren bomengrond	m3	41,00V		
33	RIOLERING				
331	LEIDINGEN				
331010	Leveren en aanbrengen PVC-buis Ø125 mm kolkaansluiting	m	50,00V		
331020	Leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk - mof	st	50,00V		
331030	Leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk - hoekstuk 45°	st	100,00V		
331040	Leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk - eindkap	st	25,00V		
332	KOLKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332010	Leveren en aanbrengen straatkolk - holling.	st	4,00V		
332020	Leveren en aanbrengen trottoirkolk.	st	21,00V		
34	VERHARDINGSWERK				
341	VOORBEREIDEND WERK				
341010	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	500,00V		
341020	Aanbrengen ongebonden wegfundering - attentie plateau	m2	450,00V		
341030	Leveren en aanbrengen straatlaag - straatzand	m2	1.560,00V		
341040	Leveren en aanbrengen straatlaag - bomenzand	m2	60,00V		
341050	Frezen teervrij asfalt aansluiting - daglassen	EUR	N		
342	KANTOPSLUITING				
3421	<u>Aanbrengen kantopsluiting</u>				
342110	Aanbrengen opsluitbanden van beton 10 x 20 cm.	m	784,00V		
342120	Aanbrengen geleidebanden van beton 7 x 20 cm.	m	175,00V		
342130	Aanbrengen inritbanden van beton 45 x 20 x 50 cm,	m	91,50V		
342140	Aanbrengen inritbanden van beton 75 x 20 x 50 cm	m	45,00V		
342150	Aanbrengen trottoirbanden van beton 13/15	m	483,00V		
342160	Aanbrengen inritperronband van beton 13/15 x 25 cm.	m	12,00V		
342170	Aanbrengen opsluitbanden van beton 15 x 25 cm.	m	17,00V		
3422	<u>Pasmaken van kantopsluitingen</u>				
342210	Pasmaken van opsluitbanden 10 x 20 cm.	st	45,00V		
342220	Pasmaken van trottoirbanden 13/15 x 25 cm.	st	41,00V		
342230	Pasmaken van opsluitbanden 7/20 x 20 cm.	st	4,00V		
3423	<u>Leveren kantopsluitingen</u>				
342310	Leveren rechte opsluitband van beton 10 x 20 cm.	st	778,00V		
342320	Leveren hoekstuk 135° 10 x 20 cm.	st	16,00V		
342330	Leveren bochtband - opsluitband van beton 10 x 20 cm.	st	8,00V		
342340	Leveren rechte geleidebanden van beton 7/20 x 20 cm.	st	175,00V		
342350	Leveren inritbanden van beton 45 x 20 x 50 cm.	m	91,50V		
342360	Leveren inritbanden van beton 75 x 20 x 50 cm.	m	45,00V		
342370	Leveren rechte trottoirband van beton 13/15 x 25 cm.	st	474,00V		
342380	Leveren bochtband 10 x 20 cm R=3.00	st	7,00V		
342390	Leveren bochtband 10 x 20 cm R=4.00	st	8,00V		
342410	Leveren bochtband 13/15 x 25 cm R=2.00 uitwendig.	st	2,00V		
342420	Leveren bochtband 13/15 x 25 cm R=0.50 inwendig.	st	3,00V		
342430	Leveren bochtband 13/15 x 25 cm R=0.45 uitwendig.	st	3,00V		
342440	Leveren inritperronband van beton 13/15 x 25 cm.	st	14,00V		
342450	Leveren verloopband 13/15 x 25 naar 10 x 12 cm.	st	2,00V		
342460	Leveren verloopband 13/15 x 25 naar 15 x 17 cm.	st	2,00V		
342470	Leveren rechte opsluitband van beton 15 x 25 cm.	st	17,00V		
342480	Leveren inritverloopband van beton 13/15 x 25 cm.	st	3,00V		
343	ELEMENTENVERHARDING				
3431	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
343110	Aanbrengen betontegels 30 x 30 x 6 cm.	m2	670,00V		
343120	Aanbrengen betontegels 30 x 30 x 8 cm.	m2	390,00V		
343130	Aanbrengen betonstraatstenen KF, zwart, parkeervak.	m2	25,00V		
343140	Aanbrengen betonstraatstenen KF, grijs, parkeerstrook.	m2	350,00V		
343150	Aanbrengen betonstraatstenen KF, grijs, opritten.	m2	33,00V		
343170	Aanbrengen molgoot langs parkeervakken.	m	60,00V		
343180	Aanbrengen betonstraatstenen KF, grijs, rijweg.	m2	22,00V		
343190	Aanbrengen straatbakstenen KF, naast jeu de boules, hergebruik.	m2	9,00V		
343200	Aanbrengen grasbetontegels 60 x 40 x 10 cm.	m2	55,00V		
343210	Aanbrengen betontegels - haaiantandtegels	m2	1,75V		
343220	Aanbrengen betontegels - verkeerstegel	m2	0,70V		
343230	Aanbrengen rollaag	m	510,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
343240	Aanbrengen streklaag	m	510,00V		
3433	<u>Leveren elementenverhardingen</u>				
343310	Leveren betontegels 30 x 30 x 6 cm grijs.	st	6.204,00V		
343320	Leveren betontegels 30 x 30 x 8 cm grijs.	st	3.612,00V		
343330	Leveren betontegels 15 x 30 x 6 cm grijs.	st	2.482,00V		
343340	Leveren betontegels 15 x 30 x 8 cm grijs.	st	1.445,00V		
343350	Leveren betonstraatstenen KF Lavarò zwart 100.	st	1.125,00V		
343360	Leveren betonstraatstenen KF Lavarò grijs 012.	st	21.195,00V		
343370	Leveren betonstraatstenen KF standaard grijs.	st	9.135,00V		
343380	Leveren grasbetontegels 60 x 40 x 10 cm.	st	230,00V		
343390	Leveren betontegels 50 x 50 x 8 cm - haaiantandtegel	st	7,00V		
343400	Leveren betontegels 50 x 25 x 8 cm - verkeerstegel	st	7,00V		
344	AANBRENGEN ASFALT				
3441	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
344110	Opstellen nadenplan asfalt	EUR	N		
344120	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	5.400,00V		
344130	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	260,00V		
3442	<u>Kleeflaag</u>				
344210	Leveren en aanbrengen kleeflaag - rijweg	m2	2.850,00V		
344220	Leveren en aanbrengen kleeflaag - reparatievakken	m2	260,00V		
3443	<u>Onderlaag</u>				
344310	Leveren en aanbrengen van eerste onderlaag van asfaltbeton	ton	50,00V		
3444	<u>Tussenlaag</u>				
344410	Leveren en aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton	ton	35,00V		
344420	Leveren en aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton - reparatievakken	ton	35,00V		
3445	<u>Deklaag</u>				
344510	Leveren en aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rijweg Uitweg	ton	260,00V		
347	COATING				
347010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	2.600,00V		
347020	Leveren en aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	2.050,00V		
35	INRICHTINGSELEMENTEN				
352	BEBORDING EN PALEN				
3521	<u>Verkeersborden</u>				
352110	Leveren en aanbrengen verkeersborden.	st	8,00V		
3522	<u>Verkeersbordpalen</u>				
352210	Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen 3,60 m.	st	3,00V		
354	AFRASTERING EN HEKWERKEN				
354010	Aanbrengen fietsleunhek, hergebruik.	st	2,00V		
36	GROENVOORZIENINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
361010	Zaaien	are	3,40V		
39	BLVC-MAATREGELEN				
390010	Toepassen BLVC-maatregelen	EUR	N		
4	DORPSSTRAAT				
41	OPRUIMINGSWERK				
411	VERWIJDEREN VERHARDINGSWERK				
4111	<u>Opsluitingen</u>				
411110	Opbreken RWS-banden 11/22 x 25 cm.	m	50,00V		
4112	<u>Asfalt</u>				
411210	Schoonmaken verhardingsoppervlak rijweg.	m2	1.900,00V		
411220	Volledig verwijderen lengtemarkering 1 - 1 m.	m2	55,50V		
411230	Volledig verwijderen symbool markering.	m2	8,00V		
411240	Volledig verwijderen markering - ononderbroken	m2	16,00V		
411250	Frezen teervrij asfalt - deklaag zwart 25 mm	m2	775,00V		
411260	Frezen teervrij asfalt - deklaag rood 25 mm	m2	1.100,00V		
411270	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting	m3	6,00V		
411280	Schoonmaken rijweg - freeswerk	m2	1.875,00V		
411290	Transport zwart teervrij freesasfalt	ton	64,00V		
411300	Transport rood teervrij freesasfalt	ton	69,00V		
4114	<u>Bestrating</u>				
411400	Opbreken straatbaksteen DF - rijbaanversmalling	m2	16,00V		
413	VERWIJDEREN INRICHTINGSELEMENTEN				
4131	<u>Straatmeubilair</u>				
413110	Verwijderen verkeerszuil	st	8,00V		
413120	Verwijderen verkeersborden type II - pijlbord	st	8,00V		
413130	Verwijderen verkeersborden type II, hergebruik.	st	4,00V		
42	GRONDWERK				
421	ONTGRAVEN				
421010	Zand ontgraven uit cunet verhogend plateau	m3	4,00V		
422	VERVOEREN				
422010	Zand afvoeren.	m3	4,00V		
43	RIOLERING				
431	PUTDRANDEN				
431010	Vervangen putafdekking in asfalt.	st	9,00V		
431020	Vervangen putafdekking in asfalt.	st	9,00V		
44	VERHARDINGSWERK				
445	ASFALTWERKZAAMHEDEN				
4451	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
445110	Opstellen nadenplan asfalt	EUR	N		
445120	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	1.900,00V		
445130	Frezen teervrij asfalt aansluiting - daglassen	EUR	N		
4452	<u>Kleeflaag</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
445210	Leveren en aanbrengen kleeflaag rijweg	m2	2.075,00V		
4453	<u>Onderlaag</u>				
445310	Leveren en aanbrengen van eerste onderlaag van asfaltbeton	ton	6,00V		
445320	Leveren en aanbrengen van tweede onderlaag van asfaltbeton	ton	10,00V		
4454	<u>Tussenlaag</u>				
445410	Leveren en aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton t.p.v. volledig nieuwe asfaltconstructie	ton	12,50V		
4455	<u>Deklaag</u>				
445510	Leveren en aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rijweg Dorpsstraat	ton	120,00V		
446	AANBRENGEN MARKERING				
446010	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	610,00V		
446030	Aanbrengen markering 30-km symbool	m2	3,00V		
447	COATING				
447010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.150,00V		
447020	Leveren en aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	1.150,00V		
45	STRAATMEUBILAIR				
451	BEBORDING EN PALEN				
4511	<u>Verkeersborden</u>				
451110	Aanbrengen verkeersborden, hergebruik.	st	4,00V		
4512	<u>Verkeersbordpalen</u>				
451210	Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen 3,60 m.	st	2,00V		
48	GROENVOORZIENINGEN				
480010	Frezen - Dorpsstraat	are	3,00V		
480020	Zaaien	are	3,00V		
481	LEVERANTIES				
481010	Leveren graszaad	kg	6,00V		
49	BLVC-MAATREGELEN				
490010	Toepassen BLVC-maatregelen	EUR		N	
5	HARMELERWAARD				
51	VERWIJDEREN				
511	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
511020	Schoonmaken verhardingsoppervlak rijweg	m2	7.200,00V		
512	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
512010	Verwijderen verkeersborden type II	st	2,00V		
512020	Verwijderen verkeersbordpalen, hergebruik	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
513	VERWIJDEREN BESTRATING				
513010	Opbreken betontegels 30 x 30 x 8 cm, rood.	m2	27,00V		
513020	Opbreken betonstraatstenen KF, opritten, hergebruik.	m2	34,00V		
513030	Opbreken straatbaksteen WF, hergebruik.	m2	5,00V		
513040	Opbreken straatbaksteen KF, hergebruik.	m2	5,00V		
513050	Opbreken grasbetontegel	m2	495,00V		
514	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
514010	Volledig verwijderen drempelmarkering.	m2	10,00V		
514020	Volledig verwijderen lengtemarkering 1 - 1 m.	m2	3,00V		
514030	Volledig verwijderen lengtemarkering 0,30 - 0,30 m.	m2	3,00V		
515	VERWIJDEREN ASFALT				
515010	Frezen teervrij asfalt - deklaag zwart 30mm	m2	6.200,00V		
515020	Frezen teervrij asfalt - deklaag zwart 40mm	m2	1.550,00V		
515030	Frezen teerhoudend asfalt - deklaag 10mm	m2	6.200,00V		
515040	Bakfrezen teerhoudend zwart asfalt - reparatievakken	m2	775,00V		
515050	Zagen van teerhoudende bitumineuze verharding - strek	m	3.750,00V		
515060	Schoonmaken rijweg - freeswerk	m2	8.525,00V		
515070	Zagen van teerhoudende bitumineuze verharding - drempel	m	9,00V		
515080	Opbreken teerhoudend zwart asfalt - strek	m2	1.680,00V		
515090	Opbreken teerhoudend zwart asfalt - drempel	m2	22,00V		
515100	Transport zwart teervrij freesasfalt	ton	620,00V		
515110	Transport zwart teerhoudend freesasfalt	ton	252,00V		
515120	Transport zwart teerhoudend breekasfalt	ton	641,00V		
516	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
516010	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	1.000,00V		
52	GRONDWERK				
521	ONTGRAVEN				
521010	Grond ontgraven uit cunet - bandenlijn	m3	450,00V		
521020	Grond ontgraven uit cunet - fundering grasbetontegels	m3	415,00V		
522	VERWERKEN				
522010	Grond verwerken in aanvulling - berm	m3	865,00V		
54	VERHARDINGSWERK				
541	VOORBEREIDEND WERK				
541020	Leveren en aanbrengen straatlaag - betontegels	m2	30,00V		
541030	Leveren en aanbrengen straatlaag - rammelstroken	m2	1.150,00V		
541040	Leveren en aanbrengen straatlaag - grasbetontegel	m2	500,00V		
541050	Aanbrengen ongebonden wegfundering - elementverharding.	m2	615,00V		
542	KANTOPSLUITING				
5421	<u>Aanbrengen kantopsluiting</u>				
542110	Aanbrengen opsluitbanden van beton 15 x 25 cm.	m	3.410,00V		
5422	<u>Pasmaken van kantopsluitingen</u>				
542210	Pasmaken van opsluitbanden 15 x 25 cm.	st	24,00V		
5423	<u>Leveren kantopsluitingen</u>				
542330	Leveren rechte opsluitband van beton 15 x 25 cm.	st	3.410,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
543	ELEMENTENVERHARDING				
5431	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
543110	Aanbrengen betontegels 30 x 30 x 8 cm.	m2	30,00V		
543120	Aanbrengen straatbakstenen KF, hergebruik.	m2	4,50V		
543130	Aanbrengen betonstraatstenen KF, grijs, opritten.	m2	20,00V		
543140	Aanbrengen rabatstrook 7-streks	m	1.495,00V		
543150	Aanbrengen rabatstrook 4-streks	m	1.495,00V		
543160	Aanbrengen rabatstrook 2-streks	m	1.495,00V		
543170	Aanbrengen grasbetontegels 60 x 40 x 12 cm.	m2	495,00V		
5433	<u>Leveren elementenverhardingen</u>				
543310	Leveren betontegels 30 x 30 x 8 cm grijs.	st	278,00V		
543320	Leveren betontegels 15 x 30 x 8 cm grijs.	st	112,00V		
543330	Leveren straatbakstenen	st	97.175,00V		
543370	Leveren betonstraatstenen KF standaard grijs.	st	200,00V		
543380	Leveren grasbetontegels 60 x 40 x 12 cm.	st	2.065,00V		
544	AANBRENGEN ASFALT				
5441	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
544110	Opstellen nadenplan asfalt	EUR	N		
544120	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	12.400,00V		
544130	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	620,00V		
544140	Frezen teervrij asfalt aansluiting - daglassen	EUR	N		
5442	<u>Kleeflaag</u>				
544210	Leveren en aanbrengen kleeflaag - rijweg	m2	6.050,00V		
544220	Leveren en aanbrengen kleeflaag - reparatievakken	m2	620,00V		
5444	<u>Tussenlaag</u>				
544410	Leveren en aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton - reparatievakken	ton	77,50V		
5445	<u>Deklaag</u>				
544510	Leveren en aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton rijweg Harmelerwaard	ton	605,00V		
545	COATING				
545010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	6.050,00V		
545020	Leveren en aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	6.050,00V		
55	STRAATINRICHTING				
551	STRAATMEUBILAIR				
551010	Leveren en aanbrengen blikvanger	st	1,00V		
552	BEBORDING EN PALEN				
5521	<u>Verkeersborden</u>				
552110	Leveren en aanbrengen verkeersborden	st	17,00V		
5522	<u>Verkeersbordpalen</u>				
552210	Aanbrengen verkeersbordpalen 3,60 m hergebruik	st	1,00V		
552220	Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen 3,60 m.	st	5,00V		
56	BRUG				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
560010	Aanbrengen coating.	m2	5,00V		
58	GROENVOORZIENINGEN				
580010	Frezen	are	35,00V		
580020	Zaaien	are	35,00V		
59	BLVC-MAATREGELEN				
590010	Toepassen BLVC-maatregelen	EUR	N		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	ALGEMEEN				
810010	Coördinatieverplichting derden	EUR	N		
810020	Maatregelen m.b.t. bescherming bomen	EUR	N		
810030	Maatregelen Wet Natuurbescherming	EUR	N		
810040	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR	N		
83	KABELS EN LEIDINGEN				
831	ALGEMEEN				
831010	Opsporen kabels en leidingen	m	50,00V		
831020	Voorzieningen treffen t.b.v. kabels en leidingen.	EUR	N		
831030	Op hoogte stellen straatpotten	st	10,00V		
832	MANTELBUIZEN				
832010	Graven en aanvullen sleuf t.b.v. mantelbuis	m	50,00V		
832020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf - deelbaar 110	m	25,00V		
832030	Aanbrengen kabelbuis in sleuf - deelbaar 160	m	25,00V		
832040	Leveren mantelbuis - PE 110mm - deelbaar	m	25,00V		
832050	Leveren mantelbuis - PE 160mm - deelbaar	m	25,00V		
84	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
841	WERKNEMERS				
841010	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	100,00V		
841020	Inzetten werknemer, koppel stratenmakers.	uur	100,00V		
841030	Inzetten verkeersregelaar - maandag t/m vrijdag	uur	100,00V		
842	MATERIEEL				
842010	Inzetten hydraulische graafmachine, mobiele kraan.	uur	40,00V		
842020	Inzetten vrachtauto	uur	40,00V		
842030	Inzetten tractor.	uur	40,00V		
842040	Inzetten van een knikmops	uur	20,00V		
842050	Inzetten van een asfaltfrees - 0.5m	uur	20,00V		
842060	Inzetten van een asfaltfrees - 1.00m	uur	20,00V		
842070	Inzetten van een wegdekreiniger	uur	20,00V		
86	WERKPLANNEN				
860010	Opstellen BLVC-plan	EUR	N		
860020	Opstellen van algemeen tijdschema	EUR	N		
860030	Opstellen werkplan	EUR	N		
860040	Opstellen van V&G-plan	EUR	N		
860050	Opstellen straatwerkplan	EUR	N		
860060	Plan omgaan met vrijgekomen materialen	EUR	N		
860070	Opstellen plan van aanpak SROI	EUR	N		
860080	Opstellen van SROI rapportage	EUR	N		
860090	Opstellen werkplan rond bomen	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel	EUR		N	
910040	Inrichten terreindepot	EUR		N	
910050	Faseringskosten	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost onvoorzien	EUR	50.000,00V		
950020	Stelpost groenvoorziening	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost maatregelen in het kader van verkeer	EUR	25.000,00V		
950040	Stelpost kabels en leidingen	EUR	5.000,00V		
950070	Stelpost kleine leveringen en materialen	EUR	15.000,00V		
950080	Stelpost biodiversiteit	EUR	5.000,00V		
950090	Stelpost coating fietspad	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				