

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: Besteknr. R&B2025-05

DOORFIETSRUTE WOERDEN - UTRECHT
in de gemeente Woerden

ONDERDELEN:

- 01 bestekswijzigingen
- 02 NSX-bestand van bestekswijzigingen
- 03 gewijzigde inschrijvingsstaat
- 04 gewijzigd RSX-bestand

Auteur
D. den Dekker

Paraaf

Datum
13-05-2025

Gecontroleerd
E. Rodewijk

Paraaf

Datum
13-05-2025

Gemeente Woerden
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

Bezoekadres:
De Bleek 10
3447 GV WOERDEN
Telefoon: 14 0348
Email: gemeentehuis@woerden.nl

1. Algemeen

PAR**09 SROI**

TEKST AANGEPAST

De SROI-verplichting dient volledig afgerond te zijn bij eindiging van de Raamovereenkomst, inclusief eventuele verlengingen. Eenmalig dient als bewijsvoering van de uitvoering van de contractvoorwaarde een schriftelijke eindevaluatie overlegd te worden na levering conform de Raamovereenkomst en voorafgaand aan de eindafrekening.

VERVANGEN DOOR

De SROI-verplichting dient volledig afgerond te zijn bij oplevering, inclusief eventuele verlengingen. Eenmalig dient als bewijsvoering van de uitvoering van de contractvoorwaarde een schriftelijke eindevaluatie overlegd te worden na oplevering en voorafgaand aan de eindafrekening.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

DE VOLGENDE TEKENINGEN ZIJN GEWIJZIGD EN TOEGEVOEGD AAN HET BESTEK;

600.50-05-13-001.28	Aanlegtekening Harmelerwaard-2	14-04-2025
600.50-05-13-001.29	Aanlegtekening Harmelerwaard-3	14-04-2025
600.50-05-13-001.30	Aanlegtekening Harmelerwaard-4	14-04-2025

VERVANGEN DOOR;

600.50-05-14-001.28	Aanlegtekening Harmelerwaard-2	29-04-2025
600.50-05-14-001.29	Aanlegtekening Harmelerwaard-3	29-04-2025
600.50-05-14-001.30	Aanlegtekening Harmelerwaard-4	29-04-2025

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112000			BESTEKSPOST TOEGEVOEGD				
112000	810299		Opstellen van freesplan	EUR		N	
			Betreft: het opstellen van een freesplan t.b.v. het bepalen				
			van te verwijderen diktes van de deklaag.				
			Situering: rijweg Veldwijk				
			Het freesplan moet zijn voorzien van te frezen asfalt en				
			nieuw aan te brengen diktes.				
			De aannemer is vrij van keuze hoe het freesplan wordt				
			opgesteld.				
			Het freesplan minimaal 2 weken voor aanvang				
			werkzaamheden ter informatie voorleggen bij de directie.				
112050			BESTEKSTEXT GEWIJZIGD				
			Betreft: bakfreen bij zichtbare schades na frezen van				
			deklaag volgens bestekspost 112050.				
			VERVANGEN DOOR				
			Betreft: frezen van deklaag.				
112050	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	4.230,00	V	
			Situering: rijweg Veldwijk				
			Betreft: frezen van deklaag.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij zwart asfalt				
			Resultaten (voor)onderzoek:conform bijlage B05.				
		3.	Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 50 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een	ton			529,00 I
			verwerkingsbedrijf op basis van de Wet Milieubeheer				
			vergunde en erkende be- of verwerkingsinstallatie				
			volgens bestekspost 112100.				
144220			DEFICODE AANGEPAST				
			Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
			VERVANGEN DOOR				
			Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
144220	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2	2.100,00	V	
			Situering: bestaande rijbaan Veldwijk en opstelplaats.				
			Betreft: aanbrengen kleeflaag op onderlaag.				
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O	ton			0,80 L
		.3. . . .	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
215000			BESTEKSPOST TOEGEVOEGD				
215000	810299		Opstellen van freesplan	EUR		N	
			Betreft: het opstellen van een freesplan t.b.v. het bepalen				
			van te verwijderen diktes van de deklaag.				
			Situering: rijweg Haanwijk				
			Het freesplan moet zijn voorzien van te frezen asfalt en				
			nieuw aan te brengen diktes.				
			De aannemer is vrij van keuze hoe het freesplan wordt				
			opgesteld.				
			Het freesplan minimaal 2 weken voor aanvang				
			werkzaamheden ter informatie voorleggen bij de directie.				
245210			DEFICODE AANGEPAST				
			Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
			VERVANGEN DOOR				
			Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
245210	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2	2.800,00	V	
			Situering: rijweg Haanwijk				
			Betreft: aanbrengen kleeflaag tussen asfaltlagen				
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O	ton			1,10 L
		.3. . . .	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
245410			HOEVEELHEID GEWIJZIGD				
245410	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	18,75	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312300		. 2.3.2.4.1	Situering: rijweg Haanwijk (ten zuiden van N419 t.p.v. reparatievakken). Betreft: aanbrengen van tussenlaag. Totaal 150 m2 Asfalt: AC 16 bin Mengseleigenschappen: TL-B Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Totale laagdikte 50 mm Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s).245220 en 245120 BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD	ton		18,75	L
312300	810299	. .	Opstellen van freesplan Betreft: het opstellen van een freesplan t.b.v. het bepalen van te verwijderen diktes van de deklaag. Situering: rijweg Uitweg en Haanwijk (vanaf kruising W. de Zwijgerlaan). Het freesplan moet zijn voorzien van te frezen asfalt en nieuw aan te brengen diktes. De aannemer is vrij van keuze hoe het freesplan wordt opgesteld. Het freesplan minimaal 2 weken voor aanvang werkzaamheden ter informatie voorleggen bij de directie.	EUR		N	
333			BEMALING				
333010			BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD				
333010	210199	. .	Toepassen van bemaling - kolken Betreft bemaling t.b.v. aan te brengen kolken en kolkaansluitingen. - Inclusief pompen, bediening, elektra, brandstof en bijbehorende voorzieningen. Ten behoeve van het drooghouden van het aanbrengen van de kolken en leidingen. Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer. Pompinstallatie ter keuze van de aannemer. Geluidsarme pompen toepassen. Periode van de instandhouding: gedurende de periode t.b.v. het plaatsen en aansluiten van de kolken.	EUR		N	
344210			DEFICODE AANGEPAST Hoeveelheid 0,3 kg/m2 VERVANGEN DOOR Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
344210	812101	. 1.3.	Aanbrengen kleeflaag. Situering: rijweg Uitweg en Haanwijk (vanaf kruising W. de Zwijgerlaan). Betreft: aanbrengen kleeflaag tussen asfaltlagen Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2 ton	2.850,00	V	1,10 L
411200			BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD				
411200	810299	. .	Opstellen van freesplan Betreft: het opstellen van een freesplan t.b.v. het bepalen van te verwijderen diktes van de deklaag. Situering: rijweg Dorpsstraat Het freesplan moet zijn voorzien van te frezen asfalt en nieuw aan te brengen diktes. De aannemer is vrij van keuze hoe het freesplan wordt opgesteld. Het freesplan minimaal 2 weken voor aanvang werkzaamheden ter informatie voorleggen bij de directie.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
445210			DEFICODE AANGEPAST Hoeveelheid 0,3 kg/m2 VERVANGEN DOOR Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
445210	812101		Aanbrengen kleeflaag. Situering: rijbaan Dorpsstraat Betreft: aanbrengen kleeflaag tussen asfaltlagen	m2	2.075,00 V		
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O	ton		0,60	L
		.3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
515000			BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD				
515000	810299		Opstellen van freesplan Betreft: het opstellen van een freesplan t.b.v. het bepalen van te verwijderen diktes van de deklaag. Situering: rijweg Harmelerwaard. Het freesplan moet zijn voorzien van te frezen asfalt en nieuw aan te brengen diktes. De aannemer is vrij van keuze hoe het freesplan wordt opgesteld. Het freesplan minimaal 2 weken voor aanvang werkzaamheden ter informatie voorleggen bij de directie.	EUR		N	
541030			BESTEKSPPOST GEHEEL HERZIEN				
541030	831101		Aanbrengen straatlaag. Situering: aan weerszijden rijweg Harmelerwaard. Betreft: straatlaag van gestabiliseerd zand onder aan te aanbrengen streklagen. Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten hoogste 120 mm	m2	1.150,00 V		
		.6.	Op een funderingslaag				
		.9.	Gestabiliseerd zand, samenstelling 100kg cement per m3 zand.	ton		115,00	L
543140			BESTEKSTKST GEWIJZIGD - eerste strek in specie - overige strekken op straatlaag. VERVANGEN DOOR - strekken op straatlaag van gestabiliseerd zand				
543140	831399		Aanbrengen rabatstrook Situering: aan weerszijden rijweg Harmelerwaard. Betreft: streklagen voor rabatstroken. - strekken op straatlaag van gestabiliseerd zand Aantal strekken: 7 Halfsteensverband in lintlagen Straatbakstenen: standaard dikformaat Type: Ravenna Kleur: Roodbruin Afmeting: 200 x 65 x 80 Geleverd volgens paragraaf 5433 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m	1.495,00 V		
				st		52.325,00	I
543150			BESTEKSTKST GEWIJZIGD - eerste strek in specie - overige strekken op straatlaag. VERVANGEN DOOR - strekken op straatlaag van gestabiliseerd zand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
543150	831399		Aanbrengen rabatstrook Situering: aan weerszijden rijweg Harmelerwaard. Betreft: streklagen voor rabatstroken. - strekken op straatlaag van gestabiliseerd zand Aantal strekken: 4 Halfsteensverband in lintlagen Straatbakstenen: standaard dikformaat Type: Ravenna Kleur: Roodbruin Afmeting: 200 x 65 x 80 Geleverd volgens paragraaf 5433 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m	1.495,00 V		
543160			BESTEKSTEKST GEWIJZIGD - eerste strek in specie - overige strekken op straatlaag. VERVANGEN DOOR - strekken op straatlaag van gestabiliseerd zand				
543160	831399		Aanbrengen rabatstrook Situering: aan weerszijden rijweg Harmelerwaard. Betreft: streklagen voor rabatstroken. - strekken op straatlaag van gestabiliseerd zand Aantal strekken: 2 Halfsteensverband in lintlagen Straatbakstenen: standaard dikformaat Type: Ravenna Kleur: Roodbruin Afmeting: 200 x 65 x 80 Geleverd volgens paragraaf 5433 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m	1.495,00 V		
544210			DEFICODE AANGEPAST Hoeveelheid 0,3 kg/m2 VERVANGEN DOOR Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
544210	812101		Aanbrengen kleeflaag. Situering: rijweg Harmelerwaard Betreft: aanbrengen kleeflaag tussen asfaltlagen Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2	6.050,00 V		
552110			BESTEKSPPOST GEHEEL HERZIEN				
552110	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: geheel werkgebied Betreft: aanbrengen van verkeersborden. De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal volgens bestekspost 552210, 552220 2. Afmetingen volgens type I (binnen bebouwde kom max 50 km/uur) 3. Retroflecterend, klasse II - L51b - L51e - B04 - B05 - B06 - B07 - A01-30-ZB - A02-30-ZB - E01 ZB - E01 ZE - G13 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	27,00 V		
				st		5,00	L
				st		3,00	L
				st		3,00	L
				st		3,00	L
				st		1,00	L
				st		1,00	L
				st		5,00	L
				st		3,00	L
				st		1,00	L
				st		1,00	L
				st		1,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
860010			BESTEKSTEKST GEWIJZIGD Betreft: nadere uitwerking van het BLVC-plan dat bij inschrijving is ingediend. Een en ander conform paragraaf 9.4.1.1 van het aanbestedingsdocument. Tenminste 8 weken voor aanvang werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de directie. VERVANGEN DOOR Betreft: nadere uitwerking van het BLVC-plan. Een en ander conform paragraaf 9.3.1.1 van het aanbestedingsdocument. Tenminste 8 weken voor aanvang werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de directie.				
860010	810199		Opstellen BLVC-plan Betreft: nadere uitwerking van het BLVC-plan. Een en ander conform paragraaf 9.3.1.1 van het aanbestedingsdocument. Tenminste 8 weken voor aanvang werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de directie.	EUR		N	
860070			BESTEKSPPOST AANGEPAST Betreft: het plan van aanpak SROI, conform het gestelde in par. 01.31 van deel 3. VERVANGEN DOOR Betreft: het plan van aanpak SROI, conform het gestelde in par. 09 van deel 1.				
860070	810199		Opstellen plan van aanpak SROI Betreft: het plan van aanpak SROI, conform het gestelde in par. 09 van deel 1. Ter acceptatie indienen bij de directie.	EUR		N	
860080			BESTEKSPPOST AANGEPAST Betreft: rapportage ter verantwoording van de werkelijke SROI, conform het gestelde in par. 01.31 van deel 3. VERVANGEN DOOR Betreft: rapportage ter verantwoording van de werkelijke SROI, conform het gestelde in par. 09 van deel 1.	EUR		N	
860080	810199		Opstellen van SROI rapportage Betreft: rapportage ter verantwoording van de werkelijke SROI, conform het gestelde in par. 09 van deel 1. Tenminste 2 weken na afloop van de werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de directie	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN**

04 LID KOMT TE VERVALLEN

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Er geschiedt geen verrekening van loonkosten, brandstofbestanddelen en bouwstoffen.

VERVANGEN DOOR

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. Er geschiedt geen verrekening van loonkosten, brandstofbestanddelen en bouwstoffen.

02 LID TOEGEVOEGD

De termijnstaten worden per 1 januari 2026 geïndexeerd. De indexatie loopt vanaf 1 januari 2026 en vervolgens tot het einde van de looptijd van de opdracht, inclusief eventuele verlengingen. Op termijnstaten die betrekking hebben op werkzaamheden die in 2025 zijn uitgevoerd vindt geen indexatie plaats.

03 LID TOEGEVOEGD

Indexatie geschiedt op basis van de indexcijfers van het CBS, te weten het prijsindexcijfer Grondweg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100). De indexering zal per termijn worden verrekend als een percentage over het totaal van de termijn. Er vindt geen indexatie van prijzen per eenheid plaats.

04 LID TOEGEVOEGD

De bepaling van het indexeringspercentage voor de indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = __\%$, waarin:

B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de inschrijving is ingediend;

B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

01 27 BEPALING VERVALT

HFD PAR ART LID