

MJOP Poldermolen 2 - Aanbesteding 2024

NL/SIB2	NL/SIB	Element	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	Handeling	Opmerking	Percentage	Startjaar	Cyclus	Stopjaar	Locatie	Hoeveelheid	Ehd	Fonds	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
16	1614.10	Voeten en balken, Gevelw. -200, Beton	Kelder	1,00	pst	Herstellen injecteren en afdichten doorvoeren		100%	2023	0			1,00	pst	20	X																						
22	2214.10	Niet constr., Syst. verpl., Brandwerende scheidingswand	Kelder	1,00	m2	Hestel brandwerende afdichting in doorvoeren scheidingswanden		100%	2023	0			43,32	m1	20																							
22	2214.10	Niet constr., Syst. verpl., Brandwerende scheidingswand	Technische ruimte	1,00	m2	Hestel brandwerende afdichting in doorvoeren scheidingswanden		100%	2023	0			1,00	pst	20																							
22	2214.10	Niet constr., Syst. verpl., Brandwerende scheidingswand	Trappenhuizen	1,00	m2	Hestel brandwerende afdichting in doorvoeren scheidingswanden		100%	2023	0			58,24	m2	20																							
24	2411.10	Trappen, Steektrap recht	Exterieur	1,00	pst	Onderhoud steektrap staal (open met stalen rooster treden)		100%	2026	7			2,00	st	20																							
24	2411.10	Trappen, Steektrap recht	Kantoorgebieden bv t/m 3e	1,00	pst	Vervangen rubbers trapreden steektrap hout (open)		100%	2027	15			2,00	st	20																							
31	3100.60	Algemeen, Hang & sluitwerk	Trappenhuizen	1,00	st	Vervangen Hang & Sluitwerk deuren		100%	2023	0			6,03	st	20																							
31	3100.70	Algemeen, Schopplaten en hoeklijnen	Kelder	25,00	st	Aanbrengen RVS schopplaat op deur en RVS hoeklijnen op kozijnen aanbrengen		100%	2024	25			1,00	st	20																							
31	3100.03	Algemeen, Beglazing	Exterieur	1,00	pst	Vervangen beglazingsskit rondom		100%	2026	14			1702,04	m1	20																							
31	3100.40	Algemeen, Waterslagen/raamdopelsteen	Exterieur	1,00	pst	Vervangen kitvoeg kopse kant waterslag,		100%	2026	0			110,96	m1	20																							
32	3200.03	Algemeen, Beglazing	Kantoorgebieden bv t/m 3e	1,00	m2	Controle en herstel beglazingsskit		100%		15			517,40	m1	20																							
32	3200.65	Algemeen, Deurdrangers	Kantoorgebieden bv t/m 3e	1,00	st	Vervangen standaard deurdranger		100%		12			25,00	st	20																							
32	3200.65	Algemeen, Deurdrangers	Kantoorgebieden bv t/m 3e	1,00	st	Vervangen vloerpot glazen deuren		100%		15			56,00	st	20																							
32	3200.60	Algemeen, Hang & sluitwerk	Algemeen	1,00	st	Service beurt Hang en Sluitwerk		100%	2023	3			4514,00	bvo	30																							
32	3200.65	Algemeen, Deurdrangers	Kelder	1,00	st	Vervangen standaard deurdranger		100%	2023	15			25,00	st	20																							
32	3200.60	Algemeen, Hang & sluitwerk	Entreegebied	4,00	st	Vervangen hang & sluitwerk ramen		100%	2028	30			1,00	st	20																							
32	3200.61	Algemeen, Sloten elektrisch	Entreegebied	4,00	st	Vervangen elektrisch slot raam/luikzetter		100%	2028	10			1,00	st	20																							
32	3200.65	Algemeen, Deurdrangers	Entreegebied	3,00	st	Vervangen standaard deurdranger houten deuren		100%	2028	15			1,00	st	20																							
42	4210.90	Bl. wand., Alg., Brandvertragende voorzieningen	Algemeen	4514,00	bvo	Controleren en gebreken herstellen		100%	2023	5			1,00	bvo	20																							
42	4211.20	Bl. wand., Afwerk., Wandtegels	Kleedruimten kelder	1,00	pst	Herstellen wandtegels voegwerk		100%	2027	10			33,92	m2	20																							
42	4211.20	Bl. wand., Afwerk., Wandtegels	Sanitaire ruimten	1,00	m2	Herstellen wandtegels voegwerk		100%	2027	10			565,79	m2	20																							
42	4210.11	Bl. wand., Alg., Kitvoeg	Entreegebied	40,27	m1	Vervangen kitvoeg siliconenkit aansluiting vloer op gevelpui		100%	2028	10			1,00	m1	20																							
43	4322.39	Niet verhoogd, Bekledingen, Pvc	Kelder	163,90	m2	Vervangen lasnaden		100%	2024	12			1,00	m2	20																							
43	4321.20	Niet verhoogd, Afw., Vloertegels	Kleedruimten kelder	1,00	pst	Herstellen vloertegels voegwerk		100%	2027	10			61,05	m2	20																							
43	4321.20	Niet verhoogd, Afw., Vloertegels	Sanitaire ruimten	1,00	pst	Herstellen vloertegels voegwerk		100%	2027	10			168,21	m2	20																							
45	4512.20	Verlaagd, Syst. plaf., Onzichtbaar ophangstelsysteem	Entreegebied	1,00	m2	Vervangen systeemplafond aluminium cassette plafond compleet		100%	2023	0			3,00	st	20																							
45	4512.09	Verlaagd, Syst. plaf., Zichtbaar ophangstelsysteem	Kantoorgebieden bv t/m 3e	1,00	m2	Vervangen systeemplafond, alleen minerale platen plaatselijk (5%)		100%	2027	10			226,79	m2	20																							
45	4512.09	Verlaagd, Syst. plaf., Zichtbaar ophangstelsysteem	Kleedruimten kelder	5,12	m2	Vervangen systeemplafond, alleen minerale platen		100%	2027	10			1,00	m2	20																							
45	4512.09	Verlaagd, Syst. plaf., Zichtbaar ophangstelsysteem	Sanitaire ruimten	1,00	pst	Vervangen systeemplafond, alleen minerale platen		100%	2027	10			85,13	m2	20																							
46	4622.50	Bl. schild., Wanden, Stukwerk	Kelder	860,35	m2	Sausen wanden binnen		100%	2024	10			1,00	m2	20																							
46	4610.24	Bu. schild., Alg., Diversen aluminium	Exterieur	110,96	m2	Schilderen constructies aluminium vlak		100%	2026	7			1,00	m2	20																							
46	4611.11	Bu. schild., Koz./raam/deur, Hout dekkend systeem	Exterieur	1,00	pst	Extra kosten t/bv bijkomende maatregelen	Extra kosten voor bijkomende maatregelen zoals avonduren, wachtdien noodvoorzieningen enz. Op te nemen op moment van vervanging of herstel. Cyclus getikt aan vervangingscyclus	100%	2026	7			1,00	pst	20																							
46	4611.11	Bu. schild., Koz./raam/deur, Hout dekkend systeem	Exterieur	1,00	pst	Schilderen kozijn/raam/deur hout dekkend		100%	2026	7			30,39	m2	20																							
46	4611.11	Bu. schild., Koz./raam/deur, Hout dekkend systeem	Exterieur	1,00	pst	Schilderen kozijn/raam/deur op lergie (omtr. koz. + omtr. raam)		100%	2026	7			2200,84	m1	20																							
46	4612.50	Bu. schild., Wanden, Pleisterwerk	Exterieur	1,00	pst	Schilderen vervolg systeem		100%	2026	7			183,75	m2	20																							
46	4615.30	Bu. schild., Plafonds, Hout	Exterieur	1,00	m2	Schilderen plafond hout transparant vlak		100%	2026	7			31,75	m2	20																							
46	4621.11	Bl. schild., Gevel Koz./raam/deur, Hout dekkend systeem	Kantoorgebieden bv t/m 3e	1,00	m2	Schilderen deuren en panelen binnen hout dekkend		100%	2027	10			489,70	m2	20																							
46	4621.11	Bl. schild., Gevel Koz./raam/deur, Hout dekkend systeem	Kantoorgebieden bv t/m 3e	1,00	m2	Schilderen kozijnen en ramen binnen hout dekkend		100%	2027	10			2990,84	m1	20																							
46	4622.50	Bl. schild., Wanden, Stukwerk	Kantoorgebieden bv t/m 3e	6064,72	m2	Sausen wanden binnen		100%	2027	10			1,00	m2	20																							
46	4622.50	Bl. schild., Wanden, Stukwerk	Trappenhuizen	336,00	m2	Sausen wanden binnen		100%	2027	10			1,00	m2	20																							
46	4626.30	Bl. schild., Trappen, Hout	Kantoorgebieden bv t/m 3e	2,00	stuk	Schilderen trap hout transparant		100%	2027	10			1,00	pst	20																							
46	4622.50	Bl. schild., Alg., Diversen staal	Entreegebied	29,00	st	Schilderen constructies staal, radiatoren		100%	2028	10			1,00	st	20																							
46	4622.50	Bl. schild., Wanden, Stukwerk	Entreegebied	144,07	m2	Sausen wanden binnen		100%	2028	10			1,00	m2	20																							
46	4626.30	Bl. schild., Trappen, Hout	Entreegebied	69,83	m1	Schilderen trapleuningen en balustraden hout transparant		100%	2028	10			1,00	m1	20																							
46	4622.50	Bl. schild., Wanden, Stukwerk	Kelder	860,35	m2	Tussenbeurt sausen wanden (circa 10% totale wanden)		100%	2029	5			0,10	m2	20																							
46	4622.50	Bl. schild., Wanden, Stukwerk	Kantoorgebieden bv t/m 3e	6064,72	m2	Tussenbeurt sausen wanden (circa 10% totale wanden)		100%	2032	5			0,10	m2	20																							
46	4622.50	Bl. schild., Wanden, Stukwerk	Trappenhuizen	336,00	m2	Tussenbeurt sausen wanden (circa 10% totale wanden)		100%	2032	5			0,10	m2	20																							
46	4622.50	Bl. schild., Wanden, Stukwerk	Entreegebied	144,07	m2	Tussenbeurt sausen wanden (circa 10% totale wanden)		100%	2033	5			0,10	m2	20																							
51	5121.32	Centraal, gasv. brandst., Cv ketel	Technische ruimte	5,00	st	lekage verhelpen, corrosie verwijderen	lekage rookgasafvoer, corrosie aanwezig op ketelmantel	100%	2023	0			4e verdieping	1,00	pst																							
51	5121.32	Centraal, gasv. brandst., Cv ketel	Technische ruimte	5,00	st	luchtfilter aanbrengen	luchtfilter past niet/ontbreekt, waardoor ketel aan binnenzijde kan vervullen	100%	2023	0			4e verdieping	5,00	st																							
51	5121.32	Centraal, gasv. brandst., Cv ketel	Technische ruimte	5,00	st	rookgasafvoer reinigen	rookgasafvoer aanwezig in rookgasafvoer	100%	2023	0			4e verdieping	1,00	pst																							
51	5121.32	Centraal, gasv. brandst., Cv ketel	Technische ruimte	5,00	st	Vervangen gaswandketel HR <100 kW		100%	2035	20			1,00	st	20																							
52	5221.10	Fecaliën, Stand. syst., Riolering	Algemeen	4515,00	bvo	Vervangen																																

