

ALO2403R004: BIJLAGE 5 - Omvang opdracht

GROTE ZAAL

Toneelmechanische installaties		
1a	Theatermechanische hijsinstallaties	aantal
1a.1	(punt)trekkeninstallatie	
1a.1.1	decortrekken nieuw, werklust 500 kg	69
1a.1.2	decortrekken onder portaalbrug	3
1a.1.3	zijtrek, werklust 500 kg	2
1a.1.4	sluier trek, werklust 500 kg (t.b.v. rideau/mateaupoten)	2
1a.1.5	voordoek trek, werklust 1000 kg (t.b.v. scharensysteem voordoek)	1
1a.1.6	Zaal-decortrekken 500 kg	
1a.1.7	Prosceniumtrekken t.b.v. geluidclusters , ELL 2000 kg	1
1a.1.8	computerbesturing complete hijstechniek, incl 2 desks waarvan 1 reserve	1
1a.1.9	hulpconstructie in lierenkamer t.b.v. lieren opstelling	1
1a.3.1	kettingtakels	
1a.3.1	verplaatsbare bok toneeltoren incl. kettingtakel	6
1a.3.2	kettingtakels toneeltoren; hulptakel	2
1a.3.3	railbaanprofielen zaal	2
1a.3.4	kettingtakels 250 kg t.b.v. railbanen zaal	6
1a.3.5	kettingtakel 500 kg Rollenzolder	1
1a.3.6	kettingtakels 500 kg t.b.v. PA gasten	6
1a.3.7	kettingtakels t.b.v. inhijzen materiaal op bruggen, werklust 250 kg	2

1b	Theatermechanische installaties (bruggen/torens)	aantal
1b.1	bruggen/torens	
1b.1.1	elektrisch beweegbare portaalbrug volledig nieuw	1
1b.1.2	verrijdbare (manteau)lichttorens	2
1b.1.3	vaste zijbruggen toneel m1 hergebruik	32
1b.1.4	vaste zijbruggen toneel m1 nieuw	8
1b.1.5	instapbordessen en overig hulpstaal trappen	2
1b.1.6	steektrap van vloer-zijbrug-rollenzolder	1
1b.1.7	variabele lijst; schuifschotten aan rail direct achter lijst (zie ook stoffering)	2
1b.1.8	valbeveiliging klankkaatser (kaatser en leuningn bouwkundig)	1
1b.1.9	zaalbrug 1 m1	23
1b.1.10	zaalbrug 2 m1	25
1b.1.11	zijbruggen zaal m1 nieuw (toegang via canyon bouwkundig)	
1b.1.12	ophangvoorzieningen lichtkoven (2 niveaus); vloeren/toegang/sparingen bouwkundig	2
1b.1.13	Voorzieningen t.b.v. volgspots (brugbordes of volgspotcabine)	2

1c	Theatermechanische installaties (hefvloeren/stoelenwagens)	aantal
1c.1	theatermechanische Hefinstallaties	1
1c.1.1	elektrisch beweegbare orkestbakkvloer; vervallen in VO optimalisatie	
1c.1.2	Hefplatform zaal- naar toneelniveau	
1c.1.3	stoelenwagens beweegbare orkestbakkvloer	
1c.1.4	stoelenwagens zaalregie	

1d	Theatermechanische installaties (diversen)	aantal
1d.1	diversen	
1d.1.1	wagnerlier	1
1d.1.2	rollenzoldervloer	450
1d.1.3	Circus ankerpunten in vloergoot	9
1d.1.4	Outriggers/zwaaiarmen/div staal	10

MIDDENZAAL

1a	Toneelmechanische installaties	
	Theatermechanische hijsinstallaties	aantal
1a.1	decor/punttrekken	
1a.1.1	decortrekken HERGEBRUIK; werklust 500 kg; in- en uitpakken, revisie, groot OH etc.	41
1a.1.2	zijtrekken HERGEBRUIK, werklust 500 kg; podium gedeelte incl. herplaatsen	2
1a.1.3	zijtrek, werklust 300 kg (steekaslier); zaal gedeelte	
1a.1.4	zaaltrek, werklust 300 kg (steekaslier)	4
1a.1.5	computerbesturing trekken, incl. 1 desk; vervallen in VO optimalisatie	
1a.1.6	computerbesturing nieuwe hijsmiddelen	4
1a.1.7	computerbesturingscomponenten demonteren en monteren i.v.m. binnendoos; TO n.	1
1a.1.8	hijsinstallatie t.b.v. geluid clusters; posities in TO n.t.b.	5
1a.2	kettingtakels	
1a.2.1	Kettingtakel zaalbrug, werklust 250 kg; posties in TO n.t.b.	2

1b	Bruggen	aantal
1b.1	bruggen/torens/	
1b.1.1	Zaalbrug , incl 2 verstelbare lampenbuizen. (m1)	26
1b.1.2	Zaalzijbruggen L/R, incl. 1 verstelbare lampenbuis (m1)	34
1b.1.3	aanpassen/vervangen bruggen toneel	24
1b.1.4	aanpassen toegang/trap rollenzolder	1
1b.1.5	"portaalbrug" (gondel) bestaand aanpassen	14
1b.1.6	ophangingen, extenders, outriggers	1
1b.1.7	constructie/opstelplaats geluid achter projectiescherm	1

1c	Theatermechanische installaties (hefvloeren/stoelenwagens)	aantal
1c.1	theatermechanische Hef installaties	1
1c.1.1	Hefplatform van 1ste verdieping naar rij 4 balkon	
1c.1.2	elektrisch beweegbare orkestbakkvloer; Spira sturing, inbouw, constructie	
1c.1.3	stoelenwagens beweegbare orkestbakkvloer; vervallen in VO optimalisatie	

VESTZAK-MF-THEATERCAFE- FOYER

	Toneelmechanische installaties	
1	Vestzak	aantal
1.1	kettingtakels	
1.1.1	railbaanprofielen + verplaatsbare kettingtakel, werklust 250 kg/bediening	6
1.2	grids	
1.2.1	buizengrid toneel/zaal/hoek zaal m1	50
1.2.2	ophangingen, extenders, outriggers	6
	Theatercafe	aantal
1.3	grids	
1.3.1	ophangbuizen m1; locaties door LVK n.t.b. in TO	12
	Foyer en MF ruimte	aantal
1.4	grids	
1.4.1	ophangbuizen m1; locaties door LVK n.t.b. in TO	12