

Bijlage 1 Programma van Eisen

Nr.	Eis
	Algemene eisen
1.	Contractant is in het bezit van de volgende certificaten: • Beoordelingsrichtlijn voor speeltoestellen BRL 9921:2015+WB:2022 'Speeltoestellen;plaatsing, aanleg, ondergrond, controle en onderhoud'; • Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers VCA*
2.	Afhankelijk van de speelplek kunnen er in de ontwerpfase inwoners betrokken zijn.
3.	In overleg met de contractanten verstrekt gemeente nieuwe opdrachten.
4.	Contractant stelt jaarlijks aan de gemeente een complete catalogus met prijslijst beschikbaar.
5.	Contractant maakt op verzoek van gemeente een inrichtingsvoorstel van een speelplek.
6.	Contractant start niet met de uitvoering als de gemeente niet aanwezig is. Contractant neemt hiervoor tijdig contact op met gemeente, wanneer en op welk tijdstip de Contractant met de werkzaamheden op de speelplek gaat starten.
7.	Contractant hanteert de levertijden zoals zijn afgesproken.
8.	Contractant herstelt voor eigen rekening (dit geldt voor materieel, materiaal en arbeidskosten) alle voorkomende gebreken aan de gegarandeerde onderdelen en verhelpen van elk gebrekkig functioneren van de gegarandeerde onderdelen.
9.	Het aanbod van een materiaallijn is breed en gevarieerd. Er is ruime keuze per speelfunctie, leeftijdscategorie en per toesteltype.
10.	Onder het raamcontract worden speeltoestellen op speelplekken vervangen
11.	Indien gevraagd zal contractant kosteloos een ontwerp maken van de speelplek.
	Functionele eisen
12.	De Contractant heeft speeltoestellen met een zowel traditioneel als eigentijds, uitdagend en vernieuwend karakter (bijvoorbeeld innovatief, educatief, etc.).

	Technische eisen aan de speeltoestellen
13.	Speeltoestellen in de openbare ruimte voldoen aan de voorschriften voor ontwerp en vervaardiging zoals genoemd in Bijlage I van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS 2023).
14.	Speeltoestellen in de openbare ruimte voldoen aan het veiligheidsniveau van het WAS 2023 (artikel 16 tot 23).
15.	Speeltoestellen zijn zo ontworpen dat het risico van het spelen op het toestel duidelijk is voor het kind. Het beoogde niveau van veiligheid staat beschreven in Nederlands-Europese norm NEN-EN 1176:2017 ' <i>Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen</i> '. Aan deze eis is voldaan, wanneer daarvoor een keuringcertificaat gelijkgestelde keuringsinstanties.
16.	Elk toestel heeft een geldig certificaat van goedkeuring van een door de minister aangewezen keuringsinstelling (AKI) of een daarmee gelijkgesteld certificaat. Direct na plaatsing van een speeltoestel zendt de Contractant digitaal (op dezelfde dag) het certificaat van het speeltoestel inclusief het bijbehorende logboek naar de Gemeente.
17.	Een merk van goedkeuring wordt zichtbaar aangebracht op het toestel. Op zo'n merk van goedkeuring staat informatie over onder andere de AKI die het toestel heeft goedgekeurd, maar ook het nummer van het certificaat van goedkeuring. Zo is het makkelijker om het toestel aan het certificaat te koppelen tijdens bijvoorbeeld inspecties van de NVWA.
18.	Elk speeltoestel is voorzien van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. De gebruiksaanwijzing stelt de beheerder van het toestel in staat het toestel zodanig te installeren, te (de-)monteren, te doen gebruiken, te inspecteren en te onderhouden, dat het toestel geen gevaar oplevert.
19.	Contractant levert bij oplevering van het speeltoestel een beheersplan met onder andere kritische punten.
20.	Elke opdracht dient gebruiksklaar, veilig, heel en schoon opgeleverd te worden.
21.	Beschikbaarheid onderdelen: onderdelen voor speeltoestellen zijn tot 15 jaar na oplevering van een speeltoestel beschikbaar. Onderdelen van de constructie zijn te vervangen.
22.	Ten behoeve van het installeren van producten (indien sprake is van mechanische grondberoering) vraagt de Contractant een KLIC-melding (graafmelding) aan.

23.	Contractant kan de volgende soorten speeltoestellen leveren: a. Materiaallijn natuurlijk uitziende speeltoestellen; b. Materiaallijnen metalen, aluminium of RVS modern ogende speeltoestellen; c. Materiaallijn kunststof; d. Speeltoestellen voor alle leeftijdscategorieën; e. Sporttoestellen; f. Inclusieve speeltoestellen.
24.	Indien de Gemeente technische ondersteuning van de geplaatste speeltoestellen nodig heeft, dan geeft de Contractant deze.
25.	Het hout van de speeltoestellen mag niet rechtstreeks in de ondergrond worden geplaatst.
26.	Het toe te passen hout in de speeltoestellen heeft een FSC- of PEFC-keurmerk.
27.	Grond- en straatwerk en waar nodig het inzaaien van gras behoort tot de werkzaamheden voor het vervangen en plaatsen van de speeltoestellen.
	Garantie
28.	De Contractant verleent op de speeltoestellen minimaal 15 jaar een niet aflopende garantie op materiaal, onderdelen en plaatsing. Deze garantie geldt op de gehele constructie, montage uren en transport. Uitgezonderd van garantie zijn: 1. bewegende onderdelen (lagers, touwen, kettingen e.d.), hier geldt een niet aflopende garantie van drie jaar; 2. normale slijtage/onderhoud/verkleuring; 3. vandalisme; 4. onjuist onderhoud door een ander dan de Contractant; 5. onjuiste montage door een ander dan de Contractant.
	werkzaamheden welke niet tot de overeenkomst behoren
29.	Controle van de speeltoestellen. Reparaties worden lokaal uitgevoerd. Onderhoud van de speeltoestellen. Reparaties of herstelwerkzaamheden aan de speeltoestellen. Bijhouden activiteiten van onderhoud in een logboek (of actueel dossier) Verwijderen van de speeltoestellen.

	Afvoeren en storten van vrijkomende grond, puin en verhardingsmaterialen. Leveren en aanbrengen van valondergrond.
--	---