

Bijlage 3. Programma van Eisen

Indien een eis of vraag met “nee” wordt beantwoord zal de Inschrijving voor verdere beoordeling worden uitgesloten.

Conformiteitenlijst			
1.	Het indienen van een Inschrijving houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk met de bepalingen, eisen en voorwaarden van dit Beschrijvend document en de Nota('s) van inlichtingen wordt ingestemd.	Ja ☐	Nee ☐
2.	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de procedurevoorschriften zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze voorschriften onverkort akkoord.	Ja ☐	Nee ☐
3.	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze procedure onverkort akkoord.	Ja ☐	Nee ☐
4.	Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van een onderwerp inzake de Raamovereenkomst zal voor de beantwoording van het betreffende vraagstuk gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid: • De Raamovereenkomst • De Nota('s) van inlichtingen • Het Beschrijvend document • De Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân voor Leveringen en Diensten • De Inschrijving.	Ja ☐	Nee ☐
5.	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Raamovereenkomst en de Wachtkamerovereenkomst van de Opdrachtgever.	Ja ☐	Nee ☐
6.	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân voor Leveringen en Diensten en verklaart dat de eigen voorwaarden niet van toepassing zijn.	Ja ☐	Nee ☐

Algemeen en Duurzaamheid			
7.	De aangeboden Minicontainers dienen te voldoen aan de NEN-EN-840 norm. Op verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer een kopie van het geldige certificaat toe te zenden.	Ja ☐	Nee ☐
8.	De aangeboden Minicontainers dienen te voldoen aan de RAL-GZ-951/1 norm (of gelijkwaardig zoals door de GGAWB wordt omschreven). Op verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer een kopie van het geldige certificaat toe te zenden.	Ja ☐	Nee ☐
9.	Opdrachtnemer garandeert het Convenant Verordening Verpakkingen en Verpakkingsafval (Packaging and Packaging Waste Regulation - PPWR) na te leven Wanneer dit Convenant wordt vernieuwd, of indien soortgelijke convenanten worden afgesloten, verplicht Opdrachtnemer zich tot het volgen van deze vernieuwing.	Ja ☐	Nee ☐
10.	De Minicontainers voldoen aan vigerende regelgeving zoals besluit nummer 538 (cadmium Besluit Wet Milieugevaarlijke Stoffen) en zijn vrij van andere zware metalen.	Ja ☐	Nee ☐
11.	De te leveren Minicontainers zijn nieuw, ongebruikt en geschikt voor het verzamelen van afval door de huishoudens binnen de gemeente.	Ja ☐	Nee ☐

12.	De te leveren Minicontainers zijn geschikt voor het ledigen door de inzamelvoertuigen van Opdrachtgever. Dit betekent dat de containers standaard voorzien moeten zijn van een DIN opnamerand die geschikt is voor alle gangbare containerbeladingssystemen op inzamelvoertuigen in Nederland, als voor opname met zijladers met grijparm.	Ja ☐	Nee ☐
13.	De Minicontainers zijn voorzien van een romp, scharnierend deksel, as met twee wielen bedoeld om zowel lege als gevulde containers te kunnen verrijden. Zowel de romp als het deksel kan los besteld worden en voldoen aan dezelfde eisen zoals opgenomen in dit Programma van Eisen.	Ja ☐	Nee ☐
14.	Het deksel en de romp dienen met minimaal twee scharnierpunten en in totaal vier bevestigingspunten met elkaar verbonden te zijn. Twee niet doorlopende handgrepen zijn alleen toegestaan als een vierde scharniersysteem wordt gebruikt. De maximale handgreepdikte is minimaal 30 mm.	Ja ☐	Nee ☐
15.	De romp van de minicontainer is vervaardigd uit nieuw en ingekleurd HDPE (Hoge Dichtheid Poly Ethyleen). Toepassing van hergebruikt granulaat moet minimaal 70% zijn.	Ja ☐	Nee ☐
16.	De romp en deksel van de minicontainers zijn vervaardigd uit nieuw en ingekleurd HDPE (Hoge Dichtheid Poly Ethyleen).	Ja ☐	Nee ☐
17.	Opdrachtnemer levert de aangeboden Minicontainers, alsmede de gevraagde losse onderdelen in de volgende kleuren: Romp en deksel in de kleur: zwart-grijs (RAL 7021); Romp en deksel in de kleur: groen (RAL 6011); Romp in de kleur: zwart-grijs (RAL 7021) en deksel in de kleur: blauw (RAL 5015); Losse rompen met wielset in de kleur: zwart-grijs (RAL 7021); Losse deksels met doppen in de kleur: rood (RAL 2002) en Losse deksels met doppen in de kleur: geel (RAL 1021).	Ja ☐	Nee ☐
18.	Opdrachtgever heeft het recht om gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst kleurwijzigingen toe te passen.	Ja ☐	Nee ☐
19.	De Minicontainers zijn bestand tegen GFT- en restafval, zonnehitte, UV -stralen en weersinvloeden en functioneren zonder beperking bij een temperatuur tussen -20 en +50 graden Celcius.	Ja ☐	Nee ☐
20.	De Minicontainers hebben een levensduur van tenminste 15 jaar.	Ja ☐	Nee ☐
21.	De Minicontainers zijn binnen de gestelde levensduur bestand tegen vervorming als gevolg van opname door inzamelvoertuigen en hoge mechanische belasting.	Ja ☐	Nee ☐
22.	De Minicontainers zijn voorbereid op zowel het gebruik van een barcode sticker, als een chip.	Ja ☐	Nee ☐
23.	Inschrijver levert voor de kwalitatieve weging (praktijktoets) twee (2) Minicontainer aan waarmee Inschrijver inschrijft: 1 x compleet kleur zwart-grijs RAL 7021 en 1 x compleet kleur groen (RAL 6011). De voor de praktijktest aangeleverde Minicontainers worden eigendom van de Opdrachtgever. Tevens dienen de Minicontainers van de winnende Inschrijver, gedurende de gehele looptijd van de Raamovereenkomst, als referentiecontainer voor leveringen.	Ja ☐	Nee ☐
24.	De Minicontainers voor de praktijktest dienen uiterlijk bij de Opdrachtgever te worden ingeleverd op maandag 24 februari 2025 tussen 09:00 uur en 15:00 uur, of dinsdag 25 februari 2025 tussen 09:00 uur en 15:00 uur, volledig gemonteerd en zonder verpakkingsmateriaal. De aangeleverde	Ja ☐	Nee ☐

	Minicontainers dienen exact gelijk te zijn aan de Minicontainers die bij de inschrijving worden aangeboden. Afleveradres: Gemeente Súdwest-Fryslân Oude Oppenhuizerweg 67 8606 JC Sneek		
25.	De Minicontainers dienen aantoonbaar minimaal 95 kilogram afval te kunnen bevatten zonder dat er dusdanige vervorming optreedt.	Ja ☐	Nee ☐
26.	De Minicontainers moeten voldoen aan duurzaamheidsnormen en zijn volledig recyclebaar en dan dient dit op een duurzame manier te geschieden, bij voorkeur met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.	Ja ☐	Nee ☐
27.	Alle toegepaste chemische toevoegingen, zoals kleurstoffen, voldoen aan de richtlijnen voor niet-schadelijke stoffen en zijn afbreekbaar in het milieu zonder gevaar voor grondwater en bodem.	Ja ☐	Nee ☐
28.	Bij de productie van de Minicontainers streeft de Inschrijver naar een 'zero-waste' beleid, waarbij afval en emissies tot een minimum worden beperkt.	Ja ☐	Nee ☐
29.	Inschrijver houdt de Opdrachtgever op de hoogte van technologische en duurzame ontwikkelingen op het gebied van Minicontainers en doet proactief voorstellen om nieuwe, duurzamere materialen of innovaties te implementeren.	Ja ☐	Nee ☐

Uitvoeringsvereisten Romp			
30.	De Minicontainers zijn op de hoeken versterkt.	Ja ☐	Nee ☐
31.	De onderkant van de Minicontainers dient gedurende de beoogde levensduur te zijn voorzien van voldoende slijtrand (minimaal 16 millimeter).	Ja ☐	Nee ☐
32.	De minimale rompdike is 4,0 millimeter en een gewicht van minimaal 9,7 kilogram zonder as en wielen.	Ja ☐	Nee ☐
33.	De romp van de Minicontainer is uit één stuk gespoten met gladde naadloze binnenwanden en een zo vlak mogelijke bodem. In de Minicontainer zijn geen beluchtingsgaten of roosters aanwezig.	Ja ☐	Nee ☐
34.	De handgreep van de minicontainer is dusdanig uitgevoerd dat de gebruiker/belader zich hieraan niet kan verwonden en de ruimte tussen de handgreep en de container/deksel is dusdanig ruim uitgevoerd dat de container eenvoudig kan worden vastgegrepen en verreden door een belader/gebruiker, ook indien deze (werk)handschoenen aan heeft.	Ja ☐	Nee ☐
35.	De handgreep en het scharnierpunt zijn aan de achterkant van de minicontainer geplaatst.	Ja ☐	Nee ☐
36.	Indien Opdrachtnemer een merknaam wenst aan te brengen op de minicontainer, doet hij dit in reliëf en legt dit vooraf ter goedkeuring voor aan Opdrachtgever.	Ja ☐	Nee ☐

Uitvoeringsvereisten Assen en wielen			
37.	De Minicontainer is voorzien van een wielset bestaande uit twee slijtvaste en dichte kunststof- en/of rubberen-wielen met een diameter van circa 195-200 millimeter en de wielen dienen buiten de romp te worden geplaatst (niet geïntegreerd in de romp).	Ja ☐	Nee ☐

38.	Het loopvlak van de wielen van de minicontainer bedraagt minimaal 20 millimeter.	Ja ☐	Nee ☐
39.	De as van de wielen betreft een (semi)massief stalen as van roestbestendig staal. Indien een holle as wordt aangeleverd, is deze aan de zijkanten dicht gelast.	Ja ☐	Nee ☐

Uitvoeringsvereisten Deksel			
40.	Het deksel van de minicontainer is 270 graden draaibaar en door middel van minimaal vier (4) scharnierpunten aan de romp verbonden.	Ja ☐	Nee ☐
41.	Het deksel is voorzien van minimaal twee (2) handgrepen bovenop. Indien de handgrepen zijn geplaatst aan de zijkant, dan zijn deze geplaatst aan de voorzijde van het deksel.	Ja ☐	Nee ☐
42.	Het deksel is dusdanig ontworpen dat deze niet kan openwaaien, zelf afwaterend en de sluiting is dusdanig dat er geen hemelwater in de romp loopt.	Ja ☐	Nee ☐
43.	Op het deksel is een vlak oppervlak aangebracht ten behoeve van plaatsing van een sticker met een minimale afmeting van 100 bij 100 millimeter.	Ja ☐	Nee ☐
44.	De scharnierpennen van de deksel zijn eenvoudig uitwisselbaar en mogen niet loskomen.	Ja ☐	Nee ☐
45.	In het deksel bevinden zich geen beluchtingsgaten of rooster.	Ja ☐	Nee ☐
46.	Opdrachtnemer brengt op het deksel een tekst aan, bijvoorbeeld "Groente- Fruit- Tuinafval" of een vergelijkbare tekst. De juiste tekst wordt door Opdrachtgever aangeleverd tijdens de bestelling.	Ja ☐	Nee ☐
47.	Opdrachtnemer drukt in reliëf in aanvulling op eis 36, de volgende tekst in het deksel: "Súdwest-Fryslân". Een en ander in overleg met Opdrachtgever.	Ja ☐	Nee ☐
48.	Opdrachtnemer drukt in RAL 9010 wit een unieke dekselcode in het deksel. Een en ander in overleg met Opdrachtgever.	Ja ☐	Nee ☐

Levering en Garantie eisen			
49.	De garantietermijn op de Minicontainers bedraagt minimaal 60 maanden, (5) jaar.	Ja ☐	Nee ☐
50.	Opdrachtnemer verklaart dat gebreken aan de minicontainer als gevolg van fabricage en/of materiaalfouten die zich binnen de garantietermijn en na aflevering optreden op kosten van Opdrachtnemer worden verholpen.	Ja ☐	Nee ☐
51.	Opdrachtnemer verklaart dat reparaties of vervangingen, die vallen onder de garantietermijn, geheel kosteloos worden uitgevoerd.	Ja ☐	Nee ☐
52.	Opdrachtnemer verklaart dat onder de garantie vallende containers bij de eerstvolgende bestelling worden vervangen.	Ja ☐	Nee ☐
53.	Opdrachtnemer garandeert nalevering van onderdelen voor de minicontainer voor een periode van tenminste 15 jaar na leverdatum.	Ja ☐	Nee ☐
54.	Opdrachtnemer verklaart zich akkoord met de mogelijkheid van Opdrachtgever om jaarlijks steekproefsgewijs de te bestellen Minicontainers te testen op de gestelde producteisen. Indien blijkt dat de geteste producten niet voldoen, worden deze kosteloos vervangen door Opdrachtnemer.	Ja ☐	Nee ☐
55.	De Minicontainers moeten stabiel blijven en stapelbaar met tien (10) stuks.	Ja ☐	Nee ☐
56.	Aflevering van de Minicontainers geschiedt DDP, op een door de Opdrachtgever nader te bepalen adres binnen de gemeente Súdwest-Fryslân.	Ja ☐	Nee ☐

57.	Levering van de Minicontainers vindt plaats met emissiearme transportmiddelen (minimaal Euro 6 of elektrisch aangedreven)	Ja ☐	Nee ☐
58.	De maximale levertijd van de bestelde Minicontainers bedraagt zes (6) weken na bestelling door de Opdrachtgever.	Ja ☐	Nee ☐
59.	Bestelling van de Minicontainers geschiedt enkel door een daartoe bevoegd contactpersoon van Opdrachtgever (dhr. F. Reitsma, of bij afwezigheid een door hem aangewezen vervanger). Deze persoon geeft de aantallen en het afleveradres door.	Ja ☐	Nee ☐
60.	Opdrachtnemer stemt minimaal twee (2) werkdagen voor de levering van de Minicontainers het aflevermoment af met Opdrachtgever. Opdrachtnemer stemt ermee in dat aflevering geschiedt op maandag t/m donderdag (indien een werkdag) tussen 07.00 en 12.00 uur.	Ja ☐	Nee ☐
61.	De chauffeur van de vrachtwagen die de Minicontainers komt afleveren is verantwoordelijk voor het lossen van de goederen.	Ja ☐	Nee ☐
62.	Verpakkingsmaterialen worden bij aflevering van de Minicontainers door de chauffeur mee teruggenomen en hergebruikt of gerecycled.	Ja ☐	Nee ☐

Facturatie en evaluatie			
63.	De factuur moet zijn voorzien van routenummer 1702 en naam van uw contactpersoon bij Opdrachtgever (dhr. F. Reitsma) en een duidelijke BTW-specificatie. De factuur wordt getoetst aan de wettelijke eisen die de Belastingdienst aan een factuur stelt. Indien de factuur hier niet aan voldoet wordt de factuur geretourneerd.	Ja ☐	Nee ☐
64.	De betaling van de opdrachtsom geschiedt maximaal 30 dagen nadat Opdrachtgever de factuur heeft ontvangen. U kunt een e-factuur sturen via het netwerk van Peppol. Het OIN nummer van de gemeente Súdwest-Fryslân is 00000001823288444000. Indien u gebruik maakt van Peppol graag het routenummer 1702 vermelden in het XML-bestand bij de tag: "OrderReference". Geen e-facturering? Het is ook mogelijk een factuur in PDF formaat te sturen. Deze kunt u mailen naar: facturen@sudwestfryslan.nl	Ja ☐	Nee ☐
65.	Facturatie vindt plaats na aflevering en controle van de te leveren goederen. Opdrachtnemer stuurt maximaal 12 facturen per jaar.	Ja ☐	Nee ☐
66.	Op de factuur worden de volgende onderdelen gespecificeerd; - Datum van levering - Aantal en volume van de Minicontainer (incl. unieke dekselcodes) - Kleur van romp en deksel.	Ja ☐	Nee ☐
67.	De vergoeding geschiedt overeenkomstig de door Opdrachtnemer aangeboden tarieven als opgenomen in Bijlage 4 Prijsformat EA Minicontainers met kenmerk SWF 24105. (CEL F25)	Ja ☐	Nee ☐
68.	De aangeboden prijzen zijn inclusief alle bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfkosten, leveringskosten, verzendkosten, kosten van administratie, facturering, creditering, alle eventuele overige kosten en exclusief BTW.	Ja ☐	Nee ☐
69.	Uitgangspunt is dat gemiddeld eenmaal per jaar overleg plaats vindt tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer over de uitvoering van deze Raamovereenkomst. Tijdens het evaluatieoverleg worden tenminste de volgende onderwerpen besproken: - tevredenheid Opdrachtgever / Opdrachtnemer; - evaluatie en beoordeling afspraken; - eventuele klachten en de afhandeling daarvan; - de klantgerichtheid, het probleemoplossend vermogen, flexibiliteit en initiatief in de communicatie van inschrijver.	Ja ☐	Nee ☐