

Vragen Nota van Inlichtingen

Aanbesteding:	Raamovereenkomst relinen 2025-2031 gemeente Arnhem
Zaaknummer:	4029567
Datum:	18 februari 2025

Vraag	Documentnaam	Hoofdstuk / Paragraaf	Blz.	Vraag	Antwoord
1	Bestek	111010 t/m 111040	8	Toepassen van verkeersmaatregelen per keer. Kunt u per post de tijd van in stand houden vermelden?	De inschrijver dient voor elke post rekening te houden met 2 dagen in stand houden van de maatregel.
2	Bestek	111060	8	Periode van instand houden tot de werkzaamheden zijn afgerond. Kunt u de tijd van in stand houden vermelden?	Bestek wordt aangepast. Deze post wordt uitgesplitst in aantal keren aanbrengen/verwijderen en een aantal dagen in stand houding.
3	Bestek	211010 t/m 211060	9	Verwijderen asfaltverharding (Oppervlakte maximaal 25 m2 per werkput) Zijn de genoemde hoeveelheden gebaseerd op 4 locaties?	Nee, het betreft fictieve hoeveelheden.
4	Bestek	2111	9	Verwijderen elementenverharding (Oppervlakte maximaal 25 m2 per werkput) Zijn de genoemde hoeveelheden gebaseerd op 4 locaties?	Nee, het betreft fictieve hoeveelheden.
5	Bestek	2111	9	In de diverse posten opbreken elementenverharding staat aangegeven dat vrijgekomen materialen (percentage breuk) afgevoerd moeten worden. Omdat het werkelijke percentage breuk niet bekend is, vragen wij u per post aan te geven – of een post toe te voegen - met hoeveel ton afvoeren rekening gehouden dient te worden? (bij opbreken van asfaltverharding doet u dit nl. ook)	Bestek wordt niet aangepast. De inschrijver dient te rekenen met 20% breuk.
6	Bestek	2113	11	Opbreken fundering Betreft het opbreken van een funderingslaag t.b.v. een werkput. Oppervlakte maximaal 25 m2 per werkput Zijn de genoemde hoeveelheden gebaseerd op 10 locaties?	Nee, het betreft fictieve hoeveelheden
7	Bestek	2120	11	Aanbrengen fundering. Betreft het aanbrengen van vrijgekomen funderingsmateriaal. Oppervlakte maximaal 25 m2 per werkput Zijn de genoemde hoeveelheden gebaseerd op 10 locaties?	Nee, het betreft fictieve hoeveelheden
8	Bestek	212110	11	Aanbrengen straatlaag. Betreft het leveren en aanbrengen van een straatlaag. Oppervlakte maximaal 25 m2 per werkput Zijn de genoemde hoeveelheden gebaseerd op 32 locaties?	Nee, het betreft fictieve hoeveelheden
9	bestek	212210	12	Aanbrengen elementenverharding. Betreft het herstellen van de verharding t.p.v. een werkput. Oppervlakte maximaal 25 m2 per werkput Zijn de genoemde hoeveelheden gebaseerd op 4 locaties?	Nee, het betreft fictieve hoeveelheden
10	bestek	212210 t/m 212230	12	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand Met hoeveel m3 brekerzand dient er rekening gehouden te worden?	Inschrijver dient uit te gaan van 0,5 m3 brekerzand per 100 m2. Zie ook artikel 83.15.01 lid 02 van de Standaard.
11	Bestek	212240 t/m 212270	12	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand Met hoeveel m3 straatzand dient er rekening gehouden te worden?	Inschrijver dient uit te gaan van 1 m3 straatzand per 100 m2. Zie ook artikel 83.15.01 lid 02 van de Standaard.
12	Bestek	311	16	Kosten voor kortstondig afsluiten voor reiniging, inspectie en freeswerk worden geacht in de betreffende eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Voor het uitvoeren van freeswerkzaamheden kunt u dit niet stellen. Indien er betreden dient te worden – wat bij freeswerkzaamheden al gauw het geval is, en helemaal bij grotere diameters – dient er deugdeklijk te worden afgesloten en kan dit niet in de prijs worden inbegrepen.	Indien afsluiters worden toegepast ten behoeve van het handmatig verwijderen van obstakels (in mantoegankelijke riolen rond 1000 mm en eivormig 700/1050 mm), dan kunnen deze worden verrekend op de posten onder 3110 en 3111.
13	Bestek	311	16	Tijdelijk afsluiten riool Ook in leidingen die reeds zijn gerelined. Dit zijn andere afsluiters en dienen dikwijls op maat te worden gemaakt. 1) Met hoeveel % van de afsluiter dient er rekening gehouden te worden met gerelinede leidingen?	De inschrijver hoeft geen rekening te houden met het afsluiten van leidingen die zijn gerelined. Eventueel extra te maken kosten worden als meerwerk verrekend.



				2) En op welke wijze kunnen extra te maken kosten verrekend worden?	
14	Bestek	3121	18	Instand houden TPI Hier vermeld u andere pompcapaciteiten dan in de voorgaande posten. Kunt u dit wijzigen? (of de posten 3210 aanpassen aan 3121 of andersom)	Nee, bestek wordt niet aangepast. T.b.v. kostenhomogeniteit wordt voor het instandhouden van de TPI een verdeling gemaakt op basis van pompcapaciteit. Dit is voor het plaatsen/verwijderen niet nodig.
15	Bestek	3120	17	Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie. Kan ervan worden uitgegaan dat de afvoerleiding op het maaiveld kan worden gelegd zonder aanvullende jumpers, bruggetjes, overrijdconstructies?	Inschrijver kan ervan uitgaan dat de afvoerleiding over het maaiveld kan worden gelegd.
16	Bestek	341110	32	Verwijderen obstakels uit riool, handmatig Het genoemde aantal uur is per manuur?	Nee, aantal uur betreft de inzet van een complete rioolploeg, zie bestekspost.
	Bestek	01.04.01	55	De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing Kunt u de risicoregeling wél van toepassing verklaren met ingang van 1 januari 2026?	Nee, het toepassen van de risicoregeling is lastig bij RAW-raamovereenkomsten. Daarom is deze uitgesloten overeenkomstig artikel 01.21.05 lid 05 van de Standaard.
17	Leidraad	5.7.1 lid a1	17	Bij de inschrijving dient een open begroting te worden ingediend. Het is niet gebruikelijk dit al bij de inschrijving te verlangen. 1) Met welk doel dient er een open begroting te worden ingediend? 2) kunt u dit wijzigen in "op verzoek van de aanbestedende dienst dien de laagste inschrijver een open begroting te overleggen"?	1) Om inzicht te krijgen in de opbouw van de ingediende prijzen 2) Bij 5.7.1. in de aanbestedingsleidraad staat vermeldt, BEWIJSDOCUMENTEN-INDIENEN OP VERZOEK en de eerste regel van deze paragraaf luidt als volgt: De inschrijver die naar verwachting voor de gunning van de opdracht in aanmerking komt dient binnen 2 werkdagen na het daartoe door de aanbestedende dienstgedane verzoek de volgende bewijsdocumenten in te dienen, tenzij hieronder anders aangegeven.