

RAAMOVEREENKOMST RELINEN 2025 - 2031

Gemeente Arnhem

Bestek nummer : 18-2024

Zaaknummer : 4029567

Status : 2e Nota van Inlichtingen

Datum : 03.03.2025

Auteur : M. van Valkenburg - Gemeente Arnhem

Goedgekeurd : S. Bouwman - Gemeente Arnhem

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5 6				
212310							Deze post is gewijzigd			
212310	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Op zandbed Profiel 120 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211210 Tekortkomende materialen worden door of namens de opdrachtgever geleverd	m	25,00	F
		2				6				
312010							Deze post is vervallen			
312020							Deze post is vervallen			
312030							Deze post is toegevoegd			
312030	250199						Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie. Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiewerkzaamheden Inclusief aan- en afvoer Pompinstallatie met een capaciteit tot 100 m3/uur Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m Instandhouden TPI volgens besteksposten onder 3121	keer	10,00	F
312040							Deze post is toegevoegd			
312040	250199						Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie. Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiewerkzaamheden Inclusief aan- en afvoer Pompinstallatie met een capaciteit van 100 tot 250 m3/uur Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m Instandhouden TPI volgens besteksposten onder 3121	keer	5,00	F
312050							Deze post is toegevoegd			
312050	250199						Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie. Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiewerkzaamheden Inclusief aan- en afvoer Pompinstallatie met een capaciteit van 250 tot 500 m3/uur Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m Instandhouden TPI volgens besteksposten onder 3121	keer	5,00	F
312060							Deze post is toegevoegd			
312060	250199						Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie. Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiewerkzaamheden Inclusief aan- en afvoer Pompinstallatie met een capaciteit tot 100 m3/uur Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 tot 500 m Instandhouden TPI volgens besteksposten onder 3121	keer	10,00	F
312070							Deze post is toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
312070	250199							Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie. Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiwerkzaamheden Inclusief aan- en afvoer Pompinstallatie met een capaciteit van 100 tot 250 m3/uur Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 tot 500 m Instandhouden TPI volgens besteksposten onder 3121	keer	5,00	F
312080								Deze post is toegevoegd			
312080	250199							Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie. Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiwerkzaamheden Inclusief aan- en afvoer Pompinstallatie met een capaciteit van 250 tot 500 m3/uur Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 tot 500 m Instandhouden TPI volgens besteksposten onder 3121	keer	5,00	F