

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: BIG-11091/12

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
140030			Bestekspost vervalt				
140040			Bestekspost vervalt				
19			De volgende bestekspost is toegevoegd				
			De volgende bestekspost is toegevoegd				
19			VERGUNNINGEN				
190010			De volgende bestekspost is toegevoegd				
190010	102399		Aanvragen vergunningen Aannemer	EUR		N	
			Betreft het doen van alle benodigde meldingen en het				
			aanvragen van vergunningen door de aannemer				
			benodigd ten behoeve van de uitvoering van het project,				
			bijvoorbeeld in het kader van lozing en onttrekking, met				
			inachtneming van artikel 01.10.01 en 01.10.02 van deel				
			3 van dit bestek.				
			Vergunningen en meldingen ter informatie aanleveren				
			aan de directie en milieukundige begeleider.				
211010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
211010	219999		Aanbr. en verwijderen bemaling freatisch grondwater	EUR		N	
			Betreft het aanbrengen en verwijderen van bemaling				
			t.b.v. de ontgravingswerkzaamheden onder de				
			grondwaterstand.				
			Met materiaal van de aannemer.				
			Wijze uitvoering ter keuze van de aannemer, op basis				
			van bemalingsadvies (zie bestekspostnr. 120040) en				
			bemalingsplan (zie bestekspostnr. 120050).				
			Energievoorziening is niet beschikbaar.				
			Energievoorziening voor de bemaling is ter keuze van de				
			aannemer.				
			Eventueel aangebrachte filters en stijgbuizen				
			verwijderen en vullen met grond.				
211020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
211020	210801		Aanbrengen debietmeetpunt.	st	2,00	V	
			Betreft debietmeetpunten t.b.v. van bemalingen				
			aangebracht volgens bestekspostnrs. 211010 en				
			211040.				
		2.	Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde				
			hoeveelheid water				
		1.	Toegestane meetfout ten hoogste 10%				
211030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door				
211030	219999		Instandhouden bemaling freatisch grondwater	week	6,00	V	
			Betreft het instandhouden van bemaling aangebracht				
			volgens bestekspostnr. 211010.				
			Met materiaal van de aannemer.				
			Lozing op oppervlaktewater na zuivering volgens				
			bestekspostnr. 212030				
			Wijze uitvoering ter keuze van de aannemer, op basis				
			van bemalingsadvies (zie bestekspostnr. 120040) en				
			bemalingsplan (zie bestekspostnr. 120050).				
			Energievoorziening is niet beschikbaar.				
			Energievoorziening voor de bemaling is ter keuze van de				
			aannemer.				
211040			De volgende bestekspost is toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211040	210399		Aanbr. en verwijderen spanningsbemaling Betreft het aanbrengen en verwijderen van bemaling t.b.v. spanningsbemaling. Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer, op basis van bemalingsadvies (zie bestekspostnr. 120040) en bemalingsplan (zie bestekspostnr. 120050). Water vrijkomend bij spanningsbemaling hoeft niet via de waterzuivering voor PFAS gezuiverd en geloosd te worden. Energievoorziening is niet beschikbaar. Energievoorziening voor de bemaling is ter keuze van de aannemer. Eventueel aangebrachte filters en stijgbuizen verwijderen en vullen met grond.	EUR		N	
211050			De volgende bestekspost is toegevoegd				
211050	219999		Instandhouden spanningsbemaling Betreft het instandhouden van spanningsbemaling. Aangebracht volgens bestekspostnr. 211040. Met materiaal van de aannemer. Wijze uitvoering ter keuze van de aannemer, op basis van bemalingsadvies (zie bestekspostnr. 120040) en bemalingsplan (zie bestekspostnr. 120050). Water vrijkomend bij spanningsbemaling hoeft niet via de waterzuivering voor PFAS gezuiverd te worden. Lozen op oppervlaktewater. Energievoorziening is niet beschikbaar. Energievoorziening voor de bemaling is ter keuze van de aannemer.	week	6,00	V	
212			Tekst is toegevoegd aan de paragraaf Tekst is toegevoegd aan de paragraaf				
212			WATERREINIGINGS-INSTALLATIE Betreft de waterreinigings-installatie t.b.v. sanering en bemaling van het freatische grondwater. Het water van de spanningsbemaling hoeft niet via de waterzuivering voor PFAS te gaan				
230030			De volgende bestekspost is toegevoegd				
230030	220399		Grond tijdelijke opslaan in depot Betreft het tijdelijk opslaan van niet reinigbare grond in een depot ter plaatse van de inrichting/ acceptant. Grond vervoeren naar de inrichting volgens bestekspostnr. 230010. Voorzieningen voor de opslag van de grond (bijvoorbeeld bovenafdichting en onderafdichting) dienen in de prijs te zijn inbegrepen. E.e.a. conform de voorwaarden van de inrichting/acceptant.	week	6,00	V	
230040			De volgende bestekspost is toegevoegd				
230040	172199		Uitvoeren grondkeuringen depot (AP04 PFAS). Betreft het uitvoeren van partijkeuringen voor de aanvraag Niet reinigbaarheidsverklaring. Betreft grond opgeslagen in depot volgens bestekspostnr. 230030. Partijkeuring uitvoeren conform de BRL SIKB 1000, protocol 1001. Onderzoek AP04 i.c.m. PFAS Hoeveelheid: tot maximaal 10.000 ton conform de BRL 1001. Rapportage aan de directie/milieukundige begeleider aanleveren.	st	2,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

21				Bemalingen
21	1			Bemalingen
21	12			Eisen en uitvoering
21	12	02		BEPALING VERVALT