

2^e Nota van Inlichtingen

Aanbesteding:	Relinen grote diameters op diverse locaties
Zaaknummer:	3898523
Datum:	11 februari 2025

Vraagnummer	Documentnaam	Hoofdstuk / Paragraaf	Blz.	Vraag	Antwoord
1	Bestek	231160/231230/231340		Bij het uitvoeren van opbreekwerkzaamheden aan putten die vervangen moeten worden kan het zijn dat er mogelijk asbesthoudende materialen vrijkomen. Op welke wijze moet hiermee worden omgegaan?	De aannemer dient ervan uit te gaan dat er geen asbesthoudende materialen aanwezig zijn.
2	Bestek	artikel 01 13 06 Algemeen tijdschema werkplan		U geeft hier aan dat de werkzaamheden in de Thorbeckestraat uitgevoerd dienen te worden in de zomervakantie van 2025 (week 28 t/m 33). Dit is voor ons niet mogelijk. Dit is een periode waarin niet alleen wij gesloten zijn, maar ook eventuele onderaannemers niet aan het werk zijn.	Opdrachtgever past de uitvoeringsperiode aan van week 25 t/m 33 waarbij de werkzaamheden in de Hugo de Grootstraat / Vosdijk dienen plaats te vinden in week 28 t/m 33. De beoogde datum voor het voornemen tot gunnen wordt een week vervroegd (van 18 maart naar 11 maart) om de aannemer meer voorbereidingstijd te geven.
3	Bestek	343110		Voor het verwijderen van obstakels heeft u EURO posten opgegeven. Echter zijn de verstrekte beelden uit 2016. De leidingen kunnen in 9 jaar tijd veel meer obstakels bevatten dan wij nu kunnen zien. Kunt u deze posten veranderen naar een hoeveelheid resultaatsverplichting per stuk?	De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt niet gewijzigd naar stuks. De inschrijver dient deze europost af te prijzen op basis van de aangeleverde inspectiebeelden. Geregistreerde toestandsaspecten zijn niet maatgevend omdat niet alle te frezen obstakels als toestandsaspect worden geregistreerd. Verschillen tussen de aangeleverde beelden en de beelden van de verificatie inspectie worden verrekend overeenkomstig artikel 25.44.01 lid 01 van het bestek.
4	bestek	363110/363210/363310		In de genoemde posten wordt artikel 25.22.03 'Injecteren voegen' van de Standaard geciteerd, wat niet overeenkomstig is met het omschreven werk. We denken dat de OG bedoeld artikel 25.22.02 'Tijdelijk verwijderen kegelstuk of afdekplaat van put'. Kan de OG dit verduidelijken?	Artikel 25.22.03 van de Standaard betreft het tijdelijk verwijderen van putkop en kegelstuk of afdekplaat van rioolput ten behoeve van renovatie rioolleiding. De besteksposten zijn dus correct.
5	Bestek	221380		De aangegeven hoeveelheid resultaats-verplichting komt niet overeen met de omschrijving van bovengenoemde post. Kan de OG de juiste hoeveelheid aangeven?	De hoeveelheid resultaatsverplichting van post 221380 moet 2 stuks zijn. Het bestek wordt aangepast.
6	bestek	211340		De aangegeven hoeveelheid resultaats-verplichting komt niet overeen met de omschrijving van bovengenoemde post. Kan de OG de juiste hoeveelheid aangeven?	De hoeveelheid resultaatsverplichting van post 211340 moet 1 stuks zijn. Het bestek wordt aangepast.
7	tekening	Thorbeckestraat		Is het verlaten gebouw aan de Thorbeckestraat volledig buiten gebruik en afgesloten?	Nee, het is niet volledig buiten gebruik en niet afgesloten.
8	Tekening	Laan van Presikhaaf		Kunt u een tekening verstrekken van het verloop van het stelsel van de Laan van Presikhaaf over de IJssellaan heen?	Zie overzichtstekening 2024-SI-52042_307
9	Tekening	Thorbeckestraat		Kunt u aangeven op welk riool de aansluitingen van de flats en de school zich bevinden?	Voor zover we hebben kunnen herleiden zijn de rioolaansluitingen van de flats en de school als bijlage bijgevoegd. Indien nodig zal het borgen van de rioolafvoer van de flats en de school op stelpost worden verrekend.
10	Planning			Van wege de vele uitzoekwerkzaamheden om een goede voorbereiding van de inschrijving te realiseren vragen wij u hierbij de aanbesteding met minimaal twee weken uit te stellen.	Vanwege de voorgeschreven uitvoeringsperiode van de Thorbeckestraat wordt de datum van inschrijving niet verplaatst.
11	bestek	pompvoorziening		Klopt het dat er geen post is opgenomen voor het treffen van voorzieningen t.b.v. het afsluiten en	Dit is correct. Posten voor afsluiten en verpompen van afvalwater worden toegevoegd.



				ompompen van afvalwater tbv het renoveren van de putten in het Transportriool? Kunt u deze alsnog toevoegen?	
12	tekeningen	Pompvoorziening putrenovatie		Op de tekeningen van de te renoveren putten in het transportriool is niet duidelijk aangegeven met welke hoeveelheid om te pompen afvalwater rekening is te houden. Kunt u hier wat duidelijker in zijn?	Tekeningen 2024-SI-52042-313 t/m 2024-SI-52042-317 worden aangepast.
13	bestek	01 04 01 ALGEMEEN		01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. Gezien de werkzaamheden t/m 2027 plaatsvinden willen wij u vragen naar alle redelijkheid en billijkheid de risicoregeling wel van toepassing te verklaren met ingang van 1 januari 2026.	Het bestek wordt aangepast. De risicoregeling wordt van toepassing verklaard.
14	Bestek	321220 en 321230		Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. Een zeer cruciaal onderdeel van de werkzaamheden is de waterhuishouding tijdens de werkzaamheden in het riool aan de Laan van Presikhaaf. De eindput van het werk bevindt zich net voor de kruising in de IJssellaan (put 23082) de eerstvolgende put ligt (24090) in de kruising, de daaropvolgende put (24080) in de middenberm. Om het afval water te lozen moet één van deze putten gebruikt worden, echter put 24080 is niet bereikbaar vanwege de trolleyleidingen. Dit houdt in dat we put 24090 moeten gebruiken. Is het mogelijk/toegestaan put 24090 als lozingsput te gebruiken waarbij er aanpassingen (opbreken en herstellen van de asfaltverharding) mogen uitvoeren?	Het voorstel wordt niet toegestaan vanwege de asfalteringswerkzaamheden onder de trolleyleiding, mogelijke beschadigingen van detectielussen en de overlast voor het verkeer op de IJssellaan. Opdrachtgever stelt voor om een lozingspunt te maken tussen put 23082 en de rijbaan van de IJssellaan. Hiervoor is een nieuwe post toegevoegd aan het bestek.