

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
08 WERKWIJZE EN DEELOPDRACHTEN	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	5
01 TEKENINGEN	6
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03 GEMEENTEWERF	6
04 BIJLAGEN	6
05 OPSLAGTERREIN	7
06 NUTSBEDRIJVEN	7
07 BEREIKBAARHEID TERREIN/TRANSPORTROUTE	7
08 SOORTENBESCHERMING	7
09 HOEVEELHEDEN	7
Deel 2.2. Nadere beschrijving	8
1 CULTUURTECHNISCHE WERKEN	10
11 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL UURPRIJZEN OP BASIS VAN :	10
111 T.B.S. MATERIEEL CULTUURTECHNISCHE WERKEN	10
13 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	13
131 T.B.S. WERKNEMERS CULTUURTECHNISCH	13
14 VERKEERSMAATREGELEN	14
15 VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN	14
151 KLIC MELDING	14
Deel 3. Bepalingen	15
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	16
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	16
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSOM	16
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKING VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	16
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	16
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	17
01 08 BIJDRAGEN	17
01 09 KABELS EN LEIDINGEN	17
01 10 VERGUNNINGEN	17
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	17
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	18
01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE	18
01 14 BOUWSTOFFEN	19
01 16 VERZEKERINGEN	19
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	20
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE EN VERHARDINGEN	20
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	21
01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST	21
01 22 VERPLICHTINGEN AANNEMER	21
01 23 COMMUNICATIE	21
01 27 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS	22
22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK	22
22 02 EISEN EN UITVOERING	22
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN	23
51 GROENVOORZIENINGEN	23
51 02 EISEN EN UITVOERING	23
51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN	23
51 82 EISEN EN UITVOERING	23
61 TECHNISCHE BEPALINGEN INZET MOBIELE WERKTUIGEN	23
61 01 MINIMUMEISEN MOBIELE WERKTUIGEN	23

62	TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING	24
62 12	EISEN EN UITVOERING	24
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN	24
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	24
64	WET NATUURBESCHERMING	25
64 0	DEELHOOFDSTUK 64.0	25
64 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES WET NATUURBESCHERMING	25
64 1	DEELHOOFDSTUK 64.1	25
64 13	INFORMATIEOVERDRACHT	25

BESTEK 10-2025 RAAMOVEREENKOMST GROEN- EN CULTUURTECHNISCHE DIENSTVERLENING

Bestek nr. 10-2025

Bestek en voorwaarden

RAW-Raamovereenkomst voor het uitvoeren van groen- en cultuurtechnische werken in de gemeente Gorinchem.

Gemeente Gorinchem

Team Stadsbeheer

Stadhuisplein 1

Postbus 108

4200 AC Gorinchem

Telefoon: 14 0183

E-mail: gemeente@gorinchem.nl

www.gorinchem.nl

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gorinchem, Postbus 108, 4200 AC Gorinchem.

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door het hoofd van het Team Stadsbeheer of zij die namens hem/haar daarvoor worden aangewezen.

03 LOCATIE

De uit te voeren werkzaamheden vinden plaats binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Gorinchem.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Alle voorkomende groen- en cultuurtechnische werkzaamheden;
- b. Opruimwerkzaamheden.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om werkzaamheden welke binnen de scope van deze raamovereenkomst vallen, als onderdeel van een ander project, opdracht of bestek door een andere opdrachtnemer uit te laten voeren. Aan deze raamovereenkomst kunnen door de opdrachtnemer derhalve geen (exclusieve) rechten ontleend worden.

05 TIJDSBEPALING

1. De ingangsdatum van deze overeenkomst wordt gesteld op 03-07-2025.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar, ingaande op de datum van gunning. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om deze overeenkomst met maximaal 3 x 1 jaar te verlengen, met in achtneming van een maximale totale omzet van € 300.000,-. Zodra de totale som van betalingen deze maximale omzet heeft bereikt, wordt deze overeenkomst beëindigd.

De genoemde maximale omzet betreft nadrukkelijk géén omzetgarantie. Indien aan het einde van deze overeenkomst deze maximale omzet niet bereikt is, kan de opdrachtnemer geen aanspraak maken op aanvullende (deel)opdrachten om het restant van de maximale omzet te behalen.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot verlenging, zonder dat de opdrachtnemer hier rechten aan kan ontfen. Het verlengen van de raamovereenkomst geschiedt uiterlijk 2 maanden voor het aflopen van de overeenkomst.

Bij de overweging tot het verlengen van de overeenkomst wordt de uitkomst van een te houden evaluatie met de opdrachtnemer in ogenschouw genomen. De volgende aspecten worden over de gerealiseerde deelopdrachten geëvalueerd:

- Is de juiste kwaliteit geleverd. Dit houdt in: is bij iedere deelopdracht zonder bijsturing van de opdrachtgever voldaan aan de technische- en kwaliteitseisen zoals gesteld in deze raamovereenkomst en de Standaard;
- Zijn de werkzaamheden veilig en goed verzorgd uitgevoerd. Dit houdt in: waren de tijdelijke verkeersmaatregelen en afzettingen op orde, werd het werkterrein en de aangrenzende omgeving netjes en schoon gehouden en werd het werk ARBO-technisch correct uitgevoerd.
- Zijn de werkzaamheden op adequate wijze uitgevoerd. Dit houdt in: werd het werk in goed overleg met de opdrachtgever, met voldoende voortgang en conform planning uitgevoerd en is de communicatie met bewoners, bedrijven en instanties ordentelijk gevoerd;
- Heeft de aannemer voldaan aan de overige verplichtingen uit deze raamovereenkomst en de Standaard.

Als de aannemer voor ieder aspect een positieve beoordeling krijgt en/of de opdrachtgever het vertrouwen heeft dat de aannemer structurele verbeteringen aanbrengt en nakomt, dan kan dit leiden tot het verlengen van de raamovereenkomst zoals bovenstaande vermeld. De beoordeling van de opdrachtgever is bindend.

Als de aannemer tussentijds op een van de aspecten, ondanks een schriftelijke aanwijzing hiertoe, in gebreke blijft, dan behoudt de opdrachtgever zich voor om geen nieuwe deelopdrachten te verlenen en de raamovereenkomst te beëindigen. Deze mogelijkheid behoudt de opdrachtgever zich ook voor in de situatie dat partijen bij herhaling niet tot overeenstemming zijn gekomen over de aanneemsom of oplevertermijn van een deelopdracht of bij herhaling sprake is van onthouding van de goedkeuring van het werk.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

Voor alle werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. Dit alles na oplevering van de desbetreffend deelopdracht.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 WERKWIJZE EN DEELOPDRACHTEN

Deelopdrachten

Een deelopdracht bestaat uit groen- en/of cultuurtechnische werkzaamheden op basis van het gemeentelijke onderhoudsbeheerplan groen. De opdrachtgever streeft er naar om deelopdrachten op te stellen die bestaan uit

meerdere dagproducties aan werk. De opdrachtgever kan echter niet garanderen dat dit in alle gevallen mogelijk is, waarbij de opdrachtnemer geen aanspraak kan doen op bijbetalingen indien dagproducties niet gehaald (kunnen) worden.

De uitvoeringstermijnen worden per deelopdracht vastgesteld. De werkzaamheden per deelopdracht dienen in een aaneengesloten periode te worden uitgevoerd.

De opdrachtgever draagt de deelopdrachten schriftelijk op. De deelopdrachten bestaan uit schetsen of tekeningen van de onderhoudsvakken en een hoeveelhedenstaat inclusief besteksposten en eenheidsprijzen van de uit te voeren werkzaamheden.

Over bijkomende werkzaamheden welke niet vermeld staan in deel 2.2 van dit bestek, zal met de opdrachtnemer een prijsonderhandeling worden gevoerd. Indien deze prijsonderhandeling niet tot overeenstemming leidt, vervalt de deelopdracht en behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tot deze RAW-raamovereenkomst behoren op het moment van aanbesteden geen tekeningen. Indien nodig worden voor specifieke deelopdrachten door de opdrachtgever tijdig één of meer tekeningen toegevoegd. Deze tekeningen worden geacht een integraal onderdeel te zijn van de betreffende deelopdracht en van deze RAWraamovereenkomst.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Indien nodig verstrekt de directie per deelopdracht gegevens m.b.t. peilen en hoofdafmetingen. Uitzetwerk behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

03 GEMEENTEWERF

De gemeentewerf is gelegen aan de Kleine Haarsekade nr. 125, enkele rijafstand ligt tussen 3 tot 5 km. Het afhalen en/of brengen van goederen geschiedt uitsluitend met een door de toezichthouder te verstrekken bon.

Openingstijden gemeentewerf:

Maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 16:00 uur

De te volgen transportroute van- en naar de gemeentewerf in overleg met de directie.

Op de Haarweg, ten westen van de Mollenburgseweg, geldt een geslotenverklaring voor voertuigen zwaarder dan 15 ton. De gemeente Gorinchem verstrekt een ontheffing voor voertuigen zwaarder dan 15 ton. De aannemer dient hiervoor minimaal twee weken voor de aanvang van transporten de kentekens van voertuigen waar een ontheffing voor gewenst is door te geven aan de directie.

Op de Kleine Haarsekade, de Grote Haarsekade en de Mollenburgseweg geldt een vrachtwagenverbod ter hoogte van de A15. Hiervoor worden geen ontheffingen verstrekt.

Op de gemeentewerf is een ruimte beschikbaar voor werkruimte en opslag in beperkte vorm. De aannemer wordt aangeboden gebruik te maken van het terrein met achtneming van het volgende:

- Het terrein heeft een breedte van ca. 35 meter en een diepte van 20 meter en is voorzien van betonplaten;
- Het terrein bevindt zich achter een toegangshek van de gemeentewerf waarvan een sleutel beschikbaar wordt gesteld;
- Het is enkel toegestaan om op werkdagen tussen 6.00 en 17.00 uur op de gemeentewerf aanwezig te zijn. Buiten deze tijden dient per geval door de directie UAV dan wel door de toezichthouder van deze raamovereenkomst toestemming te worden gegeven.
- Het terrein moet gedeeld worden met 1 of 2 andere aannemers;
- Maximaal 250 m² mag benut worden voor werk/schaftruimte, mobiel toilet, containers (opslag materiaal en materieel), gepalletiseerd materiaal en een vracht straatzand en brekerzand (alleen op te slaan tussen hiervoor te plaatsen wanden).
- Het is niet toegestaan om vrijgekomen grond op te slaan;
- Er is een 3x 25A onbemeterde elektra-aansluiting beschikbaar. Deze mag enkel gebruikt worden voor de schaftvoorzieningen en telefoon-kantoorapparatuur. Opladen van voertuigen en materieel en dergelijk is niet toegestaan. Bij het constateren van misbruik wordt een korting op de termijnstaat opgelegd van €500 per constatering.
- Inrichting in overleg met de directie UAV;
- De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor de inrichting en het onderhoud van de locatie;
- Opslag en gebruik is voor eigen risico. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor verzekering en eventuele beveiliging van materieel en materiaal;
- Aanwijzingen van de directie UAV ten aanzien van het onderhoud en netheid van het terrein dienen binnen 3 werkdagen opgevolgd te worden. Bij herhaaldelijke verrommeling of foutief gebruik of niet opvolgen van instructies wordt de mogelijkheid tot gebruik van het terrein ingetrokken en dient de aannemer het terrein te ontruimen.
- Aan het einde van de overeenkomst dient de aannemer het terrein schoon, geheel leeg en in de oorspronkelijke staat op te leveren.
- In overleg met de directie UAV is het mogelijk om tijdelijk materieel te parkeren/te stallen binnen het 2e hek. Zie hiervoor Bijlage F, 25-SB-0048 voor de juiste locatie.

Er is geen riolafvoer en ook geen stromend water beschikbaar (voor klein gebruik op de werf te halen). Indien een water- en rioolaansluiting is gewenst, dan kan de aannemer de mogelijkheden hiertoe onderzoeken en een voorstel doen aan de werfbeheerder. De aanlegkosten zijn voor rekening van de aannemer.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 0 Aanbestedingsleidraad.
- Bijlage 1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- Bijlage 2 V&G plan (ontwerpfase) als bedoeld in artikel 2.27 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bijlage A "Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten 2025", versie 26 maart 2025, van Vereniging

Stadswerk

- Bijlage B Inventarisatieformulier ten behoeve van het vastleggen van gegevens tijdens de opzichterscontrole;
- Bijlage C Handboek Bomen 2022;
- Bijlage D Bomenposter 'Werken rondom bomen' ;
- Bijlage E 25-SB-0048 Plattegrond ivm parkeren/stallen materieel.
- Bijlage F Landelijk protocol omgaan Aziatische Duizendknoop

05 OPSLAGTERREIN

Het opslagterrein, in de nabijheid van het werk, zal bij langdurige werkzaamheden (>3 dagen) indien noodzakelijk, door de directie worden aangewezen.

De aannemer dient t.b.v. zijn materieel zelf zorg te dragen voor een opslagterrein binnen de gemeente Gorinchem. Eventueel kan de aannemer een ruimte voor opslag huren bij de gemeentewerf voor opslag materieel en materialen. (Gemeentewerf, Kleine Haarsekade nr. 125).

06 NUTSBEDRIJVEN

Gegevens en tekeningen betreffende de ligging van kabels en leidingen in het werkgebied, dienen door de aannemer te worden aangevraagd (KLIC-melding).

Bij spoedeisende opdrachten kan in opdracht van de directie afgeweken worden van de KLIC-melding. Hierbij dienen niet mechanische proefsleuven gegraven te worden.

07 BEREIKBAARHEID TERREIN/TRANSPORTROUTE

De aannemer wordt geacht er rekening mee te houden dat er bij deelopdrachten een verplichte transportroute voor vrachtverkeer kan worden voorgeschreven, zowel voor vrachtverkeer van de aannemer als zijn onderaannemers én leveranciers, zonder dat de aannemer hierbij aanspraak kan maken op bijbetaling.

08 SOORTENBESCHERMING

De nieuwe "*Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten 2025*", versie 26 maart 2025, van Vereniging Stadswerk is van toepassing op alle in dit raamcontract opgenomen werkzaamheden.

Het gaat meer specifiek om voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden op plaatsen waar beschermde soorten aanwezig zijn. Deze gedragscode is geldig van 1 juni 2025 tot en met 31 maart 2030.

Met deze gedragscode beschikt Gorinchem over een actuele gedragscode waarmee het zorgvuldig handelen ten aanzien van beschermde planten en dieren wordt geborgd. Zorgvuldig handelen betekent dat de uitvoerder van de werkzaamheden actief en aantoonbaar moet optreden om schade aan een soort te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken. Zo worden nadelige effecten aan beschermde planten en dieren voorkomen en wordt er natuurinclusief gewerkt.

In de gedragscode staan maatregelen voor verschillende soorten beheer, onderhoud of ruimtelijke ontwikkelingen, waarin per soort of soortgroep maatregelen beschreven die waarborgen dat de uitvoerder zorgvuldig handelt. Deze gedragscode biedt ook een vrijstelling voor het beperkt en onder voorwaarden verstoren van beschermde planten en dieren tijdens werkzaamheden, gericht op bestendig beheer en onderhoud.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden als genoemd in dit raamcontract is de kans op broedende vogels groot. Vroeger gold er een "broedseizoen", van ongeveer medio maart t/m medio juli. Het is de laatste jaren duidelijk dat vogels het hele jaar tot broeden kunnen komen, "*het broedseizoen loopt dus van 1 januari t/m 31 december*".

Ook egels kunnen geraakt worden door de werkzaamheden, zoals in de voortplantingsperiode onder dichte beplanting. Maar ook in de wintermaanden, als egels een winterslaap houden op vorstvrije schuilplaatsen, zoals onder bladerhopen. Los van vogels en egels kunnen vleermuizen ook verblijven in bomen die worden gesnoeid of gekapt. Nesten van roofvogels in bomen, zoals van buizerd, zijn het hele jaar beschermd. Dat betekent dat voor de kap van een boom voor zulke soorten een omgevingsvergunning nodig is.

De opdrachtgever zorgt vóór aanvang van de onderhoudswerkzaamheden dat het personeel geïnformeerd wordt over het voorkomen van beschermde planten en dieren in de te onderhouden beplantingen. Deze informatie wordt mondeling door een ecologisch deskundige in aanwezigheid van de gemeentelijke toezichthouder, verstrekt. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de juiste maatregelen genomen worden om zorgvuldig te handelen. Een controle voor de start van de werkzaamheden door een gecertificeerde controleur is hiervoor noodzakelijk.

09 HOEVEELHEDEN

De hoeveelheden resultaatsverplichting zijn fictief en gebaseerd op de maximale looptijd van de overeenkomst, er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De fictieve hoeveelheden zijn vooral bedoeld om een onderlinge verhouding tussen de besteksposten aan te geven.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							CULTURTECHNISCHE WERKEN			
11							TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL UURPRIJZEN OP BASIS VAN : Uurprijzen op basis van: - minimale inzet 4 uur; - bij mankementen aan materieel binnen 2 uur monteur aanwezig. Bij niet direct verhelpen mankementen vervangende machine op het werk. Stagnatiekosten zijn voor rekening van de aannemer; - Van aan- en afvoerkosten, alsmede transportkosten, dient per keer, de prijs apart bepaald te worden.			
111							T.B.S. MATERIEEL CULTURTECHNISCHE WERKEN			
111010	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,2 m3 Mini-graafmachine (tot 2 ton) Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	20,00 F	
			1							
				9						
					9					
111020	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,2 m3 Mini-graafmachine (tot 2 -6 ton) Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	20,00 F	
			1							
				9						
					9					
111030	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,2 m3 Mini-graafmachine (tot 6 ton) met riekbak Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	50,00 F	
			1							
				9						
					9					
111040	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 Midi-graafmachine (8 tot 12 ton) met sorteergrijper Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	25,00 F	
			3							
				9						
					9					
111050	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 Bandenkraan Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	150,00 F	
			3							
				9						
					9					
111060	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 Bandenkraan met sorteergrijper	uur	200,00 F	
			3							
				9						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
111070	100513	9					Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	40,00 F	
		4	2				Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 Rupsgraafmachine			
111080	100513	9					Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	25,00 F	
		6	9				Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 Wiellader			
111090	100513	9					Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	40,00 F	
		9	9				Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bomenklem Bandenkraan tot 2,5 ton			
111100	100513	9					Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	40,00 F	
		9	9				Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bomenklem Bandenkraan tot 6 ton			
111110	100513	9					Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	40,00 F	
		9	9				Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bomenklem Bandenkraan tot 12 ton			
111120	100516	9					Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	900,00 F	
		9	1				Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ca. 15 ton, 3 assig met gestuurde achteras. Afzetbak groencontainer 30 m3 Met hydraulische laad- en losinrichting			
111130	100516	9					Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof Euro 6	uur	20,00 F	
		2	9				Inzetten van een vrachtauto. Betreft: inzet van bedrijfswagen voor het laden vanaf gemeentewerf en het aanvullen van ondermeer valondergronden speeltoestellen, snipperpaden, etc. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Bedrijfswagen met open laadbak met laadkraan en grijper Met hydraulische laad- en losinrichting			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
					9		Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof Euro 6			
111140	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Maximaal totaalgewicht 28 ton	uur	200,00	F
				9			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof Euro 6			
111150	100599						Inzetten van een midi-bandenkraan met knipper. Het betreft het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Maximaal totaalgewicht <10 ton. Hulpvoorzieningen: heggenslagmaaier Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	200,00	F
111160	100599						Inzetten van een midi-bandenkraan met knipper. Het betreft het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Maximaal totaalgewicht <10 ton. Hulpvoorzieningen: heggenknipper. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	200,00	F
111170	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Maximaal totaalgewicht < 10 ton Hulpvoorzieningen: heggenslagmaaier.	uur	200,00	F
				9			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof			
111180	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Maximaal totaalgewicht 28 ton Hulpvoorzieningen: stobbenfrees	uur	30,00	F
				9			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof			
111190	100599						Inzetten van een stobbenfrees. Betreft: een hand stobbenfrees Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	20,00	F
111200	100599						Inzetten waterwagen of watertank op aanhangwagen met kieper en tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inhoud watertank ten minste 1500 liter Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	35,00	F
111210	100599						Inzetten van een verreiker met velkop. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Roterende velkop. Bereik tot 25 m. lengte. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	50,00	F
111220	100531						Inzetten van een mobiele versnipperaar.	uur	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111230	100531	1					<p>Betreft: inzet snippercombinatie met bus en handinvoer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 80 mm takdikte Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof</p> <p>Inzetten van een mobiele versnipperaar. Betreft: inzet snippercombinatie met tractor en handinvoer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 250 mm takdikte Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof</p>	uur	50,00	F
111240	100531	7					<p>Inzetten van een mobiele versnipperaar. Betreft: inzet grote snippercombinatie met tractor en invoerkraan. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 250 mm takdikte Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof</p>	uur	50,00	F
13							TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS			
131							T.B.S. WERKNEMERS CULTUURTECHNISCH			
131010	100501					1	<p>Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: grondwerker</p>	uur	175,00	F
131020	100501					1	<p>Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: straatmaker</p>	uur	110,00	F
131030	100501					2	<p>Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Assistent boomverzorger of gelijkwaardig. Werknemers: 1 begeleider stobbenfrees</p>	uur	50,00	F
131040	100501					2	<p>Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van groenpersoneel voor nazorg onderhoud bomen. O.a. voor het watergeven en het onderhoud aan boombanden en boompalen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Assistent boomverzorger of gelijkwaardig. Werknemers: 1</p>	uur	50,00	F
131050	100501					1	<p>Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van cultuurtechnisch personeel voor het aanvullen van ondermeer valondergronden speeltoestellen, snipperpaden, etc.</p>	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
14				3			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Groenvoorziener of gelijkwaardig. Werknemers: 2			
				1			VERKEERSMAATREGELEN Verrekening geschiedt in stuks per dag st/d. Uitsluitend het aantal nuttig toegepaste stuks worden verrekend			
140010	101499						Toepassen rijplaten voor verkeer, staal. Betreft: het toepassen van stalen rijplaten voor het toegankelijk houden van inritten, percelen of om verkeer het werk te laten passeren. Afmeting: tenminste 5000 x 1000 x 20 mm Voor zwaar en middelzwaar verkeer. Met materiaal van de opdrachtnemer. Inclusief verplaatsen.	st/d	10,00	F
140020	101499						Toepassen rijplaten voor verkeer, kunststof. Betreft: het toepassen van kunststof rijplaten voor het toegankelijk houden van inritten, percelen of om verkeer het werk te laten passeren. Afmeting: tenminste 2000 x 800 x 10 mm Voor middelzwaar en licht verkeer. Met materiaal van de opdrachtnemer. Inclusief verplaatsen.	st/d	10,00	F
140030	101499						Toepassen loopschotten t.b.v. voetgangers. Betreft: het toepassen van kunststof loopschotten t.b.v. de bereikbaarheid van woningen en het laten passeren van voetgangers langs het werk. Afmeting: tenminste 2000 x 800 mm., kunststof. Materiaal en dikte ter keuze van de aannemer, geschikt voor het doel. Met materieel van de opdrachtnemer. Inclusief verplaatsen.	st/d	10,00	F
15							VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN			
151							KLIC MELDING			
151010	102199						Verzorgen Klic melding. Betreft: verzorgen van een klic melding ten behoeve van een deelopdracht voor uitvoering	keer	75,00	F

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022. En indien van toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2022.
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022.
- 05 Nazorg en hergroeigarantie en de bijbehorende rapportage moeten voldoen aan de in Hoofdstuk 7 van het Handboek Bomen 2022 gestelde eisen.
- 06 Het Handboek Bomen 2022 is als digitale bijlage aan dit bestek toegevoegd en is tegen betaling van €225,- excl. BTW verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSOM**01 02 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN**

- 01 In aanvulling op het gestelde in lid 01 van artikel 01.02.04 van de Standaard wordt de betalingstermijn in 4-wekelijkse termijnen per deelopdracht opgesteld.
- 06 Bij het te laat opleveren van deelopdrachten kan door de directie een korting van € 500,- per werkdag op de termijnstaat worden ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 07 Bij het overschrijden van de hersteltermijn voor klein onderhoud kan door de directie een korting van € 500,- per werkdag op de termijnstaat worden ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKING VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 01 WIJZIGING EENHEIDSPRIJS**

- 01 Indien werkzaamheden in opdracht van de directie buiten de normale dagelijkse werktijd (van 7:00 uur tot 18:00 uur) moeten worden uitgevoerd, worden deze vergoed tegen de in de inschrijvingsstaat genoemde prijzen per eenheid verhoogd met:
 - a. voor de eerste 3 uren, onmiddellijk voorafgaand of aansluitend aan de dagelijkse werktijd, 15%.
 - b. voor de overige uren op een werkdag, alsmede uren op zaterdag tot 21:00, 30%.
 - c. van zaterdag 21:00 tot maandag 5:00, alsmede op feestdagen, 60%.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN VAN LONEN, BOUW- EN BRANDSTOFFEN**

- 01 Op wijzigingen in kosten van brandstofgroepen geschiedt geen verrekening, het bepaalde in artikel 01.04.04 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen tot en met 12 maanden na de datum van de aanbesteding niet geïndexeerd worden.

HFD PAR ART LID

- 03 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen, ingeval van verlenging, elke 12 maanden na de datum van aanbesteding geïndexeerd worden. Indien de opdrachtnemer hier aanspraak op wil maken, moet hij dit uiterlijk 1 maand voor afloop van het lopende onderhoudsjaar schriftelijk en onderbouwd kenbaar maken bij de directie, inclusief het aanleveren van een geïndexeerde (fictieve) inschrijfstaat.

Peildatum en berekening

1. De indexering vindt plaats per ingangsdatum van elk jaar dat er verlenging plaatsvindt.
2. Als referentie geldt de meest recente GWW-loonindex van april van het lopende jaar (CBS-publicatie met ca. 2 maanden vertraging).

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 Per deelopdracht dient een aparte gespecificeerde factuur te worden ingediend.
- 02 De werkelijke uitgevoerde hoeveelheden van de deelopdracht dienen ingevuld of gecorrigeerd te worden op de verstrekte deelopdracht door de directie. Na goedkeuring van de hoeveelheden en de werkzaamheden wordt deze deelopdracht door de aannemer en de directie ondertekend. Deze getekende deelopdracht dient als bijlage toegevoegd te worden bij de factuur.

01 08 BIJDAGEN**01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 01 ALGEMEEN**

- 01 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 dient de aannemer een bouwbespreking betreffende de ligging van de ondergrondse kabels en leidingen te houden met de leidingbeheerder(s). De directie dient hierbij aanwezig te zijn.
- 02 De aannemer dient eventuele voorzieningen te treffen om kabels en leidingen op te hangen, om zodoende kabel- en leidingbreuk te voorkomen en is uitsluitend toegestaan na overleg met de betreffende eigenaar/beheerder.

01 09 03 RISICOVERDELING

- 01 Dreigende stagnatie van de werkzaamheden, veroorzaakt door onjuiste of ontbrekende informatie omtrent de ligging van kabels en leidingen, meldt de aannemer terstond aan de directie. In vervolg daarop handelt de aannemer op aanwijzing van de directie.
- 02 Indien de stagnatie als bedoeld in lid 01 een grotere omvang krijgt dan redelijkerwijs in de gegeven situatie mag worden verwacht, komt de daarmee samenhangende wachttijd voor verrekening in aanmerking als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- er is gedaan hetgeen op grond van CROW-publicatie 250 van de grondroerder mag worden verwacht;
 - het is niet mogelijk werkzaamheden te verrichten zonder over correcte informatie omtrent de ligging van de desbetreffende kabels en leidingen te beschikken.
- Het tijdsverlies dat optreedt als gevolg van het op aanwijzing van de directie graven van aanvullende proefsleuven, wordt niet beschouwd als stagnatie als bedoeld in dit lid.

01 10 VERGUNNINGEN**01 10 01 PARKEERVERGUNNING**

- 01 In afwijking van paragraaf 5 lid 1a van de UAV 2012 dient de aannemer zorg te dragen voor de benodigde parkeervergunning(en) voor werken in de binnenstad. Parkeervergunningen worden verstrekt via informatiecentrum van de gemeente Gorinchem.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden door de afdeling groenvoorziening.
 - diverse onderhoudswerkzaamheden.
 - vervangingswerkzaamheden huisaansluitingen en dienstleidingen nutsbedrijven door derden.
 - werkzaamheden t.b.v. openbare verlichting.
 - bouwactiviteiten.
- E.e.a. volgens tekening "jaarlijkse overzichtstekening projecten in Gorinchem". Tekening ligt ter inzage op het gemeentehuis.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terrein(en) en wegen moet(en) plaatsvinden via, door de directie vooraf goed te keuren dan wel door haar aan te wijzen, lokatie(s) en wegen.
- 02 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken.
- 03 Ontsluiting van het werk mag alleen via hoofdwegen plaatsvinden.
- 04 Grondtransport binnens de gemeentelijke grenzen van de gemeente Gorinchem mag niet geschieden met tractoren en gronddumpers.
- 05 Bereikbaarheid van de voor- en achterzijde van de woningen en/of bedrijven dient te allen tijde gehandhaafd te blijven, bijvoorbeeld met behulp van loopbruggen c.q. loopschotten, rijplaten.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer zodanige preventie maatregelen te treffen dat geen klei, modder of zand op de bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmede de zand-, grond- en asfalttransporten plaatsvinden, zijn ontdaan van klei, modder en zand voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden.
- 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat indien de aannemer de ter zake van het reinigen van wegdekken, zowel binnen als buiten het werkteerrein, gegeven opdrachten van de directie niet na komt en de gegeven voorschriften niet naleeft per geval per dag een korting zal worden toegepast van € 750,00.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat in gebrekestelling nodig is.

01 12 04 SIGNAALKLEDING

- 01 In aanvulling op het gestelde in 01.12.04 lid 01 van de Standaard is het dragen van signaalkleding ook verplicht binnen de werkvakken die zijn afgesloten voor het openbaar verkeer

01 12 06 VERKEERSVOORZIENINGEN

- 03 Omleidingsroutes worden door de gemeente Gorinchem verzorgd.
- 06 Bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven dient te alle tijde gehandhaafd te blijven.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE**01 13 01 ALGEMEEN**

- 04 Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag vanaf 7:00 tot 18:00 uur. Slechts op in overleg met de toezichthouder kan hiervan worden afgeweken.
In geval van calamiteiten is het 5x per jaar toegestaan werkzaamheden buiten deze tijden uit te voeren. Directie dient akkoord te geven op voorgenomen avondwerk.
- 05 In geval van calamiteiten dienen de opgedragen werkzaamheden buiten de gestelde werktijden en werkdagen uitgevoerd te worden. De aannemer dient na de opdracht of melding van een calamiteit binnen 3 uur aan te vangen met de opgedragen werkzaamheden.
Indien herhaaldelijk niet wordt voldaan aan bovenstaande behoudt de opdrachtgever het recht om het gehele

HFD PAR ART LID

contract per direct te ontbinden.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 05 INFORMATIE-OVERDRACHT BESLUIT BODEMKWALITEIT

- 01 De aannemer verstrekt van door hem te leveren bouwstof, inclusief grond, die volgens het bestek op of in de bodem moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt dat deze bouwstof voldoet aan de eisen die het "besluit bodemkwaliteit" stelt met betrekking tot de samenstellingswaarde van de bouwstof en de emissie.
- 02 De aannemer verstrekt de in lid 01 bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen een in overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij artikel 11 van het "besluit bodemkwaliteit" vermelde termijnen rekening wordt gehouden.

01 14 06 OPNIEUW VERWERKEN OUDE BOUWSTOFFEN

- 01 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 WA-VERZEKERING

- 01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, sluit de aannemer ten behoeve van het werk een WA-verzekering, op welke verzekering zijn medeverzekerd de opdrachtgever, onderaannemers en adviseurs.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden voor de volgende rubrieken:
 - a. Aansprakelijkheid, te verzekeren bedrag € 1.250.000,00 -- per gebeurtenis.
 - b. Schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever, te verzekeren bedrag € 50.000,-- per gebeurtenis.
- 03 Voor alle in lid 02 genoemde rubrieken dient geen eigen risico te worden aangehouden. Indien een eigen risico wordt aangehouden is dit voor rekening van de aannemer.
- 04 De verzekering dient te worden voorzien in een dekking van:
 - het door eigen gebrek direct getroffen onderdeel (n.b. het opnemen van een zogenaamd "herlevingsclausule" als uitsluiting is niet toegestaan);
 - bouwstoffen gelost nabij het werk alsmede van het transport van deze bouwstoffen naar het werk;
 - testen/beproeven;
 - de onderlinge aansprakelijkheid;
 - primaire dekking van alle verzekerde rubrieken met uitsluiting van regres;
 - schade veroorzaakt door de verzekerden tijdens werkzaamheden uitgevoerd volgens de onderhoudsverplichtingen van het bestek;
 - schade geconstateerd in de onderhoudstermijn, doch veroorzaakt voor deze termijn (n.b. dekking dient niet beperkt te zijn tot een oorzaak gelegen in de bouwtermijn).
- 05 Wat uitsluitingen betreft, zal een opzichtclausule alleen aanvaard kunnen worden, indien deze uitsluiting zich beperkt tot schade aan of verlies van eigendommen op het moment van het toebrengen van schade daadwerkelijk in bewerking toegebracht.
- 07 De aannemer zal bedingen dat in geval van schade gedekt onder rubrieken genoemd in lid 02a en 02c van deze paragraaf de uitkering van de schadevergoeding zal geschieden aan de opdrachtgever.
- 08 De opdrachtgever betaalt het de aannemer toekomende deel van de vergoeding welke hem ingevolge het voorgaande lid is uitgekeerd, door aan de aannemer naar gelang deze met de opruiming, het herstel of vervanging vordert.
- 09 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van de bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingsom ingehouden.
- 10 De aannemer geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering blijkt, bij aanvang van het werk en de polis alsmede de premiekwitanties onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de opdrachtgever in bewaring.

HFD PAR ART LID

Laat hij dit na, dan is de opdrachtgever bevoegd om zonder ingebrekestelling voor rekening van de aannemer tot het sluiten van een over te gaan.

- 11 De verzekering moet van kracht zijn vanaf de datum waarop dit werk op het werkteerrein een aanvang neemt tot het laatste onderdeel van het werk aan de opdrachtgever is opgeleverd en daarna aansluitend voor de onderhoudsperiode. Tijdens de onderhoudsperiode is de W.A.-verzekering beperkt tot beschadiging, verlies en vernietiging van het werk:
- ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeiende uit de verplichting van de bepalingen van het bestek;
 - welke het gevolg is van een tijdens de uitvoering op het werkteerrein ontstane schade (met de uitvoering van het werk verband houdende) welke onder de verzekering is gedekt.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 09 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

- 01 In afwijking van het genoemde in artikel 01.17.09 lid 01 van de Standaard 2020 zal er geen verrekening van hogere of lagere acceptatie plaats vinden.

01 17 10 UITVOERINGSEISEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 Indien steenachtige afvalstoffen worden gebroken dan moet het breken conform BRL 2506 plaatsvinden.
- 03 Opgegraven en vrijgekomen materialen of het kabel- en/of leidingensysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend en voor dit werk gecertificeerde verwerker.
- 05 Als erkend inzamelsysteem voor vrijkomend uit kunststof leidingssystemen geldt het door Bureuleiding te Den Haag gecoördineerde landelijk werkend "Buizen Inzamel Systeem" (BIS).
- 06 Afval zoals puin en metselwerk, hout, kunststof, glas, K.C.A., papier en dergelijke, ook hetgeen afkomstig is van de werken uitgevoerd door derden, voor zover de directie daaraan geen bestemming geeft, regelmatig gescheiden inzamelen en van het werkteerrein verwijderen.
- 07 De aannemer vraagt voor de af te voeren materialen, door middel van een omschrijvingsformulier, een afvalstroomnummer aan. Voor het vervoeren van de af te voeren materialen moet de aannemer een geleidebiljet invullen welke door hem en de transporteur moet worden ondertekend; een afschrift hiervan in handen van de directie stellen.
Zonder overlegging van een bewijs aannemer afgifte c.q. stortingsbewijs of een verklaring van hergebruik zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en de reinigingskosten plaatsvinden.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE EN VERHARDINGEN

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In afwijking op het gestelde in lid 1 van artikel 01.18.05 van de Standaard dient bij het bepalen van de boomwaarde, voor de factor a: een prijs van € 5,- per cm² dwarsdoorsnede van de stam te worden aangehouden. Herstelwerkzaamheden worden voor rekening van de opdrachtnemer uitgevoerd door de groenopdrachtnemer van de gemeente Gorinchem, in opdracht van de gemeente Gorinchem.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE (NIET ZIJNDE BOMEN)

- 01 In afwijking op het gestelde in lid 1 van artikel 01.18.06 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding € 90,- per struik of vaste plant.
Herstelwerkzaamheden worden voor rekening van de opdrachtnemer uitgevoerd door de groenopdrachtnemer van de gemeente Gorinchem, in opdracht van de gemeente Gorinchem.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 01 In afwijking op het gestelde in lid 1 van artikel 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding € 45,- per m² gras of kruidenvegetatie.
Herstelwerkzaamheden worden voor rekening van de opdrachtnemer uitgevoerd door de groenopdrachtnemer van de gemeente Gorinchem, in opdracht van de gemeente Gorinchem.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING VERHARDINGEN

- 01 Indien schade is toegebracht aan overige verhardingen bij het uitvoeren van werkzaamheden dient deze schade

HFD PAR ART LID

gemeld te worden bij de directie. Herstelwerkzaamheden worden voor rekening van de opdrachtnemer. Indien de schade niet gemeld is door de opdrachtnemer maar wel is toegebracht door de opdrachtnemer dan worden de herstellkosten verhoogd met de door de opdrachtgever te maken kosten.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE)

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

- 01 In afwijking van het gestelde in lid 1 van 01.21.04 van de Standaard het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' WEL van toepassing op de in de RAWraamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

- 06 Deelopdrachten worden per email, opdrachtbon of opdrachtbrief verstrekt aan de aannemer door de directie UAV.
- 07 Bij het verstrekken van de deelopdracht wordt door de directie de opleverdatum van die deelopdracht vastgesteld. Bij overschrijding van die datum kan door de directie een korting van € 500,- per werkdag worden opgelegd

01 21 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VOORGENOMEN OP TE DRAGEN OMZET

- 01 De opdrachtgever is voornemens om per jaar deelopdrachten te verstrekken met een getotaliseerde omzet bij de opdrachtverlening en/ of de eindafrekening van € 200.000,- tot € 300.000,- exclusief BTW. Indien de werkelijke getotaliseerde omzet zich niet binnen de genoemde grensbedragen bevindt, kan aannemer hier geen rechten aan ontleen.

01 22 VERPLICHTINGEN AANNEMER

01 22 01 CERTIFICATEN

- 01 De in te zetten medewerkers dienen minimaal het diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA). Voorts dienen zij minimaal het diploma vakbekwaam groenmedewerker of gelijkwaardig en/of diploma boomverzorger ETW of gelijkwaardig te bezitten. Daarnaast dienen zij tenminste te beschikken over het certificaat Natuurbescherming in de Omgevingswet niveau 1 dan wel gelijkwaardig. Om dit aan te tonen overlegt de inschrijver op aanvraag van de opdrachtgever een kopie van het certificaat

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN EN VOORTGANGSOVERLEG

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk wordt eens per 4 weken bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Voor het inplannen en afstemmen van de activiteiten en voor de behandeling van de financiële administratie wordt wekelijks op donderdagmorgen tussen 8.00-9.30 uur op het Stadhuis een voortgangsoverleg gevoerd. De aannemer dient hier zowel qua beschikbaarheid en met betrekking tot de post uitvoeringskosten rekening mee te houden. Dit overleg wordt gehouden naast een vier-wekelijkse bouwvergadering

01 23 03 MELDING MEER- /MINDERWERK

- 01 De aannemer dient meer- en minderwerk te melden bij de directie.
- 02 Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke dienen vooraf gemeld te worden bij de directie ter

HFD PAR ART LID

goedkeuring. Indien dit niet gebeurt, zal er in ieder geval geen verrekening plaatsvinden.

01 23 04 TAAL

- 01 Alle communicatie (woord en geschrift) tijdens de uitvoering vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal. Er moet daarom tenminste 1 werknemer op de werkplaats aanwezig zijn die de Nederlandse taal beheerst.

01 27 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 27 01 ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de directie de termijnstaten. De aannemer verstrekt telkens uiterlijk op DINSDAG na het verstrijken van een werkweek een op die week betrekking hebbende gegevens aan de directie:
 - de vordering en de stand van het werk;
 - de onwerkbare dagen en het verleende uitstel van oplevering;
 - de aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen;
 - de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen;
 - het op het werk aanwezige personeel, materieel en hulpmiddelen;
 - verwerkte hoeveelheden
 - opneming, goedkeuring en oplevering van het werk;
 - revisiegegevens
 - voorvallen betreffende de veiligheid en/of gezondheid van personen;
- 02 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten".

01 27 03 VERWERKTE HOEVEELHEDEN

- 03 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de daarop betrekking hebbende deelopdracht opgenomen.

01 27 05 METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

- 01 De verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten, dan wel indien niet vermeld bij de besteksposten, elders in dit bestek of, indien niet vermeld in dit bestek zoals de Standaard 2020 geconstateerd dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid juist is.
- 02 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en tenminste een werkdag van te voren ter kennis gebracht van de directie. Indien de aannemer geen melding dan wel niet tijdig melding doet van voornoemd tijdstip, waardoor de directie niet in staat is om de meting van de aannemer te controleren, zullen de kosten van een naderhand door de directie uit te voeren controlemeting voor rekening van de aannemer komen. De verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting zal eerst worden verrekend nadat de directie heeft geconstateerd dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid juist is.
- 03 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet het werk zodanig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.
- 04 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald.
- 05 De kosten van de in lid 04 bedoelde hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoend werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK

22 02 EISEN EN UITVOERING

HFD PAR ART LID

22 02 03 VERVOEREN

- 02 Grondtransport buiten de gestelde werkgrenzen mag niet geschieden met tractoren met gronddumpers. Dit vanwege de veiligheid (omvang van de voertuigcombinatie) en met het oog op het heel houden van wegverhardingen. Straatwerk is namelijk gevoelig voor beschadiging door het grove bandenprofiel.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN**22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN**

- 01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af- of aan te voeren, en zo mogelijk te verwerken bouwstoffen, is uitgegaan van de volgende verhouding bij een aardvochtigheid van ca. 10%, tussen verdichte en onverdichte m3 in relatie tot de volumieke massa van de betreffende grondsoort of bouwstof:

Zand (oph./aanv.)	1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1,75 ton
Brekerzand	1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1,80 ton
Drainzand	1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1,75 ton
Grond/lichte klei	1 m3 vast = 1,30 m3 los = 1,65 ton
Teelgrond	1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1,60 ton
Bomengrond	1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1,70 ton
Bomenzand	1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1,50 ton
Bomengranulaat	1 m3 vast = 1,15 m3 los = 1,70 ton
Menggranulaat	1 m3 vast = 1,30 m3 los = 1,85 ton

Waarbij te verstaan is onder:

-Vast: het volume van de grondsoort of bouwstof na verdichting;

-Los: het volume van de grondstof of bouwstof tijdens transport.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 09 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN**

- 01 Het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN**51 04 01 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN**

- 01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer.

51 82 EISEN EN UITVOERING**51 82 01 VERMINDERING CO2 UITSTOOT**

- 01 Electrisch gereedschap.
In verband met de vermindering van CO2-uitstoot wordt electrisch handgereedschap zoals bosmaaiers, bladblazers, heggenscharen en kettingzagen voorgeschreven. Inzet van het electrische gereedschap na overleg met de directie

61 TECHNISCHE BEPALINGEN INZET MOBIELE WERKTUIGEN**61 01 MINIMUMEISEN MOBIELE WERKTUIGEN****61 01 01 MINIMALE EMISSIE-EISEN MOBIELE WERKTUIGEN**

- 01 Mobiele werktuigen met een vermogen van 18 - 75 kW dienen bij gebruik van minder dan 8 uur per etmaal binnen de bebouwde kom te voldoen aan fase II, zoals deze zijn vastgelegd in de richtlijn 2004/26/EG.
- 02 Mobiele werktuigen met een vermogen van 18 -75 kW dienen bij gebruik van meer dan 8 uur per etmaal binnen de bebouwde kom te voldoen aan fase II met roetfilter, zoals deze zijn vastgelegd in de richtlijn 2004/26/EG.
- 03 Mobiele werktuigen met een vermogen van 75 - 560 kW dienen bij gebruik van minder dan 8 uur per etmaal binnen de bebouwde kom te voldoen aan fase II met roetfilter, zoals deze zijn vastgelegd in de richtlijn 2004/26/EG.
- 04 Mobiele werktuigen met een vermogen van 75 -560 kW dienen bij gebruik van meer dan 8 uur per etmaal binnen de bebouwde kom te voldoen aan fase II met roetfilter, zoals deze zijn vastgelegd in de richtlijn 2004/26/EG.

61 01 02 EMISSIENORMEN EN ROETFILTERS ZWARE VOERTUIGEN

- 01 De in te zetten voertuigen dienen tenminste te voldoen aan Euro 6 norm.
- 02 De in te zetten dieselveertuigen dienen te beschikken over een roetfilter af fabriek. Dit voor beperking van emissie fijnstof. Indien de roetfilter af fabriek niet leverbaar is, een retrofit of een installatie met een tenminste gelijkwaardige werking toe te passen.

61 01 03 BEWIJSMIDDELEN

- 01 De aannemer dient voor de start van het werk een overzicht in te dienen met het in te zetten en ter beschikking te stellen materieel voor de uitvoering van het werk.
- 02 De aannemer dient van al het in te zetten materieel een afschrift te verstrekken aan de directie van typegoedkeuringspapieren waaruit blijkt welke emissie(s) aan het type / de typen van het werktuig is / zijn toegekend.

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING**62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Het bepaalde in paragraaf 30, lid 04 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door "Alle in deze paragraaf bedoelde voorzieningen en hulp zijn voor rekening van de aannemer".
- 04 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat op de vuilnisophaaldag het door de omwonenden aangeboden huisvuil voor de vuilniswagen bereikbaar is. Zonodig met de aannemer het aangeboden vuil verzamelen en op een voor de vuilniswagen bereikbare plaats deponeren.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN**62 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Het treffen van verkeersvoorzieningen behoeft de voorafgaande toestemming van de directie. Uiterlijk een week voorafgaandede week waarin de verkeersvoorzieningen moeten worden getroffen, moeten deze schriftelijk worden aangevraagd bij de directie.aanvraag moet ten minste bevatten:
 - de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van aanvraag;
 - de datum waarop de verkeersvoorzieningen worden getroffen;
 - de locatie;
 - de tijd gedurende welke voorzieningen zullen worden getroffen;
 - een beschrijving en/of tekening van het soort afzetting;
 - de eventuele afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingsroutes;
 - de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde verkeersvoorzieningen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.
- 02 Indien de directie, al dan niet op aangeven van de wegbeheerder, van oordeel is dat door de aannemer getroffen verkeersvoorzieningen niet voldoen aan hetgeen door de directie is goedgekeurd, dan dient de aannemer de betreffende voorzieningen op eerste aanzegging van en in overleg met de directie aan te passen. Een door de directie verlangde aanpassing van geeft de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 De aannemer moet de nodige hulp aan gebruikers van zij- en uitwegen verlenen, indien deze van de werkzaamheden hinder ondervinden. De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen e.d. zo min mogelijk te belemmeren. De bereikbaarheid moet gewaarborgd blijven van een groot parkeerterrein of ander publiekstoegankelijke instelling.
- 04 Indien een toerit, afrit en/of gehele rijbaan t.b.v. werkzaamheden wordt afgesloten dient de aannemer vooraankondigingsborden, met afmetingen volgens de vigerende voorschriften, te plaatsen met daarop vermeld:
 - het wegvak dat wordt afgesloten;
 - de datum van de afsluiting;
 - de tijdsduur van de afsluiting.De vooraankondigingsborden minimaal 6 werkdagen en maximaal 15 werkdagen voor de betreffende afsluiting plaatsen.

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

HFD PAR ART LID

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land, door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 500 euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat ingebrekestelling nodig is.

64 WET NATUURBESCHERMING**64 0 DEELHOOFDSTUK 64.0****64 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES WET NATUURBESCHERMING****64 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer vaste rust- en/of verblijfplaatsen beschadigd of vanwege de directie gegeven opdracht niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 500 euro worden toegepast. korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

64 1 DEELHOOFDSTUK 64.1**64 13 INFORMATIEOVERDRACHT****64 13 01 INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA**

- 01 Eventuele waarnemingen van (tijdelijke) vaste rust- en/of verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde flora dienen schriftelijk aan de directie te worden doorgegeven volgens het protocol:
- geïnventariseerd door;
 - inventarisatiedatum;
 - omschrijving locatie met type beheergroep;
 - type vaste rust- of verblijfplaats (nesten) en/of groeiplaatsen;
 - klasse aangetroffen fauna (vogels, zoogdieren, reptielen, etc./flora);
 - soort (indien bekend).
- Voorbeeld van dit protocol is toegevoegd aan de bijlagen.

64 13 03 INSTRUCTIE UITVOEREND PERSONEEL

- 01 In aanvulling op de Standaard 2020 wordt het personeel, voor aanvang van de werkzaamheden, geïnstrueerd door de aannemer samen met directie en stadsvogeladviseur.

RAAMOVEREENKOMST CULTURTECHNISCHE DIENSTVERLENING
10-2025

RAAMOVEREENKOMST CULTUURTECHNISCHE DIENSTVERLENING
10-2025

Behoort bij: 10-2025

Raamovereenkomst cultuurtechnische dienstverlening

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 10-2025
Raamovereenkomst voor cultuurtechnische werken in de Gemeente Gorinchem
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingsom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 10-2025

Raamovereenkomst cultuurtechnische dienstverlening

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	CULTUURTECHNISCHE WERKEN				
11	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL UURPRIJZEN OP BASIS VAN :				
111	T.B.S. MATERIEEL CULTUURTECHNISCHE WERKEN				
111010	Inzetten mini-graafmachine.	uur	20,00	F	
111020	Inzetten mini-graafmachine.	uur	20,00	F	
111030	Inzetten mini-graafmachine met riekbak.	uur	50,00	F	
111040	Inzetten midi-graafmachine met sorteergrijper.	uur	25,00	F	
111050	Inzetten bandenkraan.	uur	150,00	F	
111060	Inzetten bandenkraan met sorteergrijper.	uur	200,00	F	
111070	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	F	
111080	Inzetten wiellader.	uur	25,00	F	
111090	Inzetten wiellader.	uur	40,00	F	
111100	Inzetten wiellader.	uur	40,00	F	
111110	Inzetten wiellader.	uur	40,00	F	
111120	Inzetten van een vrachtauto.	uur	900,00	F	
111130	Inzetten van een vrachtauto.	uur	20,00	F	
111140	Inzetten van een tractor.	uur	200,00	F	
111150	Inzetten van een midi-bandenkraan met knipper.	uur	200,00	F	
111160	Inzetten van een midi-bandenkraan met knipper.	uur	200,00	F	
111170	Inzetten van een tractor met (heggen)knipper.	uur	200,00	F	
111180	Inzetten van een tractor met stobbenfrees.	uur	30,00	F	
111190	Inzetten van een stobbenfrees.	uur	20,00	F	
111200	Inzetten waterwagen of watertank op aanhangwagen met kieper en tractor.	uur	35,00	F	
111210	Inzetten van een verreiker met velkop.	uur	50,00	F	
111220	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	50,00	F	
111230	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	50,00	F	
111240	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	50,00	F	
13	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
131	T.B.S. WERKNEMERS CULTUURTECHNISCH				
131010	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	175,00	F	
131020	Inzetten werknemer, straatmaker.	uur	110,00	F	
131030	Inzetten werknemer, begeleider stobbenfrees.	uur	50,00	F	
131040	Inzetten werknemer.	uur	50,00	F	
131050	Inzetten werknemer.	uur	40,00	F	
14	VERKEERSMAATREGELEN				
140010	Toepassen rijplaten voor verkeer, staal.	st/d	10,00	F	
140020	Toepassen rijplaten voor verkeer, kunststof.	st/d	10,00	F	
140030	Toepassen loopschotten t.b.v. voetgangers.	st/d	10,00	F	
15	VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN				
151	KLIC MELDING				
151010	Verzorgen Klic melding.	keer	75,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				