

**NOTA VAN INLICHTINGEN (NR. 01) INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:**

Gemeente Nieuwegein  
OPENBAAR DOMEIN

Postadres: Postbus 1  
3430 AA Nieuwegein  
Bezoekadres: Stadsplein 1  
3431 LZ Nieuwegein  
Telefoon nr.: 14030

Besteksnummer: 2022-B011

Raamovereenkomst Onderhoud Riolering

DIENSTJAAR 2025

**OVERZICHT GESTELDE VRAGEN & BIJBEHORENDE ANTWOORDEN****Vraag 1:**

*bestek hoofdstuk 164 sleufbekisting;*

*Kunt u voor deze posten een indicatie geven van het aantal keer inzet van sleufbekisting? Dit is o.b.v. de genoemde fictieve hoeveelheden niet in te schatten.*

**Antwoord:**

nee, dat is afhankelijk van het aantal deelopdrachten.

**Vraag 2:**

*bestek par. 05 tijdsbepaling*

*Kunt u een indicatie geven van de te verwachten omzet voor de looptijd van het contract (eerste 2 jaar)? Dit om een inschatting te kunnen maken voor de benodigde bezetting.*

*Kunt u tevens toelichten waarop de fictieve hoeveelheden gebaseerd zijn?*

**Antwoord:**

nee, dat is afhankelijk van het aantal deelopdrachten, hoeveelheden zijn gebaseerd op mogelijke voorkomende werkzaamheden.

**Vraag 3:**

*bestek par. 05 tijdsbepaling*

*Mag inschrijver er vanuit gaan dat in vakantieperiodes er geen reguliere werkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden (enkel calamiteiten)?*

**Antwoord:**

Indien deze te plannen zijn kan om vakanties heen gepland worden.

**Vraag 4:**

*inschrijvingsleidraad blz. 10;*

*De opdrachtgever verlangt van de inschrijvers dat zij beschikken over een certificaat "veilig werken in riolen";*

*Bedoelt u dat de in te zetten medewerkers in het bezit moeten zijn van dit certificaat? En volstaat het wanneer medewerkers (aantoonbaar) in het bezit zijn van dit certificaat bij aanvang van de werkzaamheden?*

**Antwoord:**

Als de werknemers aan het werk zijn moeten ze een geldig certificaat hebben.

**Vraag 5:**

*post onder 8321 en 8322*

*Graag posten onderbouwen.*

*aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en*

*verwijderen. Rekening houden met een uitvoeringsduur van ?*

**Antwoord:**

besteksposten zijn toegevoegd, uitvoeringsduur afhankelijk van de werkzaamheden.

**Vraag 6:**

post 850070

*Tijdelijke voorzieningen, kunt de post verder onderbouwen.  
aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en  
verwijderen. Rekening houden met een uitvoeringsduur van ?*

**Antwoord:**

tekst "bereikbaar houden van percelen" is verwijderd, deze vallen onder bestekspost 8321. uitvoeringsduur afhankelijk van de werkzaamheden.

**Vraag 7:**

post 850010

*Wordt deze bestekspost bij elke deelopdracht verrekend? zo, nee graag duidelijk aangeven hoe deze bestekspost dient te worden gelezen en wordt verrekend?*

**Antwoord:**

bestekspost wordt bij iedere deelopdracht verrekend. Uitgaande van ca 350 deelopdrachten per contract.

**Vraag 8:**

post 832310

*Met hoeveel m1 bouwhek dient er rekening te worden gehouden.*

**Antwoord:**

bestekspost is aangepast.

**Vraag 9:**

post 810050

*De bus moet 24 uur per dag bereikbaar zijn en binnen één uur op locatie van de calamiteit kunnen zijn. wat bedoelt u hiermee, de bestekspost dient te worden uitgevoerd tijdens normale werktijden.*

**Antwoord:**

tekst bestekspost 81 aangepast.

**Vraag 10:**

posten onder 5

*Veel besteksposten onder leveren materialen missen de hoeveelheid ter inlichting L. klopt dat of worden de materialen ter beschikking gesteld.*

**Antwoord:**

Materialen moeten geleverd worden, besteksposten zijn aangepast

**Vraag 11:**

post 170010

*Kunt u een besteksposten toevoegen voor het afvoeren incl. storten in verschillende klasse af te voeren grond. AW, wonen en industrie aangezien er prijsverschil zit in de categorieën af te voeren.*

**Antwoord:**

nee, hoe om te gaan met andere grond staat beschreven in de betreffende bestekspost.

**Vraag 12:**

posten onder 155

*Betreft het reinigen van het riool separaat aan andere werkzaamheden, maar ook het reinigen voor inspectiewerkzaamheden. kunnen wij ervan uitgaan dat dit betreft t.b.v. werkzaamheden uit het bestek..*

**Antwoord:**

daar mag u vanuit gaan.

**Vraag 13:**

post 147220

*vervoeren naar opslag van de aannemer, kunt u een bestekspost toevoegen voor het toepassen van een opslag binnen de werkgrenzen.*

**Antwoord:**

nee, bestekspost wordt niet toegevoegd

**Vraag 14:**

post 147110

*bestratingmateriaal ontdoen van grond betonstraatstenen en straatbakstenen. kunt u een bestekspost toevoegen voor betonbanden en betontegels.*

**Antwoord:**

nee, het schoonmaken van banden diend in het herstraten van banden inbegrepen te zijn. bestekspost t.b.v. schoonmaken betontegels is toegevoegd.

**Vraag 15:**

post 111010

*U geeft aan dat de opbouw voor het ontgraven bestaat uit diverse? kunt u aangeven waar mee rekent dient worden grond, zand, klei?*

**Antwoord:**

bestekspost is tekstueel aangevuld, u kunt uitgaan van grond, zand, klei en funderingsmateriaal

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
111010								diverse grond samenstellingen aangegeven			
111010	102101							Graven proefsleuf. Ten behoeve van het bepalen van de ligging van kabels en leidingen. Aan de hand van de Klic melding uitgevoerd voor aanvang van de werkzaamheden, m.u.v. werkzaamheden bij calamiteiten. Tot het graven van de proefsleuven behoren de volgende werkzaamheden: - handmatig ontgraven van de sleuf - bovenkant kabel/leiding digitaal vastleggen in x, y en z. - diameter kabels/leidingen opmeten. Opbouw van de ondergrond: diverse, (grond, zand, klei en funderingsmateriaal) Gemiddelde sleufdiepte: 1,20m lengte ca. 2,50m en breedte 0,50m Grondsoorten gescheiden ontgraven Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	st	150,00 F	
		1									
			1								
				2							
147120								bestekspost toegevoegd			
147120	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft opgebroken betontegels. Betontegels Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer. Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuk 344 en 345 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen	m2	2.500,00 F	
		7									
			9								
					1						
						1					
511110								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd			
511110	252299							Leveren PVC buis. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs Gerecycled 3 laags kunststof. Nominale middellijn 125 mm.	m m	1.000,00 F	1.000,00 L
511120								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd			
511120	252299							Leveren PVC buis. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs Gerecycled 3 laags kunststof. Nominale middellijn 160 mm.	m m	1.200,00 F	1.200,00 L
511130								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd			
511130	252299							Leveren PVC buis. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211110, 211210 en 211310. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs Gerecycled 3 laags kunststof. Nominale middellijn 200 mm.	m m	600,00 F	600,00 L
511210								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE								1	2	3
511210	252299						Leveren PVC buis. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: bruin Gerecycled 3 laags kunststof. Nominale middellijn 125 mm.	m	400,00	F		
								m			400,00	L
511220							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
511220	252299						Leveren PVC buis. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: bruin Gerecycled 3 laags kunststof. Nominale middellijn 160 mm.	m	400,00	F		
								m			400,00	L
511230							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
511230	252299						Leveren PVC buis. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211110, 211210 en 211310. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: bruin Gerecycled 3 laags kunststof. Nominale middellijn 200 mm.	m	75,00	F		
								m			75,00	L
511240							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
511240	252299						Leveren PVC buis. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211110, 211210 en 211310. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs Gerecycled 3 laags kunststof. Nominale middellijn 200 mm.	m	100,00	F		
								m			100,00	L
511250							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
511250	252299						Leveren PVC buis. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211120, 211220 en 211320. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs Gerecycled 3 laags kunststof. Nominale middellijn 250 mm.	m	200,00	F		
								m			200,00	L
511260							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
511260	252299						Leveren PVC buis. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211130, 211230 en 211330. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs Gerecycled 3 laags kunststof. Nominale middellijn 315 mm.	m	200,00	F		
								m			200,00	L
511270							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
511270	252299						Leveren PVC buis. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211140, 211240 en 211340. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs Gerecycled 3 laags kunststof. Nominale middellijn 400 mm.	m	45,00	F		
								m			45,00	L
511280							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
511280	252299							Leveren PVC buis. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211150, 211250 en 211350. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs Gerecycled 3 laags kunststof. Nominale middellijn 400 mm.	m	75,00 F		
									m		75,00 L	
511310								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
511310	252299							Leveren PVC buis. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: groen Gerecycled 3 laags kunststof. Nominale middellijn 125 mm.	m	35,00 F		
									m		35,00 L	
511320								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
511320	252299							Leveren PVC buis. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: groen Gerecycled 3 laags kunststof. Nominale middellijn 160 mm.	m	35,00 F		
									m		35,00 L	
512010								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
512010	252199							Leveren PE leiding. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213110, 213210 en 213310. Rechte buis, drukklasse: PN 8 Nominale middellijn 63 mm.	m	50,00 F		
									m		50,00 L	
512020								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
512020	252199							Leveren PE leiding. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213120, 213220 en 213320. Rechte buis, drukklasse: PN 8 Nominale middellijn 75 mm.	m	30,00 F		
									m		30,00 L	
512030								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
512030	252199							Leveren PE leiding. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213130, 213230 en 213330. Rechte buis, drukklasse: PN 8 Nominale middellijn 90 mm.	m	30,00 F		
									m		30,00 L	
512040								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
512040	252199							Leveren PE leiding. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213140, 213240 en 213340. Rechte buis, drukklasse: PN 8 Nominale middellijn 110 mm.	m	30,00 F		
									m		30,00 L	
512050								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
512050	252199							Leveren PVC leiding. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213150, 213250 en 213350. Rechte buis, drukklasse: PN 7,5 Nominale middellijn 200 mm.	m	30,00 F		
									m		30,00 L	
512060								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
512060	252199							Leveren PVC leiding. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213160, 213260 en 213360. Rechte buis, drukklasse: PN 7,5 Nominale middellijn 315 mm.	m	20,00 F		
									m		20,00 L	
512070								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
512070	252199							Leveren PVC leiding. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213170, 213270 en 213370. Rechte buis, drukklasse: PN 7,5 Nominale middellijn 400 mm.	m	20,00 F		
									m		20,00 L	
513010								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
513010	230199							Leveren drainageleiding. Ten behoeve van bestekspostnr. 214010. PE-buizen geribbeld en geperforeerd Uitwendige diameter 80 mm Type buis: Strasil TS150 Omhuld met PP 700.	m	150,00 F		
									m		150,00 L	
513020								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
513020	230199							Leveren drainageleiding. Ten behoeve van bestekspostnr. 214020. PE-buizen geribbeld en geperforeerd Uitwendige diameter 160 mm Type buis: Strasil TS150 Omhuld met PP 700.	m	400,00 F		
									m		400,00 L	
521010								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
521010	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Bocht 15° - 2x mof Nominale middellijn 125mm.	st	75,00 F		
									st		75,00 L	
521020								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
521020	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Bocht 15° - mof -spie Nominale middellijn 125mm.	st	50,00 F		
									st		50,00 L	
521030								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
521030	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Bocht 30° - 2x mof Nominale middellijn 125mm.	st	25,00 F		
									st		25,00 L	
521040								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
521040	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Bocht 45° - mof -spie Nominale middellijn 125mm.	st	300,00 F		
									st		300,00 L	
521050								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
521050	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Bocht 45° - 2x mof Nominale middellijn 125mm.	st	600,00 F		
									st		600,00 L	
521060								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
521060	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Bocht 90° - 2x mof Nominale middellijn 125mm.	st	30,00 F		
									st		30,00 L	
521070								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
521070	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Bocht 90° - mof-spie Nominale middellijn 125mm.	st	15,00 F		
									st		15,00 L	
521080								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
521080	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. T-stuk 3x mof Nominale middellijn 125mm.	st	15,00 F		
									st		15,00 L	
521090								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
521090	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Steekmof Nominale middellijn 125mm.	st	250,00 F		
									st		250,00 L	
521100								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
521100	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Overschuifmof Nominale middellijn 125mm.	st	250,00 F		
									st		250,00 L	
521110								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
521110	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Ontstopningsstuk 2x mof met gefixeerde deksel. Nominale middellijn 125mm.	st	25,00 F		
									st		25,00 L	
521120								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
521120	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211420. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Knevelinlaat met zettingsconstructie 200x125mm Nominale middellijn 125mm.	st	15,00 F		
									st		15,00 L	
521130								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
521130	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211420 Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Knevelinlaat met zettingsconstructie 315x125mm Nominale middellijn 125mm.	st	15,00 F		
									st		15,00 L	
521140								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
521140	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211420 Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Knevelinlaat met zettingsconstructie 400x125mm Nominale middellijn 125mm.	st	15,00 F		
									st		15,00 L	
521150								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
521150	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. T-stuk 45° - 2x mof Nominale middellijn 125mm.	st	20,00 F		
									st		20,00 L	
521160								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
521160	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. stroom T-stuk - 2x mof Nominale middellijn 125mm.	st	20,00 F		
									st		20,00 L	
521170								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
521170	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. verloopstuk 110 - 125 mm.	st	20,00 F		
									st		20,00 L	
521180								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
521180	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. combikap 125 mm.	st	20,00 F		
									st		20,00 L	
521190								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
521190	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212110, 212210 en 212310. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. zettingsmof 125 mm.	st	20,00 F		
									st		20,00 L	
522010								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
522010	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Bocht 15° - 2x mof Nominale middellijn 160mm.	st	30,00 F		
									st		30,00 L	
522020								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
522020	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320 Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Bocht 15° - mof -spie Nominale middellijn 160mm.	st	20,00 F		
									st		20,00 L	
522030								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
522030	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Bocht 30° - 2x mof Nominale middellijn 160mm.	st	20,00 F		
									st		20,00 L	
522040								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
522040	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Bocht 45° - mof -spie Nominale middellijn 160mm.	st	25,00 F		
									st		25,00 L	
522050								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
522050	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Bocht 45° - 2x mof Nominale middellijn 160mm.	st	15,00 F		
									st		15,00 L	
522060								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
522060	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Bocht 90° - 2x mof Nominale middellijn 160mm.	st	15,00 F		
									st		15,00 L	
522070								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
522070	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Bocht 90° - mof -spie Nominale middellijn 160mm.	st	15,00 F		
									st		15,00 L	
522080								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
522080	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. T-stuk 3x mof Nominale middellijn 160mm.	st	30,00 F		
									st		30,00 L	
522090								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
522090	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Steekmof Nominale middellijn 160mm.	st	200,00 F		
									st		200,00 L	
522100								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
522100	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Overschuifmof Nominale middellijn 160mm.	st	45,00 F		
									st		45,00 L	
522110								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
522110	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Ontstopningsstuk 2x mof met gefixeerde deksel. Nominale middellijn 160mm.	st	15,00 F		
									st		15,00 L	
522120								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
522120	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211420. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Knevelinlaat met zettingsconstructie 315x160mm Nominale middellijn 160mm.	st	10,00 F		
									st		10,00 L	
522130								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
522130	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211420 Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Knevelinlaat met zettingsconstructie 400x160mm Nominale middellijn 160mm.	st	10,00 F		
									st		10,00 L	
522140								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
522140	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 211420 Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Knevelinlaat met zettingsconstructie 500x160mm Nominale middellijn 160mm.	st	10,00 F		
									st		10,00 L	
522150								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
522150	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. T-stuk 45° - 2x mof Nominale middellijn 160mm.	st	20,00 F		
									st		20,00 L	
522160								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
522160	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. T-stuk 90° - 2x mof Nominale middellijn 160mm.	st	20,00 F		
									st		20,00 L	
522170								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
522170	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. Stroom T-stuk Nominale middellijn 160mm.	st	20,00 F		
									st		20,00 L	
522180								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
522180	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 212120, 212220 en 212320. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8. verloopstuk 125 - 160 mm.	st	20,00 F		
									st		20,00 L	
523110								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
523110	252299							Leveren PE-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213110, 213210 en 213310. Hulpstuk, drukklasse: PN 8 Bocht 45°, voorgevormd, getrokken. Nominale middellijn 63 mm.	st	2,00 F		
									st		2,00 L	
523120								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
523120	252299							Leveren PE-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213110, 213210 en 213310. Hulpstuk, drukklasse: PN 8 Electrolasmof. Nominale middellijn 63 mm.	st	6,00 F		
									st		6,00 L	
523210								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
523210	252299							Leveren PE-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213120, 213220 en 213320. Hulpstuk, drukklasse: PN 8 Bocht 45°, voorgevormd, getrokken. Nominale middellijn 75 mm.	st	2,00 F		
									st		2,00 L	
523220								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
523220	252299							Leveren PE-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213120, 213220 en 213320. Hulpstuk, drukklasse: PN 8 Electrolasmof. Nominale middellijn 75 mm.	st	3,00 F		
									st		3,00 L	
523310								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
523310	252299							Leveren PE-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213130, 213230 en 213330. Hulpstuk, drukklasse: PN 8 Bocht 45°, voorgevormd, getrokken. Nominale middellijn 90 mm.	st	2,00 F		
									st		2,00 L	
523320								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
523320	252299							Leveren PE-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213130, 213230 en 213330. Hulpstuk, drukklasse: PN 8 Electrolasmof. Nominale middellijn 90 mm.	st	3,00 F		
									st		3,00 L	
523410								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
523410	252299							Leveren PE-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213140, 213240 en 213340. Hulpstuk, drukklasse: PN 8 Bocht 45°, voorgevormd, getrokken. Nominale middellijn 110 mm.	st	2,00 F		
									st		2,00 L	
523420								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
523420	252299							Leveren PE-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213140, 213240 en 213340. Hulpstuk, drukklasse: PN 8 Electrolasmof. Nominale middellijn 110 mm.	st	3,00 F		
									st		3,00 L	
523510								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
523510	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213150, 213250 en 213350. Hulpstuk, drukklasse: PN 10 Flexibele steekmof Nominale middellijn 200 mm.	st	100,00 F		
									st		100,00 L	
523520								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
523520	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213150, 213250 en 213350. Hulpstuk, drukklasse: PN 10 Bocht 30° Nominale middellijn 200 mm.	st	15,00 F		
									st		15,00 L	
523530								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
523530	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213150, 213250 en 213350. Hulpstuk, drukklasse: PN 10 Bocht 45° Nominale middellijn 200 mm.	st	35,00 F		
									st		35,00 L	
523610								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
523610	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213160, 213260 en 213360. Hulpstuk, drukklasse: PN 10 Flexibele steekmof Nominale middellijn 315 mm.	st	15,00 F		
									st		15,00 L	
523620								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
523620	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213160, 213260 en 213360. Hulpstuk, drukklasse: PN 10 Bocht 30° Nominale middellijn 315 mm.	st	5,00 F		
									st		5,00 L	
523630								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
523630	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213160, 213260 en 213360. Hulpstuk, drukklasse: PN 10 Bocht 45° Nominale middellijn 315 mm.	st	5,00 F		
									st		5,00 L	
523710								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
523710	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213170, 213270 en 213370. Hulpstuk, drukklasse: PN 10 Flexibele steekmof Nominale middellijn 400 mm.	st	20,00 F		
									st		20,00 L	
523720								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
523720	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213170, 213270 en 213370. Hulpstuk, drukklasse: PN 10 Bocht 30° Nominale middellijn 400 mm.	st	5,00 F		
									st		5,00 L	
523730								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
523730	252299							Leveren PVC-hulpstuk. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 213170, 213270 en 213370. Hulpstuk, drukklasse: PN 10 Bocht 45° Nominale middellijn 400 mm.	st	5,00 F		
									st		5,00 L	
524010								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
524010	252199							Leveren hulpstuk beton. Ten behoeve van bestekspostnr. 211410. Hulpstuk Zadelstuk 290x280mm, met inlaat ø125mm.	st	20,00 F		
									st		20,00 L	
524020								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
524020	252199							Leveren hulpstuk beton. Ten behoeve van bestekspostnr. 211410. Hulpstuk Zadelstuk 290x280mm, met inlaat ø160mm.	st	10,00 F		
									st		10,00 L	
525010								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
525010	252199							Leveren PVC-hulpstuk. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8 Eindkap Nominale middellijn 160mm.	st	15,00 F		
									st		15,00 L	
525020								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
525020	252199							Leveren PVC-hulpstuk. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8 Eindkap Nominale middellijn 200mm.	st	15,00 F		
									st		15,00 L	
525030								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
525030	252199							Leveren PVC-hulpstuk. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8 Eindkap Nominale middellijn 250mm.	st	15,00 F		
									st		15,00 L	
525040								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
525040	252199							Leveren PVC-hulpstuk. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8 Eindkap Nominale middellijn 315mm.	st	15,00 F		
									st		15,00 L	
525050								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
525050	252199							Leveren PVC-hulpstuk. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8 T-stuk 315-125-315mm.	st	15,00 F		
									st		15,00 L	
525060								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE								1	2		
525060	252199						Leveren PVC-hulpstuk. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8 Verloopstuk 160/200mm.	st st	15,00	F	15,00	L	
525070							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd						
525070	252199						Leveren PVC-hulpstuk. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8 Verloopstuk 200/250mm.	st st	15,00	F	15,00	L	
525080							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd						
525080	252199						Leveren PVC-hulpstuk. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8 Verloopstuk 250/315mm.	st st	15,00	F	15,00	L	
525090							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd						
525090	252199						Leveren PVC-hulpstuk. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8 Verloopstuk 315/400mm.	st st	15,00	F	15,00	L	
525100							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd						
525100	252199						Leveren PVC-hulpstuk. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8 Mof Nominale middellijn 250 mm.	st st	15,00	F	15,00	L	
525110							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd						
525110	252199						Leveren PVC-hulpstuk. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8 Bocht 30° Nominale middellijn 250 mm.	st st	15,00	F	15,00	L	
531010							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd						
531010	252699						Leveren betonput 600x600 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen. Ten behoeve van bestekspostnr. 221110. Put t.b.v. vrij verval systeem Afmetingen inwendig 600x600 mm Hoogte tot 1,0m Afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat ø635mm. Inclusief benodigde inlaten en sparingen. Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr (s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring.	st  st  st	2,00	F		2,00	L
531020							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4						5	6
531020	252699							Leveren betonput 600x600 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen. Ten behoeve van bestekspostnr. 221120. Put t.b.v. vrij verval systeem Afmetingen inwendig 600x600 mm Hoogte tussen 1,0 en 2,0m Afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat ø635mm. Inclusief benodigde inlaten en sparingen. Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr (s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring.	st	2,00	F		
531030								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				2,00	L
531030	252699							Leveren betonput 600x600 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen. Ten behoeve van bestekspostnr. 221130. Put t.b.v. vrij verval systeem Afmetingen inwendig 600x600 mm Hoogte groter dan 2,0m Afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat ø635mm. Inclusief benodigde inlaten en sparingen. Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr (s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring.	st	2,00	F		
									st			2,00	L
									st			2,00	L
531040								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
531040	252699							Leveren betonput 800x800 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen. Ten behoeve van bestekspostnr. 221210. Put t.b.v. vrij verval systeem Afmetingen inwendig 800x800 mm Hoogte tot 1,0m Afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat ø635mm. Inclusief benodigde inlaten en sparingen. Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr (s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring.	st	2,00	F		
									st			2,00	L
									st			2,00	L
531050								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					
531050	252699							Leveren betonput 800x800 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen. Ten behoeve van bestekspostnr. 221220. Put t.b.v. vrij verval systeem Afmetingen inwendig 800x800 mm Hoogte tussen 1,0 en 2,0m Afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat ø635mm. Inclusief benodigde inlaten en sparingen. Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr (s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring.	st	2,00	F		
									st			2,00	L
									st			2,00	L
531060								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
531060	252699							Leveren betonput 800x800 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen. Ten behoeve van bestekspostnr. 221230. Put t.b.v. vrij verval systeem Afmetingen inwendig 800x800 mm Hoogte groter dan 2,0m Afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat ø635mm. Inclusief benodigde inlaten en sparingen. Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr (s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring.	st	2,00 F		
531070								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
531070	252699							Leveren betonput 1000x1000 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen. Ten behoeve van bestekspostnr. 221310. Put t.b.v. vrij verval systeem Afmetingen inwendig 1000x1000 mm Hoogte tot 1,0m Afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat ø635mm. Inclusief benodigde inlaten en sparingen. Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr (s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring.	st	2,00 F		
									st		2,00 L	
									st		2,00 L	
531080								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
531080	252699							Leveren betonput 1000x1000 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen. Ten behoeve van bestekspostnr. 221320. Put t.b.v. vrij verval systeem Afmetingen inwendig 1000x1000 mm Hoogte tussen 1,0 en 2,0m Afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat ø635mm. Inclusief benodigde inlaten en sparingen. Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr (s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring.	st	2,00 F		
									st		2,00 L	
									st		2,00 L	
531090								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
531090	252699							Leveren betonput 1000x1000 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen. Ten behoeve van bestekspostnr. 221330. Put t.b.v. vrij verval systeem Afmetingen inwendig 1000x1000 mm Hoogte groter dan 2,0m Afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x200mm. Voorzien van mangat ø635mm. Inclusief benodigde inlaten en sparingen. Verrekening inlaten en metselsparingen conform bestekspostnr (s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring.	st	2,00 F		
									st		2,00 L	
									st		2,00 L	
532010								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
532010	252699							Leveren PE-put ø315mm, zwarte deksel. Put ten behoeve van bestekspostnr. 222110. Controleput. Put, nominale middellijn 315mm Hoogte 0,43m Volledig stroomprofiel Flexibele aansluiting. Aansluitingen: ø125mm.	st	25,00 F		
									st		25,00 L	
532020								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
532020	252699							Leveren PE-put ø315mm, zwarte deksel. Put ten behoeve van bestekspostnr. 222110. Controleput. Put, nominale middellijn 315mm Hoogte 0,43m Volledig stroomprofiel Flexibele aansluiting. Aansluitingen: ø160mm.	st	25,00 F		
									st		25,00 L	
532030								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
532030	252699							Leveren PE-put ø315mm, zwarte deksel. Put ten behoeve van bestekspostnr. 222110. Controleput. Put, nominale middellijn 315mm Hoogte 0,43m Volledig stroomprofiel Flexibele aansluiting. Aansluitingen: ø200mm.	st	5,00 F		
									st		5,00 L	
532040								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
532040	252699							Leveren kunststof put ø600mm. Put ten behoeve van bestekspostnr. 222210. Put t.b.v. vrijverval systeem Put, nominale middellijn 600mm Hoogte tot 1,0m Type: Tegra Inclusief leveren afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat ø635mm. Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering.	st	2,00 F		
									st		2,00 L	
									st		2,00 L	
532050								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
532050	252699							Leveren kunststof put ø600mm. Put ten behoeve van bestekspostnr. 222220. Put t.b.v. vrijverval systeem Put, nominale middellijn 600mm Hoogte tussen 1,0 en 2,0m Type: Tegra Inclusief leveren afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat ø635mm. Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering.	st	20,00 F		
									st		20,00 L	
									st		20,00 L	
532060								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
532060	252699						Leveren kunststof put ø600mm. Put ten behoeve van bestekspostnr. 222230. Put t.b.v. vrijverval systeem Put, nominale middellijn 600mm Hoogte groter dan 2,0m Type: Tegra Inclusief leveren afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat ø635mm. Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering.	st	20,00	F	
								st			20,00 L
								st			20,00 L
532070							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
532070	252699						Leveren kunststof put ø800mm. Put ten behoeve van bestekspostnr. 222310. Put t.b.v. vrijverval systeem Put, nominale middellijn 800mm Hoogte tot 1,0m Type: Tegra Inclusief leveren afdekplaat van beton. Afmetingen 1100x1100x120mm. Voorzien van mangat ø635mm. Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering.	st	2,00	F	
								st			2,00 L
								st			2,00 L
532080							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
532080	252699						Leveren kunststof put ø800mm. Put ten behoeve van bestekspostnr. 222320. Put t.b.v. vrijverval systeem Put, nominale middellijn 800mm Hoogte tussen 1,0 en 2,0m Type: Tegra Inclusief leveren afdekplaat van beton. Afmetingen 1100x1100x120mm. Voorzien van mangat ø635mm. Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering.	st	2,00	F	
								st			2,00 L
								st			2,00 L
532090							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
532090	252699						Leveren kunststof put ø800mm. Put ten behoeve van bestekspostnr. 222330. Put t.b.v. vrijverval systeem Put, nominale middellijn 800mm Hoogte groter dan 2,0m Type: Tegra Inclusief leveren afdekplaat van beton. Afmetingen 1100x1100x120mm. Voorzien van mangat ø635mm. Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering.	st	2,00	F	
								st			2,00 L
								st			2,00 L
532100							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
532100	252699							Leveren kunststof put ø1000mm. Put ten behoeve van bestekspostnr. 222410. Put t.b.v. vrijverval systeem Put, nominale middellijn 1000mm Hoogte tot 1,0m Type: Tegra Inclusief leveren afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat ø635mm. Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering.	st	2,00 F		
								Put t.b.v. vrijverval systeem Put, nominale middellijn 1000mm Hoogte tot 1,0m Type: Tegra Inclusief leveren afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat ø635mm. Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering.	st		2,00 L	
532110								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
532110	252699							Leveren kunststof put ø1000mm. Put ten behoeve van bestekspostnr. 222420. Put t.b.v. vrijverval systeem Put, nominale middellijn 1000mm Hoogte tussen 1,0 en 2,0m Type: Tegra Inclusief leveren afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat ø635mm. Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering.	st	2,00 F		
								Put t.b.v. vrijverval systeem Put, nominale middellijn 1000mm Hoogte tussen 1,0 en 2,0m Type: Tegra Inclusief leveren afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat ø635mm. Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering.	st		2,00 L	
								Inclusief leveren afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat ø635mm. Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering.	st		2,00 L	
532120								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
532120	252699							Leveren kunststof put ø1000mm. Put ten behoeve van bestekspostnr. 222430. Put t.b.v. vrijverval systeem Put, nominale middellijn 1000mm Hoogte groter dan 2,0m Type: Tegra Inclusief leveren afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat ø635mm. Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering.	st	2,00 F		
								Put t.b.v. vrijverval systeem Put, nominale middellijn 1000mm Hoogte groter dan 2,0m Type: Tegra Inclusief leveren afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat ø635mm. Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering.	st		2,00 L	
								Inclusief leveren afdekplaat van beton. Afmetingen 900x900x120mm. Voorzien van mangat ø635mm. Verrekening inlaten conform bestekspostnr(s). 534. Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering.	st		2,00 L	
533010								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
533010	252799							Leveren putrand t.b.v. schoon water riolering. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar verkeer. Type: TBS type 313 VERWO of gelijkwaardig. Hoogte: 240 mm, dagmaat ø800mm Putrand met opschrift "RW".	st	25,00 F		
								Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar verkeer. Type: TBS type 313 VERWO of gelijkwaardig. Hoogte: 240 mm, dagmaat ø800mm Putrand met opschrift "RW".	st		25,00 L	
533020								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
533020	252799							Leveren putrand t.b.v. vuil water riolering. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar verkeer. Type: TBS type 313 VERWO of gelijkwaardig. Hoogte: 240 mm, dagmaat ø800mm Putrand met opschrift "VW".	st	25,00 F		
								Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar verkeer. Type: TBS type 313 VERWO of gelijkwaardig. Hoogte: 240 mm, dagmaat ø800mm Putrand met opschrift "VW".	st		25,00 L	
533030								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
533030	252799							Leveren putrand t.b.v. drainage. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110.	st	6,00 F		
								Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar verkeer.	st		6,00 L	
								Type: TBS type 313 VERWO of gelijkwaardig. Hoogte: 240 mm, dagmaat ø800mm Putrand met opschrift "Drain".				
533040								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
533040	252799							Leveren putrand. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110.	st	10,00 F		
								Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel voor zwaar verkeer.	st		10,00 L	
								Type: TBS type 313 VERWO of gelijkwaardig. Hoogte: 240 mm, dagmaat ø800mm Putrand zonder opschrift.				
533050								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
533050	252799							Leveren stelringen H= 50mm. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110 en 224220.	st	20,00 F		
								Stelring van beton, afmetingen inwendig ø600mm. Hoogte 50 mm. Afmeting uitwendig: ø960mm.	st		20,00 L	
533060								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
533060	252799							Leveren stelringen H= 80mm. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110 en 224220.	st	25,00 F		
								Stelring van beton, afmetingen inwendig ø600mm. Hoogte 80 mm. Afmeting uitwendig: ø960mm.	st		25,00 L	
533070								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
533070	252799							Leveren stelringen H= 110mm. Ten behoeve van bestekspostnr(s). 224110 en 224220.	st	15,00 F		
								Stelring van beton, afmetingen inwendig ø600mm. Hoogte 110 mm. Afmeting uitwendig: ø960mm.	st		15,00 L	
540040								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
540040	252699							Leveren stankafsluiter straatkolk. Ten behoeve van bestekspostnr. 244010.	st	45,00 F		
								Stankafsluiter t.b.v. straatkolk, diverse typen.	st		45,00 L	
540050								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
540050	252699							Leveren stankafsluiter trottoirkolk. Ten behoeve van bestekspostnr. 244010.	st	30,00 F		
								Stankafsluiter t.b.v. trottoirkolk, diverse typen.	st		30,00 L	
540060								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
540060	252699							Leveren stankafsluiter tegelpadkolk. Ten behoeve van bestekspostnr. 244010.	st	10,00 F		
								Stankafsluiter t.b.v. tegelpadkolk, diverse typen.	st		10,00 L	
540070								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
540070	252699						Leveren dekselpen kolk. Ten behoeve van bestekspostnr. 244020. Dekselpen t.b.v. kolk, diverse typen.	st	25,00	F	
								st			25,00 L
580250							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
580250	831699						Leveren inritbanden van beton. Profiel 450 x 180 x 1000 mm (13/15) Tussenstuk, werkende lengte 1 m Eindstuk links, werkende lengte 1 m Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking.	st	3,00	F	
								st			1,00 L
								st			1,00 L
								st			1,00 L
580260							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
580260	831699						Leveren inritbanden van beton. Profiel 600 x 200 x 300 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m Leveren op plaats van verwerking.	st	3,00	F	
								st			1,00 L
								st			1,00 L
								st			1,00 L
580270							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
580270	831699						Leveren inritbanden van beton. Profiel 600 x 200 x 500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F	
								st			9,00 L
								st			3,00 L
								st			3,00 L
580280							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
580280	831699						Leveren stootband van beton. Profiel stootband 200 x 200 x 1000mm, met 1 ronde kant. Deklaag: grijs. Werkende lengte 1000 mm Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F	
								st			5,00 L
580290							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
580290	831699						Leveren boomkrans. Boomkrans bestaande uit: - 4 hoekstukken - 4 tussenstuk Maatvoering 900 x 900 mm Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F	
								st			20,00 L
								st			20,00 L
580300							missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
580300	831699							Leveren boomkrans. Boomkrans bestaande uit: - 4 hoekstukken - 4 tussenstuk Maatvoering 1200 x 1200 mm Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00 F	
									st		20,00 L
									st		20,00 L
593010								missende hoeveelheid ter inlichting toegevoegd			
593010	810199							Leveren anti worteldoek. Betreft: waterdoorlatende anti-worteldoek Type: Jojotex NG12 Ten behoeve van bestekspostnr(s). 233010 en 233020 Leveren op de plaats van verwerking.	m2	50,00 F	
									m2		50,00 L
81								verwijzing naar deel 3 verwijderd & tekst aangepast			
81								<b>T.B.S. WERKNEMERS</b> <i>Betreft het ter beschikking stellen van personeel tijdens werkzaamheden op normale werktijden, uitgezonderd beschikbaarheid bij calamiteiten.</i>			
832140								bestekspost toegevoegd			
832140	101426							In stand houden platen of schotten (voetgangers). Betreft het in stand houden voor de duur van de deelopdracht. Platen of schotten, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832110	m*d	14,00 F	
		1									
832150								bestekspost toegevoegd			
832150	101426							In stand houden platen of schotten (voetgangers). Betreft het in stand houden voor de duur van de deelopdracht. Platen of schotten, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832120	m*d	14,00 F	
		1									
832160								bestekspost toegevoegd			
832160	101426							In stand houden platen of schotten (voetgangers). Betreft het in stand houden voor de duur van de deelopdracht. Platen of schotten, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832130	m*d	14,00 F	
		1									
832170								bestekspost toegevoegd			
832170	101436							Verwijderen platen of schotten (voetgangers). Platen of schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832110	m	100,00 F	
		1									
832180								bestekspost toegevoegd			
832180	101436							Verwijderen platen of schotten (voetgangers). Platen of schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832120	m	50,00 F	
		1									
832190								bestekspost toegevoegd			
832190	101436							Verwijderen platen of schotten (voetgangers). Platen of schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832130	m	100,00 F	
		1									
832210								tekst toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
832210	101402							Toepassen rijplatenbaan. Gerekend wordt met een lengte korter dan 10m. Verplaatsen: we gaan er van uit dat er geen verplaatsing nodig is Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: aanliggende percelen en/of panden T.b.v. licht en middelzwaar verkeer Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm.	m	100,00	F
		1									
				9	9						
832220								tekst toegevoegd			
832220	101402							Toepassen rijplatenbaan. Gerekend wordt met een lengte tussen de 10 en 20m. Verplaatsen: we gaan er van uit dat er geen verplaatsing nodig is Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: aanliggende percelen en/of panden T.b.v. licht en middelzwaar verkeer Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm.	m	50,00	F
		1									
				9	9						
832230								tekst toegevoegd			
832230	101402							Toepassen rijplatenbaan. Gerekend wordt met een lengte langer dan 20m. Verplaatsen: we gaan er van uit dat er geen verplaatsing nodig is Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: aanliggende percelen en/of panden T.b.v. licht en middelzwaar verkeer Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm.	m	25,00	F
		1									
				9	9						
832240								bestekspost toegevoegd			
832240	101422							In stand houden rijplatenbaan. Betreft het in stand houden voor de duur van de deelopdracht. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832210	m*d	100,00	F
		1									
832250								bestekspost toegevoegd			
832250	101422							In stand houden rijplatenbaan. Betreft het in stand houden voor de duur van de deelopdracht. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832220	m*d	50,00	F
		1									
832260								bestekspost toegevoegd			
832260	101422							In stand houden rijplatenbaan. Betreft het in stand houden voor de duur van de deelopdracht. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832230	m*d	25,00	F
		1									
832270								bestekspost toegevoegd			
832270	101432							Verwijderen rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832210	m	100,00	F
		1									
832280								bestekspost toegevoegd			
832280	101432							Verwijderen rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832220	m	50,00	F
		1									
832290								bestekspost toegevoegd			
832290	101432							Verwijderen rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 832230	m	25,00	F
		1									
832310								tekst depot toegevoegd en aantal hekken			

