

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk: I&A/2024/0050, perceel 1 - Centrale Beheertaken / Infrabeheer

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS- VERPLICHTING		
113070							Bestekpost toegevoegd				
113070	831599						Sorteren betontegels voor machinaal straten Sorteren voor machinaal straten op pallets t.b.v. van machinaal straten van betontegels. Betontegels 300x300 mm t/m dikte 60 mm t.b.v. bestekposten 111.	m2	4.380,00	F	
129030							Bestekpost toegevoegd				
129030	831599						Sorteren straatbakstenen voor machinaal straten Sorteren voor machinaal straten op pallets t.b.v. van machinaal straten van straatbakstenen. Straatbakstenen diverse standaard formaten t.b.v.bestekposten 124 t/m 127.	m2	1.460,00	F	
136030							Bestekpost toegevoegd				
136030	831599						Sorteren betonstraatstenen voor machinaal straten Sorteren voor machinaal straten op pallets t.b.v. van machinaal straten van betonstraatstenen Betonstraatstenen diverse standaard formaten tbv bestekposten 132 t/m 133.	m2	2.000,00	F	
210110							Bestekpost gewijzigd				
210110	831199						Aanbrengen betontegels (dik 45 mm) Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen Totale sleufbreedte t/m 0,90 m en lengte >30 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm In halfsteensverband/lintlagen Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Inclusief halve- en pastegels Kleur: grijs Vrijgekomen bij opbreken door derden.	m	6.750,00	F	
							Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010 (ca. 10%).	m2			337,50 I
							Tekortkomende materialen	m2			337,50 T
							Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			33,75 T
210120							Bestekpost gewijzigd				
210120	831199						Aanbrengen betontegels (dik 60 mm) Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen Totale sleufbreedte t/m 0,90 m en lengte >30 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm In halfsteensverband/lintlagen Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Inclusief halve- en pastegels Kleur: rood, grijs Vrijgekomen bij opbreken door derden.	m	1.125,00	F	
							Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010 (ca. 10%).	m2			56,25 I
							Tekortkomende materialen	m2			56,25 T
							Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			5,63 T
210130							Bestekpost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
210130	831199						Aanbrengen betontegels (dik 80 mm) Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen Totale sleufbreedte t/m 0,90 m en lengte >30 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm In halfsteensverband/lintlagen Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Inclusief halve- en pastegels Kleur: grijs Vrijgekomen bij opbreken door derden. Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010 (ca. 10%). Tekortkomende materialen Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m m2 m2 m3	382,00	F		
2103							Bestekpost gewijzigd					
2103							<u>Aanbrengen betontegels b>0,90 m en <2,50 m (>30 m)</u>					
210310							Bestekpost gewijzigd					
210310	831199						Aanbrengen betontegels (dik 45 mm) Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen Totale sleufbreedte breder dan 0,90 m, smaller dan 2,50 m en lengte >30 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm In halfsteensverband/lintlagen Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Inclusief halve- en pastegels Kleur: grijs Vrijgekomen bij opbreken door derden. Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010 (ca. 10%). Tekortkomende materialen Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m m2 m2 m3	3.375,00	F		
210320							Bestekpost gewijzigd					
210320	831199						Aanbrengen betontegels (dik 60 mm) Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen Totale sleufbreedte breder dan 0,90 m, smaller dan 2,50 m en lengte >30 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm In halfsteensverband/lintlagen Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Inclusief halve- en pastegels Kleur: grijs Vrijgekomen bij opbreken door derden. Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010 (ca. 10%). Tekortkomende materialen Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m m2 m2 m3	600,00	F		
210330							Bestekpost gewijzigd					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
210330	831199						Aanbrengen betontegels (dik 80 mm) Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen Totale sleufbreedte breder dan 0,90 m, smaller dan 2,50 m en lengte >30 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm In halfsteensverband/lintlagen Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Inclusief halve- en pastegels Kleur: grijs Vrijgekomen bij opbreken door derden. Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010 (ca. 10%). Tekortkomende materialen Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m m2 m2 m3	202,50	F		
2203							Bestekpost gewijzigd					
2203							<u>Aanbrengen straatbakstenen b>0,90 m en <2,50 m (>30 m)</u>					
220310							Bestekpost gewijzigd					
220310	831199						Aanbrengen straatbakstenen (dikformaat). Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen Totale sleufbreedte breder dan 0,90 m, smaller dan 2,50 m en lengte >30 m Straatbaksteen: standaard dikformaat, vrijgekomen bij opbreken derden Op straatlaag Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010 (ca. 10%). Tekortkomende materialen Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m m2 m2 m3	277,50	F		
2212							Bestekpost gewijzigd					
2212							<u>Aanbrengen straatbakstenen b>0,90 m en < 2,50 m (>30 m)</u>					
221210							Bestekpost gewijzigd					
221210	831199						Aanbrengen straatbakstenen (waalformaat). Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen Totale sleufbreedte breder dan 0,90 m, smaller dan 2,50 m en lengte >30 m Straatbaksteen: standaard waalformaat, vrijgekomen bij opbreken derden Op straatlaag Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010 (ca. 10%). Tekortkomende materialen Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m m2 m2 m3	45,00	F		
2223							Bestekpost gewijzigd					
2223							<u>Aanbrengen straatbakstenen b>0,90 m en <2,50 m (>30 m)</u>					
222310							Bestekpost gewijzigd					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
222310	831199						Aanbrengen straatbakstenen (platkeiformaat). Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen Totale sleufbreedte breder dan 0,90 m, smaller dan 2,50 m en lengte >30 m Straatbaksteen: standaard platkeiformaat, vrijgekomen bij opbreken derden Op straatlaag Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010 (ca. 10%). Tekortkomende materialen Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m m2 m2 m3	277,50 F		
2233							Bestekpost gewijzigd				
2233							<u>Aanbrengen straatbakstenen b >0,90 m en < 2,50 m (>30 m)</u>				
223310							Bestekpost gewijzigd				
223310	831199						Aanbrengen straatbakstenen (keiformaat). Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen Totale sleufbreedte breder dan 0,90 m, smaller dan 2,50 m en lengte >30 m Straatbaksteen: standaard keiformaat, vrijgekomen bij opbreken derden Op straatlaag Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010 (ca. 10%). Tekortkomende materialen Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m m2 m2 m3	277,50 F		
2303							Bestekpost gewijzigd				
2303							<u>Aanbrengen betonstraatstenen b>0,90 m en <2,50 m (>30 m)</u>				
230310							Bestekpost gewijzigd				
230310	831199						Aanbrengen betonstraatstenen (dikformaat). Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen Totale sleufbreedte breder dan 0,90 m, smaller dan 2,50 m en lengte >30 m Op zandbed Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm, vrijgekomen bij opbreken derden Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010 (ca. 10%). Tekortkomende materialen Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m m2 m2 m3	150,00 F		
2313							Bestekpost gewijzigd				
2313							<u>Aanbrengen betonstraatstenen b>0,90 m en <2,50 m (>30 m)</u>				
231310							Bestekpost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
231310	831199							Aanbrengen betonstraatstenen (keiformaat). Situering: diverse locaties sleuven kabels en leidingen Totale sleufbreedte breder dan 0,90 m, smaller dan 2,50 m en lengte >30 m Op zandbed Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm , vrijgekomen bij opbreken derden Onbruikbaar materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 261010 (ca. 10%). Tekortkomende materialen Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m m2 m2 m3	405,00 F	 <

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

- 05
- De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt geacht niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door partijen ondertekende "P.V.", het ordernummer of het opdrachtnummer vanuit de opdrachtbrief ontbreekt