

RWS MN – RITS - KWANTIFICERING

Betreft: Kwantificering risico's
Versie: 31-12-2024

R Semi-kwantificering risico's (kans- en gevolgklassen op basis van afwijking op doelstellingen)

K	Kans van optreden	G	Gevolg – Geld	T	Gevolg – Tijd
0	Niet van toepassing (0%)	0	€0	0	0,0 maanden
1	Zelden (0-1%)	1	€0 - €10.000	1	0,0 – 0,5 maanden
2	Onwaarschijnlijk (1-5%)	2	€10.000 - €20.000	2	0,5 – 1,0 maanden
3	Kans bestaat (5-10%)	3	€20.000 - €50.000	3	1,0 – 2,0 maanden
4	Reële kans (10-25%)	4	€50.000 - €100.000	4	2,0 – 6,0 maanden
5	Grote kans (>25%)	5	> €100.000	5	> 6,0 maanden

K	Gevolg – Kwaliteit
0	Afwijking • Afwijking t.o.v. eis/norm/richtlijn zonder invloed op kwaliteit (eind)product.
1	Geen Functieverlies. • Reparatie niet noodzakelijk.
2	(Deels)Functieverlies. • Directe reparatie mogelijk.
3	(Deels)Functieverlies. • Directe reparatie noodzakelijk
4	(Deels)Functieverlies. • Gedeeltelijke directe reparatie noodzakelijk in combinatie met opnieuw doorlopen (ontwerp)proces.
5	Volledig functieverlies. • Geen reparatie mogelijk. Opnieuw doorlopen (ontwerp)proces

0	Gevolg – Omgeving
0	Geen overlast • Geen overlast voor bewoners en (vaarweg)verkeer
1	Nauwelijks overlast • Langzaam rijdend, niet stilstaand verkeer op HWN. • Vertraging < 5 minuten door file en/of omrijden.
2	Enige overlast • Er kan tijdens daluren stilstand optreden op HWN • Vertraging 5-10 minuten door file en/of omrijden. • Ontstaan van sluipverkeer op OWN
3	Matige overlast • Er kan gedurende de gehele dag stilstand optreden op HWN • Vertraging 10-30 minuten door file en/of omrijden. • Sluipverkeer op OWN
4	Grote hinder • Files op HWN. Vertraging 30-60 minuten door file en/of omrijden. • Langzaam rijdend verkeer op OWN
5	Zeer grote hinder • Lange files op HWN en OWN. • Vertraging > 60 minuten door file en/of omrijden.

V	Gevolg – Veiligheid
0	Geen veiligheidsrisico
1	Lichte blessure
2	Medische assistentie. Ziekenhuisopname < 24 uur
3	Zwaar letsel. Ziekenhuisopname > 24 uur
4	Blijvend letsel
5	Dodelijke afloop

I	Gevolg – Imago
0	• Geen imagoschade voor project/organisatie
1	• Geen negatieve berichtgeving • IPM-lid moet zich verantwoorden naar PM • Individuele ontevredenheid bestuurders
2	• Negatieve berichtgeving in wijkkrant • PM moet zich verantwoorden naar OG • Interne verdeeldheid binnen een bestuurslaag
3	• Negatieve berichtgeving in lokale media • OG/HID moet zich verantwoorden naar DG. • Georganiseerde ontevredenheid in 1 bestuurslaag
4	• Negatieve berichtgeving in regionale media • DG moet zich verantwoorden naar Minister • Georganiseerde ontevredenheid in > 1 bestuurslagen
5	• Negatieve berichtgeving in landelijke media • Minister moet zich verantwoorden naar de 2e kamer • Geen overeenstemming tussen bestuurslagen

R	Rekenwaarden	0	1	2	3	4	5
K	Kans van optreden	0,0%	0,5%	3,0%	7,5%	17,5%	37,5%
G	Gevolg – Geld	€0	€5.000	€15.000	€35.000	€75.000	€100.000
T	Gevolg – Tijd	0,00 mnd.	0,25 mnd.	0,75 mnd.	1,50 mnd.	4,00 mnd.	6,00 mnd.