



Maaibestek bermen 2025
Gemeente Voerendaal

Sittard
Valkenswaard
Vught

ra-plus.nl

Colofon

Referentie

Onze referentie: **25263.1 F20 BE01-A**

Datum : **25 april 2025**

Revisie: **A**

Datum revisie: **25 april 2025**

Opdrachtgever

Gemeente Voerendaal

Raadhuisplein 1, 6367 ED Voerendaal

voerendaal

Contactpersoon

Buck van der Hoeven

Contactpersoon RA⁺ ingenieurs

Ing. J. Gerits

Auteur

Ing. J. Bonten

j.bonten@ra-plus.nl

Coordinator projectrealisatie

Autorisatie

Ing. J. Gerits

J.Gerits@ra-plus.nl

Projectleider

25 april 2025

25 april 2025

Besteknummer: 25263.1 BE01

Maaibestek bermen 2025 gemeente Voerendaal

Status: Definitief

Versie: 1.1

Datum: 25 april 2025

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal.
Raadhuisplein 1
Postbus 23000
6367 ZG Voerendaal
Tel: 045-5753399

02 Directie

Voor de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Voerendaal.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. maaien van bermen;
- b. maaien van grasvelden;
- c. maaien van sloten/ droogsloten;
- d. verwerken en afvoeren van maaisel;
- e. inventariseren, markeren en rapporteren van bijzondere flora/fauna (conform omgevingswet);
- f. verwijderen begroeiing in betonelement goten;
- g. nemen van verkeersmaatregelen.

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 groeiseizoen (2025).
2. Opdrachtnemer wordt geacht direct na definitieve gunning te starten met uitvoering. Uitgangspunt is 16 juni 2025 te starten met de uitvoering.
3. Het werk dient 1 december 2025 opgeleverd te worden.
4. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989 bedraagt € 500,00 per kalenderdag.

06 Onderhoudstermijn

N.v.t.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Omgevingswet

Het onderhavige bestek betreft een bestek in het kader van bestendig beheer.

De natuurbeschermingswet is per 1-1-2024 opgegaan in de omgevingswet en valt onder "flora en fauna activiteiten"

In het kader van de omgevingswet, betreffende Flora en Fauna activiteiten, wordt er gewerkt conform de "Gedragscode soortbescherming" van de vereniging Stadswerk Nederland (<http://www.stadswerk.nl>). Deze gedragscode was geldig tot 1-1-2025, ten tijde van het schrijven van het bestek is er nog geen nieuwe overeenkomst overeengekomen. De verwachting is dat dit vanaf medio april wel weer in werking zal treden. De gedragscode kan van 1 januari tot 1 april 2025 niet meer als vrijstellingsruimte worden gebruikt. Dit betekent dat de 'D-maatregelen' niet mogen worden toegepast en dat indien dit wel gewenst is er een omgevingsvergunning nodig is.

Desondanks is de gedragscode wel met de A, B en C-maatregelen te gebruiken om aantoonbaar te maken en te borgen dat overtreding wordt voorkomen.

In het kader van deze gedragscode/flora en fauna activiteiten laat de opdrachtgever door een onafhankelijke partij (ecologisch deskundige) een inventarisatie van de flora en fauna uitvoeren. Deze flora en fauna inventarisatie wordt vervolgens aan de aannemer ter beschikking gesteld. Mocht de opdrachtgever deze inventarisatie om bepaalde redenen niet uitgevoerd hebben, is deze ook in het bestek opgenomen onder hoofdstuk 5, werkzaamheden in het kader van Flora en Fauna activiteiten. Een format van het ecologisch werkprotocol is als bijlage aan het bestek gevoegd.

Indien er maatregelen/waarnemingen voortvloeien uit de uitgevoerde inventarisatie in het kader van de flora en fauna activiteiten, dient de aannemer deze om te zetten en specifiek uit te werken in een Plan van Aanpak (bestekspost 500010).

Indien de inventarisatie aanleiding geeft tot wijzigingen in hoeveelheden (meer- of minder) door nieuwe inzichten, worden deze op de betreffende bestekposten verrekend.

PAR

Indien de aannemer tijdens of voor de werkzaamheden afwijkende situaties ten opzichte van de uitgevoerde inventarisatie van de flora en fauna waarneemt, heeft de aannemer een meld plicht naar de opdrachtgever toe.

Definitie ecologisch deskundige:

Een ecologische deskundige is iemand die ecologisch advies geeft of werkzaamheden begeleidt op het gebied van habitats en soorten. Hij of zij heeft schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische kennis.

De ecologische deskundige heeft voldoende kennis en jarenlange ervaring om ecologisch onderzoek te kunnen doen. Hij of zij:

- " (her)kent de functionaliteit van leefgebieden van beschermde soorten;
- " heeft kennis van de algemeen erkende onderzoeksmethoden;
- " kan ecologische werkprotocollen uitwerken;
- " kan specifieke maatregelen begeleiden.

09 Digitaal bestek

De tekst van dit bestek is in RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX) en Portable Document Format (PDF) op een elektronisch medium ter beschikking gesteld. De tekeningen van dit bestek zijn in Portable Document Format (PDF) en via GeoPackage bestand op een elektronisch medium ter beschikking gesteld.

10 Sociaal maatschappelijke doelstelling

Het is van belang dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Een van de mogelijkheden om dit meedoen te bevorderen is Social Return. De aannemer heeft de verplichting voor het inzetten van Social Return bij de uitvoering van de opdracht. De grootte van het in te zetten bedrag aan Social Return bedraagt 5% van de aanneemsom. Een verdere beschrijving vindt u in deel 3 van dit bestek onder paragraaf 01.26

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

- Overzichtstekening bermen geclassificeerd gemeente Voerendaal
- Overzichtstekening beschermde vaatplanten en exoten Voerendaal
- 22-214-02 Maaibestek elementengoten Voerendaal 1 d.d. 9-11-2022
- 22-214-02 Maaibestek elementengoten Voerendaal 2 d.d. 9-11-2022
- 22-214-02 Maaibestek elementengoten Voerendaal 3 d.d. 9-11-2022
- 22-214-02 Maaibestek elementengoten Voerendaal 4 d.d. 9-11-2022
- 22-214-02 Droogsloten & greppels, 2023, 1 d.d. 9-11-2022
- 22-214-02 Droogsloten & greppels, 2023, 2 d.d. 9-11-2022
- 22-214-02 Droogsloten & greppels, 2023, 3 d.d. 9-11-2022
- 22-214-02 Droogsloten & greppels, 2023, 4 d.d. 9-11-2022

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Markeren van beschermde flora en fauna;
2. Markeren van exoten.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
- V&G-plan (ontwerpfase)
- Maatregelenplan 500 cf CROW-publicatie 500
- Bodemkwaliteitskaart
- Bodemkwaliteitskaart PFAS
- Format ecologisch werkprotocol

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			Maaien bermen			
11			Regulier extensief beheer			
110010	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft:maaien berm, ruwgras en ruwgras talud Locatie: zie overzichtstekening bermen Gemeente Voerendaal Aantal maaibeurten: 2 per jaar, in juni en september Bewerkings percentage is 100% van het totale oppervlakte, inclusief het bijmaaieren rond obstakels en onder hekwerken Opp. 257.600 m2 Betreft het inzetten van een maaai-zuig combinatie voorzien van een ecologische maaikop.	are	5.152,00	V
		2.	Standaard beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.9.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 of steller			
		.9	Maaisel verzamelen en vervoeren voor het einde van de werkdag (16.00 uur) naar de centrale stortplaats conform artikel 01.17 in deel 3 van dit bestek. Nadat de maaierwerkzaamheden gereed zijn, laden en vervoeren naar een erkende verwerker inclusief acceptatiekosten.			
12			Extensief hooilandbeheer			
120010	511501		Maaien bermen en taluds. Maaien berm, ruwgras en ruwgras talud Locatie: zie overzichtstekening bermen Gemeente Voerendaal Opp. 179.805 m2 (=100%) Hoeveelheid resultaatsverplichting = 90% Maaien d.m.v. cyclomaaier. Periode: september t/m oktober	are	1.618,20	V
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.9.	Horizontaal of met een talud tot 1:1,5			
		.1.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar, bewerkingspercentage is 90% van het totale oppervlakte (en van de oppervlakte per maailocatie) de 90% oppervlakte is inclusief het bijmaaieren van alle voorkomende obstakels, de obstakels dienen allemaal bijgemaaid te worden			
			10% van de totale oppervlakte (per maaai locatie) dient te blijven staan voor o.a. de bloemen / zaad			
		.9	Inclusief het bijmaaieren rond alle obstakels en onder hekwerken			
			Maaisel laten liggen en na 1 dag verwerken volgens bestekspostnr 120020			
			Op steile taluds (>1:2), het maaisel direct na het maaien verzamelen en vervoeren voor het einde van de werkdag(16:00uur) naar de centrale stortplaats conform artikel 01.17 in deel 3 van dit bestek. Nadat de maaierwerkzaamheden gereed zijn laden en vervoeren naar een erkende verwerker inclusief acceptatiekosten.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120020	511504		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het verzamelen van vrijgekomen maaisel conform bestekspostnr. 120010 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .9. Horizontaal of met een talud tot 1:1,5 .1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar .9. Maaisel 1 dag na maaien (conform bestekspostnr. 120010) verwerken en op rillen leggen .1. Maaisel verzamelen en vervoeren conform bestekspostnr. 120030	are	1.618,20	V
120030	511504		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het verwerkte maaisel conform bestekspost 120020 verzamelen en afvoeren 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .9. Horizontaal of met een talud tot 1:1,5 .1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar .9. Maaisel 3 dagen na het verwerken conform bestekspostnr. 120020 verwerken en afvoeren m.u.v. steile taluds (>1:2) (reeds afgevoerd onder 120010) .1. Maaisel verzamelen en vervoeren voor het einde van de werkdag (16.00 uur) naar de centrale stortplaats conform artikel 01.17 in deel 3 van dit bestek. Nadat de maaierwerkzaamheden gereed zijn laden en vervoeren naar een erkende verwerker inclusief acceptatiekosten.	are	1.618,20	V
13			Maaien bewerkelijke bermen			
130010	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van bewerkelijke bermen, ruwgras en ruwgras talud Locatie: zie overzichtstekening bermen Gemeente Voerendaal Betreft bermen met erg steile taluds of een bovengemiddeld aantal obstakels Bewerkings percentage is 100% van het totale oppervlakte, inclusief het bijmaaien rond obstakels en onder hekwerken Opp. 3.7162 m2 Betreft het inzetten van een maai-zuig combinatie voorzien van een ecologische maaikop 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .9. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 of steiler .2. Aantal maaibeurten: 2 per jaar .9. Maaisel verzamelen en vervoeren voor het einde van de werkdag (16.00 uur) naar de centrale stortplaats conform artikel 01.17 in deel 3 van dit bestek. Nadat de maaierwerkzaamheden gereed zijn laden en vervoeren naar een erkende verwerker inclusief acceptatiekosten.	are	744,35	V
14			Maaien t.b.v. beschermde zones			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
140010	512501		Maaïen bermen en taluds. Locatie; conform bestekstekeningen, eventueel met toevoegingen n.a.v. uitgevoerde inventarisatie/plan van aanpak onder hoofdstuk 5 of een uitgevoerde inventarisatie van de bermen door de opdrachtgever Betreft beschermde zones zoals vastgesteld conform het opgestelde plan van aanpak onder 500010, de inventarisatie (bestekspostnr. 500020) en conform monitoring onder bestekspostnr. 500030 Totale oppervlakte 10.095 m2 (=100%) Hoeveelheid resultaatverplichting = 90% Maaïen; dmv cyclomaaier, inclusief het bijmaaïen rond obstakels en onder hekwerken Bewerkingspercentage: 90% van het totale oppervlakte (en van de oppervlakte per maaïlocatie) de 90% oppervlakte is inclusief het bijmaaïen van alle voorkomende obstakels 10% van de totale oppervlakte (per maaï locatie) dient te blijven staan voor o.a. de bloemen / zaad Periode; sept. t/m oktober (afhankelijk van de voorkomende soorten) 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 9. Maaisel laten liggen en na 1 dag verwerken volgens bestekspostnr 140020 Op steile taluds (1:2), het maaisel direct na het maaïen verzamelen en vervoeren voor het einde van de werkdag(16:00uur) naar de centrale stortplaats conform artikel 01.17 in deel 3 van dit bestek. Nadat de maaïwerkzaamheden gereed zijn laden en vervoeren naar een erkende verwerker inclusief acceptatiekosten	are	90,86	V
140020	511504		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Betreft: het verzamelen van vrijgekomen maaisel conform bestekspostnr. 140010 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar 9. Maaisel 1 dag na maaïen (conform bestekspostnr. 140010) verwerken en op rillen leggen 1. Maaisel verzamelen en vervoeren conform bestekspostnr. 140030	are	90,86	V
140030	511504		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Betreft: het verwerkte maaisel conform bestekspost 140020 verzamelen en afvoeren 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar 9. Maaisel 3 dagen na het verwerken conform bestekspostnr. 140020 verzamelen en afvoeren 1. Maaisel verzamelen en vervoeren voor het einde van de werkdag (16.00 uur) naar de centrale stortplaats conform artikel 01.17 in deel 3 van dit bestek. Nadat de maaïwerkzaamheden gereed zijn, laden en vervoeren naar een erkende verwerker inclusief acceptatiekosten.	are	90,86	V
15			Maaïen uitzichthoeken			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
150010	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van uitzichthoeken t.b.v. veiligheid verkeer Locaties: Barrier, Steinweg, Valkenburgerweg Bewerkings percentage is 100% van het totale oppervlakte, exclusief het bijmaaien rond obstakels en onder hekwerken Opp. 2000 m2 Betreft het inzetten van een maai-zuig combinatie voorzien van een ecologische maaikop 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .9. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 of steiler . . .2. . . Aantal maaibeurten: 2 per jaar (extra op regulier maaiwerk) 9 Maaisel verzamelen en vervoeren voor het einde van de werkdag (16.00 uur) naar de centrale stortplaats conform artikel 01.17 in deel 3 van dit bestek. Nadat de maaierwerkzaamheden gereed zijn laden en vervoeren naar een erkende verwerker inclusief acceptatiekosten.	are	40,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			Maaien slootkanten			
2010			<u>Maaien van droogsloten / greppels</u>			
201020	512599		Maaien droog talud, droogsloot of greppel.	are	819,10	V
			Oppervlakte te maaien percelen: 40.955 m2			
			Een bewerkingssperc. van 100% van de totale oppervlakte			
			oevervegetatie			
			Aantal maaibeurten: 2 per jaar			
			Periode: 1 t/m 15 juni en 1 t/m 15 sept.			
			Standaard beheer Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
			Diepte watergang tot ca. 1 m.			
			Oeververdediging: geen			
			Op naastliggend terrein is een werk breedte van			
			tenminste 3 m beschikbaar			
			Maaisel op het talud deponeren			
			Maaisel na 2-5 dagen verwerken volgens bestekspost			
			201030			
201030	512599		Verwerken maaisel.	are	819,10	V
			Betreft: verwerken maaisel in het kader van bestekspost			
			201020 , betreft verzamelen en afvoeren.			
			Aantal beurten: 2 per jaar			
			Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen			
			volgens bestekspost 201020			
			Tijdstip van verwerken: binnen 2-5 dagen na het maaien			
			Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
			Maaisel verzamelen en vervoeren voor het einde van de			
			werkdag (16:00) naar de centrale stortplaats conform			
			artikel 01.17 in deel 3 van dit bestek.			
			Nadat de maai-werkzaamheden gereed zijn maaisel			
			laden, vervoeren en storten bij een erkende verwerker			
			inclusief acceptatiekosten.			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID	
		DEFICODE							TER	INLICHTING
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6								
3						Betonelement goten				
300010	518299	.	.	.	.	Verwijderen begroeiing in betonelement goten.	m	9.534,00	V	
		.	.	.	.	Situering: Diverse locaties, zie bestekstekening.				
		.	.	.	.	Verwijderen: machinaal of handmatig.				
		.	.	.	.	Frequentie: 2 x per jaar in juni en oktober				
		.	.	.	.	Totale lengte per onderhoudsbeurt: 4767 m1				
		.	.	.	.	Vrijgekomen vegetatie verzamelen en voor het				
		.	.	.	.	einde van de werkdag (16:00) vervoeren naar de				
		.	.	.	.	centrale stortplaats conform artikel 01.17 in deel 3 van				
		.	.	.	.	dit bestek. Nadat de werkzaamheden gereed zijn,				
		.	.	.	.	materiaal laden, vervoeren en storten bij een erkende				
		.	.	.	.	verwerker inclusief acceptatiekosten.				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
4			Verkeersmaatregelen			
4010			<u>Dynamische werkzaamheden</u>			
401010	620105		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende looptijd van dit bestek Betreft: rijdende afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende dynamische werkzaamheden 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 .2. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
401020	620105		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende looptijd van dit bestek Betreft: rijdende afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende dynamische werkzaamheden 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201 .2. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
401030	620105		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende looptijd van dit bestek Betreft: rijdende afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende dynamische werkzaamheden 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a .4. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = >50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
401040	620105		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende looptijd van dit bestek Betreft: rijdende afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende dynamische werkzaamheden 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b .4. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = >50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
5			Werkzaamheden Flora- en Fauna activiteiten			
			Werkzaamheden in het kader van de Flora en Fauna			
			activiteiten dienen door een ecologisch deskundige			
			uitgevoerd te worden.			
500010	640199		Vervaardigen Plan van Aanpak Flora en Fauna.	EUR		N
			Betreft: het vervaardigen van een Plan van Aanpak Flora			
			en Fauna conform de eisen en het format als			
			omschreven in de Gedragscode bestendig beheer en			
			onderhoud groenvoorzieningen van de vereniging			
			Stadswerk Nederland (www.stadswerk.nl) en de			
			omgevingswet flora- en fauna activiteiten			
			De opdrachtnemer dient het Plan van Aanpak uiterlijk 2			
			weken voor aanvang van de eerste			
			onderhoudswerkzaamheden ter acceptatie bij de			
			opdrachtgever voor te leggen en opgesteld te zijn door			
			een ecologisch deskundige			
			De kosten met betrekking tot het handelen en			
			toepassen van maatregelen conform deze gedragscode			
			en het Plan van Aanpak dienen tevens in deze			
			bestekspost te zijn opgenomen.			
500020	645099		Invent., markeren en registreren beschermde soorten.	EUR		N
			Betreft: het vaststellen, markeren en registreren van			
			plantsoorten (volgens rode lijst Natuurwet), per type			
			beplanting en soort. Conform artikel 01.25.05 in deel 3			
			van dit bestek.			
			Rapporteren van de werkzaamheden in bondig logboek.			
			Hierin wordt bijgehouden:			
			Zie bijlage formulier (rapportage ecologisch waardevolle			
			locaties) omgevingswet activiteit flora en fauna			
			Deelrapportage dient voorafgaand aan de uitvoering			
			aangeleverd te worden en tussentijds wanneer de			
			opdrachtgever hierom vraagt.			
			De werkzaamheden dien uitgevoerd te worden door een			
			ecologisch deskundige			
500030	645099		Monitoren beschermde soorten flora.	EUR		N
			Betreft het monitoren van de conform bestekspostnr.			
			500020 vastgestelde beschermde soorten planten en			
			locaties ter bepaling van het juiste maai-tijdstip			
			Monitoring dient 1 maal per week uitgevoerd te worden			
			rond de te verwachten, gunstige maaiperiode voor deze			
			specifieke beschermde plantensoort			
			Vastlegging monitoring in logboek (incl. foto's)			
			Hoeveelheidsbepaling: Afrekening per beschermde			
			plantlocatie = 1 keer.			
			Monitoring door een ecologisch deskundige			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
7			Algemene werkzaamheden				
700010	100199		V&G plan.	EUR		N	
			Het opstellen van een V&G plan in de uitvoeringsfase				
700020	100199		Betreft: CAR-verzekering, af te sluiten door de aannemer	EUR		N	
			Hoeveelheid resultaatsverplichting: gedurende looptijd				
			contract.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
8			Inzetten werknemers / materieel			
8010			<u>Inzetten werknemers</u>			
801010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	100,00	V
			Betreft: Medewerker Groenvoorziening			
			Groenvoorziener (functie conform cao)			
			incl. vervoer en bosmaaier met bijbehoren.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
8020			<u>Inzetten materieel</u>			
802010	100599		Inzetten maaai-zuig combinatie met eco-kop.	uur	40,00	V
			Betreft het inzetten van een maaai-zuig combinatie			
			voorzien van een ecologische maaikop.			
			Maaai-zuig combinatie dient aan achterzijde voorzien te			
			zijn van een actieraam met bebording F05/F06 + D02 of			
			J16			
			Maaai-zuig combinatie dient aan voorzijde voorzien te zijn			
			van bebording F05/F06 + D02 of J16			
			Inclusief bediening			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 Inschrijfstaat

- 06 Het indienen van een strategische of manipulatieve inschrijving is verboden en leidt tot een ongeldige inschrijving.
- 07 Voor verdere vereisten; zie de aanbestedingsleidraad.

01 01 05 Handboek Bomen 2022

- 01 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022. En indien van toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2022.
- 02 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW bepalingen 2020 in lid 01 van bepaling 01 01 01 en het onder lid 01 van 01 01 05 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven in dit bestek) het onder lid 01 genoemde Handboek Bomen 2022.
- 03 Bij tegenstrijdigheden tussen het onder lid 01 van 01 01 05 genoemde Handboek Bomen 2022 en dit bestek prevaleert dit bestek.
- 04 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 225,- excl. BTW verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen.
De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl

01 01 08 Vertegenwoordiging aannemer

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.

HFD PAR ART LID

01 01 13 Aanvullingen en wijzigingen op de U.A.V. 2012

- 01 Paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met de zin: Hij vrijwaart de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 02 Er vindt geen betaling plaats van het bedrag gelijk aan 10% van het verschil van de totalen als bedoeld in paragraaf 35 lid 05 van de UAV 2012. Paragraaf 35 lid 05 van de UAV 2012 is uitgesloten.
- 03 In aanvulling op paragraaf 42 van de UAV 2012 geldt: indien de directie constateert dat een prestatie niet voldoet aan de besteksverplichting, meldt zij dit aan de opdrachtnemer en kan een korting wordt opgelegd van € 500,00 per geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Nadat de opdrachtnemer een gemelde tekortkoming heeft verholpen, stelt hij de directie daarvan onverwijld in kennis.
- 05 De directie kan tevens om een nader bewijsmiddel vragen. Dit nader bewijsmiddel, zoals vermeld in de criteriadocumenten, dient uiterlijk binnen 5 werkdagen na het gedane verzoek in het bezit te zijn van de directie.

01 01 14 Kortingen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen: € 500,- boete per schade.
- 02 Bij schade aan beschermde Flora en fauna door het foutief maaien of het op andere wijze negatief beïnvloeden van de aanwezige Flora en fauna, afwijkend op het op te stellen ecologisch werkprotocol onder bepaling 01 22 03 van dit bestek, wordt een korting van € 1000,- in rekening gebracht. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van de verplichting voor herstel/vergoeding van de aangebrachte schade conform overige leden onder bepaling 01 18 05 van dit bestek.
- 03 Mocht er tijdens de uitvoering afwijkend materieel toegepast worden, anders dan het omschreven materieel conform betreffende bestekspost, zal het werk door de opdrachtgever bij constatering stil gelegd worden. De aannemer dient het resterend werk met het juiste voorgeschreven materieel uit te voeren. Op het eventueel reeds (foutief) uitgevoerde werk wordt een korting toegepast. Het prijsverschil tussen de voorgeschreven uitvoeringsmethode en de toegepaste methode, wordt in mindering gebracht op de termijn, of indien voorhanden op desbetreffende uitgevoerde overeenkomstige bestekspost. Daarnaast wordt een korting toegepast van 20% op de reeds foutief gerealiseerde hoeveelheden. Bij het vaststellen van een volgende overtreding/afwijkende uitvoering, wordt de korting telkens met 10% verhoogd.
- 04 Indien tijdens de evaluaties (met de bouwvergaderingen zoals benoemd onder bepaling 01.23 van dit bestek) blijkt dat er geen verbetering is en/of de opdrachtnemer zich niet aan de afspraken houdt, het contract en/of eventuele verbeter maatregelen niet nakomt, wordt er een korting opgelegd van 20% op de gerealiseerde omzet.
Let wel, dit betreft een stapelbare korting en wordt onafhankelijk toegepast ten opzichte van eventuele overige toegepaste kortingen/boetes zoals benoemd in dit bestek en de standaard 2020.
- 05 Betreft maatregelen in het belang van het verkeer. Indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt, of de voorschriften hieromtrent niet naleeft, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van: € 2000,00.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een schriftelijke ingebrekestelling nodig is.
- 06 Betreft realisatie Social Return (bepaling 01.26). Indien de aannemer zijn verplichting niet nakomt wordt tweemaal het aandeel dat op basis van controles niet is ingezet door de aannemer, als korting opgelegd.
- 07 In aanvulling op paragraaf 42 van de UAV 2012 geldt: voor elke keer dat de directie constateert dat niet volgens wettelijke eisen wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens dit bestek, kan een korting worden opgelegd van € 1500,00.

01 03 Betalingsregeling: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

HFD PAR ART LID

01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

- 05 De vergoeding t.b.v. bestekswijzigingen voor algemene kosten en winst en risico dienen te herleiden te zijn uit de inschrijfstaat met een maximum van 10%.

01 03 06 Werkzaamheden buiten het bestek

- 01 De vergoeding t.b.v. bestekswijzigingen voor algemene kosten en winst en risico dienen te herleiden te zijn uit de inschrijfstaat met een maximum van 10%.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

- 01 Op wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties

01 05 01 Indienen declaraties

- 04 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de opdrachtgever is opgesteld of ondertekend.
- 05 Op alle declaraties moeten de benaming, het nummer van dit bestek (als vermeld in de gunningsbrief) worden vermeld.

01 06 Betalingsregelingen: uitvoeringskosten

01 06 01 Verrekening uitvoeringskosten

- 01 De vergoeding voor uitvoeringskosten, bij bestekswijzigingen, dient te herleiden zijn uit de inschrijfstaat met een maximum van 5%.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

HFD PAR ART LID

01 10 01 Verantwoording van de aannemer

- 01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.
 - Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkrijgen van toestemming voor het mogen uitvoeren van werkzaamheden binnen de gemeente Voerendaal.

01 10 02 Verantwoording van de opdrachtgever

- 01 Door of namens de opdrachtgever zal indien nodig worden gezorgd voor de navolgende vergunningen:
- rooi-, c.q. kapvergunning;
 - vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat door derden werkzaamheden kunnen worden verricht op of nabij het te onderhouden terrein zoals:
- het onderhoud aan bermen, beplanting, gazons en dergelijke;
 - het regulier onderhoud aan riolering en wegen;
 - het regulier onderhoud aan kabels en leidingen.
- De coördinatie hiervan geschiedt door de opdrachtnemer van dit bestek..

01 13 kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan ect.

01 13 03 Algemeen tijdschema

- 03 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 04 Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- In te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.
 - Werkzaamheden aan bermen langs categorie A wegen (gebiedsontsluitingswegen) dienen als mobiele werkzaamheden, overdag tussen 9:30 uur en 15:00 uur, uitgevoerd te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden aan deze bermen dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij de toezichthouder en bij de wegbeheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder én van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.
- 04 Lid 01 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen "voor zover van toepassing" :
- a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke;
 - b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen;
 - c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de inschrijver gekozen werkwijze(n);
 - d. De data van de te verstrekken gegevens zoals deel kwaliteitsplannen, gedetailleerde werkplannen, tekeningen, berekeningen en dergelijke;
 - e. De data van contactmomenten met derden om werkzaamheden van deze derden te coördineren;
 - f. De dwingende tijdstippen waarop bepaalde onderdelen van het werk gereed moeten zijn;
 - g. De start- en einddata van de verschillende fases, werkgebieden en de uiterlijke opleverdatum van het gehele werk.
- 05 In het algemeen tijdschema dienen alle planningen van de neven/onderaannemers te zijn opgenomen.
- 06 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.

HFD PAR ART LID

- 07 De aannemer neemt de momenten waarop de geplande toolboxmeetings, startwerkbesprekingen en werkplekinspecties worden uitgevoerd op in het algemeen tijdschema.
- 08 Als aanvulling op lid 01 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat indien er door omstandigheden van het algemene tijdschema, zoals verwoord in lid 02, afgeweken wordt of indien er afwijkingen plaats dreigen te vinden dient de aannemer een gewijzigd en geactualiseerd tijdschema inclusief geactualiseerde planning op te stellen en deze te communiceren met de directie. Het gewijzigde, geactualiseerde tijdschema inclusief geactualiseerde planning binnen drie werkdagen aanleveren.
- 09 Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
 - In te zetten specifieke machines of materieel;
 - Werkzaamheden aan bermen langs categorie A wegen dienen als mobiele werkzaamheden, overdag tussen 9:30 uur en 15:00 uur, uitgevoerd te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen, financiële onderbouwing en uitvoeringstijdstippen bij de toezichthouder en bij de wegbeheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.

01 13 08 **Werktijden**

- 01 De in dit bestek omschreven werkzaamheden dienen binnen de normale werktijden worden uitgevoerd.
- 02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur.
- 03 Indien de opdrachtnemer werkzaamheden wil uitvoeren buiten de normale werktijden is hiervoor toestemming van de directie vereist. De opdrachtnemer draagt zorg voor de daarvoor noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.
- 04 Voor het werk langs of nabij gemeentelijke ontsluitingswegen gelden werktijden van 9:30 uur tot 15:00 uur.

01 16 **Verzekeringen**

01 16 04 **Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering**

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur, de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers, en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen. De assuradeur(en) dient (dienen) bij het sluiten van deze verzekering afstand te doen van hun, op grond van de wet: art. 284 Wetboek van Koophandel, toekomstend regresrecht ten opzichte van elk van de bovengenoemde verzekerde partijen. Bij uitzondering op hetgeen hiervoor aangaande het regresrecht is vermeld is regres mogelijk op de aannemer, de mede- en onderaannemers en de leveranciers.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk; Onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd. De polis dient de primary-clausule te bevatten. Indien de aannemer over een doorlopende WA-verzekering beschikt, dient de beperkte opzichtclausule voor dit werk te gelden.
- 03 De dekking van de WA-verzekering dient ten minste te lopen vanaf het moment, waarop het werk een aanvang neemt tot het tijdstip waarop de onderhoudstermijn eindigt.
- 04 Indien de periode waarover de verzekering is afgesloten dreigt te worden overschreden, moet de aannemer de verzekering tijdig verlengen tot het einde van de werkelijke onderhoudstermijn. De verschuldigde premie voor deze verlenging komt geheel voor rekening van de aannemer, tenzij de verlenging het gevolg is van een omstandigheid, die voor rekening van de opdrachtgever is.
- 05 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.500.000,- per gebeurtenis en minimaal

HFD PAR ART LID

€ 2.500.000,- per jaar te bedragen.

- 06 Het eigen risico, dat op de verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer.
- 07 Schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van leidinggevend en toezichthoudend personeel, zal onder de dekking van de verzekering vallen.
- 08 De keuze van de verzekeraar behoeft de goedkeuring van de directie.
- 09 De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.
- 10 Verzekering dekt naast materiële schade ook gevolgschade, zowel materieel als immaterieel, waaronder de voor opruiming, herstel of vervaardiging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht van de directie.
- 11 De aannemer zal bedingen, dat in geval van schade aan de in het tweede lid van dit artikel omschreven goederen de uitkering van de schadevergoedingen zal geschieden aan de verzekerden, aan wie de goederen toebehoren.
- 12 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen. Verder dient de verzekering na verzending van deze brief veertien dagen door te lopen. Tijdens deze periode heeft de opdrachtgever het recht om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.
- 13 Laat de aannemer het gestelde in paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 na, dan is de opdrachtgever bevoegd om -zonder ingebrekestelling- voor rekening van de aannemer tot het sluiten van een verzekering over te gaan. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.
- 14 De polis moet vermelden dat alle bij het werk betrokken partijen ten opzichte van elkaar als derden zullen worden beschouwd.
- 15 De aannemer zal van de verzekeraar bedingen bij het sluiten van de verzekering een verklaring af te geven, dat de polis voldoet aan het gestelde over de WA-verzekering in dit bestek.
- 16 In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de aannemer of overeenkomsten daaruit voortvloeiend. De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een (1) gebeurtenis.
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
 - a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding;
 - b. indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 16 12 CAR-verzekering

- 01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, dient de aannemer voor zijn rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever, de architect, de constructeur, de directie, de aannemer, de onderaannemers, de ontwerpende partij(en), de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen voor de duur van het werk en de onderhoudsperiode een Constructie All Risk verzekering af te sluiten.
- 02 De C.A.R.-verzekering dient dekking te bieden voor alle rubrieken. De polis moet een primaire dekking bieden. Alle uitkeringen dienen te worden gedaan aan de opdrachtgever.
- 03 De C.A.R.-verzekering mag geen beperkingen bevatten.
- 04 De aannemer is vrij in het kiezen van de hoogte aangaande het eigen risico. Echter de aannemer neemt te allen tijde de kosten voor zijn rekening aangaande dit eigen risico.
- 07 Het risico dat op de C.A.R-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de C.A.R.-verzekering gedekte schade en/of vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek en anderszins aansprakelijk is.
Het eigen risico op deze verzekering per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen volgend uit één en hetzelfde oorzaak mag ten hoogste EUR 4.500,- bedragen en van toepassing zijn voor achtereenvolgens:
-schade aan het werk;
-schade aan hulpmaterialen;
-schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
-transportrisico;
-aansprakelijkheidschaden;
-tekeningen en eigendommen van de directie.
Ook voor schade aan eigendommen en aansprakelijkheid geldt een maximum eigen risico van EUR 4.500,- per pand en/of huisnummer.
- 08 De verzekering tegen materiële schade behoeft dekking te bevatten tegen bedrijfsschade of schade door vertraging in de werkzaamheden, onverschillig hoe die zijn ontstaan.
Schade van deze aard zal echter niet door de opdrachtgever aan de aannemer worden vergoed. De verzekering behoeft geen dekking te omvatten voor vergoeding van schade aan aannemersmaterieel, dat op of nabij het werkterrein aanwezig is.
- 09 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst mag niet worden beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling in de verzekering ten behoeve van dit bestek, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 10 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende diensten en bedrijven aan de zijde van de opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
- 11 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
- 12 De aannemer draagt zorg voor alle benodigde bouwkundige opnames.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 ALGEMEEN

- 01 De centrale stortplaats voor composteerbaar materiaal is de parkeerplaats in Barrier (op coördinaat 50.877404, 5.911407).
Zwerf-en grofvuil vervoeren naar de gemeentewerf Lindelauffer Gewande 1 te Voerendaal. De werf is geopend op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur.
- 02 Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 03 Het groenafval dient aangeboden te worden bij een vergunde inrichting.

HFD PAR ART LID

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 05 Vrijgekomen materialen die naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, als bedoeld in de Wet milieubeheer worden afgevoerd, moeten (minimaal) op elke vrachtbon de volgende gegevens bevatten:
1. Afvalstroomnummer of ander kenmerk van afvoer (verkrijgbaar bij gemeente of verwerker);
 2. Projectgegevens van het werk;
 3. Naam + adres + handtekening vervoerder;
 4. Naam + adres + handtekening erkende verwerker;
 5. Naam + adres + handtekening ontdoener (=gemeente);
 6. Vrachthoeveelheid (volume/tonnage/stuks) en soort materiaal;
 7. Kenteken vrachtwagen en datum en transport.

01 17 07 Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

- 01 In aanvulling op art. 01.18.01, lid 01 van de Standaard 2020 wordt de wortelzone die gespaard moet blijven gedefinieerd als het gebied begrensd door de grootste van de navolgende waarden:
- de kroonprojectie
 - ca. 2m uit de stam
- Onder de kroonprojectie van een boom mogen geen machines, bouwketen, noodtoiletten e.d. worden geplaatst, er mag geen materiaal- of grondopslag plaatsvinden en er mag geen vloeibare afvalstof worden gedeponeerd. In de stam mogen nooit spijkers e.d. worden geslagen of stroppen worden aangebracht.
- 02 Maaiwerkzaamheden in de buurt van bomen dienen uitgevoerd te worden conform het Handboek Bomen 2022, hoofdstuk 2 paragraaf 24 "Maatregelen en randvoorwaarden voor sloopwerkzaamheden, maaien en (tijdelijke) evenementen". Zonder een 'Goedgekeurd Werkplan Bomen' mogen werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone niet plaatsvinden.

01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

- 02 Bij schade aan beplanting toegebracht tijdens de maaiwerkzaamheden dient deze op kosten van de aannemer te worden hersteld. De directie altijd op de hoogte stellen van de toegebrachte schade.
- 03 Schade aan de berm en/of watergang ontstaan tijdens de uitvoering van de maaiwerkzaamheden dient direct op kosten van de aannemer te worden hersteld. De directie altijd op de hoogte stellen van de toegebrachte schade.
- 04 Bij schade aan obstakels, eigendom van de gemeente of derden, toegebracht tijdens de werkzaamheden zoals omschreven in dit maaibestek is de afhandeling ervan, inclusief de herstelkosten voor rekening van de aannemer. De directie altijd op de hoogte stellen van de toegebrachte schade.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) / ARBO

- 04 Het V&G-plan uitvoeringsfase en V&G-dossier maakt onderdeel uit van het acceptatieplan.
- 05 De aannemer neemt de momenten waarop de geplande toolboxmeetings, startwerk-besprekingen en werkplekinspecties worden uitgevoerd op in het algemeen tijdschema.
- 06 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 19 03 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de opdrachtnemer.
- 02 De aannemer is verplicht om binnen tien werkdagen na de datum van de opdracht de directie te informeren wie door hem is aangewezen als coördinator voor de uitvoeringsfase.
- 03 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoel in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 06 Toezicht op de uitvoering en opnemng werk

- 03 In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de U.A.V. 2012 is de aannemer aanwezig bij de opnemng van het werk.
In afwijking van paragraaf 12 lid 2b van de U.A.V. 2012 geldt: "dat bij de opnemng van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had moeten worden" .

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 01 Verplichtingen van de aannemer

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 De opdrachtnemer stelt zo spoedig mogelijk een Plan van Aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten op. Het plan van aanpak dient tenminste de uitgewerkte aspecten te omvatten overeenkomstig artikel 01.22.03.
- 02 De opdrachtnemer legt het door hem gedateerde en ondertekende plan van aanpak in tweevoud aan de directie ter acceptatie voor,, dit vóór start werk, doch uiterlijk op de 15de werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
- 03 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het plan van aanpak en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee.
- 04 In geval van acceptatie worden de exemplaren van het Plan van Aanpak door de directie gedateerd en ondertekend, waarna één van de exemplaren aan de opdrachtnemer wordt toegezonden.
- 05 Acceptatie wordt slechts aan het plan van aanpak onthouden, indien uit de inhoud blijkt dat niet aan de uit de overeenkomst en de omgevingswet voortvloeiende eisen wordt voldaan. In geval het plan niet wordt geaccepteerd, wordt de opdrachtnemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
De opdrachtnemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, een nieuw plan van aanpak, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter acceptatie aan de directie voor.
- 06 Een Plan van aanpak zoals bedoeld in bepaling 01.22.03 van de Standaard is onderdeel van het bestek. De kosten ten behoeve van deze inventaris dienen te worden opgenomen in bestekspost 500010.

HFD PAR ART LID

01 22 04 Inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Het onderstaande registratiepunt geldt gedurende de looptijd van het bestek. De overeengekomen momenten waarop de resultaten worden overlegd conform artikel 01.13.05 lid 01 punt e. van de Standaard 2020 zijn:
- tijdens de met de directie te houden bouwvergaderingen;
 - bij oplevering van het werk.
- De resultaten moeten worden gerapporteerd conform de van toepassing zijnde bepalingen (01.22.04 , standaard 2020)
- Het onderstaande moment betreft het registratiepunt overeenkomstig artikel 01.13.05 van de Standaard 2020 .
- Het betreft de volgende aspecten:
- registreren aanwezigheid van (streng en overig) beschermde flora en fauna.
- De registratie van beschermde soorten middels GIS aangeleverd (uitwisselformat via: geo package/shapfile) bij de opdrachtgever, binnen 14 dagen na registratie.
- 02 Een inventarisatie zoals bedoelt in bepaling 01.22.04 van de Standaard is onderdeel van het bestek. De kosten ten behoeve van deze inventaris dienen te worden opgenomen in bestekspost 500020.

01 22 05 Verplichtingen van de opdrachtgever

- 01 De opdrachtgever zal de navolgende gegevens aanleveren:
- Verspreidingsgegevens, middels natuurwaardenkaart met toelichting, betreft kaart beschermde soorten NL adviseurs.
- 02 De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van het contract een evaluatie flora en fauna inplannen waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:
- beschermingsmaatregelen;
 - omgang met calamiteiten;
 - eventuele bijstelling van het Plan van Aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten.
 - waargenomen soorten.

01 22 06 Verplichtingen van de opdrachtnemer

- 01 De inschrijver dient zijn deskundigheid voor een juiste invulling van de Flora- en Fauna activiteiten zoals in de omgevingswet zijn opgenomen aan te tonen middels een certificaat van een erkend opleidingsinstituut, conform de vastgestelde gedragscode soortbescherming.
- Van de onderstaande medewerkers functies wordt conform de gedragscode soortbescherming een certificaat verlangd:
- Werkvoorbereider/ bedrijfsleider;
 - Uitvoerder/ opzichter;
 - Uitvoerende medewerker; minimaal 1 persoon per ploeg per werklocatie.
- Certificaten van betrokken medewerkers dienen aan de directie te worden overlegd. De bijbehorende bewijsstukken moet de inschrijver na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn overleggen.
- 02 Bij elke bouwvergadering zorgt de opdrachtnemer ervoor, dat "Flora en Fauna" wordt geagendeerd.

01 22 07 Materieel

- 06 In aanvulling op het bepaalde in de circulair 'Bouwlawaai' van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 2 maart 1981, nr. 208399 DGMH/G, aan o.m. de gemeentebesturen, wordt het volgende bepaald: De te gebruiken machines moeten zoveel mogelijk op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte van 07.00 uur tot 23.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80 dB(A) en van 23.00 tot 07.00 uur, aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten, niet meer is dan 40dB(A).

01 23 Communicatie

HFD PAR ART LID

01 23 02 Verplichtingen van de opdrachtnemer

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Voor start van de uitvoering zal een startoverleg ingepland worden.
- 03 Tijdens de uitvoering zullen wekelijks voortgangsoverleggen/bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, opdrachtnemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. De opdrachtnemer is verplicht deze overleggen bij te wonen.
- 04 Overleggen:
- Startoverleg; Z.s.m. na opdrachtverlening, voor start werkzaamheden;
- Voortgangsoverleggen/bouwvergadering; Uitgangspunt wekelijks in uitvoeringsperiode + minimaal 2 weken voor uitvoering.
Zodra de werkzaamheden "lopen" naar tevredenheid van o.g. en de werkzaamheden dit toelaten, zal de frequentie naar beneden bijgesteld worden.
- 05 Tijdens elke bouwvergadering zal tevens een evaluatie plaatsvinden met de opdrachtnemer. In dit gesprek maakt de opdrachtgever kenbaar of de overeenkomst wel of niet naar tevredenheid is/wordt uitgevoerd. De opdrachtgever onderbouwt zijn keuze en spreekt eventuele tekortkomingen uit.
De opdrachtnemer dient bij eventueel geconstateerde tekortkomingen herhaling hiervan te voorkomen. Hiervoor dient de opdrachtnemer per direct doeltreffende maatregelen te treffen. De maatregelen worden tijdens voortgangsoverleggen en bouwvergaderingen geëvalueerd.
- 06 De verslagen van de overleggen/vergaderingen zoals benoemd onder lid 04 worden door de aannemer opgesteld en binnen 4 werkdagen door de aannemer verspreid.
- 07 Goedkeuring van de verslagen zoals bedoeld onder lid 05 vindt plaats tijdens de eerstvolgende vergadering.
- 08 De opdrachtnemer dient zorgvuldig om te gaan met toe- en doorgangen van terreinen (poorten, afasteringen, afzetpalen, verkeerspalen en eventueel bijbehorende sloten en sleutels). De opdrachtnemer stelt de directie in kennis wanneer hij voornemens is deze toe- en doorgangen te betreden.
- 09 De kosten van de werkzaamheden zoals bedoeld in de leden 03 t/m 07 worden geacht te zijn inbegrepen in de post "Uitvoeringskosten".

01 23 04 Planmatige aanpak en communicatie

- 01 Om een goede afstemming in de planvorming en de werkzaamheden te realiseren dient het overleg tussen aannemer, opdrachtgever en derden optimaal te zijn. Met name bij klachten dient een goede afstemming en communicatie plaats te vinden tussen alle partijen. Uitgangspunt hierbij is dat in het overleg met de opdrachtgever, de aannemer een initiërende rol vervult.
- 02 Ten behoeve van de begeleiding en het toezicht dient op planmatige wijze gewerkt te worden. Tevens zal hierdoor een duidelijke profilering naar derden plaatsvinden hetgeen een klantvriendelijke benadering vereist. Ten behoeve van het continue bereikbaar zijn dient het door de aannemer ingeschakelde personeel onder meer te beschikken over een mobiele telefoon. Een lijst met alle contactpersonen hun telefoonnummers dient bij de opdrachtgever aanwezig te zijn. Tussen de aannemer en de opdrachtgever dienen overlegmomenten gestructureerd en bij allen bekend te zijn. Op aanvraag van de opdrachtgever vindt er overleg plaats.
- 03 2 weken vóór de start van een maaironde zal de opdrachtgever middels de website/ weekblad de bewoners op de hoogte stellen van de aanstaande werkzaamheden.
Opdrachtnemer dient hier een publicatie/berichtgeving voor op te stellen en 3 weken voor de uitvoering aan te leveren ter controle bij de directie. De kosten voor het opstellen van de publicatie/berichtgeving en het eventueel aanpassen na controle, worden geacht in de uitvoeringskosten begrepen te zijn.

01 24 Uitvoering

HFD PAR ART LID

01 24 01 Algemeen

- 01 Conform paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer wekelijks de gegevens van de voorgaande week als bedoeld in lid 02 en een staat met de verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden.
- 02 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf 27 lid 01 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De productie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid (berekeningen/meting in middel van vervoer bijvoegen);
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerking.
- Tevens bevat dit overzicht een ondertekende opgave per werkdag van de volgende gegevens:
- uitgevoerde werkzaamheden;
 - de gewerkte uren van het eigen personeel en die van ingeschakelde onderaannemers;
 - verwerkte materialen;
 - de draaiuren van het materieel.
- Na goedkeuring worden het overzicht en de staat opgenomen in de bij het werk behorende besteksadministratie.
- 03 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01 en 02 worden geacht te zijn begrepen in de post: "Uitvoeringskosten".
- 04 De aan te leveren gegevens als bedoeld in de leden 01 en 02 worden geacht uiterlijk de 2e werkdag van de eerstopvolgende week aangeleverd te worden.
- 05 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012: Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

01 25 Voertaal

01 25 01 Voertaal - Nederlands

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 is de voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer Nederlands.

01 26 Social Return

01 26 01 Begrippen

- 01 Te verstaan is onder:
1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
 2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
 3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

HFD PAR ART LID

01 26 03 Algemeen Social Return 5% regeling

- 01 Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de Inschrijver zich om bij gunning, minimaal 5% van de opdrachtwaarde (definitieve inschrijfsom inclusief daadwerkelijk bruto omzet op basis van onderliggende Opdracht. excl. BTW) die hij uit deze Opdracht genereert aan te wenden in het kader van Social Return om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt concreet toe te leiden naar werk. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt inhoudende uitkeringsgerechtigden die een uitkering genieten op grond van:
- a) Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong),
 - b) Participatiewet (PW),
 - c) Wet op de Arbeid Ongeschiktheidverzekering (WAO),
 - d) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA),
 - e) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) of
 - f) Werkloosheidwet (WW).
- 02 Overige werkeloze doelgroepen zoals bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld:
- a) Jongeren in de vorm van MBO-scholieren; die niet of slecht in staat zijn om zonder extra hulp economisch zelfstandig te worden en te blijven en;
 - b) Met werkloosheid bedreigde inwoners, waaronder (voormalige) ID-ers en personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats.
- 03 De inzet wordt bewerkstelligd door 5% van de opdrachtwaarde in te zetten in bijvoorbeeld de vorm van:
- a) reguliere werkplekken (direct of indirect);
 - b) opleidingsplekken;
 - c) leer-werk trajecten (BBL of BOL);
 - d) dagbesteding;
 - e) werkervaringsplekken;
 - f) stageplaatsen;
 - g) participatieplaatsen;
 - h) en/of combinatievormen zg. arbeidstoeleidendende arrangementen.
- 04 Om een duurzame plaatsing te bewerkstelligen is het mogelijk om hiervoor de Social Return verplichting - gebaseerd op de contractseis van 5% inzet van de opdrachtwaarde- in de aanloop naar dit resultaat in te zetten.
- 05 De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen. De concrete invulling(wat, wie, hoeveel en waar) wordt na gunning in prestatieafspraken tussen aannemer en Opdrachtgever, ondersteund door de het Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad van de Parkstad gemeenten, nader overeengekomen in prestatieafspraken, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst.
- 06 De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de uitvoeringsduur van het werk inclusief onderhoudstermijn.
- 07 De invulling van deze Social Return verplichting kan breder dan enkel op de onderliggende opdracht worden verwezenlijkt en is tevens overdraagbaar, waarbij aannemer te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de nakoming.

HFD PAR ART LID

01 26 04 Verantwoording social return

- 01 Voor het bepalen van het in artikel 02 bedoelde percentage, dat door de inzet van de in artikel 02 genoemde doelgroepen wordt gerealiseerd, gelden de volgende uitgangspunten:
- a) Om controle vanuit het WSP Parkstad Parkstad op nakoming mogelijk te maken, dient Aannemer het na gunning versterkte Toestemmingsformulier kandidaat Social Return door elke Social Return kandidaat te laten ondertekenen, in te scannen en te mailen naar danielle.slangen@wspsparkstad.nl en vervolgens de kwartaalrapportage in te vullen en te retourneren.
 - b) De aannemer dient op aanvraag een kopie van de arbeids- of leer-/werkstage-overeenkomst te overleggen met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de aan de werknemer(s) betaalde loonkosten of vergoedingen.
 - c) Scholing en opleidingen in het kader van Social Return dienen te worden verschaft door een Erkend Opleidingsbedrijf.
 - d) Kosten in het kader van scholing en begeleidingen dienen deugdelijk onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's, salarisstroken en/of facturen. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk (in het kader van bewijsvoering) te worden onderbouwd.
 - e) De inschaling van de genoemde doelgroepen geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever.
 - f) Aannemer dient in het kader van het plaatsen van de doelgroep geen gebruik te maken van subsidies of overige premies. Eventuele subsidies of overige premies ontvangen voor inzet van de doelgroep worden afgetrokken op het bedrag te voldoen aan Social Return.

01 26 05 Realisatie Social Return

- 01 Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met het WSP Parkstad door te bellen met Danielle Slangen via 06-11374774 of te mailen naar danielle.slangen@wspsparkstad.nl. Alle mondelinge en schriftelijke communicatie met betrekking tot Social Return loopt via het WSP Parkstad.
- 02 De WSP Parkstad kan u adviseren over de invulling van de 5% regeling.
- 03 De invulling van de 5% regeling wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden in overleg tussen de aannemer en WSP Parkstad besproken en zijn gericht op maatwerk en maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende overeenkomst. Aannemer zal ieder kwartaal een daartoe behorende kwartaalrapportages verstrekken aan het WSP Parkstad over de nakoming in het kader van de 5% Social Return regeling.
- 04 De controle op de nakoming van de prestatieafspraken en verstrekte kwartaalrapportages Social Return geschiedt door het WSP Parkstad en haar bevindingen zijn daarin leidend.

01 27 Bijzondere voorwaarden

01 27 01 Bijzondere voorwaarden Wet Ketenaansprakelijkheid

- 01 Op de opdracht wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de Invorderingswet) geacht van toepassing te zijn. Indien de aannemer van mening is dat dit voor de door hem uit te voeren opdracht niet geldt, dan kan hij schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtgever verzoeken om ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid. Opdrachtgever blijft in geval van gerede twijfel gerechtigd om toepassing van de Wet Ketenaansprakelijkheid te verlangen. Eventuele ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid laat de overige bepalingen van dit artikel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en/of vreemdelingenarbeid onverlet.
- 02 De aannemer of onderaannemer dient gedurende de looptijd van het aangenomen werk, zo spoedig mogelijk na opdracht en vervolgens na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.
- 03 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening (g-rekening) hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Onder de geblokkeerde rekening

HFD PAR ART LID

wordt mede verstaan het door de aannemer aan te houden depot bij de Belastingdienst, zoals bedoeld bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel "vervanging g-rekeningstelsel door depotstelsel" (Kamerstukken 31301).

- 04 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkosten bestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de ontvanger over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten.
- 05 De aannemer dient er voortdurend op toe te zien dat er op het werk geen arbeid wordt verricht die in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Arbeidsomstandighedenwet. In dit kader dient de aannemer onder andere maar niet uitsluitend:
- zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet op de identificatieplicht op het werk bij zich hebben. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan de opdrachtgever over alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze opdracht aanvangt;
 - de opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te voeren ter zake, waar en op welk tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de aannemer de identiteit vast te stellen, de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van betrokkenen vast te stellen en zonodig melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke) overtreding van de Wav. De aannemer zal de betrokken werknemers verplichten aan deze controles mee te werken;
 - elke week de opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen en gewerkte uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;
 - voor zover van toepassing, tewerkstellingsvergunningen voor vreemdelingen, werkzaam ter uitvoering van deze opdracht, aan te vragen;
 - op verzoek van de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te verstrekken die is opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het personeel alle rechten ontvangt die voortvloeien uit de CAO en dat de loonbelasting en sociale premies volgens de wettelijke richtlijnen worden afgedragen.
- 06 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de betreffende bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer ingeschakelde onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid vreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele verhaalaanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit de overtreding voortvloeiende schade (als inkomensderving of aanspraken van derden). De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende aanspraken en schade te verrekenen met de nog openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat bedrag niet toereikend is, zal de aannemer het (resterende) bedrag uiterlijk binnen 14 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de opdrachtgever om betaling heeft verzocht, betalen aan de opdrachtgever. Ingeval van onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel volledig en onverkort naar de onderaannemer door, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer op te leggen aan eventuele subonderaannemers, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende regelgeving.

HFD PAR ART LID

01 27 02 Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

- 01 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van de-ze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te be-schikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het be-paalde in artikel 23 Wav.
- 02 De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te over-leggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
- een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en
 - een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.
- 03 Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.
- 04 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. In geval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 27 03 Wet Aanpak Schijnconstructies

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.
- 02 Arbeidsvoorwaarden
- Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
 - Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wij-ze vast.
 - Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
 - Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
 - Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

01 29 Bescherming meubilair / voorzieningen

01 29 01 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging wegmeubilair

- 01 Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
- 02 Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie-/vervangingswaarde, met een minimum van € 250,- per gebeurtenis.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Algemeen

51 01 01 Stortingen

- 01 Indien de aannemer een illegale storting aantreft dit terstond melden aan de directie.
- 02 Indien de directie de aannemer opdraagt de illegale storting te verwijderen zal dit tegen verrekening van meerwerk geschieden. Vrijgekomen materialen dienen voor 16:00 uur te zijn afgeleverd op de desbetreffende stortlocatie.
- 03 Vrijgekomen materialen dienen voor 16.00 uur te zijn afgeleverd op de desbetreffende stortlocatie. De werkplekken dienen elke werkdag voor 17.00 uur schoongeveegd te zijn.

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 02 Exoten, maaierwerkzaamheden

- 01 Groeilocaties van exotische beplantingen zoals o.a. de Aziatische duizendknoop of reuzenbalsemien niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Mocht de directie maaierwerkzaamheden én het afvoeren van vrijgekomen maaisel van de Aziatische duizendknoop, werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 03 Informatieoverdracht

51 03 01 Exoten

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van exoten, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van exoten worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Deze instructie geldt tevens voor overige aangetroffen exoten. Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering

51 22 02 Insporingsdiepte van materieel

- 01 De insporingdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden volgens dit bestek mag ten hoogste 30 mm bedragen.

HFD PAR ART LID

51 22 03 Maaien

- 01 Maaisel dat moet blijven liggen, moet gelijkmatig over het oppervlak zijn verdeeld, met uitzondering van het maaien van droogsloten en greppels.
- 02 Maaisel dat op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke is terecht gekomen, direct verwijderen.
- 03 De directie behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de maaiperiode door te voeren.
- 04 De aannemer dient te beschikken over aantoonbare deskundigheid op het gebied van flora en fauna. De deskundig persoon op het gebied van flora en fauna, dient bij het opstellen van een plan van aanpak gebruik te maken van de door de gemeente ter beschikking gestelde informatie t.a.v. het voorkomen van beschermde soorten in de te maaien beschermde gebieden. Voor aanvang van de werkzaamheden dient het plan van aanpak, inclusief de uitwerking algemeen zorgvuldig handelen, ter goedkeuring aan de directie te worden voor gelegd.
- 05 In een straal van 25 cm rondom de bomen mag niet worden bijgemaaid.
- 06 Bomen, paaltjes, borden, hekwerken, varkensruggen, stootbanden en overige obstakels dienen binnen 5 dagen vóór de maaiwerkzaamheden van de betreffende bestekspost te worden gemaaid.
- 07 In een te onderhouden weggedeelte de onderhoudswerkzaamheden zonder onderbreking achtereenvolgens verrichten(in een werkgang).
- 08 De te maaien taluds in het bestek variëren van horizontaal tot 1 : 2 en steiler.

51 23 Informatieoverdracht

51 23 01 Volgorde te maaien percelen

- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maai seizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

51 25 Bijbehorende verplichtingen

51 25 01 Ecologisch beheer

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 25 02 SCHADE VERHARDINGEN, GROENVOORZIENINGEN EN TERREINELEMENTEN

- 01 Bij optreding of constatering van schade aan verhardingen, groenvoorzieningen en terreinelementen (wegbebakening, afrasteringen, gebouwen, etc.) dient de opdrachtnemer de directie direct in kennis te stellen. Ongeacht de aansprakelijkheid dient de opdrachtnemer de schade direct binnen de door de directie te stellen termijn te herstellen.
- 02 Er mag door het gewicht van machines geen schade ontstaan aan verhardingen. Het is niet toegestaan machines op verhardingen in te zetten welke te zwaar zijn voor deze verhardingen.

51 27 Meet- en verrekenmethoden

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 0 Algemeen

62 02 Eisen en uitvoering

62 02 01 Eisen aan verkeersmaatregelen

- 01 Alle afzettingen dienen te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96b Handboek Wegafzettingen op niet-autosnelwegen.
- 02 De afzetting dient zodanig te worden opgesteld dat er sprake is van een ononderbroken werkvak.
- 03 Volledige wegafsluiting voor alle verkeer is niet toegestaan tenzij er uitdrukkelijke toestemming van de directie is.
- 04 De aannemer dient er indien mogelijk te allen tijde zorg voor te dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang kan vinden.
- 05 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat bedrijven voor al het voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.
- 06 Bij rijstrookafsluitingen op doorgaande wegen moet gebruik worden gemaakt van een VRI (verkeersregelinstallatie). Of bij voorkeur verkeersregelaars voorzien van het certificaat beroepsverkeersregelaar.
- 07 Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 08 Bij alle werkzaamheden, zoals verwoord in deel 2.2 van dit bestek, die op en/of nabij wegen (niet zijnde A-wegen / gebiedsontsluitingswegen) plaatsvinden, dienen de kosten voor de benodigde toe te passen verkeersvoorzieningen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. Er is hiervoor geen aparte bestekpost in deel 2.2 opgenomen.
- 09 De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse verschillende wegtypen (niet zijnde A-wegen / gebiedsontsluitingswegen), in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied, kunnen plaatsvinden.
- 10 Werkzaamheden langs categorie A wegen / gebiedsontsluitingswegen dienen als mobiele werkzaamheden, overdag tussen 9:30 uur en 15:00 uur, uitgevoerd te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij toezichthouder en bij wegbeheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.

62 02 04 Handhaving verkeersmaatregelen

- 01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62.02.01 t/m 62.02.03 niet worden nagekomen zal de toezichthouder of directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.
- 02 In aanvulling op hetgeen gesteld is in lid 01 zal er een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt € 500,- per situatie per dag.

62 02 05 Verrekening verkeersvoorzieningen

- 01 Voor de verrekening van de toe te passen benodigde verkeersvoorzieningen voor werkzaamheden op en nabij wegen wordt verwezen naar lid 08 van hoofdstuk 62 02 01 in deel 3 van dit bestek.

62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

- 01 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de opdrachtnemer betrokkenen tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden als gevolg van werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

Behoort bij: 25263.1 F20 BE01-A

Maaien van bermen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 25263.1 F20 BE01-A
Maaien van bermen
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

C)

(functie)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 25263.1 F20 BE01-A

Maaien van bermen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Maaien bermen				
11	Regulier extensief beheer				
110010	Maaien bermen en taluds.	are	5.152,00V		
12	Extensief hooilandbeheer				
120010	Maaien bermen en taluds.	are	1.618,20V		
120020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	1.618,20V		
120030	Verzamelen en afvoeren vrijgekomen maaisel.	are	1.618,20V		
13	Maaien bewerkelijke bermen				
130010	Maaien bewerkelijke bermen en taluds.	are	744,35V		
14	Maaien t.b.v. beschermde zones				
140010	Maaien bermen en taluds.	are	90,86V		
140020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	90,86V		
140030	Verzamelen en afvoeren vrijgekomen maaisel.	are	90,86V		
15	Maaien uitzichthoeken				
150010	Maaien uitzichthoeken.	are	40,00V		
2	Maaien slootkanten				
2010	<u>Maaien van droogsloten / greppels</u>				
201020	Maaien droog talud, droogsloot of greppel.	are	819,10V		
201030	Verwerken maaisel.	are	819,10V		
3	Betonelement goten				
300010	Verwijderen begroeiing in betonelement goten.	m	9.534,00V		
4	Verkeersmaatregelen				
4010	<u>Dynamische werkzaamheden</u>				
401010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
401020	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
401030	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
401040	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
5	Werkzaamheden Flora- en Fauna activiteiten				
500010	Vervaardigen Plan van Aanpak Flora en Fauna.	EUR		N	
500020	Invent., markeren en registreren beschermde soorten.	EUR		N	
500030	Monitoren beschermde soorten flora.	EUR		N	
7	Algemene werkzaamheden				
700010	V&G plan.	EUR		N	
700020	Afsluiten CAR-verzekering.	EUR		N	
8	Inzetten werknemers / materieel				
8010	<u>Inzetten werknemers</u>				
801010	Inzetten werknemer.	uur	100,00V		
8020	<u>Inzetten materieel</u>				
802010	Inzetten maai-zuig combinatie met eco-kop.	uur	40,00V		
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				