



Maaibestek bermen 2025
Gemeente Voerendaal
**** Nota van inlichtingen****

Sittard
Valkenswaard
Vught

ra-plus.nl

Colofon

Referentie

Onze referentie: **25263.1 NVI G27-A**

Datum : **9 mei 2025**

Revisie: **A**

Datum revisie: **9 mei 2025**

Opdrachtgever

Gemeente Voerendaal

Raadhuisplein 1, 6367 ED Voerendaal

voerendaal

Contactpersoon

Buck van der Hoeven

Contactpersoon RA⁺ ingenieurs

Ing. J. Gerits

Auteur

Ing. J. Bonten

j.bonten@ra-plus.nl

Coordinator projectrealisatie

Autorisatie

Ing. J. Gerits

J.Gerits@ra-plus.nl

Projectleider

9 mei 2025

9 mei 2025

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Besteknummer: 25263.1 BE01

Maaibestek bermen 2025 gemeente Voerendaal

Status: Definitief

Versie: 1.1

Datum: 25 april 2025

Nota van inlichtingen:

Status: Definitief

Versie nota van inlichtingen: 1.0

Datum: 9-mei-2025

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving	3
-------------------------	---

3. Bepalingen	7
---------------	---

Bladnr. II

Maaibestek bermen 2025

Gemeente Voerendaal ***Nota v. inlichtingen*** d.d. 9-05-2025

Besteknr. 25263.1 BE01-A d.d. 25-04-2024

RA⁺
ingenieurs

RAW0123
RAW0769-152593

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
120010	511501		Maaieren bermen en taluds.	are	1.375,51	V
			Maaieren berm, ruwgras en ruwgras talud			
			Locatie: zie overzichtstekening bermen Gemeente			
			Voerendaal			
			Opp. 152.834 m2 (=100%)			
			Hoeveelheid resultaatsverplichting = 90%			
			Maaieren d.m.v. cyclomaaier.			
			Periode: september t/m oktober			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.1.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar, bewerkingpercentage is			
			90% van het totale oppervlakte (en van de oppervlakte			
			per maailocatie) de 90% oppervlakte is inclusief het			
			bijmaaien van alle voorkomende obstakels, de			
			obstakels dienen allemaal bijgemaaid te worden			
			10% van de totale oppervlakte (per maaai locatie) dient te			
			blijven staan voor o.a. de bloemen / zaad			
		.9	Inclusief het bijmaaien rond alle obstakels en onder			
			hekwerken			
			Maaisel laten liggen en na 1 dag verwerken volgens			
			bestekspostnr 120020			
120020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
120020	511504		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren bermen en	are	1.375,51	V
			taluds.			
			Betreft: het verzamelen van vrijgekomen maaisel			
			conform bestekspostnr. 120010			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.1.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		.9.	Maaisel 1 dag na maaieren (conform bestekspostnr.			
			120010) verwerken en op rillen leggen			
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren conform			
			bestekspostnr. 120030			
120030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
120030	511504		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren bermen en	are	1.375,51	V
			taluds.			
			Betreft: het verwerkte maaisel conform bestekspost			
			120020 verzamelen en afvoeren			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.1.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		.9.	Maaisel 3 dagen na het verwerken conform			
			bestekspostnr. 120020 verwerken en afvoeren			
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren voor het einde van de			
			werkdag (16.00 uur) naar de centrale stortplaats conform			
			artikel 01.17 in deel 3 van dit bestek. Nadat de			
			maaiwerkzaamheden gereed zijn laden en vervoeren			
			naar een erkende verwerker inclusief acceptatiekosten.			
120050			Bestekspost wordt toegevoegd:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
120050	511501		Maaien bermen en taluds. Maaien berm, ruwgras talud Locatie: zie overzichtstekening bermen Gemeente Voerendaal voor de onderhoudslocaties extensief hooilandbeheer Betreffende taluds zijn onderdeel van het extensief hooilandbeheer en liggen verspreidt over de gehele gemeente Opp. 26.971 m2 (=100%) Hoeveelheid resultaatsverplichting = 90% Maaien d.m.v. cyclomaaier. Periode: september t/m oktober 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 2. Talud 1 : 2 of steiler 1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar, bewerkingspercentage is 90% van het totale oppervlakte (en van de oppervlakte per maailocatie) de 90% oppervlakte is inclusief het bijmaaien van alle voorkomende obstakels, de obstakels dienen allemaal bijgemaaid te worden 10% van de totale oppervlakte (per maai locatie) dient te blijven staan voor o.a. de bloemen / zaad 9. Inclusief het bijmaaien rond alle obstakels en onder hekwerken Het maaisel direct na het maaien verwerken conform bestekspostnr. 120060	are	242,74 V	
120060			Bestekspost wordt toegevoegd:			
120060	511504		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het verzamelen van vrijgekomen maaisel conform bestekspostnr. 120050 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 2. Talud 1 : 2 of steiler 1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar 1. Maaisel direct na maaien verwerken 1. Maaisel verzamelen en vervoeren conform bestekspostnr. 120070	are	242,74 V	
120070			Bestekspost wordt toegevoegd:			
120070	511504		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het verwerkte maaisel conform bestekspost 120070 verzamelen en afvoeren 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 2. Talud 1 : 2 of steiler 1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar 1. Maaisel direct na maaien verwerken en afvoeren 1. Maaisel verzamelen en vervoeren voor het einde van de werkdag (16.00 uur) naar de centrale stortplaats conform artikel 01.17 in deel 3 van dit bestek. Nadat de maaiwerkzaamheden gereed zijn laden en vervoeren naar een erkende verwerker inclusief acceptatiekosten.	are	242,74 V	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

51 22 03 Maaien

- 06 Paaltjes, borden, hekwerken, varkensruggen, stootbanden en overige obstakels dienen binnen 5 dagen vóór de maaiwerkzaamheden van de betreffende bestekspost te worden gemaaid.

