



BESTANDE BEBOUWING

BESTANDE RIJT

KADASTRALE GRENS

WERKGRENS

BESTANDE TE HANDHAVEN RIOLERING

BESTANDE TE VERWIJDEREN RIOLERING

BESTANDE TE SCHIJVEN RIOLERING

BESTANDE TE HANDHAVEN CONTROLEPUT

BESTANDE TE VERWIJDEREN CONTROLEPUT

BESTAAND VLOEVIAK

BESTAAND PUTNUMMER MET PUTDEKSELHOOGTE

BESTAAND RIOLSTRENG

AAN TE BRENGEN INFILTRATIEPAAL
DIAMETER PAAL Ø250 mm
DIAMETER BOORPAT Ø400 mm
INCL. STRAATPOT T.B.V. TOEGANG

AAN TE BRENGEN COMBINATIEKOLK VOOR
18/20 BAND MET AFVOER PVC Ø160 mm
BIJ MEERDERE KOLKAANSLUITINGEN PVC Ø200 mm

AAN TE BRENGEN COMBINATIEKOLK VOOR
5/20 BAND MET AFVOER PVC Ø160 mm
BIJ MEERDERE KOLKAANSLUITINGEN PVC Ø200 mm

AAN TE BRENGEN PREFAB BETONNEN
INFILTRATIEKELDER

AAN TE BRENGEN SPARING
IN KELDERSYSTEEM

AAN TE BRENGEN RWA RIOL

AAN TE BRENGEN INFILTRATIEKELDER
2,00x2,00x2,00 (20 st.)
BEREIKSHOOGTE = +44,08
BOVENKANT KELDER = +44,08
ONDERKANT KRATTEN = +41,94

AAN TE BRENGEN GEMENGD RIOL

AAN TE BRENGEN CONTROLEPUT PREFAB

AAN TE BRENGEN HUISAANSLUITING TBV
GEMENGD-AFVOER PVC Ø160 mm
INCL. ONTSTOPINGSKLEP

GEGEVENS NIEUWE RIOLSTRENG

PUTTENSTAAT NIEUWE CONTROLEPUTTEN

+124,00

NIEUW VLOEVIAK

HEMELWATERAFVOER KERK

BESTANDE KABELS EN LEIDINGEN

BESTANDE TE VERWIJDEREN KABEL
(BUITEN WERKING)

BESTANDE BOOM

AAN TE PLANTEN BOOM

12 m3 GRONDVERBETERING PER BOOM
- 4 m3 BOMENGROND - 8 m3 BOMENGRANULAAT

12 m3 GRONDVERBETERING
PER BOOM VAN BOMENGROND

LET OP: KABELS- EN LEIDINGEN INFORMATIE IS TER INDIKATIE
DE ANNEEMER DIENT DE LIGGING VAN DE KABELS EN LEIDINGEN
IN HET WERK TE CONTROLLEREN

DE LOCATIE VAN DE HUISAANSLUITINGEN ZIJN
INDICATIE INDEKENDIG. EXACTE LOCATIE DOOR DE
ANNEEMER IN HET WERK TE BEPALEN.

DEFINITIEF

Project : REC. BOVENSTRAAT E.O., LIMBRICHT

Opdrachtgever : GEMEENTE SITTARD-GELEEN

Overheid : SITUATIE RIOLERING DR. NOLENS-GRONCKELSTR

Gedat. : 14 FEBRUARI 2025

CAD-bestand : G:\2025\25.057 - Rec. Bovenstraat e.o., Limbricht\05. Bestandsafspraken\05. 05F\25.057 - B.dwg

B2025-01

B.06

Schaal : 1:200

Formaat : A0

Heggen

Beenbakker
Parkweg 12
6121 BR Ben

Postbus 44
6120 AA Ben

Tel: +31 (0)44 458 22 22
Mail: info@heggen.nl
Web: www.heggen.nl