

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk:

Grondwerk SRBT Giessen
Gemeente Altena
Besteknummer: ROB-2024-04

Versie: Definitief
Datum: 14-3-2025

DOOR DE OPDRACHTGEVER VERWERKTE OPMERKINGEN

T.b.v. de Nota van Inlichtingen zijn namens de opdrachtgever een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Wijziging 1. Deel 1. Algemeen. Paragraaf 05 Tijdsbepaling, Punt 3. Er staan abusievelijk 2 data genoemd. Datum moet zijn dinsdag 30 juni 2026. Punt 3 wordt aangepast.

Wijziging 2. Deel 1. Algemeen. Paragraaf 05 Tijdsbepaling, Punt 5, Punt 6 en Punt 7 worden aangepast.

Wijziging 3. Deel 2.1 Algemene gegevens. Paragraaf 03 Kwaliteitsborging. Bijwoonpunt B2. wordt toegevoegd.

Wijziging 4. Deel 2.2. Nadere beschrijving. De te verwijderen bomen volgens bestekspost 101010 en 101020 zijn inmiddels gekapt maar de stobben moeten nog verwijderd worden. Besteksposten 101010 en 101020 vervallen, bestekspost 101030 wordt aangepast en bestekspost 101040 wordt toegevoegd. De bestekstekening 202207-OW-1 wordt niet aangepast.

Wijziging 5. Deel 2.2. Nadere beschrijving. Bestekspost 2 GRONDWERKEN. Tekst m.b.t. tijdelijke depots wordt aangepast.

Wijziging 6. Deel 2.2. Nadere beschrijving. Bestekspost 211010. Tekst wordt aangepast.

Wijziging 7. Deel 2.2. Nadere beschrijving. Bestekspost 221 en 221010. Teksten worden aangepast.

DOOR DE BESTEKHOUDERS ZIJN DE VOLGENDE VRAGEN GESTELD

Vraag 1. Bestekspost 262010. Maaiveld is 0,55+ NAP onderkant drain is 6,50-NAP geeft een lengte aan van 7,05 meter. Er wordt een lengte van 6,30 meter aangegeven. Wat is juist? Ook kloppen de lengtemeters 768463 m en 292019 m niet met het totaal van 814760 m? Graag hierover uitleg of aanpassingen.

Antwoord 1: Het klopt dat de aan te brengen lengte vanaf bovenzijde werkvloer tot de gemiddelde plaatsingsdiepte 7,05 m is. Bestekspost 262010 wordt aangepast.

Vraag 2. Bestekspost 263010. Bij 263011 staat b.o.b. drain op -0,70 is dit onder maaiveld of NAP

Antwoord 2. B.o.b. drain komt op -0,70 m t.o.v. bovenzijde werkvloer.

Vraag 3. Bestekspost 193020. Op voorhand is de hoedanigheid en omvang van deze werkzaamheden niet in te schatten. Wij verzoeken u deze post als stelpost op te nemen en deze post te laten vervallen.

Antwoord 3. Eventueel te nemen maatregelen worden verrekend op stelpost 950010. Bestekspost 193020 komt te vervallen. Zie ook antwoord vraag 13.

Vraag 4. Bestekspost 321113. Hoeveelheid te verdichten zand lijkt niet in overeenstemming met post 321111 en 321112.

Antwoord 4. Hoeveelheid wordt aangepast.

Vraag 5. Bestekspost 271020. Graag afmetingen van te leveren zakbaken opgeven.

Antwoord 5. Bestekspost wordt aangepast.

Vraag 6. Bestekspost 230020. Wat is de erosieklasse van de af te voeren klei?

Antwoord 6. Erosieklasse van de af te voeren klei is niet bekend.

Vraag 7. Bestekspost 193020. Post graag laten vervallen en stelpost voor toevoegen. Deze kosten zijn door ons niet in te schatten

Antwoord 7. Zie antwoord vraag 3 en vraag 13.

Vraag 8. Bestekspost 191010. Verzorgt de aannemer zelf het verplaatsen van de rijplaten t.p.v. de bouwweg waar het nieuw riool komt?

Antwoord 8. De vraag is niet duidelijk. Voor het aanbrengen van de riolering volgens dit bestek moet het verplaatsen en terugplaatsen van de rijplaten door de aannemer van dit bestek worden uitgevoerd. De kosten daarvoor worden geacht in de prijs te zijn inbegrepen. Gedurende de periode dat er werkzaamheden door derden worden uitgevoerd, zoals aangegeven in Deel 2.1 Algemene gegevens. Paragraaf 06 en 08, moeten de rijplaten verwijderd zijn. De periode voor het in stand houden van de rijplaten volgens bestekspost 191020 is in principe tot dat het aanbrengen van de voorbelasting fase 2 gereed is. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden ná de zettingsperiode fase 2 kan gebruikt gemaakt worden van de dan reeds aanwezige asfaltverhardingen.

Vraag 9. Bestekspost 131010 t/m 132030. Is het grondwerk bij de posten inbegrepen?

Antwoord 9. Besteksposten worden aangepast.

Vraag 10. Planning. Verzorgt de opdrachtgever de ecologische vrijgave van de het terrein voor aanvang van de rooiwerkzaamheden?

Antwoord 10. De bomen zijn inmiddels door de opdrachtgever gekapt dus ecologische vrijgave m.b.t. het kappen van de bomen is niet meer van toepassing. Vóór start uitvoering zal namens de opdrachtgever nog een ecologische vrijgave op broedvogels worden verzorgt.

Vraag 11. Bestek deel 3. Paragraaf 01.13.08. lid 01 Graag werktijden conformeren aan BBL (voorheen bouwbesluit)

Antwoord 11. Werktijden worden niet aangepast.

Vraag 12. Bestek deel 3. Paragraaf 01.04.01. lid 01 Graag volledige risicoregeling van toepassing verklaren ivm looptijd project

Antwoord 12. Artikel 01.04.01 deel 3 wordt aangepast m.b.t. loonkosten. Voor de indexering wordt de risicoregeling GWW 1995 aangehouden.

Vraag 13. Heeft opdrachtgever voldaan aan zijn verplichtingen aangaande de CROW 500?

Antwoord 13. Ja. De gegevens worden vóór start werkzaamheden aan de aannemer overhandigt. Eventueel te nemen maatregelen worden verrekend op stelpost 950010. Bestekspost 193020 komt te vervallen.

Vraag 14. Bestek deel 3. Paragraaf 01.12.01 lid 03. Welke eisen, anders dan in de wegen verkeerswet gesteld aan vrachtvervoer, stelt opdrachtgever aan het materieel t.b.v. het zandtransport?

Antwoord 14. Opdrachtgever stelt geen aanvullende eisen aan het in te zetten vrachtverkeer.

Vraag 15. Bestekspost 262010. Het bestek geeft een tegenstrijdigheid aan qua drainlengte. Het maaiveld wordt aangegeven op 0,55 +NAP. OK drain wordt aangegeven op -6.50 NAP. Dit geeft een drainlengte van 7,05 meter, terwijl de lengte wordt aangegeven op 6,30 meter.

Antwoord 15. Zie antwoord vraag 1.

Vraag 16. Bestekspost 262010. Lengtemeters in de post (768.463 m en 292.019 m) kloppen niet met het totaal (814.760 m) wat er in de post wordt omschreven.

Antwoord 16. Zie antwoord vraag 1.

Vraag 17. Bestek deel 3. Paragraaf 01.12.01. lid 02. Graag de omschrijving "woonstraat" nader definiëren.

Antwoord 17. Een gemeentelijke straat met woonhuizen, gelegen binnen en/of buiten de bebouwde kom.

Vraag 18. Bestek deel 3. Paragraaf 01.04.01. lid 01. De CAO stijging van het loon laat de laatste jaren een grillig verloop zien, om gegadigde nu een inschatting te laten maken van de loonkosten voor 2026 en 2027 is onrealistisch gegadigde verzoekt dan ook om de CBS index hiervoor van toepassing te verklaren.

Antwoord 18. Zie antwoord vraag 12.

Vraag 19. Bestekspost 720010. Is er een stroomvoorziening aanwezig op locatie t.b.v. het verlichten en verwarmen van de keten? Zo nee, is opdrachtgever bereid tijdens de aanbestedingsperiode een bouwaansluiting aan te vragen?

Antwoord 19. Bestekspost 720010 betreft schoonmaken rijbaan. Bestekspost 730010 betreft gebruik directieverblijf. Er is geen stroomvoorziening op het werk aanwezig en opdrachtgever gaat geen bouwaansluiting aanvragen.

Vraag 20. Bestekspost 720010. Dient het directieverblijf voor de gehele periode gerekend te worden, of alleen voor de duur van de werkzaamheden excl. zettingsperiodes?

Antwoord 20. Bestekspost 720010 betreft schoonmaken rijbaan. Bestekspost 730010 betreft gebruik directieverblijf. Gedurende de zettingsperiode fase 1 wordt geen gebruik gemaakt van het directieverblijf. Het staat de aannemer vrij om gedurende de zettingsperiode fase 1 het directieverblijf te verwijderen en later weer aan te brengen maar de kosten daarvoor zijn voor rekening aannemer en worden dus niet op het bestek verrekend. Gedurende de zettingsperiode fase 2 wordt er wel gebruik gemaakt van het directieverblijf en moet er dus ook voldaan worden aan de verplichtingen zoals in de bestekspost omschreven (mobiel toilet, schoonhouden, verwarmen etc.)

Vraag 21. Bestekspost 720010. Gedurende zettingsperiode is gegadigde niet aanwezig op de werklocatie, wij gaan er dan ook vanuit dat gedurende die tijd het schoonmaken van de wegen door een andere partij als gegadigde uitgevoerd wordt voor hun rekening en risico, klopt dat?

Antwoord 21. Klopt.

Vraag 22. Bestekspost 263011 en 263012. Indien gegadigde drains in de maat van 125 mm dient te leveren dan dient daar de sleuf op aangepast te zijn, nu staat een sleufbreedte van 10 cm voorgeschreven.

Antwoord 22. Uitwendige diameter drain moet 100 mm zijn. Bestekspost 263012 wordt aangepast.

Vraag 23. Bestekspost 2111. Het ontgraven van een laag grond dik 0 - 50 cm kent substantieel andere producties, en dus prijzen per eenheid, dan een laag van 50 - 100 cm of dikker. Wij verzoeken opdrachtgever hier een splitsing in de besteksposten voor aan te brengen.

Antwoord 23. Besteksposten 211110 en 211120 worden aangepast en bestekspost 211130 wordt toegevoegd.

Vraag 24. Bestekspost 191020. Dient de rijplaten-baan in het werk aanwezig te zijn tijdens de periodes van zetting?

Antwoord 24. Zie antwoord vraag 8. Het staat de aannemer overigens vrij om gedurende de zettingsperiode fase 1 de rijplaten baan te verwijderen en later weer aan te brengen maar de kosten daarvoor zijn voor rekening aannemer en worden dus niet op het bestek verrekend.

Vraag 25. Bestekspost 191010. Kan opdrachtgever nader definiëren wat er bedoeld wordt met het toepassen van dubbel spoor?

Antwoord 25. Met dubbel spoor wordt bedoeld dat 2 vrachtauto's elkaar moeten kunnen passeren.

Vraag 26. Bestek deel 2.1. Paragraaf 13. Met hoeveel m¹ greppels dient gegadigde rekening te houden? Gaarne hiervoor een resultaatsverplichting opnemen.

Antwoord 26. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden is het de

verantwoordelijkheid van de aannemer om het terrein toegankelijk te houden en er voor te zorgen dat er plaatselijk geen verzadiging van het zandbed plaatsvindt. Voor het eventueel graven van greppels of het treffen van andere maatregelen wordt geen extra bestekspost opgenomen. Mochten er gedurende de zettingsperiode(n) ná overleg met directie extra maatregelen nodig zijn dan zullen de kosten i.o.m. directie verrekend worden.

Vraag 27. Bestek deel 2.1. Paragraaf 11. Het risico van de inzet van alternatief materieel t.b.v. het tegengaan van trillingen is vooraf niet in te schatten door gegadigde, wij verzoeken opdrachtgever hiervoor een stelpost op te nemen.

Antwoord 27. De belendende panden zijn onderheid dus de aannemer kan op basis daarvan een inschatting maken of alternatief materiaal noodzakelijk is. Volgens opdrachtgever zijn de risico's zeer beperkt.

1. A l g e m e e n

PAR

05 Tijdsbepaling

3. De werkzaamheden t.p.v. kavel 1 moeten uiterlijk op dinsdag 30 juni 2026 gereed zijn. Op die datum moet de kavel zijn afgewerkt op een hoogte van + 0,35 m NAP.
5. Het aanbrengen van de voorbelasting fase 2 moet uiterlijk op vrijdag 24 juli 2026 gereed zijn.
6. Overige werkzaamheden fase 2 moeten vrijdag 19 maart 2027 gereed zijn.
7. Het gehele werk uiterlijk op vrijdag 16 april 2027 opleveren.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

03 Kwaliteitsborging

B2. Opschonen watergangen volgens besteksposten 102020 en 102030.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101010			Deze bestekspost vervalt				
101020			Deze bestekspost vervalt				
101030			Deze bestekspost wordt gewijzigd				
101030	515102		Verwijderen stobben.	st	255,00 V		
			Situering: zie bestekstekening 202207-OW-1				
		2.	Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m				
		.2.	Inclusief wortelgestel tot een afstand van 2,00 m uit de stam				
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
101040			Deze bestekspost wordt toegevoegd				
101040	515102		Verwijderen stobben.	st	9,00 V		
			Situering: zie bestekstekening 202207-OW-1				
		4.	Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m				
		.2.	Inclusief wortelgestel tot een afstand van 2,00 m uit de stam				
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
131010			Deze bestekspost wordt gewijzigd				
131010	251199		Verwijderen kunststofbuis	m	10,00 V		
			Situering: zie bestekstekening 202207-OW-1				
131011	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		10,00 I	
			Grondsoort: klei				
			Bodemfunctieklasse: Landbouw / natuur				
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		. .3. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
131012	251103		Verwijderen kunststofbuis.	m		10,00 I	
		1.	Materiaal: PVC				
		.1.	Nominale middellijn(en) 110 mm				
		1.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
131013	240121		Aanvullen sleuf.	m		10,00 I	
		.9.	Aanvullen met vrijgekomen grond				
		1.	De aanvulling verdichten (wijze van verdichten ter keuze aannemer)				
131020			Deze bestekspost wordt gewijzigd				
131020	251199		Verwijderen kunststofbuis	m	70,00 V		
			Situering: zie bestekstekening 202207-OW-1				
131021	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		70,00 I	
			Grondsoort: klei				
			Bodemfunctieklasse: Landbouw / natuur				
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		. .3. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131022	251103		Verwijderen kunststofbuis. Materiaal: PVC 1. 2. Nominale middellijn(en) 200 mm 40 m 250 mm 10 m 315 mm 20 m 1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m		70,00	I
131023	240121		Aanvullen sleuf. Aanvullen met vrijgekomen grond 1. De aanvulling verdichten (wijze van verdichten ter keuze aannemer)	m		70,00	I
132010			Deze bestekspost wordt gewijzigd				
132010	251199		Verwijderen betonbuis Situering: zie bestekstekening 202207-OW-1 Op 3 locaties	m	28,80	V	
132011	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoort: klei Bodemfunctieklasse: Landbouw / natuur 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven 1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten 3. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 1. Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m		28,80	I
132012	251101		Verwijderen betonbuis. Materiaal: ongewapend beton 2. Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm 1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m		28,80	I
132013	240121		Aanvullen sleuf. Aanvullen met vrijgekomen grond 1. De aanvulling verdichten (wijze van verdichten ter keuze aannemer)	m		28,80	I
132020			Deze bestekspost wordt gewijzigd				
132020	251199		Verwijderen betonbuis Situering: zie bestekstekening 202207-OW-1 Op 2 locaties	m	28,80	V	
132021	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoort: klei Bodemfunctieklasse: Landbouw / natuur 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven 1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten 3. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,45 m 1. Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m		28,80	I
132022	251101		Verwijderen betonbuis. 2 stuks á 14,40 m Materiaal: ongewapend beton 3. Rond profiel: nominale middellijn 800 mm 1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m		28,80	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211110	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Situering: zie bestekspost 224040 Grondsoort: klei aangebracht volgens bestekspost 224040 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 230020 .9. Ontgravingshoogte van ca. 0,01 tot 0,50 m Definitieve ontgravingshoogte in overleg met de directie nader te bepalen1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1,00	V
211120			Deze bestekspost wordt gewijzigd			
211120	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Situering: zie bestekspost 223010 en 224020 Grondsoort: zand aangebracht volgens bestekspost 223010 of 224020 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 230040 .9. Ontgravingshoogte van ca. 0,01 tot ca. 0,50 m Definitieve ontgravingshoogte in overleg met de directie nader te bepalen1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1,00	V
211130			Deze bestekspost wordt toegevoegd			
211130	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Situering: zie bestekspost 224040 Grondsoort: klei aangebracht volgens bestekspost 224040 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 230020 .9. Ontgravingshoogte van 0,50 tot ca. 0,90 m Definitieve ontgravingshoogte in overleg met de directie nader te bepalen1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1,00	V
221			IN WATERGANG IN WATERGANG De watergang dient gedempt te worden door in één richting de watergang aan te vullen met grond en zo het water vooruit te duwen.			
221010			Deze bestekspost wordt gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221010	220301		Grond verwerken in watergang Situering: bestaande watergangen Fase 1 en 2 Grondsoort: klei, vrijgekomen volgens het bestek 1e laag aanbrengen tot huidige waterlijn Overige lagen aanbrengen met een dikte van maximaal 0,40 m gemeten ná verdichting Fase 1 8785 m3 Fase 2 2826 m3 Grond aanvullen tot bestaande insteken Werkzaamheden uitvoeren ná opschonen watergang volgens bestekspost 102020 of 102030 9. Gemiddelde hoogte fase 1 1,30 m Gemiddelde hoogte fase 1 2,16 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .9. De aanvulling verdichten Wijze van verdichten ter keuze aannemer (bijvoorbeeld met een voertuig met rupsbanden)	m3	11.611,00	V	
				m3			11.611,00 I
262010			Deze bestekspost wordt gewijzigd				
262010	235102		Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage. Situering: over het gehele werk waar ophogingen worden aangebracht Zie voor nadere informatie bestekstekeningen 202207-GW-1 t/m 202207-GW-6 Fase 1 93715 m2 / ca. 660690 m Fase 2 35612 m3 / ca. 251065 m Hoogte werkvloer: gemiddeld NAP + 0,55 m Werkvloer aangebracht volgens bestekspost 224010 Plaatsingsdiepte: gerekend is met gemiddeld NAP - 6,50 m Exacte diepte te bepalen volgens bestekspost 261010 Controle bij de uitvoering d.m.v. voorboren 2. Kunststofdrains categorie D2 .1. Lengteklasse drains: tot ca. 10 m Lengte drains gemiddeld 7,05 m Conform het gestelde in artikel 23.27.01 van de Standaard wordt uitsluitend de lengte van de drain beneden de bovenzijde werkvloer verrekend .1. Plaatsingspatroon drains: gelijkzijdige driehoek H.o.h. afstand drains: 1,00 m .1. Spuiten niet toegestaan	m	911.755,00	V	
				m			911.755,00 L
263012			Deze bestekspost wordt gewijzigd				
263012	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage. PE-buizen geribbeld en geperforeerd .5. Uitwendige diameter 100 mm .1.8 Omhul met polypropeenvezels met O90 700 µm	m m			6.000,00 I 6.000,00 L
271020			Deze bestekspost wordt gewijzigd				
271020	220801		Plaatsen zakbaken. Situering: zie bestekstekeningen 202207-GW-1 t/m 20207-GW-5 Exacte locatie, nummering en tijdstip plaatsen zakbakens i.o.m. directie 1. Voetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een aangelaste 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m onder de voetplaat .1. Aanbrengen op maaiveld	st st	108,00	V	 108,00 L
321113			Deze bestekspost wordt gewijzigd				

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321113	220412	.	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3			41,00
		.	Grondsoort: zand				
		.	Hoeveelheidsbepaling: n.v.t.				
		.1.	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de				
		.	Standaard				
		.					
		.					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling****01 04 01 Loonkosten - en brandstoffenbestanddelen**

- 01 In afwijking van artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard vindt geen verrekening plaats van wijziging in kosten van bouwstofgroepen.
- 02 In afwijking van artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard vindt geen verrekening plaats van wijziging in brandstoffenbestanddelen tot 31 december 2025.
- 03 Vanaf 1 januari 2026 zal verrekening van brandstoffenbestanddelen plaatsvinden
- 04 Het brandstoffenbestanddeel bedraagt voor gasolie met hoog accijnstarief 10% van de aannemingssom.
- 05 Wijziging in kosten in loonkosten worden verrekend vanaf één jaar na de datum van aanvang.
- 06 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 10% van de aannemingssom