

1E NOTA VAN INLICHTINGEN BEHOREND BIJ BESTEK 100-2024:

"ARZ Groenonderhoud Zuiderplantsoen gemeente Groningen"

Te Groningen

BESTEK 100-2024

Groningen, 27 februari 2025

De opdrachtgever heeft de volgende opmerkingen:

- Er is n.a.v. de vragen een gewijzigde inschrijvingsleidraad toegevoegd.
- Bestekpost 120080 is gewijzigd.
- Bestekposten 120130 en 120140 zijn vervallen.
- De bestekposten 120150 en 120160 zijn nieuw toegevoegd

De volgende vragen zijn binnengekomen:**Vraag 1:** Bestek, deel 1, Algemeen, 04 Algemene beschrijving

Daar waar A-niveau geëist wordt; kunnen wij er vanuit gaan dat het werk bij aanvang van het contract op A-niveau aan de winnende inschrijver wordt opgeleverd?

Antwoord:

- Ja, daar kan de aannemer vanuit gaan.

Vraag 2: Bestek, deel 2.1, Algemene gegevens, 0.3 Kwaliteitsborging

Bedoelt u hier dat de in te zetten medewerkers op uitvoerend niveau dienen te beschikken over een certificaat Wet Natuurbescherming niveau 1 voor uitvoerende medewerkers, niveau 2 voor voormannen, opzichters en uitvoerders en niveau 3 voor medewerkers die een ecologisch werkprotocol moeten maken?

Antwoord:

- Ja, de in te zetten medewerkers dienen te beschikken over het certificaat wet Natuurbescherming. Niveau 1 wordt niet gevraagd, maar wel niveau 2 en 3.

Vraag 3: Bestek, deel 2.2, post 112010

Mogen wij er vanuit gaan dat de leeftijd van de beplanting <3 jaar is?

Antwoord:

- Ja, er mag vanuit gegaan worden dat de leeftijd van de beplanting < 3 jaar is.

Vraag 4: Bestek, deel 2.2, post 120080

Ons inziens moet de resultaatverplichting 1,8 are zijn i.p.v. 0,9 are in verband het aan beide zijdes maaien. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

- Het klopt dat er aan beide zijden gemaaid moet worden.
- Er ontbrak nog een locatie, hierdoor zijn de hoeveelheden en locaties gewijzigd. De post is aangepast.

Vraag 5: Bestek, deel 2.2, post 120130

Hier vraagt u om beeldkwaliteit. De HVH Res. Verplichting is echter 158,3 are. Deze post dient naar onze mening een weekpost te zijn. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

- Klopt, de bestekpost is vervallen en er is een nieuwe (week) post 120150 toegevoegd.

Vraag 6: Bestek, deel 2.2, post 120140

Hier vraagt u om beeldkwaliteit. De HVH Res. Verplichting is echter 7,4 are. Deze post dient naar onze mening een weekpost te zijn. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

- Klopt, de bestekpost is vervallen en er is een nieuwe (week) post 120160 toegevoegd.

Vraag 7: Inschrijvingsleidraad, 0.05.C Geschiktheidseisen

Klopt het dat u hier bedoelt dat zowel de hoofdaannemer en haar ondernemers dienen te beschikken over de certificering Groenkeur groenvoorziening?

Antwoord:

- Ja, dit klopt.

Vraag 8: Inschrijvingsleidraad, 0.05.B Model K

Hier wordt verwezen naar een model K (formulier E) dat deze ondertekend dient te worden. Echter er wordt niet aangegeven dat deze ingediend moet worden bij inschrijving en is deze ook niet toegevoegd als tenderdocument. Kunt u dit toelichten/ verduidelijken?

Antwoord:

- Model K is niet van toepassing op deze aanbesteding. De tekst in de inschrijvingsleidraad is aangepast. Er is een nieuwe versie (d.d. 03-03-2015 versie NVI) toegevoegd.

Vraag 9: Inschrijvingsleidraad, 0.05.E Verklaring Russische Betrokkenheid

Dient deze verklaring bij inschrijving ingediend te worden? Bij deze paragraaf lijkt het wel, terwijl onder 0.04 staat dat dit op verzoek aangeleverd dient te worden.

Antwoord:

- De inschrijver met de BPKV (laagste prijs) dient deze in de verificatiefase op verzoek van opdrachtgever te overleggen.

Vraag 10: Bestek, Aanpassingen na NvI

Zou u de eventuele wijzigingen na NvI willen aanleveren via een NSX?

Antwoord:

- Ja, de opdrachtgever levert ook een NSX bestand aan.

Vraag 11: Bestel, deel 2.2, post 120630 & 120650

Nectar onder t' maimes kan op verschillende manieren beheerd worden:

Als intensief gazon (weinig bloei) iedere 1 - 2 weken maaien.

Als extensief gazon (weinig - matige bloei) iedere 3 - 6 weken maaien, met name in de beginfase.

Als bloemrijk grasland 1 - 2 x per jaar maaien, het maaisel afvoeren.

Een zeer bloemrijk resultaat kan niet verwacht worden wanneer er veel gemaaid wordt. Ons inziens past een beeldniveau hier moeilijk bij en zou dit beter op frequentie beheerd kunnen worden.

Zou u deze besteksposten willen aanpassen?

Antwoord:

- Het maaien moet conform bijlage 06, het beheer- en onderhoudsplan. De besteksposten wordt niet aangepast.

Vraag 12: Indexatie regeling

U heeft in het bestek bepaling hoofdstuk 3 onder lid 01.04.07 een indexatie regeling voorgeschreven.

Sinds 2025 is er voor de hoveniersbranche een indexatie regeling van het CBS Stateline "Landschapsverzorging, code 813" opgemaakt.

Kunt u deze index regeling van toepassing verklaren?

Antwoord:

- Nee, het artikel blijft ongewijzigd.

Vraag 13: Model K

Volgens de aanbestedingsleidraad 0.05.B paragraaf 2 dienen wij een Model K formulier te ondertekenen en indienen. Deze is bij de aanbestedingsstukken niet meegezonden. Kunt u deze aanleveren?

Antwoord:

- Zie antwoord vraag 8.

Bijlagen:

- RSX bestand notabestek d.d. 27 februari 2025

- NSX bestand NVI d.d. 27 februari 2025

- bijlage 01. Inschrijvingsleidraad d.d. 03-03-2025 versie NVI

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

01. Inschrijvingsleidraad **d.d. 03-03-2025 versie NVI GEWIJZIGD**

2a. Risico-inventarisatie V&G (ontwerpfase);

2b. V&G Plan (ontwerpfase);

03. Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG);

04. Inspectielijst verkeersmaatregelen;

05. Better Performance CROW;

06. ARZ Beheer- en onderhoudsplan - V4

06a. Bijlage 3 Overzicht Faunapassages per deelgebied

07. ARZ beplantingslijst Zuiderplantsoen

08a. beplanting heesters en vaste planten

08b. beplanting rozen

08c. beplanting solitaire struiken

08d. beplanting struweel

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
120080								GEWIJZIGD: lengte 165m1 (i.p.v. 90m1) Locaties 3st (i.p.v. 2st) Hoeveelheid resultaatsverplichting 3.3are (i.p.v. 0.90are)				
120080	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft het handmatig maaien langs beide zijden van het faunaraster, volgens bijlage 06, ARZ Beheer- en onderhoudsplan. Situatie: zie tekening 100-2024-01 lengte faunaraster (enkele zijde): ca. 165 m1 Gerekend met een breedte van 0,50m Meerdere locaties (ca. 3st) verspreidt over het werk. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt per jaar - Eerste maaibeurt week 22 uitvoeren, oplevering voor 20 juni 2025 - Tweede maaibeurt week 37 uitvoeren, oplevering voor 3 oktober 2025 Maaisel verwerken volgens bestekspost 121030	are	3,30	V	
		1										
				1								
					1							
						9						
1201								Beheersen grashoogte speelgazon				
120130								Deze post is vervallen				
120140								Deze post is vervallen				
120150								NIEUWE POST				
120150	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft het maaien van het speelgazon. Situatie: zie tekening 100-2024-01	week	52,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			158,30
			2					Kwaliteitsniveau A				
				5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
					9			Grondsoort: teelaarde				
								Horizontaal of met een talud tot 1:3				
						1		Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 120780 en 120790				
							9	Maaisel kneuzen en laten liggen.				
120160								NIEUWE POST				
120160	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft het maaien van het speelgazon (talud). Situatie: zie tekening 100-2024-01	week	52,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			7,40
			2					Kwaliteitsniveau A				
				5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
					9			Grondsoort: teelaarde				
								Talud 1:3 of steiler				
						1		Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 120780 en 120790				
							9	Maaisel kneuzen en laten liggen.				