

Minimale eisen vormgeving en lichtbeeld indirecte LED-techniek:

- LED lichtbron met indirecte verlichting.
- LED-tube geplaatst aan onderzijde van armatuur (zie tekening). Deze LED-tube dient beperkt lichtdoorlatend te zijn. Dit wil zeggen niet geheel transparant en niet geheel ondoorschijnend. Het licht dient voor het grootste deel uit de bovenzijde van de LED-tube naar boven te schijnen.
- Reflecterend oppervlak aan bovenzijde van armatuur (zie tekening). Deze dient het licht te reflecteren naar het maaiveld/wegdek.
- Onderdelen zoals de driver, bedrading, aansluitsnoer e.d. dienen niet zichtbaar te zijn wanneer de LED-unit in het armatuur is gemonteerd en bevestigd is op de lichtmast. De afwerking van de bedrading dient zich niet voor het glas te bevinden en netjes weggewerkt te worden aan de zijkant of in de hoek van het armatuur.

