

## Bijlage 10: Aandachtssoorten gemeente Goes 2025

Ten behoeve van de wijkonderhoudsbestekken

Aandachtssoorten met Specifiek zorgvuldig handelen

Soort	Reden	Actief inventariseren voor uitvoeren werkzaamheid	Maatregel
<b>Naakte lathyrus</b>	Wettelijk beschermd	ja	Alle groeiplaatsen markeren en sparen. Indien nodig maaien na zaadzetting. Grote groeiplaatsen gefaseerd maaien volgens beheerplan.
<b>Brede orchis</b>	Rode lijst	ja	Alle groeiplaatsen markeren en sparen. Indien nodig maaien na zaadzetting.
<b>Heemst</b>	Rode lijst	ja	Alle groeiplaatsen markeren en sparen. Indien nodig maaien na zaadzetting.
<b>Klavervreter</b>	Rode lijst	ja	Alle groeiplaatsen markeren en sparen. Indien nodig maaien na zaadzetting.
<b>Knopig doornzaad</b>	Rode lijst	ja	Alle groeiplaatsen markeren en sparen. Indien nodig maaien na zaadzetting.
<b>Moeraswespenorchis</b>	Rode lijst	ja	Alle groeiplaatsen markeren en sparen. Indien nodig maaien na zaadzetting.
<b>Rapunzelklokje</b>	Rode lijst	ja	Alle groeiplaatsen markeren en sparen. Indien nodig maaien na zaadzetting.
<b>Ruige weegbree</b>	Rode lijst	ja	Alle groeiplaatsen markeren en sparen. Indien nodig maaien na zaadzetting.
<b>Vleeskleurige orchis</b>	Rode lijst	ja	Alle groeiplaatsen markeren en sparen. Indien nodig maaien na zaadzetting.
<b>Gewone agrimonie</b>	Rode lijst	ja	Alle groeiplaatsen markeren en sparen. Indien nodig maaien na zaadzetting.
<b>Kamgras</b>	Rode lijst	nee	Groeiplaatsen gefaseerd maaien.
<b>Kattendoorn</b>	Rode lijst	ja	Groeiplaatsen gefaseerd maaien.
<b>Zwartmoeskervel</b>	Rode lijst	ja	Alle groeiplaatsen markeren en sparen. Indien nodig maaien na zaadzetting.
<b>Aardaker</b>	Soort horend bij Zeeland	ja	Groeiplaat met enkele individu markeren en sparen. Groeiplaatsen met groot aantallen, gefaseerd maaien.
<b>Hondstarwegras</b>	Zeldzaam soort	ja	Alle groeiplaatsen markeren en sparen. Indien nodig maaien na zaadzetting.
<b>Bijenorchis</b>	Soort horend bij Zeeland (West-Nederland)	ja	Alle groeiplaatsen markeren en sparen. Indien nodig maaien na zaadzetting.
<b>Klimopbremraap</b>	Zeldzaam soort	ja	Alle groeiplaatsen markeren en sparen. Indien nodig maaien na zaadzetting.
<b>Hondskruid</b>	Zeldzaam soort	ja	Alle groeiplaatsen markeren en sparen. Indien nodig maaien na zaadzetting.
<b>Sleutelbloem (spec)</b>	Zeldzaam soort	ja	Alle groeiplaatsen markeren en sparen. Indien nodig maaien na zaadzetting.
<b>Maarts viooltje</b>	Waardplant (Keizersmantel)	ja	Soort mag gemaaid worden. Soort mag niet geschoffeld o.i.d. worden.
<b>Beemdooievaarsbek</b>	Zeldzaam soort	ja	Alle groeiplaatsen markeren en sparen. Indien nodig maaien na zaadzetting.
<b>Gewone vogelmelk</b>	Doelsoort en minder algemeen in Zeeland	ja	Alle groeiplaatsen markeren en sparen. Indien nodig maaien na zaadzetting.

Aandachtssoorten die in aanmerking komen voor een beheeraanpassing. Geen specifiek zorgvuldig handelen

Soort	Reden	Actief inventariseren voor uitvoeren werkzaamheid	Maatregel	Maairegime
<b>Graslatyrus</b>	Soort horend bij Zeeland	nee	Bij grote groeiplaatsen beheer aanpassen indien mogelijk. Maaien na zaadzetting.	(1x vroeg,) 1x laat
<b>Kattenstaart</b>	Waardplant (Kattenstaartdikpootbij)	nee	Bij grote groeiplaatsen beheer aanpassen indien mogelijk. Maaien na zaadzetting.	1x laat
<b>Bosandoorn</b>	Waardplant (Andoornbij)	nee	Bij grote groeiplaatsen beheer aanpassen indien mogelijk. Maaien na zaadzetting.	
<b>Moerasandoorn</b>	Waardplant (Andoornbij)	nee	Bij grote groeiplaatsen beheer aanpassen indien mogelijk. Maaien na zaadzetting.	
<b>Gewone smeerwortel</b>	Waardplant (Grashommel)	nee	Bij grote groeiplaatsen beheer aanpassen indien mogelijk. Maaien na zaadzetting.	niet vroeg maaien
<b>Pinksterbloem</b>	Waardplant (Oranjepijp)	nee	Bij grote groeiplaatsen beheer aanpassen indien mogelijk. Maaien na zaadzetting.	plukken overslaan
<b>Ridder-, Schapenzuring</b>	Waardplant (Vuurvlinder)	nee	Bij grote groeiplaatsen gefaseerd maaien.	