

# Bijlage 9: Eisen leverantie plantmateriaal

In deze bijlage staan de eisen ten aanzien van de te leveren beplanting.

## Eisen ten aanzien van plantmateriaal (niet zijnde bomen):

- a. Heesters in pot of container dienen vrij te zijn van mossen en onkruiden;
- b. Potten dienen voor 90% gevuld te zijn met grond en wortelmassa;
- c. Potgoed moet een goed doorwortelde, vochtige potkluit hebben met beperkte wortels buiten de pot (alleen eenjarige worteleinden mogen uit de pot komen);
- d. Bos-, haag en sierplantsoen dient goed te zijn afgerijpt, onbeschadigd en ziekte- en schimmelvrij te zijn. Wortels mogen geen sporen van uitdroging vertonen;
- e. Bos-, haag en sierplantsoen dient voor wat betreft leeftijd, lengte, diameter en lengtediameterverhouding te voldoen aan de NEN 7412;