

Nota van Inlichtingen

Behorende bij de aanbesteding “Wijkgericht groenonderhoud”
Gemeente Goes, met kenmerk Z25.222591

Algemeen

Deze Nota van Inlichtingen bevat de vragen die gesteld zijn door geïnteresseerden in deze aanbesteding.

Ook verstrekt de aanbestedende dienst door middel van deze Nota van Inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure.

De Nota van Inlichtingen is een aanvulling op de Aanbestedingsleidraad met bijlagen. Als er strijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in de aanbestedingsleidraad, dan prevaleert de informatie gegeven in de Nota van Inlichtingen. Deze Nota van Inlichtingen maakt onlosmakelijk deel uit van de aanbestedingsdocumenten.

Datum: 4 juni 2025
Aantal vragen: 58
Aantal opmerkingen: 3

1 Aanvullende informatie aanbestedende dienst

- a) Naar aanleiding van deze nota zijn de bijlagen 7 Plantlijst B Solitaire Heesters en Sierplantsoen voor alle percelen vervangen door nieuwe lijsten. Om misverstanden voor inschrijvers te voorkomen zijn de Zipbestanden waarin deze bijlage vervangen voor het Zipbestand met de goede bijlage 7 Plantlijst b.. Andere documenten zijn in deze ZIP-bestanden expliciet niet gewijzigd!
- b) In de besteksposten 312020 en 312030 staat per abuis een verkeerde verwijzing naar de KOR-beeldmeetlat. In de besteksposten staat nu: “Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte”. Dit moet zijn: “Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte”.
- c) In de besteksposten 312050 en 312060 staat per abuis een verkeerde verwijzing naar de KOR-beeldmeetlat. In de besteksposten staat nu: “Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen”. Dit moet zijn: “Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen”.

2. Gestelde vragen en antwoorden

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Voorzieningen	Is er op het terrein van de gemeente een mogelijkheid tot het parkeren en opladen van elektrische voertuigen?	Er is geen mogelijkheid voor het parkeren en opladen van elektrische voertuigen op het

			terrein van de gemeente.
2	Planning	In verband met vakanties is de termijn voor aanbesteden voor ons krap, is er een mogelijkheid om de termijn voor indienen te verlengen met minimaal 2 weken?	Nee, die mogelijkheid willen wij niet geven. We houden vast aan de planning.
3	Vegen van verhardingen	Het vegen van verhardingen voert de gemeente volgens bestek uit in eigen beheer. Dit kan in de uitvoering zorgen voor dubbel werk omdat op sommige onderdelen geen onkruid mag achterblijven. Kan het bestek zo worden aangepast dat het veegwerk ook onderdeel wordt van de aanbesteding? Eventueel met een overname verplichting van de machines van de opdrachtgever?	Het vegen van de verharding blijft de opdrachtgever in eigen beheer uitvoeren.
4	Bijlage 7 Plantlijst B: Heesters en Sierplanten	Rosa 'Short Track': rozen worden niet verhandeld in lengtematen, maar in kwaliteitsklassen. Bent u akkoord dat wij kwaliteitsklasse A aanhouden?	Ja, kwaliteitsklasse A is akkoord als gelijkwaardig.
5	Bijlage 7 Plantlijst B: Heesters en Sierplanten	Rosa 'Pretty Star': rozen worden niet verhandeld in lengtematen, maar in kwaliteitsklassen. Bent u akkoord dat wij kwaliteitsklasse A aanhouden?	Ja, kwaliteitsklasse A is akkoord als gelijkwaardig.
6	Bijlage 7 Plantlijst B: Heesters en Sierplanten	Rosa 'Heidetraum': rozen worden niet verhandeld in lengtematen, maar in kwaliteitsklassen. Bent u akkoord dat wij kwaliteitsklasse A aanhouden?	Ja, kwaliteitsklasse A is akkoord als gelijkwaardig.
7	Bijlage 7 Plantlijst B: Heesters en Sierplanten	Rosa 'Flushing Meadow': rozen worden niet verhandeld in lengtematen, maar in kwaliteitsklassen. Bent u akkoord dat wij kwaliteitsklasse A aanhouden?	Ja, kwaliteitsklasse A is akkoord als gelijkwaardig.
8	Onder andere bestek 51 00 50	In hoofdstuk 51, post 510050, 520050, 530050, 540050 wordt gevraagd het aantal obstakels onkruidvrij te houden, enkel is het aantal obstakels niet beschreven. Kunt u aangeven hoeveel obstakels wij onkruidvrij dienen te maken? Of een gemiddeld aantal per are?	Het aantal obstakels zijn niet in beeld en moeten daarom ingeschat worden.
9	Aanbestedingsleidraad – paragraaf 1.1 Algemeen en paragraaf 3.4.4 Beoordelingskader	De verhouding 60% prijs / 40% plan dwingt ons een sterk concurrerende prijs neer te leggen, wat ervoor zorgt dat er nauwelijks ruimte is voor investeringen in bijvoorbeeld elektrificering van groot materieel. Dit sluit niet aan bij uw duurzame ambities (Aanbestedingsdocument Wijkgericht groenonderhoud - pagina 3). Daarom stellen we de volgende verhouding voor 40% prijs / 60% plan (waarvan eventueel 20% interview). Bent u akkoord?	We gaan hiermee niet akkoord. We hebben welbewust gekozen voor genoemde percentages.
10	Bijlage 7 Plantlijst A, C en D	Hier vraagt u naast 'On the Way to Planet Proof' ook af en toe het keurmerk Skal uit. Deze soorten met dit keurmerk zijn	Nee. We willen daar waar mogelijk Skal gekweekt plantmateriaal toepassen. Echter, het

		<p>slecht beschikbaar en prijstechnisch een stuk duurder. Voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is het financieel interessanter om 1 keurmerk te kiezen: On the Way to Planet Proof'. Bent u daarmee akkoord?</p>	<p>huidige assortiment is nog niet volledig verkrijgbaar als Skal.</p>
11	<p>Aanbestedingsleidraad – paragraaf 1.3 Planning</p>	<p>De streefdatum van de verzending van de Nota van Inlichtingen is 9 juni 2025. De sluitingstermijn voor het indienen van de inschrijving is 19 juni 2025. Naar ons idee liggen die data te kort op elkaar om alle mogelijke informatie uit de NvI te verwerken in de prijs en in het plan. Daarbij geeft de start van de overeenkomst (1 januari 2026) voldoende ruimte om te schuiven in de planning. Ons voorstel is om de sluitingstermijn voor het indienen van de inschrijving met 3 weken te verlengen tot 10 juli 2025. Bent u daarmee akkoord?</p>	<p>Wij gaan hiermee niet akkoord en hanteren de oorspronkelijke planning.</p>
12	<p>Bijlage 7 Plantlijst B: Heesters en Sierplanten</p>	<p>Rosa 'Westzeit': rozen worden niet verhandeld in lengtematen, maar in kwaliteitsklassen. Bent u akkoord dat wij kwaliteitsklasse A aanhouden?</p>	<p>Ja, kwaliteitsklasse A is akkoord als gelijkwaardig.</p>
13	<p>Bijlage 7 Plantlijst B: Heesters en Sierplanten</p>	<p>Rosa 'Weisse Immensee': rozen worden niet verhandeld in lengtematen, maar in kwaliteitsklassen. Bent u akkoord dat wij kwaliteitsklasse A aanhouden?</p>	<p>Ja, kwaliteitsklasse A is akkoord als gelijkwaardig.</p>
14	<p>Bijlage 7 Plantlijst B: Heesters en Sierplanten</p>	<p>Rosa 'Schneeflocke': rozen worden niet verhandeld in lengtematen, maar in kwaliteitsklassen. Bent u akkoord dat wij kwaliteitsklasse A aanhouden?</p>	<p>Ja, kwaliteitsklasse A is akkoord als gelijkwaardig.</p>
15	<p>Bijlage 7 Plantlijst B: Heesters en Sierplanten</p>	<p>Rosa 'Marathon': rozen worden niet verhandeld in lengtematen, maar in kwaliteitsklassen. Bent u akkoord dat wij kwaliteitsklasse A aanhouden?</p>	<p>Ja, kwaliteitsklasse A is akkoord als gelijkwaardig.</p>
16	<p>Bijlage 7 Plantlijst B: Heesters en Sierplanten</p>	<p>Hypericum kalmianum 'Sunny Boulevard': wordt terug geknipt in de winter voor een bossige hergroei, leverbare maat is c2 20/30. Kunt u dit aanpassen?</p>	<p>Ja, mits de kluit goed doorworteld is. De Plantlijsten B zijn hierop aangepast.</p>
17	<p>Bijlage 7 Plantlijst B: Heesters en Sierplanten</p>	<p>Hypericum inodorum 'Orange Gem': wordt terug geknipt in de winter voor een bossige hergroei, leverbare maat is c1,5 30/40. Kunt u dit aanpassen?</p>	<p>Ja, mits de kluit goed doorworteld is. De Plantlijsten B zijn hierop aangepast.</p>
18	<p>Bijlage 7 Plantlijst B: Heesters en Sierplanten</p>	<p>Hypericum 'Hidcote': wordt terug geknipt in de winter voor een bossige hergroei, leverbare maat is c2 30/40. Kunt u dit aanpassen?</p>	<p>Ja, mits de kluit goed doorworteld is. De Plantlijsten B zijn hierop aangepast.</p>
19	<p>Bijlage 7 Plantlijst B: Heesters en Sierplanten</p>	<p>Hypericum calycinum: wordt terug geknipt in de winter voor een bossige hergroei, leverbare maat is c2 20/30. Kunt u dit aanpassen?</p>	<p>Ja, mits de kluit goed doorworteld is. De Plantlijsten B zijn hierop aangepast.</p>

20	Bijlage 7 Plantlijst B: Heesters en Sierplanten	Hedera helix 'Arborescens': dit is een laagblijvende struik klimop; een leverbare maat is 30/40 c2. Kunt u dit aanpassen?	Ja, mits de kluit goed doorworteld is. De Plantlijsten B zijn hierop aangepast.
21	Bijlage 7 Plantlijst B: Heesters en Sierplanten	Hedera colchica 'Fall Favourite': dit is een laagblijvende struik klimop; een leverbare maat is 30/40 c2. Kunt u dit aanpassen?	Ja, mits de kluit goed doorworteld is. De Plantlijsten B zijn hierop aangepast.
22	Bijlage 7 Plantlijst B: Heesters en Sierplanten	Buddleja 'Miss Ruby' heeft een volwassen hoogte van 1 meter. U vraagt 125-150. Dit is niet mogelijk. Kunt u dit aanpassen?	Akkoord, mits de kluit goed doorworteld is. De Plantlijsten B zijn hierop aangepast met minimumeis 30-40 C3.
23	Bijlage 7 Plantlijst B: Heesters en Sierplanten	Buddleja 'Blue Heaven' heeft een volwassen hoogte van 0,70 m, maximaal leverbare maat is 30/40 C3. Kunt u dit aanpassen?	Ja, mits de kluit goed doorworteld is. De Plantlijsten B zijn hierop aangepast.
24	Bijlage 7 Plantlijst B: Heesters en Sierplanten	Buddleja 'Blue Chip' heeft een volwassen hoogte van 0,80 m, maximaal leverbare maat is 30/40 C3. Kunt u dit aanpassen?	Ja, mits de kluit goed doorworteld is. De Plantlijsten B zijn hierop aangepast.
25	Bijlage 7 Plantlijst B: Heesters en Sierplanten	Berberis julianae maat 50/60 is niet in elk groeiseizoen haalbaar. Welk alternatief heeft u op het oog?	Deze soorten zijn opgenomen met het oog op inboet van bestaande plantvakken. Om deze reden kan er geen alternatief aangedragen worden.
26	Bijlage 7 Plantlijst B: Heesters en Sierplanten	Berberis frikartii 'Amstelveen' maat 50/60 is niet in elk groeiseizoen haalbaar. Welk alternatief heeft u op het oog?	Deze soorten zijn opgenomen met het oog op inboet van bestaande plantvakken. Om deze reden kan er geen alternatief aangedragen worden.
27	Paragraaf 3.4.3.1 vraag 2	Wat is uw visie op de taken van de buitendienst in het licht van de duur van dit contract? Blijven die over het algemeen hetzelfde, breiden ze uit of krimpen de taken?	Vooralsnog is de visie dat de eigen dienst niet zal uitbreiden of krimpen.
28	Paragraaf 3.4.3.1 vraag 2	Wat is uw visie op de mate van inzet van De Betho in de komende jaren, aangezien zij steeds minder mensen kunnen vinden?	De verwachting is dat de komende jaren inzet van De Betho hetzelfde blijft.
29	Paragraaf 3.4.3.1 vraag 2	U vraagt naar de samenwerking met zowel de Betho als de buitendienst. Welke diensten voert De Betho en welke diensten voert de buitendienst uit waar wij op aan moeten sluiten?	In bijlage 12 kunt u een overzicht vinden van de werkzaamheden per wijk van onze eigendienst en De Betho. Een voorbeeld waarin samenwerking gezocht kan worden is b.v. het onderhoud aan hagen. De eigendienst en De Betho doen in sommige gevallen de onkruidbeheersing terwijl de aannemer het knippen van de hagen moet uitvoeren.
30	Onder andere bestek 10 02 02 lid 6 en 7 en 51 22 06 lid	U schrijft in een aantal situaties kortingen voor. Onlangs kwamen we bij een aanbesteding een creatieve variant op	De opdrachtgever staat open om dit te bespreken, mits het passend is binnen de

	4	deze boetes tegen, waarin we op basis van een vergelijkbaar bedrag iets terug moeten doen voor de bewoners, zodat onze boete een positieve invloed heeft op de buurt. Staat u er voor open om dit in Project Start Up (PSU) nader te bespreken?	opdracht, het geen wezenlijke wijziging is en het de opdracht niet verzwaart of verlicht.
31	Bestek 01 22 03 ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten	Uit de door u genoemde gedragscode volgt dat soortinformatie niet ouder mag zijn dan 3 jaar voor vogels en habitatrichtlijnsoorten en niet ouder dan 5 jaar voor overige soorten. Hoe recent is uw soortinformatie en mogen wij daar, indien nog geldig, gebruik van maken?	Voor de start van de werkzaamheden zal de soortinformatie worden gedeeld. Dit zal jaarlijks herhaald worden. De soortinformatie komt uit de NDFF, deze bevat recente, maar ook historische gegevens.
32	Bestek 01 22 03 ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten	Moeten alle werkzaamheden volgend uit het ecologisch werkprotocol worden uitgevoerd onder toezicht van een ecooloog?	Nee. Het uitvoerend personeel dient wel te beschikken over aantoonbare erkende deskundigheid (of werken onder directe aansturing van een op de locatie aanwezige persoon die beschikt over deze deskundigheid).
33	Bestek 01 05 tijdsbepaling en conceptovereenkomst	Opdrachtnemer kan volgens conceptovereenkomst 3 maanden voor het verstrijken van het contract aangeven of hij het contract wil verlengen. Dit stukje ontbreekt in het bestek. Kunt u dit met elkaar in overeenstemming brengen?	Het artikel 1.3 uit de conceptovereenkomst is hierin leidend. De verlenging is met wederzijdse goedkeuring en de termijn is 3 maanden.
34	Aanbestedingsleidraad - paragraaf 3.4.4 Beoordelingskader	U geeft onder paragraaf 3.4.4 het volgende aan: 'Mag niet onderling verwijzen naar subgunningscriteria, (digitale) media en dergelijke'. Hierdoor bestaat het risico dat u 2 of 3 keer hetzelfde leest, omdat we niet mogen verwijzen in het plan van aanpak en bij elk relevant onderwerp een tool of werkwijze opnieuw uit moeten leggen. Bent u akkoord met de volgende aanpassing: 'Mag niet verwijzen naar (digitale) media en dergelijke'?	De zin wordt aangevuld met de volgende zin: Er mag wel verwezen worden naar andere subgunningscriteria om dubbelingen te voorkomen.
35	Aanbestedingsleidraad – paragraaf 3.4.2 Gunningscriteria en paragraaf 3.4.4 beoordelingskader	Wij constateren dat – mede door recente marktontwikkelingen op het gebied van AI, zoals de opkomst van ChatGPT – steeds meer aannemers in staat zijn om op relatief eenvoudige wijze een overtuigend Plan van Aanpak op te stellen. Dit maakt het voor opdrachtgevers lastiger om op basis van het plan alleen onderscheid te maken tussen aanbieders. Daarom stellen wij voor om het interview als afzonderlijk gunningscriterium mee te nemen in de beoordeling. Dit biedt de mogelijkheid om tijdens het gesprek daadwerkelijk inzicht te krijgen in de kennis, ervaring en betrokkenheid van de inschrijver. Wij stellen als voorbeeld de volgende verdeling voor: 40% prijs, 40% plan van aanpak, 20% interview.	Nee, we zijn niet akkoord. Het Plan van aanpak + interview leveren samen het oordeel op waardoor het onderscheid er onzes inziens er wel degelijk zal zijn.

		Bent u akkoord met het afzonderlijk waarderen van het interview als onderdeel van de gunningscriteria?	
36	Aanbestedingsleidraad 3.4.1 Werkwijze beoordeling inschrijvingen en 3.4.4 Beoordelingskader	U geeft aan dat u eerst de prijs beoordeelt en als een inschrijving op basis van plan niet meer kan winnen (meer dan 40 punten nodig), deze vóór een kwalitatieve beoordeling van het plan al terzijde wordt gelegd. Echter kan bij de kwalitatieve beoordeling elk 'niet in te halen plan' nog een knock-out krijgen. Voor een goede en sluitende beoordeling zult u dus of uw werkwijze (paragraaf 3.4.1) moeten aanpassen/verduidelijken of de 'knock-out' (paragraaf .3.4.4) moeten laten vallen. Hoe gaat u op basis van bovenstaande uw methodiek verbeteren?	Als er tijdens de interviews een 'knock-out' blijkt, dan zullen de eventuele nieuwe gegadigde alsnog opgeroepen worden voor een interview.
37	Aanbestedingsleidraad – paragraaf 3.4.2 Gunningscriteria en paragraaf 3.4.4 beoordelingskader	De verhouding 60% prijs / 40% plan resulteert vaak in een verkapte laagsteprijsaanbesteding waarbij u in de loop van het contract niet de kwaliteit krijgt, die u onder de gunningscriteria verlangt. Om te borgen dat u kwalitatief de beste keuze kan maken, stellen we een verdeling voor waarbij u het interview afzonderlijk waardeert. Bijvoorbeeld 40% prijs / 40% plan / 20% interview. Bent u daarmee akkoord?	Nee, wij wensen vast te houden aan de beschreven weging.
38	Maaien gras met weinig draagkrachtige bodem	Welke locaties zijn dat op de kaart? Dat is nu niet zichtbaar.	Deze locaties staan nu niet op kaart. Dit is namelijk sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Deze locaties kunnen dus ook per maaironde of jaar wijzigen. Daarom is er voor gekozen om deze niet op kaart te zetten en de situering is daarom op aanwijzing van de directie. De locatie waar deze besteksposten van toepassing kunnen zijn betreft dezelfde locaties als de locaties van de bestekspostengroep 321. De fictieve hoeveelheid in het bestek is nu ongeveer 10% van de hoeveelheden van gelijkende bestekspost uit de bestekspostengroep 321.
39	Verwijderen bomen	Verwijderen bomen, vrije val is mogelijk. Betekend dit dat de boom in zijn geheel op de weg of berm kan vallen?	Ja, dit is correct.
40	Verwijderen stobben	Tot welke diepte moeten de stobben verwijderd worden?	Tot 0,5 meter
41	Geschiktheidseisen Kerncompetentie	U vraagt een kerncompetentie 'per Perceel' bedoeld u hier mee dat bij een inschrijving op meerdere percelen per	Eén referentie kan gebruikt worden bij meerdere percelen.

		perceel een andere kerncompetentie moet worden aangeleverd?. Dus bij inschrijving op alle percelen er in totaal 4 verschillende kerncompetenties met een waarde van €125.000,-- per jaar moeten worden overlegd. of kan een kerncompetentie voor meerdere percelen in gezet worden?	
42	Deel 3 10-02-02-03 eisen en Uitvoering	in artikel stelt u dat iedere werknemer die individueel werk de Nederlandse taal in woord en geschrift moet beheersen, Gezien de krapte op de arbeidsmarkt legt dit grote beperkingen op voor de aannemer en onder aannemer kan dit worden aangepast naar, dat iedere individuele werknemer de Engels taal machtig is.	Per werklocatie dient minimaal één aanspreekpunt aanwezig te zijn die in het Nederlands kan communiceren.
43	Maaien grasvelden	In deel 3, paragraaf 51 22 05, lid 12 staat vermeld dat de aanwezigheid van molshopen en natuurlijk afval/takken geen aanleiding geeft tot het niet maaien van de grasvelden. In de praktijk komen we echter regelmatig molshopen en takken tegen die het maaien belemmeren of de kwaliteit van het maaibeeld negatief beïnvloeden. Onze vraag is daarom als volgt: Mogen wij, indien noodzakelijk, deze obstakels (zoals molshopen of takken) tegen meerkosten verwijderen om het maaien correct uit te kunnen voeren, of wordt dit werk uitgevoerd door derden?	Als molshopen of natuurlijk afval/takken de werkzaamheden dusdanig belemmeren waardoor de kwaliteit niet behaald kan worden, dient dit gemeld te worden bij de directie en behandeld te worden als registratiepunt volgens 01.13.05 deel 3. Per situatie kan dan afgesproken worden hoe hiermee omgegaan wordt. Het kan zijn dat de aannemer, De Betho of de eigen dienst opdracht krijgt om het op te lossen, e.e.a. is afhankelijk van de situatie.
44	Slepen grasvelden	In het bestek wordt niet omschreven of de grasvelden gesleept moeten worden, bijvoorbeeld ter egalisatie van molshopen of het verbeteren van het maaibeeld. Wij zouden graag duidelijkheid willen over het volgende: Is het slepen van de gazons een vereiste binnen het onderhoud, en zo ja, wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze werkzaamheden?	Het slepen van grasvelden behoort niet tot de resultaatsverplichting van het maaien. Het herstellen van gras kan eventueel als deelopdracht aan de aannemer verstrekt doormiddel van de bestekpostengroep 37.
45	afruimen takken grasvelden	In het bestek is niet omschreven wie verantwoordelijk is voor het afruimen van takken op de grasvelden voorafgaand aan het maaien óf na een storm. Valt het verwijderen van takken onder onze verantwoordelijkheid binnen deze opdracht, of wordt dit door een derde partij uitgevoerd?	Het verwijderen van takken behoort niet tot de resultaatsverplichting van het maaien. Het kan zijn dat de aannemer, De Betho of de eigen dienst opdracht krijgt om de takken te verwijderen, e.e.a. is afhankelijk van de situatie.
46	Zwerfafval	In deel 51 22 05 maaien, lid 13, wordt vermeld dat zwerfafval	Artikel 51.22.05 lid 13 in deel 3 in niet correct. Er

		<p>dat het maaien belemmerd door de aannemer moet worden opgeruimd en afgevoerd. Echter, het verwijderen van zwerfafval in de openbare ruimte is niet verder omschreven in het bestek.</p> <p>Wij zouden graag duidelijkheid willen over het volgende:</p> <p>Kunnen wij hier meerkosten voor rekenen?</p> <p>Hoe gaat de gemeente om met het verwijderen van zwerfafval in de openbare ruimte? Wordt het zwerfafval verwijderen uitgevoerd door derden, of valt dit onder de verantwoordelijkheid van de aannemer.</p> <p>Hoe vaak wordt dit zwerfafval verwijderd op jaarbasis? Is er een vastgestelde frequentie of beeldkwaliteit.</p>	<p>moet staan: "Het is niet toegestaan om door het maaien zwerfafval te versmeren, versnipperen of te verspreiden over het terrein. Zwerfafval dat het maaien belemmert dient aan de kant gelegd en gemeld te worden bij de directie. "Het opruimen en afvoeren van zwerfafval behoort niet tot de resultaatsverplichting van het maaien. Het opruimen en afvoeren van zwerfafval is in eerste instantie een taak van De Betho. De Betho ruimt gemiddeld één keer in de maand zwerfafval op locatie waar dit verwacht wordt. De frequentie varieert echter per locatie en situatie.</p>
47	Aanbestedingsdocument Par. 3.2.4 (pag. 8) en par. 3.4.1 (pag. 11 en 12)	<p>Conform par. 3.4.2. dient een Plan van Aanpak te worden opgesteld waarin de subgunningscriteria "kwaliteitsborging", "duurzaamheid" en "biodiversiteit" nader omschreven dienen te worden. In par. 3.2.4. staan de documenten omschreven welke moeten worden ingediend bij de inschrijving. Hier ontbreekt echter het Plan van Aanpak. Wanneer moet het Plan van Aanpak worden ingediend ?</p>	<p>Het in te dienen Plan van aanpak is abusievelijk niet opgenomen. Het plan van aanpak dient gelijk met alle andere in te dienen stukken genoemd in paragraaf 3.4.2 ingediend te worden.</p>
48	Bestekken perceel 1a Noord, perceel 2a Midden, perceel 3a Zuid, perceel 4a Kernen-Buitengebied Deel 2.2, pag. 17	<p>Het aantal te onderhouden obstakels conform besteksposten 31.20.50 en 31.20.60 is onbekend. Hoe moet inschrijver deze bestekpost afprijzen indien het aantal te onderhouden obstakels onbekend is ?</p>	<p>De inschrijver dient een zo goed mogelijke inschatting te maken.</p>
49	Bestekken perceel 1a en 1b Noord, perceel 2a en 2b Midden, perceel 3a en 3b Zuid, perceel 4a en 4b Kernen-Buitengebied Deel 2.2	<p>Besteksposten 16.40.10, 16.40.20, 16.40.30 en 24.70.10. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft steeds 1 st. Dient in de inschrijfstaat bij deze besteksposten steeds de totaalprijs van Bijlage 7 Plantlijst A, resp. Plantlijst B, resp. Plantlijst C, resp. Plantlijst D te worden ingevuld ?</p>	<p>Ja, dat is correct. Bij deze besteksposten dient de totaalprijs van de betreffende plantlijst ingevuld te worden.</p>
50	Bestekken perceel 1b Noord, perceel 2b Midden, perceel 4b Kernen-Buitengebied Deel 2.2	<p>Vermeld staat de sportvelden gemaaid moeten worden middels een kooimaaiër. Mogen de sportvelden ook gemaaid worden met een specifiek voor sportvelden ontworpen cirkelmaaiër van het merk Major ?</p>	<p>Een gelijkwaardig machine mag ingezet worden. Het aantonen van de gelijkwaardigheid is de verantwoordelijkheid en risico van de aannemer. Bij het beoordelen van de gelijkwaardigheid zal o.a. gekeken worden naar het maaibeeld en</p>

			verspreiding van het gras, zowel in droge als natte omstandigheden en of het een machine betreft die speciaal voor het maaien van sportvelden is ontwikkeld.
51	161 Rooien beplanting	Hoe wenst u dat wij omgaan met de vrijkomende grond en het puin bij de rooiwerkzaamheden, aangezien hierover geen bepalingen zijn opgenomen in het bestek en verwerking of afvoer niet in de huidige posten is opgenomen?	Voor zover het de verwerking en afvoer van vrijkomende grond en puin niet is opgenomen in de besteksposten, zal dit per deelopdracht als meerwerk worden meegenomen. Het streven is om zo min mogelijk grond af te voeren.
52	Loodvervuiling	Hoe wenst de gemeente dat wij omgaan met mogelijke loodvervuiling binnen de posten 161, aangezien de bodem in delen van Goes – zoals de binnenstad, historische dorpskernen en vooroorlogse wijken – verontreinigd kan zijn en lood zich langdurig in de bodem ophoopt? Kunnen wij de hiermee samenhangende werkzaamheden, zoals extra afvoer, verwerking of beschermingsmaatregelen, als meerkosten in rekening brengen indien dit aan de orde is?	In de bestekspostengroep 161 is het niet de bedoeling om grond af te voeren. De aanwezige grond dient achter te blijven in het plantvak. Alleen gaten die ontstaan door het verwijderen van de beplanting zelf, dienen aangevuld te worden volgens bestekspost 730010. In de bestekspostengroep 161 hoeft er niet gerekend te worden met werkzaamheden in grond die valt in de kwaliteitsklasse matig tot sterk verontreinigd. Indien dit aan de orde is, komt dit voor meerwerk in aanmerking.
53	163 planten beplanting	Wat wordt binnen de betreffende besteksposten precies verstaan onder het 'herstellen van schade'? Gaat het hierbij om schade veroorzaakt door derden, zoals betreding van plantvakken door burgers, of valt hier ook schade onder aan beplanting die niet goed is aangeslagen?	Schade moet gezien worden zoals bedoeld in de 'UAV 2012 (versie 2025)' (o.a. paragraaf 6 lid 4 en paragraaf 44 lid 3).
54	Post 311010 Maaien grasverharding	Hoe wordt geborgd dat de benodigde parkeerplaatsen vrij zijn bij de uitvoering van bestekspost 311010? Is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om dit te regelen, of wordt van ons verwacht dat wij bewoners informeren, brieven versturen en de locaties afzetten? En hoe dient er gehandhaafd te worden als voertuigen ondanks deze maatregelen niet worden verwijderd?	De uitvoeringsperiode van deze bestekspost is in overleg met de directie. De aannemer en directie zullen gezamenlijk het meest geschikte moment afspreken. Aanwezige geparkeerde auto's zijn voor risico van opdrachtgever. Informeren van bewoners en handhaven is normaal gesproken niet aan de orde en behoort niet tot de resultaatsverplichting.
55	Post 163040 Spillen of veren	Wat wordt verstaan onder spillen of veren? Is dit de omschreven tekst in bestekpost: spillen of veren zonder kluit, plantmateriaal 1,50 - 1,75 m	Dat is correct.
56	Post 311110	Kan de opdrachtgever toelichten hoe de 5% in bestekspost 311110 geïnterpreteerd moet worden? Betreft dit één werkgang op één locatie, of is deze 5% verspreid over	Het betreft hier voornamelijk locaties waar bollen staan in grasvelden die gemaaid worden volgens bestekspostengroep 312 en 313. Na de

		meerdere locaties? En dient deze werkzaamheden machinaal of handmatig te worden uitgevoerd?	eerste keer maaien van de locatie waar bollen staan, kan er veel gras blijven liggen. Op aanwijzing van de directie moet dit dan opgeruimd worden. Daarnaast kunnen het ook locaties van het 6x en 9x maaien (bestekspostengroep 313) zijn. Na een groeizame periode kan het soms ook nodig zijn om een keer gras te ruimen. De 5% is een inschatting en betreft meerdere locaties over het gehele areaal. Het kunnen ook meerdere werkgangen zijn, waarbij er wel gestreefd wordt naar werkbare logische bundelingen. Het in te zetten materieel is des aannemers.
57	Post 321430	Wat is het standpunt van de gemeente indien bestekspost 321430 niet in één werkgang kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door omstandigheden ter plaatse of logistieke beperkingen? Wordt in dat geval verwacht dat wij tijdelijke voorzieningen treffen of voorziet de gemeente in een alternatieve werkwijze of fasering?	Met "Uit te voeren in 1 werkgang." wordt in deze bestekspost bedoeld dat het bijmaaien direct voor, tijdens, of na het maaien uitgevoerd dient te worden. Zodat bij het verwerken van het maaisel, bestekspost 321440, al het maaisel in één keer opgeruimd kan worden. Gezien de locaties voorziet de opdrachtgever geen omstandigheden of logistieke beperkingen waarom dit niet haalbaar is.
58	Post 560010	Kunt u toelichten hoe de locaties in bestekspost 560010 bereikbaar zijn? Zijn alle locaties toegankelijk voor vrachtverkeer, of moeten bepaalde locaties handmatig worden bereikt, bijvoorbeeld met een kruitwagen? Deze informatie is van belang voor een correcte inschatting van de kostprijs.	Het betreft hier paden waarvan alleen het begin en het einde bereikbaar zijn met vrachtverkeer. Gerekend moet worden met transport met klein materieel tot 100 m1 vanaf het begin of einde van het pad. Langere afstanden zullen in overleg besproken worden.

Wij wensen u veel succes met de voorbereiding van uw offerte en zien deze graag tegemoet vòòr uiterlijk donderdag 19 juni om 12.00 uur. Vergeet niet alle gevraagde bijlagen te uploaden!