

RROK Groot onderhoud elementenverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk
Perceel A Katwijk Zee & Noord.

Besteknr. HM25- 08

Status

status: Nvl 1 verwerkt
versie datum: 14 mei 2025

Opdrachtgever:
Het college van B&W van Gemeente Katwijk
Postbus 589,
2220 AN Katwijk.

Copyright april 2025, Het Miland BV.

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Miland BV

Deze RAW-raamovereenkomst zal in het vervolg worden afgekort tot de term "RROK".

Inhoudsopgave

1.	A l g e m e e n	3
01	Opdrachtgever	4
02	Directie	4
03	Locatie	4
04	Algemene beschrijving	4
05	Tijdsbepaling	4
06	Onderhoudstermijn	5
07	Better performance,	5
08	Omzet.	5
09	Voertaal.	5
11	Bijwoonpunten	6
2.	B e s c h r i j v i n g	7
2.1	Algemene gegevens	7
01	Tekeningen	8
02	Peilen en hoofdafmetingen	8
03	Kwaliteitsborging	8
04	Bijlagen	8
2.2	Nadere beschrijving	9
0	TOELICHTING	11
1	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN.	12
10	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 50<=A<250 m2.	12
101	Herstraten straatwerk.	12
1010	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	12
1011	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	13
1012	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	15
1013	<u>Herstraten SBS lingeformaat.</u>	16
1014	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	18
1015	<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende</u>	18
1016	<u>Herstraten koperslakkeien.</u>	20
1017	<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u>	21
1018	<u>Herstraten natuursteenbestrating.</u>	22
102	Herstraten tegelwerk.	24
1020	<u>Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.</u>	24
1021	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.</u>	25
1022	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.</u>	27
1023	<u>Herstraten tegels 400x600 dik 60 mm</u>	28
1024	<u>Herstraten tegels 500x500 mm dik 60 mm.</u>	29
1025	<u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u>	30
1026	<u>Herstraten betontegels 200x500 dik 80 mm.</u>	32
104	Herstraten molgoten.	33
1040	<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u>	33
1041	<u>Herstraten molgoot dikformaat..</u>	34
1042	<u>Herstraten molgoot waalformaat.</u>	35

105	Opnieuw stellen banden.	36
1051	<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u>	36
1052	<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200</u>	36
1053	<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u>	36
1054	<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>	36
1055	<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u>	37
1056	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>	37
1057	<u>Opnieuw stellen geleideband 40/120x250 mm.</u>	38
1058	<u>Opnieuw stellen inritband.</u>	38
1059	<u>Opnieuw stellen stootband.</u>	39
1060	<u>Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.</u>	39
107	Werkzaamheden aan halfverhardingen.	39
1070	<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u>	39
1071	<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u>	39
11	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL A>=250 m2.	40
111	Herstraten straatwerk.	40
1110	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	40
1111	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	41
1112	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	43
1113	<u>Herstraten SBS lingeformaat.</u>	44
1114	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>	46
1115	<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende</u>	46
1116	<u>Herstraten koperslakkeien.</u>	48
1117	<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u>	49
1118	<u>Herstraten natuursteenbestrating.</u>	50
112	Herstraten tegelwerk.	52
1120	<u>Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.</u>	52
1121	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.</u>	53
1122	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.</u>	55
1123	<u>Herstraten tegels 400x600 dik 60 mm</u>	56
1124	<u>Herstraten tegels 500x500 mm dik 60 mm.</u>	57
1125	<u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u>	58
1126	<u>Herstraten betontegels 200x500 dik 80 mm.</u>	60
114	Herstraten molgoten.	61
1140	<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u>	61
1141	<u>Herstraten molgoot dikformaat.</u>	62
1142	<u>Herstraten molgoot waalformaat.</u>	63
115	Opnieuw stellen banden.	64
1151	<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u>	64
1152	<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200</u>	64
1153	<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u>	64
1154	<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>	64
1155	<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u>	65
1156	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>	65
1157	<u>Opnieuw stellen geleideband.</u>	66
1158	<u>Opnieuw stellen inritband.</u>	66
1159	<u>Opnieuw stellen stootband.</u>	67
1160	<u>Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.</u>	67
117	Werkzaamheden aan halfverhardingen.	67
1170	<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u>	67
1171	<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u>	67
2	VERVANGING BESTAAND STRAATWERK.	69
20	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 50<=A<250 m2.	69
201	Opbreken straatwerk, goten, tegelwerk en banden.	69
2010	<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u>	69
2011	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u>	70
2012	<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u>	72

2013	<u>Opbreken straatbakstenen lingeformaat.</u>	73
2014	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>	75
2015	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>	75
2016	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>	76
2017	<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u>	76
2018	<u>Opbreken kinderkopjes van graniet..</u>	77
2019	<u>Opbreken parkeervakken van 2 verschillende</u>	80
2020	<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u>	80
2021	<u>Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.</u>	81
2022	<u>Opbreken tegels 300x300x80 mm.</u>	81
2023	<u>Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm.</u>	82
2024	<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>	82
2025	<u>Opbreken tegels 400x600x60 mm.</u>	83
2026	<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>	83
2027	<u>Opbreken betontegels 200x500x80 mm.</u>	84
2028	<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u>	84
2029	<u>Opbreken molgoot, betonstraatsteen.</u>	86
2030	<u>Opbreken opsluitbanden</u>	86
2031	<u>Opbreken trottoirbanden.</u>	87
2032	<u>Opbreken inritbanden</u>	88
2033	<u>Opbreken stootbanden</u>	89
2034	<u>Opbreken boomkransbanden</u>	89
204	Aanbrengen straatlaag.	89
2040	<u>Aanbrengen straatlaag.</u>	89
205	Aanbrengen straatwerk, goten, tegelwerk en banden.	89
2060	<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u>	89
2061	<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u>	90
2062	<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u>	91
2063	<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u>	92
2064	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u>	92
2065	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u>	93
2066	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u>	94
2068	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of</u>	95
2069	<u>Aanbrengen bestrating in parkeervak.</u>	95
2071	<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u>	98
2072	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm</u>	98
2073	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x50 mm</u>	99
2074	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm</u>	100
2075	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x70 mm</u>	101
2076	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm</u>	101
2077	<u>Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm</u>	102
2078	<u>Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm</u>	103
2079	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>	104
2080	<u>Aanbrengen tegelwerk 200x500x80 mm</u>	104
2081	<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u>	105
2082	<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen.</u>	106
2083	<u>Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen.</u>	107
2084	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>	107
2085	<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u>	108
2086	<u>Aanbrengen inritbanden van beton.</u>	108
2087	<u>Aanbrengen stootbanden van beton</u>	109
2088	<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton</u>	109
2089	<u>Aanbrengen kinderkopjes van graniet</u>	109
21	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL A>=250 m2.	111
211	Opbreken straatwerk, goten, tegelwerk en banden.	111
2110	<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u>	111
2111	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u>	113
2112	<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u>	114

2113	<u>Opbreken straatbakstenen lingeformaat.</u>	116
2114	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>	117
2115	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>	118
2116	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>	118
2117	<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u>	118
2118	<u>Opbreken kinderkopjes van graniet..</u>	119
2119	<u>Opbreken parkeervakken van 2 verschillende</u>	122
2120	<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u>	122
2121	<u>Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.</u>	123
2122	<u>Opbreken tegels 300x300x80 mm.</u>	123
2123	<u>Opbreken gritruitegels 300x300x80 mm.</u>	124
2124	<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>	124
2125	<u>Opbreken tegels 400x600x60 mm.</u>	125
2126	<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>	125
2127	<u>Opbreken betontegels 200x500x80 mm.</u>	126
2128	<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u>	126
2129	<u>Opbreken molgoot, betonstraatsteen.</u>	128
2130	<u>Opbreken opsluitbanden</u>	128
2131	<u>Opbreken trottoirbanden.</u>	129
2132	<u>Opbreken inritbanden</u>	130
2133	<u>Opbreken stootbanden</u>	131
2134	<u>Opbreken boomkransbanden</u>	131
214	Aanbrengen straatlaag.	131
2140	<u>Aanbrengen straatlaag.</u>	131
215	Aanbrengen straatwerk, goten, tegelwerk en banden.	132
2160	<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u>	132
2161	<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u>	132
2162	<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u>	133
2163	<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u>	134
2164	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u>	135
2165	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u>	135
2166	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u>	136
2168	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of</u>	137
2169	<u>Aanbrengen bestrating in parkeervak.</u>	137
2171	<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u>	140
2172	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm</u>	141
2173	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x50 mm</u>	141
2174	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm</u>	142
2175	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x70 mm</u>	143
2176	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm</u>	144
2177	<u>Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm</u>	144
2178	<u>Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm</u>	145
2179	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>	146
2180	<u>Aanbrengen tegelwerk 200x500x80 mm</u>	147
2181	<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u>	147
2182	<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen.</u>	148
2183	<u>Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen.</u>	149
2184	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>	149
2185	<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u>	150
2186	<u>Aanbrengen inritbanden van beton.</u>	150
2187	<u>Aanbrengen stootbanden van beton</u>	151
2188	<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton</u>	151
2189	<u>Aanbrengen kinderkopjes van graniet</u>	151
3	OVERIGE AAN STRAATWERK GERELATEERDE	154
30	OVERIGE WERKZAAMHEDEN AAN STRAATWERK.	154
301	Pasmaken banden en tegels.	154
3010	<u>Pasmaken tegels.</u>	154

3011	<u>Pasmaken banden.</u>	154
302	Aanbrengen steunpalen betonbanden in berm.	155
31	GRONDWERK.	156
310	Partijkeuringen grond.	156
311	Grondwerk in cunet.	156
3111	<u>Grond ontgraven</u>	156
3112	<u>Grond vervoeren.</u>	157
3113	<u>Grond verwerken.</u>	157
32	WERKZAAMHEDEN IN BERMEN.	158
321	GRONDBEWERKINGEN IN BERM.	158
322	Snoeien rand beplantingsvak.	159
33	WERKZAAMHEDEN AAN WEGFUNDERINGEN.	159
330	Verwijderen funderingslagen.	159
331	Aanbrengen funderingslagen.	160
34	WERKZAAMHEDEN AAN RIOOLLEIDINGEN.	161
340	Vorbereiding op graafwerk.	161
341	Werkzaamheden aan rioolleidingen.	162
3410	<u>Werkzaamheden aan sleufbedekking.</u>	162
3411	<u>Ontgraven en aanvullen sleuven.</u>	162
3412	<u>Aanbrengen en aansluiten leidingen.</u>	162
342	Werkzaamheden aan kolken en erfscheidingsputjes.	163
343	Werkzaamheden aan putafdekkingen.	164
35	WERKZAAMHEDEN AAN ASFALTVERHARDINGEN.	164
351	Zagen asfaltverharding.	164
352	Opbreken asfaltverharding.	164
353	Verwerken koudasfalt.	165
36	WERKZAAMHEDEN AAN WEGMEUBILAIR.	165
361	Werkzaamheden aan verkeersborden.	165
362	Werkzaamheden aan afzetpalen.	165
363	Werkzaamheden aan fietsnietjes.	166
37	WERKZAAMHEDEN AAN BEDRIJFSVLOERPLATEN.	166
38	BOOMBESCHERMING.	167
380	Toepassen stamommanteling.	167
39	TREFFEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN.	167
391	Rijplaten en loopschotten.	167
392	Azettingen en omleidingen.	168
3920	<u>Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen.</u>	168
393	Toepassen bouwhekken.	171
3931	<u>Aanvoeren, plaatsen, en na gebruik opnemen en</u>	171
3932	<u>Verhuur en onderhoud van bouwhekken.</u>	171
4	LEVERINGEN.	173
40	LEVERINGEN BULKMATERIAAL.	173
41	LEVERINGEN T.B.V. STRAATWERK.	175
410	Leveren natuursteenkeien.	175
411	Leveren betonstraatstenen (BSS).	175
4110	<u>Betonstraatstenen keiformaat.</u>	175
4112	<u>Betonstraatstenen dikformaat.</u>	176
4113	<u>Betonstraatstenen waalformaat.</u>	177
4115	<u>Leveren betonstraatstenen t.b.v. klimaatadaptief</u>	177
412	Leveren straatbakstenen.	178
4120	<u>Straatbakstenen keiformaat.</u>	178
4122	<u>Straatbakstenen dikformaat.</u>	179
4123	<u>Straatbakstenen waalformaat.</u>	179
4124	<u>Straatbakstenen lingeformaat.</u>	179
413	Leveren betontegels.	180
4131	<u>Leveren betontegels 300x300x45 mm.</u>	180
4132	<u>Leveren betontegels 300x300x50 mm.</u>	180

4133	<u>Leveren betontegels 300x300x60 mm.</u>	181
4134	<u>Leveren betontegels 300x300x70 mm.</u>	182
4135	<u>Leveren betontegels 300x300x80 mm.</u>	182
4136	<u>Leveren gritruittegels 300x300x80 mm.</u>	183
4137	<u>Leveren tegels 500x500x60 mm.</u>	183
4138	<u>Leveren tegels 400x600x60 mm.</u>	183
4139	<u>Leveren grasbetontegels. 400x600x120 mm.</u>	183
4140	<u>Leveren tegels met bijzondere functie.</u>	183
4141	<u>Leveren tegels 200x500x80 mm.</u>	184
415	Leveren betonbanden.	184
4150	<u>Leveren opsluitband 60x200 mm; grijs.</u>	184
4152	<u>Leveren gazon- en opsluitband 100x200 mm; grijs.</u>	184
4153	<u>Leveren opsluitband 120x250 mm; grijs.</u>	185
4154	<u>Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm; grijs.</u>	185
4155	<u>Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm; Lavaró</u>	186
4156	<u>Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm; grijs</u>	186
4157	<u>Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm; Lavaró</u>	187
4158	<u>Leveren trottoirbanden 115/225x240 mm; kleur grijs</u>	188
4159	<u>Leveren trottoirbanden 115/225x240 mm; Lavaró</u>	188
4161	<u>Leveren stootbanden 200/200 mm; grijs.</u>	189
4162	<u>Leveren inritband.</u>	189
4163	<u>Leveren boomkransbanden 130/150x160 mm; grijs.</u>	190
4164	<u>Leveren geleideband 40/120x250 mm.</u>	190
42	LEVERINGEN T.B.V. LEIDINGWERK.	190
421	Leveren PVC-buizen en -hulpstukken.	190
4211	<u>Leveren PVC Ø 125 + Ø 160 mm.</u>	190
422	Leveren kolken, erfafscheidingsputjes en putdeksels.	191
423	Leveren inspectieputdeksels en stelringen.	192
5	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.	194
51	AFVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN.	194
53	WERKVOORBEREIDING DOOR AANNEMER.	195
531	Offreren deelopdrachten.	195
532	Communicatie.	196
54	OPSTELLEN EN OVERLEGGEN OPLEVERDOSSIER.	196
55	MAATREGELEN IN HET KADER VAN FLORA EN	196
5510	<u>Inspecties.</u>	196
5520	<u>Uitvoering maatregelen.</u>	196
5530	<u>Boom Effect Analyse en</u>	197
8	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL.	198
800	Consignatie.	198
8001	<u>Consignatie personeel</u>	198
801	Inzetten personeel en materieel voor uitvoering op	198
8011	<u>Inzetten personeel.</u>	198
8012	<u>Inzetten materieel.</u>	198
802	Meerprijs personeel bij uitvoering op normale	200
803	Meerprijs personeel bij uitvoering op weekenddagen	201
804	Meerprijs personeel bij uitvoering op weekenddagen	202
9	Staartposten	204
3.	B e p a l i n g e n	205
01	Algemeen en administratief	206
01 01	Algemene bepalingen	206
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom.	210

01	04	Betalingsregelingen: risicoregeling.	210
01	08	Bijdragen	211
01	09	Kabels en leidingen.	211
01	10	Publiek rechtelijke enprivaat rechtelijke toestemmingen.	212
01	11	Verband met andere werken	213
01	12	Maatregelen in het belang van het verkeer.	213
01	13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan.	215
01	14	Bouwstoffen.	215
01	16	Verzekeringen.	216
01	18	Bescherming te handhaven vegetatie.	217
01	21	RAW-raamovereenkomst.	217
01	22	Te beschermen plant- en diersoorten.	217
01	25	Vakopleiding.	218
01	26	Social Return on Investment (SRol).	218
01	27	Revisie.	221
22		GRONDWERKEN.	222
22	0	Grondwerken, algemeen.	222
	01	Begrippen.	222
	02	Eisen en uitvoering.	222
	06	Bouwstoffen.	222
22	2	Grondbewerkingen	223
	27	Meet- en verrekenmethoden.	223
24		SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN.	224
24	0	Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen	224
	01	Begrippen	224
	02	Eisen en uitvoering	224
	03	Informatie-overdracht	224
25		RIOLERING.	225
25	1	Aanleg riolering	225
	12	Eisen en uitvoering	225
51		GROENVOORZIENINGEN.	226
51	0	Groenvoorzieningen, algemeen.	226
	02	Eisen en uitvoering groenvoorzieningen, algemeen.	226
	05	Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen, algemeen	226
51	1	Gras en kruidachtigen.	226
	12	Eisen en uitvoering, gras en kruidachtigen.	226
51	2	Bomen.	226
	21	Bomen.	226
62		TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN.	229
62	0	Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen.	229
	04	Risicoverdeling en garanties.	229
62	1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	229
	13	Informatie-overdracht verkeersmaatregelen.	229
	14	Risicoverdeling en garanties	230
64		FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN.	231
64	1	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	231
	17	Meet- en verrekenmethoden	231
80		FUNDERINGSLAGEN.	232
80	1	Verhardingslagen van steenmengsel.	232
	12	Eisen en uitvoering.	232
83		ELEMENTENVERHARDINGEN.	233
83	1	Straatwerk.	233
	12	Eisen en uitvoering.	233
	17	Meet- en verrekenmethoden	234

95	STELPOSTEN.	235
95 0	Deelhoofdstuk 95.0.	235
95 01	Verrekening op stelposten.	235

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van B&W van Gemeente Katwijk
Postbus 589;
2220 AN Katwijk

02 Directie

Per deelopdracht wordt bekend gemaakt welke persoon of personen de directie UAV vertegenwoordigen.

03 Locatie

De in het kader van deze RROK uit te voeren deelopdrachten kunnen zich op elke locatie binnen de geografische begrenzing van het gebied binnen de gemeente Katwijk bevinden. Deze geografische begrenzing treft de aannemer aan in deel 2.1 par. 04 bijlage 1.

04 Algemene beschrijving

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. herstraten elementenverhardingen;
- b. vervangen elementenverhardingen;
- c. bijkomende werkzaamheden aan wegfunderingen en asfaltverhardingen;;
- d. bijkomende werkzaamheden aan rioolleidingen, kolken en putten;
- e. bijkomende werkzaamheden in bermen;
- f. bijkomende werkzaamheden aan straatmeubilair;
- g. leveringen behorend tot zaken onder a t/m f;
- h. treffen verkeersmaatregelen ten behoeve van uitvoering zaken onder a t/m f.

De RROK is van toepassing op deelopdrachten voor de uitvoering van onderhoud aan mogelijk meerdere typen elementenverhardingen waarvan het totale aaneengesloten oppervlak minstens 50 m2 bedraagt.

Beperking van de reikwijdte.

Opdrachtgever is niet verplicht om werkzaamheden die deel uitmaken van een ander reeds aanbesteed of nog aan te besteden overige opdracht die ook zijn genoemd in deel 2.2 van deze RROK, aan de opdrachtnemer van deze RROK op te dragen.

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 juni 2025 tot en met 31 december 2026. Het totaal van de fictieve hoeveelheden genoemd in deel 2.2 van deze RROK is gebaseerd op een gemiddelde omzet voor 12 contractmaanden.
2. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bij gebleken geschiktheid van de aannemer de RAW raamovereenkomst met maximaal 3 x 1 jaar te verlengen. Voorafgaand aan eventuele effectuering van dat recht zal met de aannemer een evaluatie plaatsvinden. De aannemer zal op alle criteria minstens een voldoende moeten scoren om in aanmerking te komen voor verlenging. Indien de aannemer wel voldoet aan de criteria voor verlenging van de werking van de RAW raamovereenkomst vestigt hem dat geen automatisch recht op die verlenging.
3. Start uitvoering deelopdrachten met gebruikmaking van consignatie. Van consignatie (zie deel 2.2 bestekspostnummer 800110) wordt gebruik gemaakt bij uitvoering van een noodreparatie. De aannemer dient er rekening mee te houden dat uitvoering van spoedeisende werkzaamheden ook in het weekend, op feestdagen en in vakantieperioden kunnen plaatsvinden. Tijdige inzet van de aannemer is essentieel. De aannemer dient daartoe passend materieel en ter zake deskundig personeel beschikbaar te hebben en te houden om, na oproep daartoe, uiterlijk aan uitvoering van een dergelijke opdracht de volgende kalenderdag 07:00 gehoor te kunnen geven. Indien de aannemer verzuimt om aan de voorstaande termijn te voldoen verbeurt de aannemer per geval en per dag dat het

PAR

verzuim duurt EUR 1.000,-- . Het verbeurde bedrag zal op de termijn- of eindafrekening van een lopende deelopdracht in mindering worden genomen.

4. Start uitvoering deelopdrachten niet zijnde consignatie

Binnen uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van een definitieve deelopdracht dient de aannemer rekening toe houden met de de start va de uitvoering daarvan. Indien de aannemer verzuimt om aan de voorstaande termijn te voldoen verbeurt de aannemer per geval en per dag dat het verzuim duurt EUR 1.000,-- voor de eerste dag en EUR 500,-- (zegge: vijfhonderd euro) voor alle volgende dagen waarop de termijn van 10 werkdagen wordt overschreden. Het verbeurde bedrag zal op de termijn- of eindafrekening van een lopende deelopdracht in mindering worden genomen.

5. Het totaal van de fictieve hoeveelheden genoemd in deel 2.2. van de RAW-raamovereenkomst betreffen de looptijd van 1 jaar. Deze fictieve hoeveelheden verbinden de opdrachtgever niet.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden.

07 Better performance,

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van het werk op 'better performance' om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van het werk beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer middels het invullen van het bij dit bestek bijgeleverde 'better performance'-formulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen.

08 Omzet.

De opdrachtgever is voornemens jaarlijks deelopdrachten te verstrekken met een gemiddelde totale omzet van ca. €625.000,-- excl. BTW per jaar (prijspeil 2025). Afwijkingen op dit bedrag, van welke orde dan ook, vestigt de aannemer geen enkel recht.

09 Voertaal.

De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal. De dagelijkse leidinggevende personen van de aannemer op het werk dienen het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

PAR

11 Bijwoonpunten

In onderstaande 14 gevallen dient minimaal 2 werkdagen voorafgaand aan de uitvoering of beproeving de directie UAV geïnformeerd te worden. Op het moment van uitvoering of beproeving zelf, dient de aannemer de directie UAV in staat te stellen de keuringen of beproevingen bij te wonen.

1. Meetwerk ten behoeve van uitzetten van het werk en hoeveelheidsbepaling;
2. Bepalen hoeveelheden t.b.v. termijnstaten;
3. Uitzetten assen en definitieve aanleghoogten verhardingen en aansluitingen op de bestaande situatie;
4. Uitzetten inspectieputten en/of strengen;
5. Bepalen proctordichtheid van zandlichamen;
6. Controle verdichtingseisen, hoogteligging en profilering menggranulaat;
7. Start met het aanbrengen van gootlagen
8. Start met het aanbrengen van kantopsluitingen
9. Voor de invulling van de plantgaten met bomenzand de omvang van de gaten en de diepte ten opzichte van het grondwater controleren;
10. Graven plantgaten en bemesting van bomen;
11. Het snoeien van bomen;
12. Het door de directie inmeten van de b.o.b. maten in de rioolputten voor het aanbrengen van de afdekplaten en/of kegelstukken;
13. Controle verdichtingseisen aangevulde rioolsleuven;
14. Controle verdichting t.p.v. kolken, ca 1 op de 5 stuks.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tot deze RROK behoren op het moment van aanbesteding geen detailtekeningen. De opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om per deelopdracht één of meerdere tekeningen aan deze deelopdracht toe te voegen. Deze tekeningen worden dan geacht een integraal onderdeel te zijn van de betreffende deelopdracht en van deze RROK.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Per deelopdracht verstrekt de directie gegevens m.b.t. peilen en hoofd afmetingen. Elk uitzetwerk behoort tot de verplichtingen van de aannemer. Tekeningen die aan de aannemer ter beschikking worden gesteld zijn gemaatvoerd ten opzichte van vaste objecten óf gemaatvoerd in RDN-coördinaten. In het laatste geval verkrijgt de aannemer ook een digitale ondergrond in .dxf-format.

03 Kwaliteitsborging

Het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, behoort tot de verplichtingen van de aannemer. Nadere uitwerking van dit onderwerp is verwoord in deel 3 artikel 01.13.01.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de RAW raamovereenkomst:

De volgende bijlagen behoren tot de RAW raamovereenkomst:

- Inschrijvingsstaat;
- Inschrijvingsbiljet;
- Bijlage 1 Aanbieding aannemer bij aanbesteding m.b.t. de kwalitatieve gunningscriteria;
- Bijlage 2 Tekening met met perceelgrenzen perceel A
- Bijlage 3 V&G-plan ontwerpfase;
- Bijlage 4 SROI bouwblokkenmethode;
- Bijlage 5 Polis CAR-verzekering;
- Bijlage 6 Toelichting CAR-verzekering;
- Bijlage 7 Better performance formulier;
- Bijlage 8 Poster "Boombescherming op bouwlocaties" uitgave Stadswerk;
- Bijlage 9 Handboek Klimaatadaptief Parkeren; uitgave gemeente Katwijk.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0		. .	TOELICHTING Definitie staffel. Een staffel is een omgrensd gebied (oppervlakte) waarbinnen meerdere te onderscheiden werkzaamheden plaatsvinden. De omvang van de te onderscheiden werkzaamheden kunnen (veel) minder zijn dan de oppervlakte van de bewuste staffel; dat laat onverlet dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de besteksposten behorende tot de bewuste staffel.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN. Er wordt uitgegaan van 15% uitval vanwege niet te herstraten materialen. De benodigde inboetmaterialen worden geleverd volgens de toepasselijke besteksposten in de bestekspostserie 41.			
10			WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 50<=A<250 m2. - Bestekspostserie 10 betreft een verzameling aan werkzaamheden aan 1 aaneengesloten oppervlak waarvan het totale oppervlak groter of gelijk is aan 50 m2 en kleiner dan 250 m2. - De uitvoeringswijze waarop bestratingsmateriaal wordt ontdaan van grond is een keuze van de aannemer, wijziging van die keuze wordt niet door d opdrachtgever vergoed.			
101			Herstraten straatwerk. Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2			
1010			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.</u> - Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2 - Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.			
101010	831402		Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen keiformaat. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .9. Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4110 of 4120. .4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: - brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040, of - straatzaad, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030, of - Infrano inveegzand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170.	m2	54,00	F
101011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard keiformaat .3. D.m.v. schrapen .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		45,90 I
101020	831402		Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen keiformaat. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .9. Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2	82,00	F
				m2		12,30 R
				m2		12,30 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101021	831503		bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4110 of 4120.				
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of				
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of				
101030	831402		• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		69,70	I
		9.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		.3. . . .	D.m.v. schrapen				
101031	831503	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.	m2	410,00	F	
101110	831402		Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		61,50	R
1011	831503	9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4110 of 4120.	m2		61,50	I
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of				
101110	831402		• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of				
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		348,50	I
		9.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard keiformaat				
101110	831402	.3. . . .	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
101110	831402		Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
			• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
			Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.	m2	21,00	F	
101110	831402		Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		3,15	R
101110	831402	9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2		3,15	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101111	831503					bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4112 of 4122				
						4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
						• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of				
						• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of				
101111	831503					• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
						Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		17,85	I
						9. Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard dikformaat				
						.3. D.m.v. schrapen				
101120	831402					.2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
						Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
						Herstraten betonstraatstenen.	m2	32,00	F	
101120	831402					en straatbakstenen dikformaat.				
						Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
						2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
						.9. In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
101121	831503					.4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		4,80	R
						.9. Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.				
						Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4112 of 4122				
						4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
101121	831503					• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of				
						• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of				
						• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
						Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		27,20	I
101130	831402					9. Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard dikformaat				
						.3. D.m.v. schrapen				
						.2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
						Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
101130	831402					Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
						Herstraten betonstraatstenen.	m2	160,00	F	
						en straatbakstenen dikformaat.				
						Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
101130	831402					3. Totale breedte van 3,00 m en meer				
						.9. In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
						.4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		24,00	R
						.9. Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.				
101130	831402					Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4112 of 4122				
						4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
						• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
101131	831503	9.	400040, of - straatwand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030, of - Infrano invezgzand 0825 aangevoerd volgens bestekpostnummer 400170. Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard dikformaat 3. D.m.v. schrapen 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekpostnummer 510060. Grond afvoeren volgens bestekpostnummer. 510090.	m2		136,00 I
1012			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalfomfaat.</u> - Onderdeel van stafel 50<=A<250 m2 - Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.			
101210	831402	1.	Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen waalfomfaat. Eventueel tekortkomend straatwand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekpostnummer 400030. 9. Totale breedte tot 1,50 m 4. In verband opgegeven bij de deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekpostnummer 510060. 9. Betonstraatstenen en straatbakstenen waalfomfaat. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekpostnummer 801300, bestekpostseries 4113 of 4123. 4 Afstrooien en invezgen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: - brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040, of - straatwand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030, of - Infrano invezgzand 0825 aangevoerd volgens bestekpostnummer 400170.	m2	13,00 F	
101211	831503	9.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard waalfomfaat 3. D.m.v. schrapen 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekpostnummer 510060. Grond afvoeren volgens bestekpostnummer 510090.	m2		11,05 I
101220	831402	2.	Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen waalfomfaat. Eventueel tekortkomend straatwand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekpostnummer 400030. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekpostnummer 510060. 9. Betonstraatstenen en straatbakstenen waalfomfaat. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekpostnummer 801300, bestekpostseries 4113 of 4123. 4 Afstrooien en invezgen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer	m2	18,00 F	2,70 R
				m2		2,70 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101221	831503		400040 , of				
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer				
			400030 , of				
			• Infrano inveegzand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
101230	831402		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		15,30	I
		9.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard				
			waalformaat				
		.3.	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							
			Herstraten betonstraatstenen.	m2	88,00	F	
			en straatbakstenen waalformaat.				
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		13,20	R
							
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4113 of 4123.	m2		13,20	I
							
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of				
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of				
			• Infrano inveegzand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
							
							
101231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		74,80	I
		9.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard				
			waalformaat				
		.3.	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							
1013			<u>Herstraten SBS lingeformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101310	831401	.	.	.	.	Herstraten straatbakstenen.	m2	2,00	F	
		.	.	.	.	Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
		.	.	.	.	voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 .				
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2			0,30 R
		.	.	.	.	herstraten materialen ; afvoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	9.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.				
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2			0,30 I
		.	.	.	.	bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4124				
		.	.	.	4.	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie				
		.	.	.	.	UAV, of:				
		.	.	.	.	• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer				
		.	.	.	.	400040 , of				
		.	.	.	.	• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer				
		.	.	.	.	400030 , of				
		.	.	.	.	• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400170 .				
101311	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,70 I
		9.	.	.	.	Straatbakstenen: standaard lingeformaat				
		.3.	.	.	.	D.m.v. schrapen				
		.	.	.	2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090 .				
101320	831401	.	.	.	.	Herstraten straatbakstenen.	m2	4,00	F	
		.	.	.	.	Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
		.	.	.	.	voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 .				
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2			0,60 R
		.	.	.	.	herstraten materialen ; afvoeren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	9.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.				
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2			0,60 I
		.	.	.	.	bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4124				
		.	.	.	4.	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie				
		.	.	.	.	UAV, of:				
		.	.	.	.	• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer				
		.	.	.	.	400040 , of				
		.	.	.	.	• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer				
		.	.	.	.	400030 , of				
		.	.	.	.	• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400170 .				
101321	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,40 I
		9.	.	.	.	Straatbakstenen: standaard lingeformaat				
		.3.	.	.	.	D.m.v. schrapen				
		.	.	.	2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101330	831401		Herstraten straatbakstenen. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .9. Straatbaksteen; standaard lingeformaat. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4124 .4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2	14,00	F	
101331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbakstenen: standaard lingeformaat .3. D.m.v. schrapen .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			2,10 R
1014			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u> <u>sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
101410	831402		Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen keiformaat. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . .9. Betreft 2 of 3 verschillende kleuren stenen in sinus- of trapeziumvorm .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .9. Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4110 of 4120. .4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2	11,00	F	
101411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard keiformaat .3. D.m.v. schrapen .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			1,65 R
1015			<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende</u> <u>bestratingsmaterialen.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				1,65 I
101411	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard keiformaat .3. D.m.v. schrapen .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			9,35 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101510	831402			Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen keiformaat. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	2,00	F	
		1.		Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.		In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2			0,30 R
		.9.		Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4110 of 4120.	m2			0,30 I
		.4.		Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
				• brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , of				
				• straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of				
				• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
101511	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,70 I
		9.		Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		.3.		D.m.v. schrapen				
		.2.		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
				Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
101520	831402			Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen keiformaat. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	2,00	F	
		2.		Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.		In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2			0,30 R
		.9.		Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4110 of 4120.	m2			0,30 I
		.4.		Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
				• brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , of				
				• straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of				
				• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
101521	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,70 I
		9.		Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		.3.		D.m.v. schrapen				
		.2.		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
				Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
101530	831402			Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen keiformaat. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4110 of 4120.	m2	11,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.			
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		1,65 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat	m2		1,65 I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens			
			bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4110 of			
			4120.			
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie			
			UAV, of:			
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400040 , of			
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400030 , of			
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400170 .			
101531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		9,35 I
		9.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard			
			keiformaat			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
1016			<u>Herstraten koperslakkeien.</u>			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2			
101610	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	2,00 F	
			koperslakkeien.			
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging			
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens			
			bestekspostnummer 400030 .			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.			
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,30 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.	m2		0,30 I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens			
			bestekspostserie bestekspostnummer 801300 .			
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van			
			directie UAV, of:			
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400040 , of			
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400030 , of			
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400170 .			
101611	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,70 I
		9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090 .			
101620	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	2,00 F	
			koperslakkeien.			
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging			
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens			
			bestekspostnummer 400030 .			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.			
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,30 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			bestekspostnummer 510060 .			
		9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2		0,30 I
			bestekspostserie bestekspostnummer 801300 .			
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van			
			directie UAV, of:			
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer			
			400040 , of			
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer			
			400030 , of			
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400170 .			
101621	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,70 I
		9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
101630	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	11,00 F	
			koperslakkeien.			
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging			
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens			
			bestekspostnummer 400030 .			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.			
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		9,35 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.	m2		9,35 I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens			
			bestekspostserie bestekspostnummer 801300			
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie			
			UAV, of:			
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer			
			400040 , of			
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer			
			400030 , of			
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400170 .			
101631	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		9,35 I
		9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
1017			<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u>			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2			
			• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101710	831131	.	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;	m	23,00 F	
		.	verband aanpassen.			
		.	Afwerking: aanknippen omliggende bestrating. Intrillen na	m3		0,01 I
		.	afstrooien en inwassen met straatzand, aangevoerd			
		.	volgens bestekpostnummer 801300 of 400030 .			
		3.	Verband bestrating: keperverband			
		.1.	Ononderbroken streep			
		. .1.	Breedte: 0,10 m			
		. . .2.	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st		115,00 I
			Kleur wit, geleverd volgens bestekspostnummer 411160			
		2.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen	m		3,45 R
			materialen			
			Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
101720	831199	.	Aanbrengen T-markering in bestrating parkeervak.	st	13,00 F	
		.	Betreft T-markering van witte bss op de 4 hoeken van			
		.	individuele parkeervakken.			
		.	Verband bestrating parkeervak: elleboogverband.			
		.	Per markering 2 witte betonstraatstenen aangevoerd	st		26,00 I
		.	volgens bestekpostnummer 411160			
		.	Afwerking: aanknippen omliggende bestrating. Intrillen na			
		.	afstrooien en inwassen met straatzand, aangevoerd			
		.	volgens bestekpostnummer 400030 .			
1018		.	<u>Herstraten natuursteenbestrating.</u>			
		.	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2			
101810	831408	.	Herstraten sierbestrating.	m2	5,00 F	
		9.	Totale breedte tot 1,5 m.			
		. .1.	Natuursteen : kinderkopjes Portugees graniet, afmetingen			
			80-100 x 80-100 x 80-100 mm.			
			In waaierverband.			
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging			
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens			
			bestekspostnummer 400030 .	m2		0,75 I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens			
			bestekspostnummer 801300			
			Totale breedte van 3,00 m en meer.			
		4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,75 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		4	Afstrooien en invegen met Infrano invezand 0825 of			
			gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer			
			400170 .			
101811	831503	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		4,25 I
		9.	Kinderkopjes Portugees graniet, afmetingen 80-100 x			
			80-100 x 80-100 mm.			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
101820	831408	.	Herstraten sierbestrating.	m2	9,00 F	
		9.	Totale breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m.			
		. .1.	Natuursteen : kinderkopjes Portugees graniet, afmetingen			
			80-100 x 80-100 x 80-100 mm.			
			In waaierverband.			
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging			
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens			
			bestekspostnummer 400030 .	m2		1,35 I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens			
			bestekspostserie 801300			
			Totale breedte van 3,00 m en meer.			
		4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		1,35 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		4	Afstrooien en invegen met Infrano invezand 0825 of			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101821	831503		gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
							
							
							
		9.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		7,65	I
			Kinderkopjes Portugees graniet, afmetingen 80-100 x 80-100 x 80-100 mm.				
		.3.	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
101830	831408						
			Herstraten sierbestrating.	m2	45,00	F	
		9.	Totale breedte vanaf 3,0 m.				
		. .1. . . .	Natuursteen : kinderkopjes Portugees graniet, afmetingen 80-100 x 80-100 x 80-100 mm.				
			In waaierverband.				
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 801300	m2		6,75	I
		4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		6,75	R
							
		4.	Afstrooien en invegen met Infrano invezand 0825 of gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
101831	831503						
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		38,25	I
		9.	Kinderkopjes Portugees graniet, afmetingen 80-100 x 80-100 x 80-100 mm.				
							
		.3.	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							
							
101840	831408						
			Herstraten sierbestrating.	m2	4,00	F	
		9.	Totale breedte tot 1,5 m.				
		. .1. . . .	Natuursteen : kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 180-210 x 130-150 x 130-150 mm.				
			In halfsteens verband.				
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 801300	m2		0,60	I
		4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,60	R
							
		4.	Afstrooien en invegen met Infrano invezand 0825 of gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
101841	831503						
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		3,40	I
		9.	Kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 180-210 x 130-150 x 130-150 mm.				
							
		.3.	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101850	831408	9.	Herstraten sierbestrating.	m2	5,00 F	
			Totale breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m.			
			Natuursteen : kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen			
			180-210 x 130-150 x 130-150 mm.			
			In halfsteens verband.			
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging			
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens			
			bestekspostnummer 400030 .	m2		0,75 I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens			
			bestekspostserie 801300	m2		0,75 R
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te			
			herstraten materialen ; afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
			4 Afstrooien en invegen met Infrano invezand 0825 of			
			gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer			
			400170 .			
101851	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		4,25 I
		9.	Kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 180-210 x			
			130-150 x 130-150 mm.			
			D.m.v. schrapen			
			2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
101860	831408		Herstraten sierbestrating.	m2	29,00 F	
		9.	Totale breedte vanaf 3,0 m.			
			Natuursteen : kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen			
			180-210 x 130-150 x 130-150 mm.			
			In halfsteens verband.			
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging			
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens			
			bestekspostnummer 400030 .	m2		4,35 I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens			
			bestekspostserie 801300	m2		4,35 R
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te			
			herstraten materialen ; afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
			4 Afstrooien en invegen met Infrano invezand 0825 of			
			gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer			
			400170 .			
101861	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		24,65 I
		9.	Kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 180-210 x			
			130-150 x 130-150 mm.			
			D.m.v. schrapen			
			2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
102			Herstraten tegelwerk.			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2			
1020			<u>Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.</u>			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2			
102010	831403		Herstraten betontegels.	m2	82,00 F	
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging			
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens			
			bestekspostnummer 400030 .			
			Totale breedte tot 1,50 m			
			9. In verband volgens opgave bij deelopdracht.			
			4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		12,30 R
			herstraten materialen. afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
			1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels			
			en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
102011	831503	4 7.3.2	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostserie 4131 of 4132. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		12,30 I
102020	831403	. 2.9.4.1.	Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostserie 4131 of 4132.. Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand, geleverd volgens bestekpostnummer 400030	m2	160,00 F	
102021	831503	 7.3.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		136,00 I
102030	831403	. 3.9.4.1.	Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostserie 4131 of 4132. Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand, geleverd volgens bestekpostnummer 400030	m2	27,00 F	
102031	831503	 7.3.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		22,95 I
1021			<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2			
102110	831403		Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging	m2	25,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102111	831503		voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
			bestekspostnummer 400030 .				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
102111	831503	. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		3,75	R
			herstraten materialen. afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels				
102111	831503		en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2		3,75	I
			bestekspostnummer 801300 , bestekspostserie 4133 of				
			4134.				
102111	831503	5.	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand,				
			aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 .				
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		21,25	I
		7.	Betontegels				
102111	831503	.3. . . .	D.m.v. schrapen				
		2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
102120	831403		Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			Herstraten betontegels.	m2	48,00	F	
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
102120	831403		bestekspostnummer 400030 .				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		7,20	R
102120	831403		herstraten materialen. afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels	m2		7,20	I
			en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels				
102120	831403		Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens				
			bestekspostnummer 801300 , bestekspostserie 4133 of				
			4134.				
		4.	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
102121	831503		volgens bestekpostnummer 400030 .				
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		40,80	I
		7.	Betontegels				
		.3. . . .	D.m.v. schrapen				
102121	831503	2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
102130	831403		Herstraten betontegels.	m2	9,00	F	
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
			bestekspostnummer 400030 .				
102130	831403	3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		1,35	R
			herstraten materialen. afvoeren volgens				
102130	831403		bestekspostnummer 510060 .				
		3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels	m2		1,35	I
			en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens				
102130	831403		bestekspostnummer 801300 , bestekspostserie 4133 of				
			4134.				
		4.	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
			volgens bestekpostnummer 400030 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
102131	831503	 7.3.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		7,65 I
1022			<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2			
102210	831403	 1.9.4. . . .	Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2	16,00 F	
		5.4	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostserie 4135.of 4136 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2		2,40 R
102211	831503	 7.3.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		13,60 I
102220	831403	 2.9.4. . . .	Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2	32,00 F	4,80 R
		5.4	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostserie 4135 of 4136 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2		4,80 I
102221	831503	 7.3.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		27,20 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102230	831403	. 3.9.4.5.4	Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostserie 4135 of 4136. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	5,00	F	
102231	831503	 7.3.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			4,25 I
1023			<u>Herstraten tegels 400x600 dik 60 mm</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
102310	831403	. 1.9.4.6.4	Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4138. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	9,00	F	
102311	831503	 7.3.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			7,65 I
102320	831403	. 2.9.4.6.4	Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4138 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	16,00	F	
		. .		m2			2,40 R
		. .		m2			2,40 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102321	831503					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			13,60 I
		7.				Betontegels				
		.3.				D.m.v. schrapen				
				2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
102330	831403					Herstraten betontegels.	m2	4,00 F		
						Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
						voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
						bestekspostnummer 400030 .				
		3.				Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.				In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.4.				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2			0,60 R
						herstraten materialen. afvoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
				6.		Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels	m2			0,60 I
						Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens				
						bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4138				
				4		Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
						volgens bestekpostnummer 400030 .				
102331	831503					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,40 I
		7.				Betontegels				
		.3.				D.m.v. schrapen				
				2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1024						Herstraten tegels 500x500 mm dik 60 mm.				
						• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
102410	831403					Herstraten betontegels.	m2	9,00 F		
						Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
						voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
						bestekspostnummer 400030 .				
		1.				Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.				In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.4.				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2			1,35 R
						herstraten materialen. afvoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
				6.		Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels	m2			1,35 I
						Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens				
						Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens				
						bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4137				
				4		Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
						volgens bestekpostnummer 400030 .				
102411	831503					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			7,65 I
		7.				Betontegels				
		.3.				D.m.v. schrapen				
				2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
102420	831403					Herstraten betontegels.	m2	16,00 F		
						Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
						voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
						bestekspostnummer 400030 .				
		2.				Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.				In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.4.				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2			2,40 R
						herstraten materialen. afvoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
				6.		Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels	m2			2,40 I
						Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102421	831503		bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4137				
		4	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
							
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		13,60	I
		7.	Betontegels				
102430	831403	.3.	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							
102431	831503		Herstraten betontegels.	m2	4,00	F	
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,60	R
102441	831503						
		6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels	m2		0,60	I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4137				
		4	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
							
102440	831499		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		3,40	I
		7.	Betontegels				
		.3.	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
102510	831403		Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							
			Herstraten betontegels..	m	4,00	F	
			Betreft: uitstapstrook bij parkeerplaatsen.				
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
1025	831503		Totale breedte tot 1,50 m.				
			Verband: enkele rij.				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m		0,60	R
							
			Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels	m		0,60	I
102510	831403		Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4137				
			Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .				
							
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,30	I
		7.	Betontegels				
102510	831403	.3.	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							
102510	831403		Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
							
			Herstraten betontegels.	m2	9,00	F	
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
102510	831403	1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		1,35	R
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102511	831503		herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		1,35	I
		9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4139 Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .				
102520	831403		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels	m2	16,00	F	
		7.	D.m.v. schrapen				
102521	831503	.3.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m2		2,40	R
		2	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
102530	831403		Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	4,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
102531	831503	.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.	m2		0,60	R
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
102540	831499	9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4139 Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2		0,60	I
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels				
102541	831503	.3.	D.m.v. schrapen	m2		3,40	I
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
102542	831499		Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m	4,00	F	
			Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; enkele rij. Betreft: bermverharding. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102541	831503		voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
			bestekspostnummer 400030 .				
			Verband: enkele rij.				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m		0,60	R
			herstraten materialen. afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m		0,60	I
			bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4139				
			Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond				
1026	831403		volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens				
			bestekspostnummer 321040 .				
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,24	I
		7.	Betontegels				
		.3. . . .	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			<u>Herstraten betontegels 200x500 dik 80 mm.</u>				
102610	831403		• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
			Herstraten betontegels.	m2	16,00	F	
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
			bestekspostnummer 400030 .				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		2,40	R
			herstraten materialen. afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
102611	831503	6.	Betontegels 200 x 500 x 80 mm, inclusief pastegels				
			Perlano giallo verde 503 / 504.				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2		2,40	I
			bestekspostnummer 801300 of 414110 .				
		4	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
			volgens bestekpostnummer 400030 .				
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		13,60	I
		7.	Betontegels				
		.3. . . .	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
102620	831403		vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			Herstraten betontegels.	m2	32,00	F	
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
			bestekspostnummer 400030 .				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		4,80	R
			herstraten materialen. afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		6.	Betontegels 200 x 500 x 80 mm, inclusief pastegels				
			Perlano giallo verde 503 / 504.				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2		4,80	I
			bestekspostnummer 801300 of 414110 .				
		4	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
			volgens bestekpostnummer 400030 .				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102621	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		27,20	I
		7.		Betontegels				
		.3.		D.m.v. schrapen				
			2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
102630	831403			Herstraten betontegels.	m2	5,00	F	
				Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
				voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
				bestekspostnummer 400030 .				
		3.		Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.		In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.4.		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		0,75	R
				herstraten materialen. afvoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
			6.	Betontegels 200 x 500 x 80 mm, inclusief pastegels				
				Perlano giallo verde 503 / 504.				
				Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2		0,75	I
				bestekspostnummer 801300 of 414110 .				
			4	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
				volgens bestekspostnummer 400030 .				
102631	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		4,25	I
		7.		Betontegels				
		.3.		D.m.v. schrapen				
			2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
104				Herstraten molgoten.				
				• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
				• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
1040				<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u>				
				• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
104010	831404			Herstraten molgoot.	m	30,00	F	
				Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
				voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
				bestekspostnummer 400030 .				
		2.		Bestaand uit 5 streklagen				
		.4.		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		2,25	R
				herstraten materialen afvoeren volgens				
				bestekspostnummer 510060 .				
		.9.		Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard				
				keiformaat				
				Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.				
				Halfsteensverband in lintlagen,				
				Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2		2,25	I
				bestekspostserie 4110 of 4120				
		.3		Afstrooien en invegen met zand ; bij straatbakstenen				
				brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer				
				400040 en bij betonstraatstenen straatzand, aangevoerd				
				volgens bestekpostnummer 400030 .				
104011	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		12,75	I
		9.		Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard				
				keiformaat				
		.3.		D.m.v. schrapen				
			2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
				vrijgekomen materialen				
				Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
104020	831404		Herstraten molgoot.	m	13,00	F
			Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3		0,33 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 400090			
		2.	Bestaand uit 5 streklagen			
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		0,98 R
			herstraten materialen afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		.9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard			
			keiformaat			
			Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.			
			Halfsteensverband in lintlagen,			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2		0,98 I
			bestekspostserie 4110 of 4120.			
		.3	Afstrooien en invegen met zand ; bij straatbakstenen			
			brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400040 en bij betonstraatstenen straatzand, aangevoerd			
			volgens bestekpostnummer 400030 .			
104021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		5,53 I
		9.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard			
			keiformaat			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
1041			<u>Herstraten molgoot dikformaat..</u>			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2			
104110	831404		Herstraten molgoot.	m	13,00	F
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging			
			voorgescreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens			
			bestekspostnummer 400030 .			
		3.	Bestaand uit 6 streklagen			
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		0,98 R
			herstraten materialen afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		.9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard			
			dikformaat			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2		0,98 I
			bestekspostserie 4112 of 4122.			
		.3	Afstrooien en invegen met zand ; bij straatbakstenen			
			brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400040 en bij betonstraatstenen straatzand, aangevoerd			
			volgens bestekpostnummer 400030 .			
104111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		5,53 I
		9.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard			
			dikformaat			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
104120	831404		Herstraten molgoot.	m	5,00	F
			Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3		0,13 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 400090			
		3.	Bestaand uit 6 streklagen			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		0,38 R
			herstraten materialen afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
			.9. Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard			
			dikformaat			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2		0,38 I
			bestekspostserie 4112 of 4122.			
			.3 Afstrooien en invegen met zand ; bij straatbakstenen			
			brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400040 en bij betonstraatstenen straatzand, aangevoerd			
			volgens bestekpostnummer 400030 .			
						
104121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		2,13 I
		9.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard			
			dikformaat			
		.3.	D.m.v. schrapen			
			.2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
						
1042			<u>Herstraten molgoot waalformaat.</u>			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2			
						
104210	831404		Herstraten molgoot.	m	7,00	F
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging			
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens			
			bestekspostnummer 400030 .			
		4.	Bestaand uit 7 streklagen			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		0,53 R
			herstraten materialen afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
			.9. Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard			
			waalformaat.			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2		0,53 I
			bestekspostserie 4113 of 4123.			
			.2 Afstrooien en inwassen met zand ; bij straatbakstenen	m3		0,02 I
			brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400040 en bij betonstraatstenen straatzand, aangevoerd			
			volgens bestekpostnummer 400030 .			
						
104211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		2,98 I
		9.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard			
			waalformaat			
		.3.	D.m.v. schrapen			
			.2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
104220	831404		Herstraten molgoot.	m	4,00 F	
			Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3		0,10 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 400090			
		4.	Bestaand uit 7 streklagen			
		. . 4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		0,30 R
			herstraten materialen afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		 9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard			
			waalformaat.			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2		0,30 I
			bestekspostserie 4113 of 4123.			
		 2	Afstrooien en inwassen met zand ; bij straatbakstenen	m3		0,01 I
			brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer			
			400040 en bij betonstraatstenen straatzand, aangevoerd			
			volgens bestekspostnummer 400030 .			
104221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,70 I
		9.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard			
			waalformaat			
		. 3.	D.m.v. schrapen			
		 2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
105			Opnieuw stellen banden.			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
1051			<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u>			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
105110	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	140,00 F	
		3.	Profiel 60 x 200 mm			
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m		35,00 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m		35,00 I
			bestekspostserie 4150.			
1052			<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200</u>			
			<u>mm.</u>			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
			• Betreft zowel de opsluitband als de gazonband.			
105210	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	120,00 F	
			Zowel opsluitbanden als gazonbanden.			
		5.	Profiel 100 x 200 mm			
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m		18,00 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m		18,00 I
			bestekspostserie 4152.			
1053			<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u>			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
105310	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	29,00 F	
		6.	Profiel 120 x 250 mm			
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m		4,35 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m		4,35 I
			bestekspostserie 4153.			
1054			<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
105410	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. in zand.	m	110,00	F	
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm				
		. .2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens	m			16,50 R
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			16,50 I
			bestekspostserie 4154 of 4155.				
105420	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. in beton.	m	29,00	F	
		9.	Profiel 130/150 x 250 mm				
			Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,44 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 en				
			en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd	m3			0,87 I
			volgens bestekspostnummer 400110 .				
		. .2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren	m			4,35 R
			volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			4,35 I
			bestekspostserie 4154 of 4155.				
1055			<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
105510	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	54,00	F	
		6.	Profiel 180/200 x 250 mm				
		. .2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens	m			8,10 R
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			8,10 I
			bestekspostserie 4156 of 4157.				
105520	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. in beton.	m	13,00	F	
		9.	Profiel 180/200 x 250 mm				
			Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,20 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 en				
			en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,39 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		. .2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren	m			1,95 R
			volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			1,95 I
			bestekspostserie 4156 of 4157.				
1056			<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
105610	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	11,00	F	
		8.	Profiel 115/225 x 240 mm				
		. .2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden ; afvoeren volgens	m			1,65 R
			bestekspostnummer 510060 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			1,65 I
			bestekspostserie 4158 of 4159				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
105620	831405	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	4,00	F	
		9.	.	Profiel 115/225 x 240 mm				
		.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,06 I
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 en				
		.	.	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,12 I
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.2.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,60 R
		.	.	vrijgekomen banden ; afvoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,60 I
		.	.	bestekspostserie 4158 of 4159,				
1057		.	.	Opnieuw stellen geleideband 40/120x250 mm.				
		.	.	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
105710	831405	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	2,00	F	
		9.	.	Profiel 40/120x250 mm.				
		.2.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen banden ... afvoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens				
		.	.	bestekspostserie 4164.				
105720	831405	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	2,00	F	
		9.	.	Profiel 40/120x250 mm.				
		.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,03 I
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 en				
		.	.	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,06 I
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.2.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen banden ; afvoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,30 I
		.	.	bestekspostserie 4164.				
1058		.	.	Opnieuw stellen inritband.				
		.	.	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
105810	831407	.	.	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	23,00	F	
		2.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm				
		.2.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			3,45 R
		.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			3,45 I
		.	.	bestekspostserie 4162.				
105820	831407	.	.	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	11,00	F	
		.	.	In een voet van stelspecie dik 50 mm; aangevoerd				
		.	.	volgens . bestekspostnummer 400090				
		2.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm				
		.2.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,65 R
		.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			1,65 I
		.	.	bestekspostserie 4162.				
105830	831407	.	.	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	18,00	F	
		9.	.	Profiel 750x180x500 mm.				
		.2.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			2,70 R
		.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			2,70 I
		.	.	bestekspostserie 4162.				
105840	831407	.	.	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	5,00	F	
		.	.	In een voet van stelspecie dik 50 mm; aangevoerd				
		.	.	volgens . bestekspostnummer 400090				
		9.	.	Profiel 750x180x500 mm.				
		.2.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,75 R

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
1059			vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,75	I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 4162.					
			<u>Opnieuw stellen stootband.</u>					
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
105910	831499		Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	5,00	F		
			Profiel 200 x 200 x 900 mm.					
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .					
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 4161.					
1060			<u>Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.</u>					
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
106010	831499		Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van beton.	st	5,00	F		
			Profiel 130/150 x 160 x 1000 mm.					
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .					
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 4163					
107			Werkzaamheden aan halfverhardingen.					
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
1070			<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u>					
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					
107010	848199		Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm.	m2	30,00	F		
			Gerekend met een gemiddelde dikte van 50 mm.					
			Werkwijze:					
			• Opruwen bestaande bovenzijde;					
			• Uitvullen met halfverharding Achterhoeks Padvast.0/6 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; uitvullen onder profiel volgens opgave van directie UAV;					
			• Padvast aardvochtig verwerken;					
			• Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton.					
			Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400120					
			.	ton			3,60	I
107020	848199		Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm.	m2	7,00	F		
			Gerekend met een gemiddelde dikte van 50 mm.					
			Werkwijze:					
			Onderlaag aanbrengen op een voorafgaand aangelegde fundering					
			• halfverharding Achterhoeks Padvast.0/14 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; aanbrengen onder profiel volgens opgave van directie UAV;					
			• Padvast aardvochtig verwerken;					
			• Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton.					
			Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400130					
			.	ton			0,84	I
1071			<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u>					
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
107110	848199		Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm. Gerekend met een gemiddelde dikte van 50 mm. Werkwijze: - Kleischelpen 0/25 mm; - Vochtig verwerken; - Aanrollen met wals 2,5 ton. Kleischelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400140 .	m2	16,00	F	
107120	848199		Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm. Gerekend met een gemiddelde dikte van 50 mm. Werkwijze: - Gewassen schelpen 0/25 mm; - Aanrollen met wals 2,5 ton. Gewassen schelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400150 .	m2	23,00	F	
11			WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL A>=250 m2. - Bestekspostserie 11 betreft een verzameling aan werkzaamheden aan 1 aaneengesloten oppervlak waarvan het totale oppervlak groter of gelijk is aan 250 m2. - De uitvoeringswijze waarop bestratingsmateriaal wordt ontdaan van grond is een keuze van de aannemer, wijziging van die keuze wordt niet door d opdrachtgever vergoed.				
111			Herstraten straatwerk. Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
1110			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.</u> - Onderdeel van staffel A>=250 m2. - Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
111010	831402		Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen keiformaat. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	18,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2			2,70 R
							
		.9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4110 of 4120.	m2			2,70 I
							
		.4.	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
			- brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040, of - straatzaand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030, of - Infrano inveegzand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170.				
111011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			15,30 I
		9.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		.3.	D.m.v. schrapen				
							
		.2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
111020	831402		Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen keiformaat.	m2	27,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging			
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens			
			bestekspostnummer 400030 .			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.			
		. .4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		4,05 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.	m2		4,05 I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens			
			bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4110 of			
			4120.			
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie			
			UAV, of:			
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400040 , of			
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400030 , of			
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400170 .			
111021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		22,95 I
		9.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard			
			keiformaat			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
111030	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	140,00 F	
			en straatbakstenen keiformaat.			
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging			
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens			
			bestekspostnummer 400030 .			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.			
		. .4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		21,00 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.	m2		21,00 I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens			
			bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4110 of			
			4120.			
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van			
			directie UAV, of:			
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400040 , of			
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400030 , of			
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400170 .			
111031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		119,00 I
		9.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard			
			keiformaat			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
1111			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>			
			<u>dikformaat.</u>			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
			• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.			
111110	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	7,00 F	
			en straatbakstenen dikformaat.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111111	831503					Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
		1.				Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.				In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		1,05	R
						Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.				
						Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4112 of 4122	m2		1,05	I
						4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
						• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of				
						• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of				
						• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
111120	831402					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		5,95	I
		9.				Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard dikformaat				
		.3.				D.m.v. schrapen				
		.2.				De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
						Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
111121	831503					Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen dikformaat.	m2	11,00	F	
						Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
		2.				Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.				In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		1,65	R
						Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.				
						Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4112 of 4122				
		.4.				Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
						• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of				
						• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of				
						• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
111130	831402					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		9,35	I
		9.				Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard dikformaat				
		.3.				D.m.v. schrapen				
		.2.				De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
						Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
111130	831402					Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen dikformaat.	m2	54,00	F	
						Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
		3.				Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.				In verband opgegeven bij de deelopdracht.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		.4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		8,10	R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens				
			bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4112 of				
			4122				
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van				
			directie UAV, of:				
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer				
			400040 , of				
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer				
			400030 , of				
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400170 .				
111131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		45,90	I
		9. . . .	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard				
			dikformaat				
		.3. . . .	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090 .				
1112			<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>				
			<u>waalformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
			• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
111210	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	4,00	F	
			en straatbakstenen waalformaat.				
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
			bestekspostnummer 400030 .				
		1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,60	R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.	m2		0,60	I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens				
			bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4113 of				
			4123.				
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van				
			directie UAV, of:				
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer				
			400040 , of				
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer				
			400030 , of				
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens				
			bestekspostnummer 400170 .				
111211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		3,40	I
		9. . . .	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard				
			waalformaat				
		.3. . . .	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
111220	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	5,00	F	
			en straatbakstenen waalformaat.				
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
			bestekspostnummer 400030 .				
		2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111221	831503	4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,75	R
		9. . . .	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4113 of 4123.	m2		0,75	I
		4. . . .	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of				
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of				
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
		9. . . .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard waalformaat	m2		4,25	I
		3. . . .	D.m.v. schrapen				
		2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
111230	831402		Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen waalformaat.	m2	29,00	F	
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
		3. . . .	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		4,35	R
		9. . . .	Betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4113 of 4123.	m2		4,35	I
		4. . . .	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of				
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of				
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
111231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard waalformaat	m2		24,65	I
		3. . . .	D.m.v. schrapen				
		2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			<u>Herstraten SBS lingeformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2				
							
							
							
							
1113							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					6
111310	831401	.	.	.	.	.	Herstraten straatbakstenen.	m2	2,00	F	
		.	.	.	.	.	Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
		.	.	.	.	.	voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 .				
		1.	.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2			0,30 R
		.	.	.	.	.	herstraten materialen ; afvoeren volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.9.	.	.	.	.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.				
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2			0,30
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4124				
		.4	.	.	.	.	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie				
		.	.	.	.	.	UAV, of:				
		.	.	.	.	.	• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer				
		.	.	.	.	.	400040 , of				
		.	.	.	.	.	• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer				
		.	.	.	.	.	400030 , of				
		.	.	.	.	.	• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 400170 .				
111311	831503	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,70 I
		9.	.	.	.	.	Straatbakstenen: standaard lingeformaat				
		.3.	.	.	.	.	D.m.v. schrapen				
		.2	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090 .				
111320	831401	.	.	.	.	.	Herstraten straatbakstenen.	m2	2,00	F	
		.	.	.	.	.	Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
		.	.	.	.	.	voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 .				
		2.	.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.				
		.4.	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2			0,30 R
		.	.	.	.	.	herstraten materialen ; afvoeren volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.9.	.	.	.	.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.				
		.	.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2			0,30 I
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4124				
		.4	.	.	.	.	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie				
		.	.	.	.	.	UAV, of:				
		.	.	.	.	.	• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer				
		.	.	.	.	.	400040 , of				
		.	.	.	.	.	• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer				
		.	.	.	.	.	400030 , of				
		.	.	.	.	.	• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnummer 400170 .				
111321	831503	.	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,70 I
		9.	.	.	.	.	Straatbakstenen: standaard lingeformaat				
		.3.	.	.	.	.	D.m.v. schrapen				
		.2	.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	.	.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
111330	831401	.	.	.	.	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		.	.	.	.	Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging			
		.	.	.	.	voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens			
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 .			
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.			
		.	4.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,75 R
		.	.	.	.	herstraten materialen ; afvoeren volgens			
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .			
		.	.	9.	.	Straatbaksteen; standaard lingeformaat.			
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2		0,75
		.	.	.	.	bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4124			
		.	.	4	.	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie			
		.	.	.	.	UAV, of:			
		.	.	.	.	• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
		.	.	.	.	400040 , of			
		.	.	.	.	• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
		.	.	.	.	400030 , of			
		.	.	.	.	• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens			
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400170 .			
111331	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		4,25 I
		9.	.	.	.	Straatbakstenen: standaard lingeformaat			
		.3.	.	.	.	D.m.v. schrapen			
		.	.	2	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen			
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
1114		.	.	.	.	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen</u>			
		.	.	.	.	<u>sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.</u>			
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
111410	831402	.	.	.	.	Herstraten betonstraatstenen.	m2	4,00 F	
		.	.	.	.	en straatbakstenen keiformaat.			
		.	.	.	.	Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging			
		.	.	.	.	voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens			
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400030 .			
		.9.	.	.	.	Betreft 2 of 3 verschillende kleuren stenen in sinus- of			
		.	.	.	.	trapeziumvorm			
		.4.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,60 R
		.	.	.	.	herstraten materialen ; afvoeren volgens			
		.	.	.	.	bestekspostnummer 510060 .			
		.	.	9.	.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat			
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2		0,60 I
		.	.	.	.	bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4110 of			
		.	.	.	.	4120.			
		.4	.	.	.	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie			
		.	.	.	.	UAV, of:			
		.	.	.	.	• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
		.	.	.	.	400040 , of			
		.	.	.	.	• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
		.	.	.	.	400030 , of			
		.	.	.	.	• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens			
		.	.	.	.	bestekspostnummer 400170 .			
111411	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		3,40 I
		9.	.	.	.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard			
		.	.	.	.	keiformaat			
		.3.	.	.	.	D.m.v. schrapen			
		.	.	2	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
		.	.	.	.	vrijgekomen materialen			
		.	.	.	.	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
		.	.	.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
1115		.	.	.	.	<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende</u>			
		.	.	.	.	<u>bestratingsmaterialen.</u>			
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111510	831402		Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen keiformaat. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .9. Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4110 of 4120. .4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano inveegzand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2	2,00	F	
				m2			0,30 R
				m2			0,30 I
111511	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard keiformaat .3. D.m.v. schrapen .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			1,70 I
111520	831402		Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen keiformaat. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .9. Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4110 of 4120. .4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano inveegzand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2	2,00	F	
				m2			0,30 R
				m2			0,30 I
111521	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard keiformaat .3. D.m.v. schrapen .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			1,70 I
111530	831402		Herstraten betonstraatstenen. en straatbakstenen keiformaat. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4110 of 4120.	m2	4,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.			
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,60 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat	m2		0,60 I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens			
			bestekspostnummer 801300 , bestekspostseries 4110 of			
			4120.			
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie			
			UAV, of:			
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400040 , of			
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400030 , of			
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400170 .			
111531	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		3,40 I
		9.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard			
			keiformaat			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
1116			<u>Herstraten koperslakkeien.</u>			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
111610	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	2,00 F	
			koperslakkeien.			
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging			
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens			
			bestekspostnummer 400030 .			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.			
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,30 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm.	m2		0,30 I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens			
			bestekspostserie bestekspostnummer 801300 .			
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van			
			directie UAV, of:			
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400040 , of			
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400030 , of			
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400170 .			
111611	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,70 I
		9.	Koperslakkeien 160x160x80 mm			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer. 510090 .			
111620	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	2,00 F	
			koperslakkeien.			
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging			
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens			
			bestekspostnummer 400030 .			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht.			
		. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te	m2		0,30 R
			herstraten materialen ; afvoeren volgens			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			bestekspostnummer 510060 . Koperslakkeien 160x160x80 mm. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie bestekspostnummer 801300 . 4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2		0,30 I
111621	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Koperslakkeien 160x160x80 mm .3. D.m.v. schrapen .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,70 I
111630	831402		Herstraten betonstraatstenen. koperslakkeien. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband opgegeven bij de deelopdracht. .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .9. Koperslakkeien 160x160x80 mm. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie bestekspostnummer 801300 4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2	4,00 F	
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Koperslakkeien 160x160x80 mm .3. D.m.v. schrapen .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		3,40 R
			Koperslakkeien 160x160x80 mm. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie bestekspostnummer 801300 4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2		3,40 I
111631	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Koperslakkeien 160x160x80 mm .3. D.m.v. schrapen .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		3,40 I
1117			<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2. • Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111710	831131	3.	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Afwerking: aanknippen omliggende bestrating. Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 801300 of 400030 . Verband bestrating: keperverband 1. Ononderbroken streep 1. Breedte: 0,10 m 2. Betonstraatstenen, dik 80 mm Kleur wit, geleverd volgens bestekspostnummer 411160 2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m	7,00	F
111720	831199		Aanbrengen T-markering in bestrating parkeervak. Betreft T-markering van witte bss op de 4 hoeken van individuele parkeervakken. Verband bestrating parkeervak: elleboogverband. Per markering 2 witte betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekpostnummer 411160 Afwerking: aanknippen omliggende bestrating. Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 .	st	4,00	F
1118			Herstraten natuursteenbestrating. • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
111810	831408	9.	Herstraten sierbestrating. Totale breedte tot 1,5 m. 1. Natuursteen : kinderkopjes Portugees graniet, afmetingen 80-100 x 80-100 x 80-100 mm. In waaierverband. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 Totale breedte van 3,00 m en meer. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . 4 Afstrooien en invegen met Infrano invezand 0825 of gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2	2,00	F
111811	831503	9.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Kinderkopjes Portugees graniet, afmetingen 80-100 x 80-100 x 80-100 mm. 3. D.m.v. schrapen 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		
111820	831408	9.	Herstraten sierbestrating. Totale breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m. 1. Natuursteen : kinderkopjes Portugees graniet, afmetingen 80-100 x 80-100 x 80-100 mm. In waaierverband. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 801300 Totale breedte van 3,00 m en meer. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . 4 Afstrooien en invegen met Infrano invezand 0825 of	m2	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111821	831503		gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
							
							
							
		9.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		3,40	I
111830	831408		Kinderkopjes Portugees graniet, afmetingen 80-100 x 80-100 x 80-100 mm.				
		.3.	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
111830	831408		Herstraten sierbestrating.	m2	14,00	F	
		9.	Totale breedte vanaf 3,0 m.				
		. .1. . . .	Natuursteen : kinderkopjes Portugees graniet, afmetingen 80-100 x 80-100 x 80-100 mm.				
			In waaierverband.				
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
111831	831503		Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 801300	m2		2,10	I
		4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		2,10	R
							
		4	Afstrooien en invegen met Infrano invezgand 0825 of gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
							
111831	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		11,90	I
		9.	Kinderkopjes Portugees graniet, afmetingen 80-100 x 80-100 x 80-100 mm.				
		.3.	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
111840	831408		Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			Herstraten sierbestrating.	m2	2,00	F	
		9.	Totale breedte tot 1,5 m.				
		. .1. . . .	Natuursteen : kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 180-210 x 130-150 x 130-150 mm.				
			In halfsteens verband.				
111840	831408		Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 801300	m2		0,30	I
		4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,30	R
							
		4	Afstrooien en invegen met Infrano invezgand 0825 of gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
111841	831503						
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,70	I
		9.	Kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 180-210 x 130-150 x 130-150 mm.				
		.3.	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
111841	831503		Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111850	831408		Herstraten sierbestrating. 9. Totale breedte vanaf 1,5 tot 3,0 m. .1. Natuursteen : kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 180-210 x 130-150 x 130-150 mm. In halfsteens verband. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 801300 .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .4 Afstrooien en invegen met Infrano invezgand 0825 of gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2	2,00	F
111851	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 180-210 x 130-150 x 130-150 mm. .3. D.m.v. schrapen .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,70
111860	831408		Herstraten sierbestrating. 9. Totale breedte vanaf 3,0 m. .1. Natuursteen : kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 180-210 x 130-150 x 130-150 mm. In halfsteens verband. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 801300 .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .4 Afstrooien en invegen met Infrano invezgand 0825 of gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2	9,00	F
111861	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 180-210 x 130-150 x 130-150 mm. .3. D.m.v. schrapen .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		7,65
112			Herstraten tegelwerk. • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
1120			<u>Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
112010	831403		Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens opgave bij deelopdracht. .4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels	m2	27,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112011	831503		Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostserie 4131 of 4132.	m2		4,05 I
		4	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .			
						
						
112020	831403		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		22,95 I
		7.	Betontegels			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen			
112021	831503		Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
						
						
112030	831403		Herstraten betontegels.	m2	54,00 F	
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.			
112031	831503	. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		8,10 R
		1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels.	m2		8,10 I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostserie 4131 of 4132.			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand, geleverd volgens bestekspostnummer 400030			
112033	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		45,90 I
		7.	Betontegels			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen			
112035	831403		Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
						
						
112037	831403		Herstraten betontegels.	m2	9,00 F	
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.			
112039	831503	. .4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		1,35 R
		1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels	m2		1,35 I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostserie 4131 of 4132.			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand, geleverd volgens bestekspostnummer 400030			
112041	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		7,65 I
		7.	Betontegels			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen			
112043	831403		Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
						
						
1121	831403		Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
112110	831403		Herstraten betontegels.	m2	9,00 F	
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			voorgescreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . 3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostserie 4133 of 4134. 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2			1,35 R
112111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels D.m.v. schrapen 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			7,65 I
112120	831403		Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 9. In verband volgens opgave bij deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . 3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostserie 4133 of 4134. 4 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	16,00 F		
112121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels D.m.v. schrapen 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			13,60 I
112130	831403		Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . 3. Totale breedte van 3,00 m en meer 9. In verband volgens opgave bij deelopdracht. 4. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . 3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels en betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostserie 4133 of 4134. 4 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	4,00 F		
				m2			0,60 R
				m2			0,60 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
112131	831503	 7.3.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		3,40	I
1122			<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
112210	831403	 1.9.4. . . .	Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2	5,00	F	
		5.4	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostserie 4135 of 4136 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2		0,75	R
				m2		0,75	I
112211	831503	 7.3.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		4,25	I
112220	831403	 2.9.4. . . .	Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2	11,00	F	
		5.4	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostserie 4135 of 4136 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2		1,65	R
				m2		1,65	I
112221	831503	 7.3.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		9,35	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112230	831403	. 3.9.4.5.4	Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 , bestekspostserie 4135 of 4136. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	2,00	F	
112231	831503	 7.3.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			1,70 I
1123			<u>Herstraten tegels 400x600 dik 60 mm</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
112310	831403	. 1.9.4.6.4	Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4138. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	4,00	F	
112311	831503	 7.3.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			3,40 I
112320	831403	. 2.9.4.6.4	Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4138 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	5,00	F	
		. .		m2			0,75 R
		. .		m2			0,75 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112321	831503					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			4,25 I
		7.				Betontegels				
		.3.				D.m.v. schrapen				
				2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
112330	831403					Herstraten betontegels.	m2	2,00 F		
						Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
						voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
						bestekspostnummer 400030 .				
		3.				Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.				In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.4.				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2			0,30 R
						herstraten materialen. afvoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
				6.		Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels	m2			0,30 I
						Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens				
						bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4138				
				4		Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
						volgens bestekpostnummer 400030 .				
112331	831503					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,70 I
		7.				Betontegels				
		.3.				D.m.v. schrapen				
				2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
1124						Herstraten tegels 500x500 mm dik 60 mm.				
						• Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
112410	831403					Herstraten betontegels.	m2	4,00 F		
						Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
						voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
						bestekspostnummer 400030 .				
		1.				Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.				In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.4.				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2			0,60 R
						herstraten materialen. afvoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
				6.		Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels	m2			0,60 I
						Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens				
						Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens				
						bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4137				
				4		Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
						volgens bestekpostnummer 400030 .				
112411	831503					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,40 I
		7.				Betontegels				
		.3.				D.m.v. schrapen				
				2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
112420	831403					Herstraten betontegels.	m2	5,00 F		
						Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
						voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
						bestekspostnummer 400030 .				
		2.				Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.				In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.4.				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2			0,75 R
						herstraten materialen. afvoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
				6.		Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels	m2			0,75 I
						Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
112421	831503	4	bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4137 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2		4,25 I
112430	831403	7.3.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2	2,00 F	
112431	831503	7.3.2	Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4137 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2		0,30 R
112431	831503	7.3.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,70 I
112440	831499		Herstraten betontegels. Betreft: uitstapstrook bij parkeerplaatsen. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Totale breedte tot 1,50 m. Verband: enkele rij. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, inclusief pastegels Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4137 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m	2,00 F	0,30 R
112441	831503	7.3.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,15 I
1125			<u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
112510	831403	1.9.4	Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 . Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij deelopdracht. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2	4,00 F	0,60 R

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112511	831503		herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,60	I
		9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4139 Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .				
112520	831403		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels	m2	5,00	F	
		7.	D.m.v. schrapen				
112521	831503	.3.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m2		4,25	I
		2	Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
112530	831403		Herstraten betontegels. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	2,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
112531	831503	.9.	In verband volgens opgave bij deelopdracht.	m2		0,30	R
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
112540	831499	9.	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels. Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4139 Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2		0,30	I
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betontegels				
112541	831503	.3.	D.m.v. schrapen	m2		1,70	I
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
112542	831499		Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m	2,00	F	
			Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; enkele rij. Betreft: bermverharding. Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112541	831503		voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
			bestekspostnummer 400030 .				
			Verband: enkele rij.				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m		0,30	R
			herstraten materialen. afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
			Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, inclusief pastegels				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m		0,30	I
			bestekspostnummer 801300 of bestekspostserie 4139				
			Na aanbrengen grasbetontegels aanvullen met grond				
1126	831403		volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens				
			bestekspostnummer 321040 .				
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,12	I
		7.	Betontegels				
		.3. . . .	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			<u>Herstraten betontegels 200x500 dik 80 mm.</u>				
112610	831403		• Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
			Herstraten betontegels.	m2	5,00	F	
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
			bestekspostnummer 400030 .				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		0,75	R
			herstraten materialen. afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
112611	831503	6.	Betontegels 200 x 500 x 80 mm, inclusief pastegels				
			Perlano giallo verde 503 / 504.				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2		0,75	I
			bestekspostnummer 801300 of 414110 .				
		4	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
			volgens bestekpostnummer 400030 .				
			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		4,25	I
		7.	Betontegels				
		.3. . . .	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
112620	831403		vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
			Herstraten betontegels.	m2	11,00	F	
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
			bestekspostnummer 400030 .				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		1,65	R
			herstraten materialen. afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		6.	Betontegels 200 x 500 x 80 mm, inclusief pastegels				
			Perlano giallo verde 503 / 504.				
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2		1,65	I
			bestekspostnummer 801300 of 414110 .				
		4	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
			volgens bestekpostnummer 400030 .				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112621	831503					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			9,35 I
		7.				Betontegels				
		.3.				D.m.v. schrapen				
				2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
112630	831403					Herstraten betontegels.	m2	2,00 F		
						Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
						voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
						bestekspostnummer 400030 .				
		3.				Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.				In verband volgens opgave bij deelopdracht.				
		.4.				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2			0,30 R
						herstraten materialen. afvoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
				6.		Betontegels 200 x 500 x 80 mm, inclusief pastegels				
						Perlano giallo verde 503 / 504.				
						Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2			0,30 I
						bestekspostnummer 801300 of 414110 .				
				4		Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
						volgens bestekspostnummer 400030 .				
112631	831503					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			1,70 I
		7.				Betontegels				
		.3.				D.m.v. schrapen				
				2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
114						Herstraten molgoten.				
						• Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
						• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.				
1140						<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u>				
						• Onderdeel van staffel A>=250 m2..				
114010	831404					Herstraten molgoot.	m	11,00 F		
						Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
						voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
						bestekspostnummer 400030 .				
		2.				Bestaand uit 5 streklagen				
		.4.				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2			0,83 R
						herstraten materialen afvoeren volgens				
						bestekspostnummer 510060 .				
				9.		Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard				
						keiformaat				
						Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.				
						Halfsteensverband in lintlagen,				
						Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2			0,83 I
						bestekspostserie 4110 of 4120				
				3		Afstrooien en invegen met zand ; bij straatbakstenen				
						brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer				
						400040 en bij betonstraatstenen straatzand, aangevoerd				
						volgens bestekpostnummer 400030 .				
114011	831503					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			4,68 I
		9.				Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard				
						keiformaat				
		.3.				D.m.v. schrapen				
				2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
						vrijgekomen materialen				
						Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
						Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
114020	831404		Herstraten molgoot.	m	4,00	F
			Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm; aangevoerd volgens bestekspostserie 400090	m3		0,10 I
		2.	Bestaand uit 5 streklagen			
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,30 R
		.9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard keiformaat			
			Betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat. Halfsteensverband in lintlagen, Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 4110 of 4120.	m2		0,30 I
		.3	Afstrooien en invegen met zand ; bij straatbakstenen brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 en bij betonstraatstenen straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 .			
114021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,70 I
		9.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard keiformaat			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
1141			<u>Herstraten molgoot dikformaat.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
114110	831404		Herstraten molgoot.	m	4,00	F
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging voorgescreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens bestekspostnummer 400030 .			
		3.	Bestaand uit 6 streklagen			
		.4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,30 R
		.9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard dikformaat			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 4112 of 4122.	m2		0,30 I
		.3	Afstrooien en invegen met zand ; bij straatbakstenen brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 en bij betonstraatstenen straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 .			
114111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,70 I
		9.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard dikformaat			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
114120	831404		Herstraten molgoot.	m	2,00 F		
			Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3		0,05	I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 400090				
		3.	Bestaand uit 6 streklagen				
		. 4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		0,15	R
			herstraten materialen afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		 9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard				
			dikformaat	m2		0,15	I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens				
114121	831503		bestekspostserie 4112 of 4122.				
		 3	Afstrooien en invegen met zand ; bij straatbakstenen				
			brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer				
			400040 en bij betonstraatstenen straatzand, aangevoerd				
			volgens bestekspostnummer 400030 .				
							
			Bestravingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
		9.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard				
			dikformaat				
		. 3. . . .	D.m.v. schrapen				
1142		 2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
114210	831404		Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .		2,00 F		
							
			<u>Herstraten molgoot waalformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
			Herstraten molgoot.	m			
			Eventueel tekortkomend straatzand t.b.v. verkrijging				
			voorgeschreven straatwerkprofiel, aanvoeren volgens				
			bestekspostnummer 400030 .				
		4.	Bestaand uit 7 streklagen				
		. 4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		0,15	R
114211	831503		herstraten materialen afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510060 .				
		 9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard				
			waalformaat.	m2		0,15	I
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens				
			bestekspostserie 4113 of 4123.				
		 2	Afstrooien en inwassen met zand ; bij straatbakstenen	m3		0,01	I
			brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer				
			400040 en bij betonstraatstenen straatzand, aangevoerd				
			volgens bestekspostnummer 400030 .				
114211	831503						
			Bestravingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85	I
		9.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard				
			waalformaat				
		. 3. . . .	D.m.v. schrapen				
		 2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
114220	831404		Herstraten molgoot.	m	2,00 F	
			Aanbrengen in zand/cement specie dik 50 mm;	m3		0,05 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 400090			
		4.	Bestaand uit 7 streklagen			
		. . 4. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te	m2		0,15 R
			herstraten materialen afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
		 9.	Straatbakstenen of betonstraatstenen: standaard			
			waalformaat.			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m2		0,15 I
			bestekspostserie 4113 of 4123.			
		 2.	Afstrooien en inwassen met zand ; bij straatbakstenen	m3		0,01 I
			brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer			
			400040 en bij betonstraatstenen straatzand, aangevoerd			
			volgens bestekspostnummer 400030 .			
114221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		0,85 I
		9.	Straatbakstenen en betonstraatstenen: standaard			
			waalformaat			
		. 3.	D.m.v. schrapen			
		 2.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspost 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
115			Opnieuw stellen banden.			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
1151			<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u>			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
115110	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	48,00 F	
		3.	Profiel 60 x 200 mm			
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m		12,00 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m		12,00 I
			bestekspostserie 4150.			
1152			<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200</u>			
			<u>mm.</u>			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
			• Betreft zowel de opsluitband als de gazonband.			
115210	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	39,00 F	
			Zowel opsluitbanden als gazonbanden.			
		5.	Profiel 100 x 200 mm			
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m		5,85 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m		5,85 I
			bestekspostserie 4152.			
1153			<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u>			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
115310	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	9,00 F	
		6.	Profiel 120 x 250 mm			
		. . 2. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m		1,35 R
			vrijgekomen banden afvoeren volgens			
			bestekspostnummer 510060 .			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m		1,35 I
			bestekspostserie 4153.			
1154			<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
115410	831405	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. in zand.	m	38,00	F	
		3.	.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm				
		.	2.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m			5,70 R
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 4154 of 4155.	m			5,70 I
115420	831405	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. in beton.	m	9,00	F	
		9.	.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm				
		.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 en	m3			0,14 I
		.	.	.	.	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .	m3			0,27 I
		.	2.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m			1,35 R
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 4154 of 4155.	m			1,35 I
1155		.	.	.	.	<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
115510	831405	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Profiel 180/200 x 250 mm	m	18,00	F	
		6.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m			2,70 R
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 4156 of 4157.	m			2,70 I
115520	831405	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. in beton.	m	4,00	F	
		9.	.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm				
		.	.	.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 en	m3			0,06 I
		.	.	.	.	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .	m3			0,12 I
		.	2.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden en oude specieresten; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,60 R
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 4156 of 4157.	m			0,60 I
1156		.	.	.	.	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
115610	831405	.	.	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Profiel 115/225 x 240 mm	m	4,00	F	
		8.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden ; afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m			0,60 R
		.	.	.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 4158 of 4159	m			0,60 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
115620	831405	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	2,00	F	
		9.	.	Profiel 115/225 x 240 mm				
		.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,03 I
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 en				
		.	.	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,06 I
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		.2.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,30 R
		.	.	vrijgekomen banden ; afvoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,30 I
		.	.	bestekspostserie 4158 of 4159,				
1157		.	.	Opnieuw stellen geleideband.				
		.	.	• Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
115710	831405	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	2,00	F	
		9.	.	Profiel 40/120x250 mm.				
		.2.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen banden ... afvoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens				
		.	.	bestekspostserie 4164.				
115720	831405	.	.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	2,00	F	
		9.	.	Profiel 40/120x250 mm.				
		.	.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3;	m3			0,03 I
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 en				
		.	.	en steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,06 I
		.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400100 .				
		.2.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen banden ; afvoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,30 I
		.	.	bestekspostserie 4164.				
1158		.	.	Opnieuw stellen inritband.				
		.	.	• Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
115810	831407	.	.	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	7,00	F	
		2.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm				
		.2.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			1,05 R
		.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			1,05 I
		.	.	bestekspostserie 4162.				
115820	831407	.	.	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	4,00	F	
		.	.	In een voet van stelspecie dik 50 mm; aangevoerd				
		.	.	volgens . bestekspostnummer 400090				
		2.	.	Profiel 500 x 200 x 500 mm				
		.2.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,60 R
		.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,60 I
		.	.	bestekspostserie 4162.				
115830	831407	.	.	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	5,00	F	
		9.	.	Profiel 750x180x500 mm.				
		.2.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,75 R
		.	.	vrijgekomen banden afvoeren volgens				
		.	.	bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens	m			0,75 I
		.	.	bestekspostserie 4162.				
115840	831407	.	.	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	2,00	F	
		.	.	In een voet van stelspecie dik 50 mm; aangevoerd				
		.	.	volgens . bestekspostnummer 400090				
		9.	.	Profiel 750x180x500 mm.				
		.2.	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare	m			0,30 R

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1159			vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 4162.	m		0,30 I
			<u>Opnieuw stellen stootband.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
115910	831499		Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton. Profiel 200 x 200 x 900 mm.	st	2,00 F	
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	st		0,30 R
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 4161.	st		0,30 I
1160			<u>Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
116010	831499		Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van beton. Profiel 130/150 x 160 x 1000 mm.	st	2,00 F	
			De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Tekortkomend bestratingsmateriaal aanvoeren volgens bestekspostserie 4163			
117			Werkzaamheden aan halfverhardingen. • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
1170			<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
117010	848199		Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm. Gerekend met een gemiddelde dikte van 50 mm. Werkwijze: • Opruwen bestaande bovenzijde; • Uitvullen met halfverharding Achterhoeks Padvast.0/6 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; uitvullen onder profiel volgens opgave van directie UAV; • Padvast aardvochtig verwerken; • Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton. Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400120	m2	11,00 F	1,32 I
117020	848199		Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm. Gerekend met een gemiddelde dikte van 50 mm. Werkwijze: Onderlaag aanbrengen op een voorafgaand aangelegde fundering • halfverharding Achterhoeks Padvast.0/14 mm; leverancier GroeiGoed BV of gelijkwaardig; aanbregen onder profiel volgens opgave van directie UAV; • Padvast aardvochtig verwerken; • Aftrillen met tandemtrilwals 2,5 ton. Padvast aangevoerd volgens bestekspostnummer 400130	m2	2,00 F	0,24 I
1171			<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
117110	848199		Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm. Gerekend met een gemiddelde dikte van 50 mm. Werkwijze: • Kleischelpen 0/25 mm; • Vochtig verwerken; • Aanrollen met wals 2,5 ton. Kleischelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400140 .	m2	5,00	F	
				ton			0,33 I
117120	848199		Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm. Gerekend met een gemiddelde dikte van 50 mm. Werkwijze: • Gewassen schelpen 0/25 mm; • Aanrollen met wals 2,5 ton. Gewassen schelpen aangevoerd volgens bestekspostnummer 400150 .	m2	7,00	F	
				ton			0,32 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			VERVANGING BESTAAND STRAATWERK. - De besteksposten uit deze bestekspostserie betreffen het verwijderen en afvoeren van bestaande bestratingsmaterialen en het aanbrengen van nieuw bestratingsmaterialen. - De eventuele opbrengst uit verkoop van af te voeren bestratingsmaterialen dient in de betreffende prijs pe eenheid te zijn opgenomen tenzij in de bestekspost anders is bepaald. Op bestekspostserie 51 kunnen alleen die vrijgekomen materialen worden verrekend die vanwege beschadiging(en) niet in aanmerking komen voor verkoop. - Er wordt uitgegaan van gemiddeld 15% breuk van te verwijderen en af te voeren materialen.			
20			WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 50<=A<250 m2. Bestekspostserie 20 betreft een verzameling aan werkzaamheden aan 1 aaneengesloten oppervlak waarvan het totale oppervlak groter of gelijk is aan 50 m2 en kleiner dan 250 m2.			
201			Opbreken straatwerk, goten, tegelwerk en banden. - Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2. - Vrijkomend bestratingsmateriaal die in eigendom van de aannemer vervalt, wordt in het kader van deze RROK niet voorafgaand ontdaan van grond. Mocht de aannemer om zijn moverende redenen hiertoe toch overgaan, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de aannemer. - Vrijkomend bestratingsmateriaal die in eigendom van de opdrachtgever blijft moet worden ontdaan van grond.			
2010			<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u> - Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2. - Straatbaksteen blijft in eigendom van de opdrachtgever.			
201010	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	9,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.3.	Straatbaksteen standaard keiformaat			
		.9	Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060	m2		1,35 R
			Het voor hergebruik geschikt materiaal:			
			1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 201011			
			; vervolgens			
			2. palletteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 201012 .			
201011	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		7,65 I
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
201012	831799		Palletteren straatbakstenen keiformaat.	m2		7,65 I
			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat.			
			In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.			
			Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.			
			Europallets afmetingen 1200x800 mm.			1,00 L
			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.	st m2		6,00 L
			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
201020	831701		Opbreken straatbaksteen. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 9 Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 Het voor hergebruik geschikt materiaal: 1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 201021 ; vervolgens 2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 201022	m2	13,00	F
201021	831503		 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .3. D.m.v. schrapen 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		11,05 I
201022	831799		 Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2		11,05 I
201030	831701		 Opbreken straatbaksteen. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 9 Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 Het voor hergebruik geschikt materiaal: 1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 201031 ; vervolgens 2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 201032 .	m2	64,00	F
201031	831503		 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat .3. D.m.v. schrapen 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		54,40 I
201032	831799		 Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2		54,40 I
2011			 <u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
201110	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard dikformaat Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 Het voor hergebruik geschikt materiaal: 1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 201111 ; vervolgens 2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 201112	m2	4,00	F
201111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen: standaard dikformaat D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		3,40 I
201112	831799		Palleteren straatbakstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS dikformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2 st m2		3,40 I 1,00 L 3,00 L
201120	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard dikformaat Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 Het voor hergebruik geschikt materiaal: 1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 201121 ; vervolgens 2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 201122 .	m2 m2	5,00	F 0,75 R
201121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen: standaard dikformaat D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		4,25 I
201122	831799		Palleteren straatbakstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS dikformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2 st m2		4,25 I 1,00 L 3,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
201130	831701	3.	Opbreken straatbaksteen.	m2	27,00 F	
		.2.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		9	Straatbaksteen standaard dikformaat			
			Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal	m2		4,05 R
			vervoeren volgens bestekspostnummer 510060			
			Het voor hergebruik geschikt materiaal:			
			1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 201131			
			; vervolgens			
			2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens			
			bestekspostnummer 201132 .			
201131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		22,95 I
		.2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
201132	831799		Palleteren straatbakstenen dikformaat.	m2		22,95 I
			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS			
			dikformaat.			
			In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op			
			pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.			
			Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.			
			Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st		3,00 L
			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2		17,00 L
			transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te			
			rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.			
			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van			
			de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk			
2012			<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u>			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
201210	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	2,00 F	
		.1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		9	Straatbaksteen standaard waalformaat			
			Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal	m2		0,30 R
			vervoeren volgens bestekspostnummer 510060			
			Het voor hergebruik geschikt materiaal:			
			1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 201211			
			; vervolgens			
			2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens			
			bestekspostnummer 201212 .			
201211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,70 I
		.1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
201212	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2		1,70 I
			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS			
			waalformaat.			
			In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op			
			pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.			
			Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.			
			Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st		1,00 L
			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2		2,00 L
			transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te			
			rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.			
			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van			
			de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
201220	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	4,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1.	Straatbaksteen standaard waalformaat				
		9	Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal	m2			0,60 R
			vervoeren volgens bestekspostnummer 510060				
			Het voor hergebruik geschikt materiaal:				
			1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 201221				
			; vervolgens				
			2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens				
			bestekspostnummer 201222 .				
201221	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			3,40 I
		1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat				
		.3.	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
201222	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			3,40 I
			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS				
			waalformaat.				
			In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
			pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
			Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
			Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			1,00 L
			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			3,00 L
			transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
			rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
			de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk				
201230	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	14,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.1.	Straatbaksteen standaard waalformaat				
		9	Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal	m2			2,10 R
			vervoeren volgens bestekspostnummer 510060				
			Het voor hergebruik geschikt materiaal:				
			1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 201231				
			; vervolgens				
			2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens				
			bestekspostnummer 201232 .				
201231	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2			11,90 I
		1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat				
		.3.	D.m.v. schrapen				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
			vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
201232	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat.	m2			11,90 I
			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS				
			waalformaat.				
			In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op				
			pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.				
			Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.				
			Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st			2,00 L
			Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2			9,00 L
			transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te				
			rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.				
			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
			de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk				
2013			<u>Opbreken straatbakstenen lingeformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
201310	831701	 1.9.9 .	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen lingeformaat Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 Het voor hergebruik geschikt materiaal: 1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 201311 ; vervolgens 2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 201312 .	m2	2,00	F	
201311	831503	 9.3.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen lingeformaat D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			1,70 I
201312	831799	. .	Palleteren straatbakstenen lingeformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS lingeformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2 st m2			1,70 I 1,00 L 2,00 L
201320	831701	 2.9.9 .	Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen lingeformaat Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 Het voor hergebruik geschikt materiaal: 1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 201321 ; vervolgens 2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 201322 .	m2	2,00	F	
201321	831503	 9.3.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen lingeformaat D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			1,70 I
201322	831799	. .	Palleteren straatbakstenen lingeformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS lingeformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2 st m2			1,70 I 1,00 L 2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
201330	831701			Opbreken straatbaksteen.	m2	2,00	F
		3.		Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.9.		Straatbakstenen lingeformaat			
			.9	Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal	m2		0,30 R
				vervoeren volgens bestekspostnummer 510060			
				Het voor hergebruik geschikt materiaal:			
				1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 201331			
				; vervolgens			
				2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens			
				bestekspostnummer 201332 .			
201331	831503			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,70 I
		9.		Straatbakstenen lingeformaat			
		.3.		D.m.v. schrapen			
			.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
				vrijgekomen materialen			
				Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
201332	831799			Palleteren straatbakstenen lingeformaat.	m2		1,70 I
				Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS			
				lingeformaat.			
				In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op			
				pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie.			
				Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen.			
				Europallets afmetingen 1200x800 mm.	st		1,00 L
				Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met	m2		2,00 L
				transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te			
				rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie.			
				Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van			
				de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk			
2014				<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>			
				• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
201410	831702			Opbreken betonstraatstenen.	m2	55,00	F
		1.		Totale breedte tot 1,5 m			
		.3.		Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
				Alle kleuren.			
			.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		8,25 R
				stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
				De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		46,75 I
				materialen			
201420	831702			Opbreken betonstraatstenen.	m2	84,00	F
		2.		Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.3.		Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
				Alle kleuren.			
			.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		12,60 R
				stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
				De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		71,40 I
				materialen			
201430	831702			Opbreken betonstraatstenen.	m2	410,00	F
		3.		Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.3.		Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
				Alle kleuren.			
			.6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		61,50 R
				stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
				De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		348,50 I
				materialen			
2015				<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>			
				• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
201510	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	25,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		. 2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		3,75 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		21,25 I
			materialen			
201520	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	84,00 F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		. 2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		12,60 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		71,40 I
			materialen			
201530	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	410,00 F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		. 2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		61,50 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		348,50 I
			materialen			
2016			<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
201610	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	13,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		. 1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm			
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		1,95 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		11,05 I
			materialen			
201620	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	20,00 F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		. 1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm			
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		3,00 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		17,00 I
			materialen			
201630	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	95,00 F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		. 1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm			
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		14,25 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		80,75 I
			materialen			
2017			<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u>			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
201710	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	2,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		. 9. . . .	Koperslakkeien 160x160x120 mm			
		 6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		0,30 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		1,70 I
			materialen			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
201720	831702	 2.9.6	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Koperslakkeien 160x160x120 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	4,00 	F 0,60 R 3,40 I
201730	831702	 3.9.6	Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte van 3,0 m en meer Koperslakkeien 160x160x120 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	14,00 	F 2,10 R 11,90 I
2018			Opbreken kinderkopjes van graniet. • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2. • Kinderkopjes blijven eigendom van de opdrachtgever.			
201810	832102	 1.1.2.9	Opbreken keien van natuursteen. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 201811 Totale breedte tot 1,5 m Afmetingen keien 80-100 x 80-100 x 80-100 mm Kinderkopjes Portugees graniet. Op een ongebonden straatlaag van straatzand. Voeg gevuld met ongebonden materiaal : zand. Het voor hergebruik geschikt materiaal palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 201812 .	m2 m2	9,00 	F 1,35 R
201811	831503	 9.3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Kinderkopjes Portugees graniet, afmetingen 80-100 x 80-100 x 80-100 mm. D.m.v. schrapen Materiaal na bewerking De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2 m2	 	7,65 I
201812	831799	. .	Palleteren kinderkopejs. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde kinderkopjes van Portugees graniet, afmetingen 80-100 x 80-100 x 80-100 mm laden in pallets Europallets voorzien van metalen opzetrand met kantelhek afmetingen 1200x800x800 mm artikelcode 64608081V leverancier Kruizinga.nl of gelijkwaardig . Pallet met maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal vullen. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2 st	 	7,65 I 2,00 L
201820	832102	 2.1.2.9	Opbreken keien van natuursteen. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 201821 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Afmetingen keien 80-100 x 80-100 x 80-100 mm kinderkopjes Portugees graniet. Op een ongebonden straatlaag van straatzand. Voeg gevuld met ongebonden materiaal : zand Het voor hergebruik geschikt materiaal palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 201822 Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060	m2 m2	13,00 	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
201821	831503	 9.3.9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Kinderkopjes Portugees graniët, afmetingen 80-100 x 80-100 x 80-100 mm. D.m.v. schrapen Materiaal na bewerking De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		11,05 I
201822	831799	. .	Palleteren kinderkopejs. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde kinderkopjes van Portugees graniët, afmetingen 80-100 x 80-100 x 80-100 mm laden in pallets. Europallets voorzien van metalen opzetrand met kantelhek afmetingen 1200x800x800 mm artikelcode 64608081V leverancier Kruizinga.nl of gelijkwaardig . Pallet met maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal vullen. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2 st		11,05 I 3,00 L
201830	832102	 3.1.2.2.9 .	Opbreken keien van natuursteen. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 201831 Totale breedte van 3,0 m en meer Afmetingen keien 80-100 x 80-100 x 80-100 mm Kinderkopjes Portugees graniët. Op een ongebonden straatlaag van straatzand. Voeg gevuld met ongebonden materiaal zand Het voor hergebruik geschikt materiaal palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 201832 . Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060	m2	64,00 F	
201831	831503	 9.3.9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. kinderkopjes Portugees graniët, afmetingen 80-100 x 80-100 x 80-100 mm. D.m.v. schrapen Materiaal na bewerking De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		54,40 I
201832	831799	. .	Palleteren kinderkopejs. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde kinderkopjes van Portugees graniët, afmetingen 80-100 x 80-100 x 80-100 mm laden in pallets. Europallets voorzien van metalen opzetrand met kantelhek afmetingen 1200x800x800 mm artikelcode 64608081V leverancier Kruizinga.nl of gelijkwaardig . Pallet met maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal vullen. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2 st		54,40 I 11,00 L
201840	832102	 1.1.2.2.9 .	Opbreken keien van natuursteen. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 201841 Totale breedte tot 1,5 m Afmetingen keien 190-210 x 130-150 x 130-150 mm kinderkopjes Zweeds graniët. Op een ongebonden straatlaag van straatzand. Voeg gevuld met ongebonden materiaal : zand Het voor hergebruik geschikt materiaal palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 201842 Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060	m2	2,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
201841	831503	 9.3.9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 190-210 x 130-150 x 130-150 mm D.m.v. schrapen Materiaal na bewerking De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,70 I
201842	831799	. .	Palleteren kinderkopejs. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde Kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 190-210 x 130-150 x 130-150 mm laden in pallets. Europallets voorzien van metalen opzetrand met kantelhek afmetingen 1200x800x800 mm artikelcode 64608081V leverancier Kruizinga.nl of gelijkwaardig . Pallet met maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal vullen. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2 st		1,70 I 1,00 L
201850	832102	 2.1.2.2.9 .	Opbreken keien van natuursteen. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 201851 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Afmetingen keien 190-210 x 130-150 x 130-150 mm kinderkopjes Zweeds graniet. Op een ongebonden straatlaag van straatzand. Voeg gevuld met ongebonden materiaal : zand Het voor hergebruik geschikt materiaal palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 201852 . Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060	m2	2,00 F	
201851	831503	 9.3.9.2 .	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 190-210 x 130-150 x 130-150 mm D.m.v. schrapen Materiaal na bewerking De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,70 I
201852	831799	. .	Palleteren kinderkopejs. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde Kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 190-210 x 130-150 x 130-150 mm laden in pallets Europallets voorzien van metalen opzetrand met kantelhek afmetingen 1200x800x800 mm artikelcode 64608081V leverancier Kruizinga.nl of gelijkwaardig . Pallet met maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal vullen. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2 st		1,70 I 1,00 L
201860	832102	 3.1.2.2.9 .	Opbreken keien van natuursteen. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 201861 Totale breedte van 3,0 m en meer Afmetingen keien 190-210 x 130-150 x 130-150 mm kinderkopjes Zweeds graniet. Op een ongebonden straatlaag van straatzand. Voeg gevuld met ongebonden materiaal zand. Het voor hergebruik geschikt materiaal palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 201862 . Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060	m2	7,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
201861	831503	.	.	Bestringsmateriaal ontdoen van grond.	m2		5,95	I
		9.	.	Kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 190-210 x				
		.	.	130-150 x 130-150 mm				
		.3.	.	D.m.v. schrapen				
		.	.	.9. Materiaal na bewerking				
		.	.	.2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
201862	831799	.	.	Palleteren kinderkopejs.	m2		5,95	I
		.	.	Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde				
		.	.	Kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 190-210 x				
		.	.	130-150 x 130-150 mm laden in pallets				
		.	.	Europallets voorzien van metalen opzetrand met kantelhek	st		2,00	L
		.	.	afmetingen 1200x800x800 mm artikelcode 64608081V				
		.	.	leverancier Kruizinga.nl of gelijkwaardig .				
		.	.	Pallet met maximaal 1000 kg bestringsmateriaal vullen.				
		.	.	Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van				
		.	.	de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk				
2019		.	.	<u>Opbreken parkeervakken van 2 verschillende</u>				
		.	.	<u>materialen</u>				
		.	.	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
201910	831702	.	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	2,00	F	
		.	.	en overig materiaal cq formaat..				
		1.	.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.	.	2 Verschillende bestratingmaterialen.				
		.	.	.6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		0,30	R
		.	.	stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		1,70	I
		.	.	materialen				
201920	831702	.	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	4,00	F	
		.	.	en overig materiaal cq formaat..				
		2.	.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.9.	.	2 Verschillende bestratingmaterialen.				
		.	.	.6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		0,60	R
		.	.	stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		3,40	I
		.	.	materialen				
201930	831702	.	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	14,00	F	
		.	.	en overig materiaal cq formaat..				
		3.	.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.9.	.	2 Verschillende bestratingmaterialen.				
		.	.	.6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		2,10	R
		.	.	stenen volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		11,90	I
		.	.	materialen				
2020		.	.	<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u>				
		.	.	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
202010	831703	.	.	Opbreken betontegels.	m2	140,00	F	
		1.	.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.1.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x				
		.	.	50 mm; kleur grijs of rood.				
		.	.	.6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		21,00	R
		.	.	tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
		.	.	De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		119,00	I
		.	.	materialen				
202020	831703	.	.	Opbreken betontegels.	m2	290,00	F	
		2.	.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x				
		.	.	50 mm; kleur grijs of rood.				
		.	.	.6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		43,50	R

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
202030	831703	. 3. 1. 6	tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen Opbreken betontegels. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x 50 mm; kleur grijs of rood. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2 m2	 48,00 F	246,50 I 7,20 R 40,80 I
2021		. •	Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm. Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
202110	831703	 1. 6	Opbreken betontegels. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x 70 mm; kleur grijs of rood. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2 m2	54,00 F	8,10 R 45,90 I
202120	831703	 2. 6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x 70 mm; kleur grijs of rood. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2 m2	110,00 F	16,50 R 93,50 I
202130	831703	 3. 6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x 70 mm; kleur grijs of rood. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2 m2	18,00 F	2,70 R 15,30 I
2022		. •	Opbreken tegels 300x300x80 mm. Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
202210	831703	 1. 6	Opbreken betontegels. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2 m2	54,00 F	8,10 R 45,90 I
202220	831703	 2. 6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2 m2	110,00 F	16,50 R 93,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
202230	831703		Opbreken betontegels.	m2	18,00	F
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		2,70 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		15,30 I
2023			<u>Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm.</u>			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
202310	831703		Opbreken betontegels.	m2	25,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		3,75 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		21,25 I
202320	831703		Opbreken betontegels.	m2	50,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		7,50 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		42,50 I
202330	831703		Opbreken betontegels.	m2	9,00	F
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		1,35 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		7,65 I
2024			<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
202410	831703		Opbreken betontegels.	m2	21,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm			
			Kleur grijs.			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		3,15 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		17,85 I
202420	831703		Opbreken betontegels.	m2	43,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm			
			Kleur: grijs.			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		6,45 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		36,55 I
202430	831703		Opbreken betontegels.	m2	5,00	F
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm			
			Kleur grijs.			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,75 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		4,25 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
202440	831703	 9.6.6	Opbreken betontegels. Betreft: uitstapstrook parkeerplaatsen, Enkele rij. Betontegels 500 x 500 x 60 mm Kleur grijs. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	2,00 F	
2025			<u>Opbreken tegels 400x600x60 mm.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.	m2		0,30 R
202510	831703	 1.9.6	Opbreken betontegels. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 80 mm ; kleur grijs of rood. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	16,00 F	
				m2		2,40 R
				m2		13,60 I
202520	831703	 2.5.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	36,00 F	
				m2		5,40 R
				m2		30,60 I
202530	831703	 3.5.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	5,00 F	
				m2		0,75 R
				m2		4,25 I
2026			<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
202610	831703	 1.6.6	Opbreken betontegels. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	7,00 F	
				m2		1,05 R
				m2		5,95 I
202620	831703	 2.6.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	14,00 F	
				m2		2,10 R
				m2		11,90 I
202630	831703	 3.6.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	2,00 F	
				m2		0,30 R
				m2		1,70 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
202640	831703	 9.6.6	Opbreken betontegels. Betreft: bermverharding. Enkele rij, breed 400 mm. Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	2,00	F	
2027			Opbreken betontegels 200x500x80 mm.				
202710	831703	 1.9.6	Opbreken betontegels. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 200x500x80 mm; Perlano giallo verde 503 / 504 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	48,00	F	
				m2			0,30 R
				m2			1,70 I
202720	831703	 2.9.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 200x500x80 mm; Perlano giallo verde 503 / 504 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	140,00	F	
				m2			21,00 R
				m2			119,00 L
202730	831703	 3.9.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 200x500x80 mm; Perlano giallo verde 503 / 504 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	290,00	F	
				m2			43,50 R
				m2			246,50 L
2028			Opbreken molgoten straatbakstenen. • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
202810	831706	 2.9.3.	Opbreken molgoot. Breedte 5 streklagen In zand. Straatbaksteen standaard keiformaat	m	16,00	F	
		9	Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 Het voor hergebruik geschikt materiaal: 1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 202811 ; vervolgens 2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 202812 .	m2			1,20 R
202811	831503	 3.3.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen: standaard keiformaat D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			6,80 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
202812	831799	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2		6,80	I
		.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.		m2		5,00	L
202820	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot. Breedte 6 streklagen In zand.	m	7,00	F	
		.	.	2.	.	Straatbaksteen standaard dikformaat				
		.	.	9	.	Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060	m2		0,53	R
		.	.	.	.	Het voor hergebruik geschikt materiaal: 1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 202821 ; vervolgens 2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 202822				
202821	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen: standaard dikformaat D.m.v. schrapen	m2		2,98	I
		.	.	2	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
202822	831799	.	.	.	.	Palleteren straatbakstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS dikformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2		5,95	I
		.	.	.	.		st		1,00	L
		.	.	.	.		m2		5,00	L
202830	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot. Breedte 7 streklagen In zand.	m	4,00	F	
		.	.	1.	.	Straatbaksteen standaard waalformaat				
		.	.	9	.	Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060	m2		0,30	R
		.	.	.	.	Het voor hergebruik geschikt materiaal: 1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 201011 ; vervolgens 2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 201012 .				
202831	831503	.	.	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen: standaard waalformaat D.m.v. schrapen	m2		1,70	I
		.	.	2	.	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
202832	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS waalformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2		3,40	I
2029			Opbreken molgoot, betonstraatsteen. • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
202910	831706		Opbreken molgoot. Breedte 5 streklagen In zand. 6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Alle kleuren.	m	110,00	F	
			6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060	m2		16,50	R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		93,50	I
202920	831706		Opbreken molgoot. Breedte 6 streklagen In zand. 5. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Alle kleuren.	m	48,00	F	
			6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060	m2		7,20	R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		40,80	I
202930	831706		Opbreken molgoot. Breedte 6 streklagen In zand. 4. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm Alle kleuren.	m	29,00	F	
			6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060	m2		4,35	R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		24,65	I
2030			Opbreken opsluitbanden • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
203010	831711		Opbreken betonbanden. 3. Opsluitbanden 60 x 200 mm	m	140,00	F	
			6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 .	m		21,00	R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m		119,00	I
203030	831711		Opbreken betonbanden. 5. Opsluitbanden 100 x 200 mm	m	73,00	F	
			6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 .	m		10,95	R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m		62,05	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
203040	831711	 9.6	Opbreken betonbanden. Gazonbanden 100 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	43,00 F	6,45 R 36,55 I
203050	831711	 6.6	Opbreken betonbanden. Opsluitbanden 120 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	14,00 F	2,10 R 11,90 I
203060	831711	 6.6	Opbreken betonbanden. Opsluitbanden 120 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken en betonresten van steunrug en -voet volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	9,00 F	1,35 R 7,65 I
2031			<u>Opbreken trottoirbanden.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
203110	831711	 3.6	Opbreken betonbanden. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	79,00 F	11,85 R 67,15 I
203120	831711	 4. 3.6	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035m3/m Trottoirbanden 130/150 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden, passtukken en betonresten van mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	20,00 F	3,00 R 17,00 I
203130	831711	 6.6	Opbreken betonbanden. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	43,00 F	6,45 R 36,55 I
203140	831711	 4. 6.6	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035m3/m Trottoirbanden 180/200 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden, passtukken en betonresten van mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	11,00 F	1,65 R 9,35 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
203150	831711	 8.6	Opbreken betonbanden. Trottoirbanden 115/225 x 240 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	18,00	F	2,70 R 15,30 I
203160	831711	 4. 8.6	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m Trottoirbanden 115/225 x 240 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden, passtukken en betonresten van mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	4,00	F	0,60 R 3,40 I
203170	831711	 4. 9.6	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m Geleidebanden 40/120x250 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden, passtukken en betonresten van mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	9,00	F	1,35 R 7,65 I
203180	831711	 9.6	Opbreken betonbanden. Geleidebanden 40/120x250 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	2,00	F	0,30 R 1,70 I
2032			<u>Opbreken inritbanden</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
203210	831711	2.6	Opbreken betonbanden. Inritbanden 500 x 200 x 500 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken inritbanden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	9,00	F	1,35 R 7,65 I
203220	831711	2.6	Opbreken betonbanden. Inritbanden 500 x 200 x 500 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken inritbanden en passtukken en resten steunvoet van stelpecie volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	7,00	F	1,05 R 5,95 I
203230	831711	9.6	Opbreken betonbanden. Inritbanden 750 x 180 x 500 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken inritbanden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	9,00	F	1,35 R 7,65 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
203240	831711	9.6	Opbreken betonbanden. Inritbanden 750 x 180 x 500 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken inritbanden en passtukken en resten steunvoet van stelpecie volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	7,00 F	1,05 R 5,95 I
2033			<u>Opbreken stootbanden</u> Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
203310	831711	9.6	Opbreken betonbanden. Stootbanden 200x200x900 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stootbanden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	2,00 F	0,30 R 1,70 I
2034			<u>Opbreken boomkransbanden</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
203410	831711	9.6	Opbreken betonbanden. Boomkransbanden 130/150x160 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken boomkransbanden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	2,00 F	0,30 R 1,70 I
204			Aanbrengen straatlaag. • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2			
2040			<u>Aanbrengen straatlaag.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
204010	831101	9.9.1.	Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Breedte tot 1,5 m Op een zandbed of funderingslaag, Straatzand aangevoerd volgens het toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 40.	m2 m3	180,00 F	9,00 I
204020	831101	9.9.1.	Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Breedte van 1,5 m tot 3,0 m Op een zandbed of funderingslaag, Straatzand aangevoerd volgens het toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 40.	m2 m3	480,00 F	24,00 I
204030	831101	9.9.1.	Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Breedte van 3,0 m en meer. Op een zandbed of funderingslaag, Straatzand aangevoerd volgens het toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 40.	m2 m3	810,00 F	40,50 I
205			Aanbrengen straatwerk, goten, tegelwerk en banden. • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2. • De toepassing van kantlagen, streklagen etc. is onderdeel van het bij de deelopdracht opgegeven verband,			
2060			<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
206010	831111		Aanbrengen straatbakstenen. 9. Straatbakstenen keiformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4120 en/of 801300 . .1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . . .9. . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 2040104 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2 st	2,00 F	96,00 I	
206020	831111		Aanbrengen straatbakstenen. 9. Straatbakstenen keiformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4120 en/of 801300 . .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . . .9. . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 2040204 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2 st	4,00 F	192,00 I	
206030	831111		Aanbrengen straatbakstenen. 9. Straatbakstenen keiformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4120 en/of 801300 . .3. Totale breedte 3,00 m en meer .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . . .9. . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 2040304 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2 st	14,00 F	672,00 I	
2061			Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat. • Onderdeel van stafel 50<=A<250 m2.				
206110	831111		Aanbrengen straatbakstenen. 9. Straatbakstenen dikformaat aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 en/of 801300 . .1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . . .9. . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 2040104 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2 st	4,00 F	284,00 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
206120	831111	9.2.9.9.4	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen dikformaat aangevoerd volgens bestekpostserie 4122 en/of 801300 . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnummer 204020 . Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekpostnummer 400170 .	m2 st	4,00 F	284,00 I
206130	831111	9.3.9.9.4	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen dikformaat aangevoerd volgens bestekpostserie 4122en/of 801300 . Totale breedte 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnummer 204030 . Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekpostnummer 400170 .	m2 st	21,00 F	1.491,00 I
2062			<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
206210	831111	9.1.9.9.4	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen waalformaat aangevoerd volgens bestekpostserie 4123 en/of 801300 . Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnummer 204010 . Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekpostnummer 400170 .	m2 st	2,00 F	190,00 I
206220	831111	9.2.9.9.4	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen waalformaat aangevoerd volgens bestekpostserie 4123 en/of 801300 . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnummer 204020 . Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekpostnummer 400170 .	m2 st	4,00 F	380,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
206230	831111	9.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	14,00 F	1.330,00 I
			Straatbakstenen waalformaat aangevoerd volgens	st		
			bestekspostserie 4123 en/of 801300 .			
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer			
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.			
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer	m3		0,07 I
			204030 .			
			4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie			
			UAV, of:			
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400040 , of			
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400030 , of			
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400170 .			
2063			Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
206310	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	2,00 F	190,00 I
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd volgens	st		
			bestekspostserie 4124 en/of 801300 .			
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m			
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.			
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
			204010 .			
			4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie			
			UAV, of:			
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400040 , of			
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400030 , of			
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400170 .			
206320	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	2,00 F	190,00 I
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd volgens	st		
			bestekspostserie 4124 en/of 801300 .			
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.			
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
			204020 .			
			4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie			
			UAV, of:			
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400040 , of			
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400030 , of			
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400170 .			
206330	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	4,00 F	380,00 I
		9.	Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd volgens	st		
			bestekspostserie 4124 en/of 801300 .			
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer			
		. .9. . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.			
		. . .9. .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
			204030 .			
			4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie			
			UAV, of:			
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400040 , of			
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer			
			400030 , of			
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400170 .			
2064			Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
206410	831112	 1.9.9.9.4	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204010 . Betonstraatstenen keiformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4110. Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2 st	43,00 F	 2.064,00 I
206420	831112	 2.9.9.9.4	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204020 . Betonstraatstenen keiformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4110. Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2 st	64,00 F	 3.072,00 I
206430	831112	 3.9.9.9.4	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204030 . Betonstraatstenen keiformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4110. Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2 st	320,00 F	 15.360,00 I
2065			Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat. • Onderdeel van stafel 50<=A<250 m2.			
206510	831112	 1.9.9.9.4	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204010 . Betonstraatstenen dikformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4112. Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2 st	20,00 F	 1.420,00 I
206520	831112	 2.	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m	m2	29,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
206530	831112	.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204020 .				
		9.	Betonstraatstenen dikformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4112.	st		2.059,00	I
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of				
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of				
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
							
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	140,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204030 .				
		9.	Betonstraatstenen dikformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4112.	st		9.940,00	I
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of				
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of				
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
							
2066			<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
							
206610	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	4,00	F	
			Waalformaat.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204010 .				
		9.	Betonstraatstenen waalformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4113.	st		380,00	I
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of				
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of				
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
							
206620	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	5,00	F	
			Waalformaat.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9. . . .	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. .9. . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204020 .				
		9.	Betonstraatstenen waalformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4113.	st		475,00	I
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of				
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of				
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFINIE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
206630	831112	3. Waalformaat. .9. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204030. .9. Betonstraatstenen waalformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4113. .4. Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, of • straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, of • Infrano inveegzand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170.	m2	29,00	F	
2068		 <u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
206810	831112	 Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: sinus- of trapeziumvorm van drempels en plateau's. Minimaal 2 en maximaal 3 verschillende kleuren. .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostserie 204. .9. Betonstraatstenen keiformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4110. .4. Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, of • straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, of • Infrano inveegzand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170.	m2	5,00	F	
2069		 <u>Aanbrengen bestrating in parkeervak.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
206910	831112	 Aanbrengen betonstraatstenen. of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal. Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204010. .9. Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met ander bestratingsmateriaal aangevoerd volgens bestekspostserie 41. .4. Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040, of • straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030, of • Infrano inveegzand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170.	m2	2,00	F	
206920	831112	 Aanbrengen betonstraatstenen. of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal. Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen. 2. Totale breedte van 1.50 tot 3.00 m	m2	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.			
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204020 .			
		9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met			
			ander bestratingsmateriaal aangevoerd volgens			
			bestekspostserie 41.			
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie			
			UAV, of:			
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer			
			400040 , of			
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer			
			400030 , of			
			• Infrano invezand 0825 aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400170 .			
206930	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2,00	F
			of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander			
			bestratingsmateriaal.			
			Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende			
			bestratingsmaterialen.			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.			
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
			204030			
		9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met			
			ander bestratingsmateriaal aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 41.			
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie			
			UAV, of:			
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer			
			400040 , of			
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer			
			400030 , of			
			• Infrano invezand 0825 aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 400170 .			
206940	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	16,00	F
			Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren";			
			zie bijlage 9.			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .9. . . .	Op een ondergrond aangebracht volgens			
			bestekspostnummer 331070			
		9.	Betonstraatstenen Gradiënt A aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 411510			
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met			
			vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.			
			Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3		0,48 I
			400080 .			
206950	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	16,00	F
			Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren";			
			zie bijlage 9.			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		. .9. . . .	Op een ondergrond aangebracht volgens			
			bestekspostnummer 331080			
		9.	Betonstraatstenen Gradiënt A aangevoerd volgens			
			bestekspostnummer 411510			
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met			
			vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.			
			Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3		0,48 I
			400080			
206960	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	16,00	F
			Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren";			
			zie bijlage 9.			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .9. . . .	Op een ondergrond aangebracht volgens			
			bestekspostnummer 331070			
		9.	Betonstraatstenen Gradiënt B aangevoerd volgens			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
206970	831112		bestekspostnummer 411520			
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400080 .	m3		0,48 I
						
			Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.	m2	16,00 F	
206980	831112	3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		. .9. . . .	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331080			
		9.	Betonstraatstenen Gradiënt B aangevoerd volgens bestekspostnummer 411520			
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400080	m3		0,48 I
206990	831112					
			Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.	m2	16,00 F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .9. . . .	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331070			
207000	831112	9.	Betonstraatstenen Gradiënt C aangevoerd volgens bestekspostnummer 411530			
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400080	m3		0,48 I
						
			Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.	m2	16,00 F	
207010	831112	2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .9. . . .	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331070			
		9.	Betonstraatstenen Flood Twin aangevoerd volgens bestekspostnummer 411540			
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400080 .	m3		0,48 I
207010	831112					
			Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.	m2	16,00 F	
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		. .9. . . .	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331080			
207010	831112	9.	Betonstraatstenen Flood Twin aangevoerd volgens bestekspostnummer 411540			
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3		0,48 I
						
			Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.	m2	16,00 F	
207010	831112	3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		. .9. . . .	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331080			
		9.	Betonstraatstenen Flood Twin aangevoerd volgens bestekspostnummer 411540			
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer	m3		0,48 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			400080			
207020	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331080 .9. Betonstraatstenen SolidDrain S1 aangevoerd volgens bestekspostnummer 411550 of 411560 .9 Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400080	m2	32,00 F	
2071			<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2. • Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.			
207110	831199		Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. Betreft: parkeerbelijning, vakkruisen etc. Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Betonstraatstenen, keiformaat, dik 80 mm Kleur wit, aangevoerd volgens bestekspostnummer 411160 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m st m3	18,00 F	90,00 I 0,09 I
207120	831199		Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. Betreft: parkeerbelijning.. Streep onderbroken 1-1. Breedte: 0,10 m Betonstraatstenen, keiformaat, dik 80 mm Kleur wit, aangevoerd volgens bestekspostnummer 411160 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m st m3	18,00 F	45,00 I 0,09 I
207130	831199		Aanbrengen T-markering in bestrating parkeervak. Betreft T-markering van witte bss op de 4 hoeken van individuele parkeervakken. Verband bestrating parkeervak: elleboogverband. Per markering 2 witte betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekspostnummer 411160 Afwerking: aanknippen omliggende bestrating. Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	st st	29,00 F	58,00 I
2072			<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
207210	831113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	88,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .			
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204010 .			
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		968,00 I
		.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.			
		.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4131.			
		.9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4131.			
		.4	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .			
207220	831113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	170,00 F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .			
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204020 .			
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		1.870,00 I
		.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.			
		.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4131.			
		.9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4131.			
		.4	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .			
207230	831113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	29,00 F	
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .			
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204030 .			
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		319,00 I
		.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.			
		.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4131.			
		.9.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4131			
		.4	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .			
2073		.	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x50 mm</u>			
		.	• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
207310	831113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	9,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .			
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204010 .			
		.2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st		99,00 I
		.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.			
		.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4132			
		.9.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4132.			
		.4	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
207320	8311113		1. 2.9.9.2.9.4 Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204020. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostserie 4132. Betontegels 150 x 300 x 50 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4132. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030. <td>m2</td> <td>20,00</td> <td>F</td> <td></td>	m2	20,00	F	
207330	8311113		3.9.9.2.9.4 Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204030. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostserie 4132. Betontegels 150 x 300 x 50 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4132. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030. <td>m2</td> <td>4,00</td> <td>F</td> <td></td>	m2	4,00	F	
2074			<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2. <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
207410	8311113		1.9.9.3.9.4 Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204010 . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 60 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 4133. Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4133. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030. <td>m2</td> <td>20,00</td> <td>F</td> <td></td>	m2	20,00	F	
207420	8311113		2.9.9.3.9.4 Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204020. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 60 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostserie 4133. Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4133. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030. <td>m2</td> <td>39,00</td> <td>F</td> <td></td>	m2	39,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
207430	831113	3.9.9.3. .9.4	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204030 . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 60 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostserie 4133. Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4133. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st	7,00 F		77,00 I
2075			<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x70 mm</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
207510	831113	 1.9.9.4.9.4	Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204010 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostserie 4134. Betontegels 150 x 300 x 70 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4134. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st	9,00 F		99,00 I
207520	831113	 2.9.9.4.9.4	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204020 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostserie 4134. Betontegels 150 x 300 x 70 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4134. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st	20,00 F		220,00 I
207530	831113	 3.9.9.4.9.4	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204030 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostserie 4134. Betontegels 150 x 300 x 70 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4134. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st	4,00 F		44,00 I
2076			<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
207610	831113	 1.9.9.4. .9.4	Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204010 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostserie 4135 of 4136. Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4135. of 4136. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	9,00 F		
			st			99,00	I
207620	831113	 2.9.9.4. .9.4	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204020 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostserie 4135 of 4136. Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4135 of 4136. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	20,00 F		
			st			220,00	I
207630	831113	 3.9.9.4. .9.4	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204030 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostserie 4135 of 4136. Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4135 of 4136. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	4,00 F		
			st			44,00	I
2077			<u>Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
207710	831113	 1.9.9.6. .9.4	Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204010 . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413710 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	9,00 F		
			st			36,00	I

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
207830	831113	3.	Aanbrengen betontegels.	m2	4,00 F	
		.9.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		. .9. . . .	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .			
			Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
			204030 .			
		6. .	Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st		17,00 I
			1339)			
			Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.			
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810 .			
		4. .	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd			
			volgens bestekspostnummer 400030 .			
2079						
			<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>			
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
207910	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	9,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .			
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
			204010 .			
		9. .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	st		38,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 .			
		9. .	Afrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond	m3		0,03 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en			
			inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .			
207920	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	20,00 F	
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .			
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
			204020 .			
		9. .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	st		84,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 .			
		9. .	Afrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond			
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en			
			inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .			
207930	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	2,00 F	
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .			
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
			204030 .			
		9. .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	st		9,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 .			
		9. .	Afrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond			
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en			
			inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .			
207940	831199		Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij..	m	2,00 F	
			Betreft: bermverharding,			
			Enkele rij.			
			Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer			
			204010 .			
			Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm,	st		9,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 .			
			Afrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond			
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en			
			inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .			
2080						
			<u>Aanbrengen tegelwerk 200x500x80 mm</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
208010	831113	 1.9.9.6. .4	Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204010 . Betontegels 200 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: Perlano giallo verde 503 / 504 aangevoerd volgens bestekspostnummer 414110 . Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st	29,00 F	121,00 I
208020	831113	 2.9.9.6. .4	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204020 . Betontegels 200 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: Perlano giallo verde 503 / 504 aangevoerd volgens bestekspostnummer 414110 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st	57,00 F	238,00 I
208030	831113	 3.9.9.6. .4	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204030 . Betontegels 200 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: Perlano giallo verde 503 / 504 aangevoerd volgens bestekspostnummer 414110 . Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st	5,00 F	21,00 I
2081			<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
208110	831199	. .	Aanbrengen symbooltegels. Betreft: symbooltegels. Solitaire toepassing in nieuw of bestaand straat- of tegelwerk. Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204010 , 204020 of 204030 . Betontegels 300x300x60 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 . Afstrooien en invegen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	st st m3	15,00 F	15,00 I 0,05 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
208120	831199		Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150X60 mm. Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m. Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels in enkele rij in nieuw of bestaand tegelwerk Voorafgaande werkzaamheden: • opbreken bestaande elementenverharding breed < 0,5 m: - tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen; - straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen. • aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020 • herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens bestekspostserie 413 • herstellen straatwerk met uitkomend materiaal. Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204010 , 204020 of 204030 . Kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020 Afstrooien en invegen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m	25,00 F	
				st		25,00 I
				m3		0,08 I
208130	831199		Aanbrengen enkele rij nokkentangels 300x300X60 mm. Betreft: nokkentangels. Toepassing in enkele rij in nieuw of bestaand tegelwerk aan randen van gazons of boomspiegels. Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204010 , 204020 of 204030 . Nokkentangegel 300x300x60 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414030 IAfstrooien en invegen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m	25,00 F	
				st		25,00 I
				m3		0,08 I
208140	831199		Aanbrengen enkele rij geleidelijntegels 300x300X65 mm. Betreft: geleidelijntegels met 7 golven. Solitaire toepassing in nieuw of bestaand tegelwerk t.b.v. geleiden visueel gehandicapten . Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204010 , 204020 of 204030 . Geleidelijntegel 300x300x65 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414040 Afstrooien en invegen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m	25,00 F	
				st		25,00 I
				m3		0,08 I
2082			<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
208210	831303	 2.1.3.	Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 5 streklagen In straatlaag Straatbakstenen: standaard keiformaat aangevoerd volgens bestekspostnummer bestekspostserie 4120 en/of bestekspostnummer 801300 . 3 Afstrooien en invegen met zand ; brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	43,00 F	
				st		1.032,00 I
208220	831303	 3.1.2.	Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 6 streklagen In straatlaag Straatbakstenen: standaard dikformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4122 en/of bestekspostnummer 801300 . .3 Afstrooien en invegen met zand ; brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	18,00 F	
				st		639,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
208230	831303	4.	Aanbrengen molgoot.	m	11,00	F	
			Bestaand uit 7 streklagen				
		. . 1. . . .	In straatlaag				
		 1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			539,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4123 en/of				
			bestekspostnummer 801300 .				
		3	Afstrooien en invegen met zand ; brekerzand, aangevoerd				
			volgens bestekspostnummer 400040 .				
2083			<u>Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
208310	831303		Aanbrengen molgoot.	m	130,00	F	
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		. . 1. . . .	In straatlaag				
		 6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			3.120,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4110 en/of				
			bestekspostnummer 801300 .				
		3	Afstrooien en invegen met zand ; straatzand, aangevoerd				
			volgens bestekspostnummer 400030 .				
208320	831303		Aanbrengen molgoot.	m	54,00	F	
		3.	Bestaand uit 6 streklagen				
		. . 1. . . .	In straatlaag				
		 5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			1.917,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4112 en/of				
			bestekspostnummer 801300 .				
		3	Afstrooien en invegen met zand ; straatzand, aangevoerd				
			volgens bestekspostnummer 400030 .				
208330	831303		Aanbrengen molgoot.	m	32,00	F	
		4.	Bestaand uit 7 streklagen				
		. . 1. . . .	In straatlaag				
		 4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm	st			1.568,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4113 en/of				
			bestekspostnummer 801300 .				
		3	Afstrooien en invegen met zand ; straatzand, aangevoerd				
			volgens bestekspostnummer 400030 .				
2084			<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>				
			• Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.				
208410	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	130,00	F	
		1.	Op straatlaag				
		. . 3. . . .	Profiel 60 x 200 mm ; aangevoerd volgens	st			130,00 I
			bestekspostnummer 415010 .				
208420	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	57,00	F	
		1.	Op straatlaag				
		. . 5. . . .	Profiel 100 x 200 mm aangevoerd volgens	st			57,00 I
			bestekspostserie 4152, 4153 en/of bestekspostnummer				
			801300 .				
208430	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	14,00	F	
		1.	Op straatlaag				
		. . 6. . . .	Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens	st			14,00 I
			bestekspostnummer 4153..				
208440	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	14,00	F	
			Stellen in voet van zand/cement specie 0,01 m3/m;	m3			0,14 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090				
			Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3			0,42 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .				
		1.	Op straatlaag				
		. . 6. . . .	Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens	st			14,00 I
			bestekspostnummer 4153.en/of bestekspostnummer				
			801300 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2085			<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
208510	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Op straatlaag Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens bestekspostserie 4154 of 4155.	m st	70,00 F	70,00 I
208520	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens bestekspostserie 4154, 4155 en/of bestekspostnummer 801300 .	m m3 m3 st	18,00 F	0,27 I 0,54 I 18,00 I
208530	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Op straatlaag Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens bestekspostserie 4156, 4157 en/of bestekspostnummer 801300 .	m st	52,00 F	52,00 I
208540	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens bestekspostserie 4156, 4157 en/of bestekspostnummer 801300 .	m m3 m3 st	13,00 F	0,20 I 0,39 I 13,00 I
208550	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Op straatlaag Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4158 of 4159 en/of bestekspostnummer 801300 .	m st	18,00 F	18,00 I
208560	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m; aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 . Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens bestekspostserie 4158, 4159.en/of bestekspostnummer 801300 .	m m3 m3 st	4,00 F	0,06 I 0,12 I 4,00 I
2086			<u>Aanbrengen inritbanden van beton.</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
208610	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Op straatlaag Profiel 500 x 200 x 500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4162. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4162 en/of bestekspostnummer 801300 .	m st st st st	16,00 F	32,00 I 21,33 I 6,00 I 5,33 I
208620	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Aanbrengen in stelspecie dik 50 mm op ondergrond; stelspecie aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 . Profiel 500 x 200 x 500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4162. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	m st st st st	11,00 F	22,00 I 14,67 I 4,00 I 3,67 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4162 en/of bestekspostnummer 801300 .			
208630	831306	1.	Aanbrengen inritbanden van beton. Op straatlaag Profiel 750 x 180 x 500 mm	m	16,00	F
		2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4162.	st		21,33 I
		2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st		6,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4162 en/of bestekspostnummer 801300 .	st		5,33 I
208640	831306	9.	Aanbrengen inritbanden van beton. Aanbrengen in stelspecie dik 50 mm op ondergrond; stelspecie aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090 Profiel 750 x 180 x 500 mm.	m	11,00	F
		2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4162.	st		14,67 I
		2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st		4,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m aangevoerd volgens bestekspostserie 4162 en/of bestekspostnummer 801300 .	st		3,67 I
2087			<u>Aanbrengen stootbanden van beton</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
208710	831304	1.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Stootbanden. Op straatlaag Profiel 200x200x900; aangevoerd volgens bestekspostserie 4161 en/of bestekspostnummer 801300 .	m	14,00	F
2088			<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
208820	831304	1.	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Boomkransbanden Op straatlaag Profiel 130/150x160; aangevoerd volgens bestekspostserie 416310 en/of bestekspostnummer 801300 .	m	5,00	F
2089			<u>Aanbrengen kinderkopjes van graniet</u> • Onderdeel van staffel 50<=A<250 m2.			
208910	832202	1.	Aanbrengen keien van natuursteen. Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 801300 en/of 410010 . Keien van natuursteen: kinderkopjes Portugees graniet. Afmetingen kei: 80-100 x 80-100 x 80-100 mm Totale breedte tot 1,5 m Verband: waaierverband. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204010 ; Afstrooien en invegen met Infrano inveegzand 0825 of gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2	2,00	F
208920	832202	1.	Aanbrengen keien van natuursteen. Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 801300 en/of 410010 . Keien van natuursteen: kinderkopjes Portugees graniet. Afmetingen kei: 80-100 x 80-100 x 80-100 mm Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Verband: waaierverband. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204020 .	m2	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
208930	832202	9	Afstrooien en invegen met Infrano invezgand 0825 of gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2	2,00	F	
							
							
							
			Aanbrengen keien van natuursteen.				
			Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer				
			801300 en/of 410010 .				
		1.	Keien van natuursteen: kinderkopjes Portugees graniët.				
		.1. . . .	Afmetingen kei: 80-100 x 80-100 x 80-100 mm				
		. .3. . .	Totale breedte van 3,0 m en meer				
208940	832202	. . .1. .	Verband: waaierverband.	m2	2,00	F	
		9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 204030 .				
		9	Afstrooien en invegen met Infrano invezgand 0825 of gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
							
			Aanbrengen keien van natuursteen.				
			Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer				
			801300 en/of 410020 .				
		1.	Keien van natuursteen: kinderkopjes Zweeds graniët.				
		.1. . . .	Afmetingen kei: 190-210 x 130-150 x 130-150 mm				
		. .1. . .	Totale breedte tot 1,5 m				
208950	832202	. . .1. .	Verband: halfsteensverband.	m2	2,00	F	
		9.	Op een ongebonden straatlaag van straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 of Infrano WD06, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400160 .				
			Materiaalkeuze op aangeven directie UAV.				
			Het aanbrengen van de straatlaag wordt verrekend op bestekspostnummer 204010				
		9	Afstrooien en invegen met Infrano invezgand 0825 of gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
							
			Aanbrengen keien van natuursteen.				
			Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer				
			801300 en/of 410020 .				
		1.	Keien van natuursteen: kinderkopjes Zweeds graniët.				
		.1. . . .	Afmetingen kei: 190-210 x 130-150 x 130-150 mm				
		. .2. . .	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		. . .1. .	Verband: halfsteensverband.				
		9.	Op een ongebonden straatlaag van straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 of Infrano WD06, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400160 .				
			Materiaalkeuze op aangeven directie UAV.				
			Het aanbrengen van de straatlaag wordt verrekend op bestekspostnummer 204020				
		9	Afstrooien en invegen met Infrano invezgand 0825 of gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
208960	832202	.	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	2,00 F	
		.	Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer			
		.	801300 en/of 410010 .			
		1.	Keien van natuursteen: kinderkopjes Zweeds graniet.			
		.1.	Afmetingen kei: 190-210 x 130-150 x 130-150 mm			
		.3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1.	Verband: halfsteensverband.			
		.9.	Op een ongebonden straatlaag van straatzand			
		.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 of			
		.	Infrano WD06, aangevoerd volgens bestekspostnummer			
		.	400160 .			
		.	Materiaalkeuze op aangeven directie UAV.			
		.	Het aanbrengen van de straatlaag wordt verrekend op			
		.	bestekspostnummer 204030			
		.9	Afstrooien en invegen met Infrano inweegzand 0825 of			
		.	gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer			
		.	400170 .			
21		.	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL A>=250 m2.			
		.	• Bestekspostserie 21 betreft een verzameling aan			
		.	werkzaamheden aan 1 aaneengesloten oppervlak			
		.	waarvan het totale oppervlak groter of gelijk is aan			
		.	250 m2.			
211		.	Opbreken straatwerk, goten, tegelwerk en banden.			
		.	• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
		.	• Vrijkomend bestratingsmateriaal die in eigendom van			
		.	de aannemer vervalt, wordt in het kader van deze			
		.	RROK niet voorafgaand ontiaan van grond. Mocht			
		.	de aannemer om zijn moverende redenen hiertoe			
		.	toch overgaan, komen alle daaruit voortvloeiende			
		.	kosten voor rekening van de aannemer.			
		.	• Vrijkomend bestratingsmateriaal die in eigendom van			
		.	de opdrachtgever blijft moet worden ontiaan van			
		.	grond.			
2110		.	<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u>			
		.	• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
		.	• Straatbaksteen blijft in eigendom van de			
		.	opdrachtgever.			
211010	831701	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	4,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.3.	Straatbaksteen standaard keiformaat			
		.9	Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal	m2		0,60 R
		.	vervoeren volgens bestekspostnummer 510060			
		.	Het voor hergebruik geschikt materiaal:			
		.	1. ontioen van grond volgens bestekspostnummer 211011			
		.	; vervolgens			
		.	2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens			
		.	bestekspostnummer 211012 .			
211011	831503	.	Bestratingsmateriaal ontioen van grond.	m2		3,40 I
		3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
		.	vrijgekomen materialen			
		.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211012	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2		3,40	I
				st		1,00	L
				m2		3,00	L
211020	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m	m2	4,00	F	
		2.					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat				
		9	Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Het voor hergebruik geschikt materiaal: 1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 211021 ; vervolgens 2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 211022	m2		0,60	R
211021	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen: standaard keiformaat D.m.v. schrapen	m2		3,40	I
		.3. . . .					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
211022	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2		3,40	I
				st		1,00	L
				m2		3,00	L
211030	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer	m2	21,00	F	
		3.					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat				
		9	Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 Het voor hergebruik geschikt materiaal: 1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 211031 ; vervolgens 2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 211032 .	m2		3,15	R
211031	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen: standaard keiformaat D.m.v. schrapen	m2		17,85	I
		.3. . . .					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211032	831799		Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2		17,85 I
				st		3,00 L
				m2		13,00 L
2111			Opbreken straatbakstenen dikformaat. • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
211110	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	2,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat			
		9	Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060	m2		3,00 R
			Het voor hergebruik geschikt materiaal:			
			1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 211111			
			; vervolgens			
			2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 211112			
211111	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,70 I
		2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat			
		.3. . . .	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
211112	831799		Palleteren straatbakstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS dikformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2		1,70 I
				st		1,00 L
				m2		2,00 L
211120	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	2,00 F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat			
		9	Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060	m2		0,30 R
			Het voor hergebruik geschikt materiaal:			
			1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 211121			
			; vervolgens			
			2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 211122			
211121	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,70 I
		2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat			
		.3. . . .	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
211122	831799		Palleteren straatbakstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS dikformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2		1,70 I
				st		1,00 L
				m2		2,00 L
211130	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	9,00 F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.2.	Straatbaksteen standaard dikformaat			
		9	Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060	m2		1,35 R
			Het voor hergebruik geschikt materiaal:			
			1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 211131			
			; vervolgens			
			2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 211132			
211131	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		7,65 I
		2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
211132	831799		Palleteren straatbakstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS dikformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2		7,65 I
				st		1,00 L
				m2		6,00 L
2112			<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u>			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
211210	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	2,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1.	Straatbaksteen standaard waalformaat			
		9	Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060	m2		0,30 R
			Het voor hergebruik geschikt materiaal:			
			1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 211211			
			; vervolgens			
			2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 211212 .			
211211	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,70 I
		1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
211212	831799	.	.	Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS waalformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2		1,70	I
		.	.		st		1,00	L
		.	.		m2		2,00	L
211220	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	2,00	F	
		2.	.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1.	.	Straatbaksteen standaard waalformaat				
		.	9	Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal	m2		0,30	R
		.	.	vervoeren volgens bestekspostnummer 510060				
		.	.	Het voor hergebruik geschikt materiaal:				
		.	.	1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 211221				
		.	.	; vervolgens				
		.	.	2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens				
		.	.	bestekspostnummer 211222 .				
211221	831503	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,70	I
		1.	.	Straatbakstenen: standaard waalformaat				
		.3.	.	D.m.v. schrapen				
		.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
211222	831799	.	.	Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS waalformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2		1,70	I
		.	.		st		1,00	L
		.	.		m2		2,00	L
211230	831701	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	45,00	F	
		3.	.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.1.	.	Straatbaksteen standaard waalformaat				
		.	9	Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal	m2		6,75	R
		.	.	vervoeren volgens bestekspostnummer 510060				
		.	.	Het voor hergebruik geschikt materiaal:				
		.	.	1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 211231				
		.	.	; vervolgens				
		.	.	2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens				
		.	.	bestekspostnummer 211232 .				
211231	831503	.	.	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		38,25	I
		1.	.	Straatbakstenen: standaard waalformaat				
		.3.	.	D.m.v. schrapen				
		.	2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		.	.	vrijgekomen materialen				
		.	.	Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211232	831799		Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS waalformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2		38,25 I
				st		5,00 L
				m2		27,00 L
2113			Opbreken straatbakstenen lingeformaat. • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
211310	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	2,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.9.	Straatbaksteen lingeformaat			
		9	Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal	m2		0,30 R
			vervoeren volgens bestekspostnummer 510060			
			Het voor hergebruik geschikt materiaal:			
			1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 211311			
			; vervolgens			
			2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens			
			bestekspostnummer 211312 .			
211311	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,70 I
		9.	Straatbakstenen lingeformaat			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
211312	831799		Palleteren straatbakstenen lingeformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS lingeformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2		1,70 I
				st		1,00 L
				m2		2,00 L
211320	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	2,00 F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.9.	Straatbaksteen lingeformaat			
		9	Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal	m2		0,30 R
			vervoeren volgens bestekspostnummer 510060			
			Het voor hergebruik geschikt materiaal:			
			1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 211321			
			; vervolgens			
			2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens			
			bestekspostnummer 211322 .			
211321	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,70 I
		9.	Straatbakstenen lingeformaat			
		.3.	D.m.v. schrapen			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211322	831799		Palleteren straatbakstenen lingeformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS lingeformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2		1,70	I
				st		1,00	L
				m2		2,00	L
211330	831701		Opbreken straatbaksteen. Totale breedte van 3,0 m en meer	m2	2,00	F	
		3.	Straatbakstenen lingeformaat				
		.9.	Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060	m2		0,30	R
			Het voor hergebruik geschikt materiaal:				
			1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 211331				
			; vervolgens				
			2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 211332 .				
211331	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		1,70	I
		9.	Straatbakstenen lingeformaat				
		.3.	D.m.v. schrapen				
			2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .				
211332	831799		Palleteren straatbakstenen lingeformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS lingeformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2		1,70	I
				st		1,00	L
				m2		2,00	L
2114			<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
211410	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	18,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
			Alle kleuren.				
			6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		2,70	R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		15,30	I
211420	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	29,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
			Alle kleuren.				
			6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		4,35	R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		24,65	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211430	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	140,00	F
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
			Alle kleuren.			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		21,00 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		119,00 I
			materialen			
2115			<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
211510	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	9,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		1,35 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		7,65 I
			materialen			
211520	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	13,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		1,95 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		11,05 I
			materialen			
211530	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	59,00	F
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		8,85 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		50,15 I
			materialen			
2116			<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
211610	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	4,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		0,60 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		3,40 I
			materialen			
211620	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	7,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		1,05 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		5,95 I
			materialen			
211630	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	32,00	F
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		4,80 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		27,20 I
			materialen			
2117			<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u>			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
211710	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	2,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.9.	Koperslakkeien 160x160x120 mm			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		0,30 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		1,70 I
			materialen			
211720	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	2,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.9.	Koperslakkeien 160x160x120 mm			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		0,30 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		1,70 I
			materialen			
211730	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	5,00	F
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.9.	Koperslakkeien 160x160x120 mm			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		0,75 R
			stenen volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		4,25 I
			materialen			
2118			<u>Opbreken kinderkopjes van graniet..</u>			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
			• Kinderkopjes blijven eigendom van de opdrachtgever.			
211810	832102		Opbreken keien van natuursteen.	m2	4,00	F
			Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 211811			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1.	Afmetingen keien 80-100 x 80-100 x 80-100 mm			
			Kinderkopjes Portugees graniet.			
		. .2. . . .	Op een ongebonden straatlaag van straatzand.			
		. . .2. . .	Voeg gevuld met ongebonden materiaal : zand.			
		9	Het voor hergebruik geschikt materiaal palleteren en			
			afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer			
			211812 .			
			Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal	m2		0,60 R
			vervoeren volgens bestekspostnummer 510060			
211811	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2		3,40 I
		9.	Kinderkopjes Portugees graniet, afmetingen 80-100 x			
			80-100 x 80-100 mm.			
		.3.	D.m.v. schrappen			
		9	Materiaal na bewerking			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
			Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
			Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .			
211812	831799		Palleteren kinderkopejs.	m2		3,40 I
			Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde			
			kinderkopjes van Portugees graniet, afmetingen 80-100 x			
			80-100 x 80-100 mm laden in pallets			
			Europallets voorzien van metalen opzetrand met kantelhek	st		1,00 L
			afmetingen 1200x800x800 mm artikelcode 64608081V			
			leverancier Kruizinga.nl of gelijkwaardig .			
			Pallet met maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal vullen.			
			Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van			
			de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk			
211820	832102		Opbreken keien van natuursteen.	m2	4,00	F
			Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 211821			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1.	Afmetingen keien 80-100 x 80-100 x 80-100 mm			
			kinderkopjes Portugees graniet.			
		. .2. . . .	Op een ongebonden straatlaag van straatzand.			
		. . .2. . .	Voeg gevuld met ongebonden materiaal : zand			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211821	831503	9	Het voor hergebruik geschikt materiaal palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 211822 Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060	m2		3,40	I
211822	831799	9.3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Kinderkopjes Portugees graniet, afmetingen 80-100 x 80-100 x 80-100 mm. D.m.v. schrapen Materiaal na bewerking De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		3,40	I
211830	832102	3.1.2.9	Palleteren kinderkopejs. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde kinderkopjes van Portugees graniet, afmetingen 80-100 x 80-100 x 80-100 mm laden in pallets. Europallets voorzien van metalen opzetrand met kantelhek afmetingen 1200x800x800 mm artikelcode 64608081V leverancier Kruizinga.nl of gelijkwaardig . Pallet met maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal vullen. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2	21,00	F	
211831	831503	9.3.9.2	Opbreken keien van natuursteen. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 211831 Totale breedte van 3,0 m en meer Afmetingen keien 80-100 x 80-100 x 80-100 mm Kinderkopjes Portugees graniet. Op een ongebonden straatlaag van straatzand. Voeg gevuld met ongebonden materiaal zand Het voor hergebruik geschikt materiaal palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 211832 Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060	m2		17,85	I
211832	831799	9.3.9.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. kinderkopjes Portugees graniet, afmetingen 80-100 x 80-100 x 80-100 mm. D.m.v. schrapen Materiaal na bewerking De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		17,85	I
			Palleteren kinderkopejs. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde kinderkopjes van Portugees graniet, afmetingen 80-100 x 80-100 x 80-100 mm laden in pallets. Europallets voorzien van metalen opzetrand met kantelhek afmetingen 1200x800x800 mm artikelcode 64608081V leverancier Kruizinga.nl of gelijkwaardig . Pallet met maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal vullen. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	st		4,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
211840	832102	 1. 1. 2. 9	Opbreken keien van natuursteen. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 211841 Totale breedte tot 1,5 m Afmetingen keien 190-210 x 130-150 x 130-150 mm kinderkopjes Zweeds graniet. Op een ongebonden straatlaag van straatzand. Voeg gevuld met ongebonden materiaal : zand Het voor hergebruik geschikt materiaal palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 211842 Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060	m2	2,00	F
211841	831503	 9. 3. 9	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Kinderkopjes Zwees graniet, afmetingen 190-210 x 130-150 x 130-150 mm D.m.v. schrapen Materiaal na bewerking De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,70 I
211842	831799	. .	Palleteren kinderkopejs. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde Kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 190-210 x 130-150 x 130-150 mm laden in pallets. Europallets voorzien van metalen opzetrand met kantelhek afmetingen 1200x800x800 mm artikelcode 64608081V leverancier Kruizinga.nl of gelijkwaardig . Pallet met maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal vullen. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2 st		1,70 I 1,00 L
211850	832102	 2. 1. 2. 9	Opbreken keien van natuursteen. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 211851 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Afmetingen keien 190-210 x 130-150 x 130-150 mm kinderkopjes Zweeds graniet. Op een ongebonden straatlaag van straatzand. Voeg gevuld met ongebonden materiaal : zand Het voor hergebruik geschikt materiaal palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 211852 Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060	m2	2,00	F
211851	831503	 9. 3. 9	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Kinderkopjes Zwees graniet, afmetingen 190-210 x 130-150 x 130-150 mm D.m.v. schrapen Materiaal na bewerking De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,70 I
211852	831799	. .	Palleteren kinderkopejs. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde Kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 190-210 x 130-150 x 130-150 mm laden in pallets Europallets voorzien van metalen opzetrand met kantelhek afmetingen 1200x800x800 mm artikelcode 64608081V leverancier Kruizinga.nl of gelijkwaardig . Pallet met maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal vullen. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2 st		1,70 I 1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
211860	832102		Opbreken keien van natuursteen. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 211861 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Afmetingen keien 190-210 x 130-150 x 130-150 mm kinderkopjes Zweeds graniet. .2. Op een ongebonden straatlaag van straatzand. .2. Voeg gevuld met ongebonden materiaal zand. .9 Het voor hergebruik geschikt materiaal palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 211862 . Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060	m2	2,00 F	
211861	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 9. Kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 190-210 x 130-150 x 130-150 mm .3. D.m.v. schrapen .9. Materiaal na bewerking .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Puin afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		1,70 I
211862	831799		Palleteren kinderkopejs. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde Kinderkopjes Zweeds graniet, afmetingen 190-210 x 130-150 x 130-150 mm laden in pallets Europallets voorzien van metalen opzetrand met kantelhek afmetingen 1200x800x800 mm artikelcode 64608081V leverancier Kruizinga.nl of gelijkwaardig . Pallet met maximaal 1000 kg bestratingsmateriaal vullen. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2 st		1,70 I 1,00 L
2119			<u>Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
211910	831702		Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. 2 Verschillende bestratingmaterialen. .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	2,00 F	0,30 R 1,70 I
211920	831702		Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .9. 2 Verschillende bestratingmaterialen. .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2 m2	2,00 F	0,30 R 1,70 I
211930	831702		Opbreken betonstraatstenen. en overig materiaal cq formaat.. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. 2 Verschillende bestratingmaterialen. .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2 m2	5,00 F	0,75 R 4,25 I
2120			<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
212010	831703		Opbreken betontegels.	m2	48,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		. 1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x 50 mm; kleur grijs of rood.			
						
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		7,20 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		40,80 I
212020	831703		Opbreken betontegels.	m2	95,00 F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		. 1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x 50 mm; kleur grijs of rood.			
						
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		14,25 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		80,75 I
212030	831703		Opbreken betontegels.	m2	16,00 F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		. 1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm of betontegels 300 x 300 x 50 mm; kleur grijs of rood.			
						
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		2,40 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		13,60 I
2121			<u>Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.</u>			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
212110	831703		Opbreken betontegels.	m2	18,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		. 3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x 70 mm; kleur grijs of rood.			
						
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		2,70 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		15,30 I
212120	831703		Opbreken betontegels.	m2	36,00 F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		. 3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x 70 mm; kleur grijs of rood.			
						
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		5,40 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		30,60 I
212130	831703		Opbreken betontegels.	m2	5,00 F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		. 3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm of betontegels 300 x 300 x 70 mm; kleur grijs of rood.			
						
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		0,75 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		4,25 I
2122			<u>Opbreken tegels 300x300x80 mm.</u>			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
212210	831703		Opbreken betontegels.	m2	18,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		. 5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.			
						
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 .	m2		2,70 R
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2		15,30 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
212220	831703		Opbreken betontegels.	m2	36,00 F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		5,40 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		30,60 I
			materialen			
212230	831703		Opbreken betontegels.	m2	5,00 F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		0,75 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		4,25 I
			materialen			
2123			Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm.			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
212310	831703		Opbreken betontegels.	m2	9,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		1,35 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		7,65 I
			materialen			
212320	831703		Opbreken betontegels.	m2	16,00 F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		2,40 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		13,60 I
			materialen			
212330	831703		Opbreken betontegels.	m2	4,00 F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; gritruittegels.			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		0,60 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		3,40 I
			materialen			
2124			Opbreken tegels 500x500x60 mm.			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
212410	831703		Opbreken betontegels.	m2	7,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm			
			Kleur grijs.			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		1,05 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		5,95 I
			materialen			
212420	831703		Opbreken betontegels.	m2	14,00 F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm			
			Kleur: grijs.			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2		2,10 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2		11,90 I
			materialen			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212430	831703		Opbreken betontegels.	m2	2,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
			Kleur grijs.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,30 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			1,70 I
			materialen				
212440	831703		Opbreken betontegels.	m2	2,00	F	
			Betreft: uitstapstrook parkeerplaatsen,				
		9.	Enkele rij.				
		.6.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm				
			Kleur grijs.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,30 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			1,70 I
			materialen				
2125			<u>Opbreken tegels 400x600x60 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
212510	831703		Opbreken betontegels.	m2	5,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.	Betontegels 400 x 600 x 80 mm ; kleur grijs of rood.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,75 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			4,25 I
			materialen				
212520	831703		Opbreken betontegels.	m2	13,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			1,95 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			11,05 I
			materialen				
212530	831703		Opbreken betontegels.	m2	2,00	F	
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm ; kleur grijs of rood.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,30 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			1,70 I
			materialen				
2126			<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>				
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
212610	831703		Opbreken betontegels.	m2	2,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 120 mm				
			Grasbetontegels.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,30 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			1,70 I
			materialen				
212620	831703		Opbreken betontegels.	m2	5,00	F	
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.6.	Betontegels 400 x 600 x 120 mm				
			Grasbetontegels.				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m2			0,75 R
			tegels volgens bestekspostnummer 510060 .				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m2			4,25 I
			materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212630	831703	 3.6.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	2,00	F	
		6		m2			0,30 R
				m2			1,70 I
212640	831703	 9.6.6	Opbreken betontegels. Betreft: bermverharding. Enkele rij, breed 400 mm. Betontegels 400 x 600 x 120 mm Grasbetontegels. De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	2,00	F	
				m2			0,30 R
				m2			1,70 I
2127			<u>Opbreken betontegels 200x500x80 mm.</u>				
212710	831703	 1.9.6	Opbreken betontegels. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 200x500x80 mm; Perlano giallo verde 503 / 504 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	16,00	F	
				m2			2,40 R
				m2			13,60 I
212720	831703	 2.9.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 200x500x80 mm; Perlano giallo verde 503 / 504 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	48,00	F	
				m2			7,20 R
				m2			40,80 L
212730	831703	 3.9.6	Opbreken betontegels. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 200x500x80 mm; Perlano giallo verde 503 / 504 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken tegels volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	95,00	F	
				m2			14,25 R
				m2			80,75 L
2128			<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
212810	831706	 2.9.3.9	Opbreken molgoot. Breedte 5 streklagen In zand. Straatbaksteen standaard keiformaat Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 Het voor hergebruik geschikt materiaal: 1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 212811 ; vervolgens 2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 212812 .	m	5,00	F	
				m2			0,38 R

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212811	831503	3.3.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen: standaard keiformaat D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			2,13 I
212812	831799	. .	Palleteren straatbakstenen keiformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS keiformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2 st m2			2,13 I 1,00 L 2,00 L
212820	831706	3.9.29 .	Opbreken molgoot. Breedte 6 streklagen In zand. Straatbaksteen standaard dikformaat Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 Het voor hergebruik geschikt materiaal: 1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 212821 ; vervolgens 2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 212822	m m2	2,00 F		0,15 R
212821	831503	 2.3.2	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen: standaard dikformaat D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2			0,85 I
212822	831799	. .	Palleteren straatbakstenen dikformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS dikformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2 st m2			1,70 I 1,00 L 2,00 L
212830	831706	 4.9.19 .	Opbreken molgoot. Breedte 7 streklagen In zand. Straatbaksteen standaard waalformaat Het vrijgekomen niet voor hergebruik geschikt materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 510060 Het voor hergebruik geschikt materiaal: 1. ontdoen van grond volgens bestekspostnummer 201011 ; vervolgens 2. palleteren en afvoeren beladen pallet volgens bestekspostnummer 201012 .	m m2	2,00 F		0,15 R

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODÉ 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
212831	831503	 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Straatbakstenen: standaard waalformaat .3. . . . D.m.v. schrapen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Grond afvoeren volgens bestekspostnummer 510090 .	m2		0,85 I
212832	831799	 Palleteren straatbakstenen waalformaat. Betreft: de vrijgekomen, voor hergebruiken bestemde SBS waalformaat. In het verband volgens aanwijzing van de directie UAV op pallet stapelen en geheel omwikkelen met plastic folie. Per pallet maximaal 1500 kg bestratingsmateriaal stapelen. Europallets afmetingen 1200x800 mm. Op pallet geladen materiaal strak dubbel omwikkelen met transparant blank wikkelfolie dik 20 micron; per pallet te rekenen op gemiddeld 6 m2 wikkelfolie. Beladen pallets afvoeren naar locatie op aanwijzing van de directie UAV op industrieterrein 't Heen te Katwijk	m2 st m2		1,70 I 1,00 L 2,00 L
2129		 <u>Opbreken molgoot, betonstraatsteen.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
212910	831706	 Opbreken molgoot. 2. Breedte 5 streklagen .9. . . . In zand.6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Alle kleuren.6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m2 m2	38,00 F	5,70 R 32,30 I
212920	831706	 Opbreken molgoot. 3. Breedte 6 streklagen .9. . . . In zand.5. Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Alle kleuren.6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m2 m2	16,00 F	2,40 R 13,60 I
212930	831706	 Opbreken molgoot. 3. Breedte 6 streklagen .9. . . . In zand.4. Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 60 mm Alle kleuren.6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stenen volgens bestekspostnummer 510060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m2 m2	9,00 F	1,35 R 7,65 I
2130		 <u>Opbreken opsluitbanden</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
213010	831711	 Opbreken betonbanden. . . .3. Opsluitbanden 60 x 200 mm6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	48,00 F	7,20 R 40,80 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
213030	831711	 5.6	Opbreken betonbanden. Opsluitbanden 100 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	25,00 F	3,75 R 21,25 I
213040	831711	 9.6	Opbreken betonbanden. Gazonbanden 100 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	14,00 F	2,10 R 11,90 I
213050	831711	 6.6	Opbreken betonbanden. Opsluitbanden 120 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	5,00 F	0,75 R 4,25 I
213060	831711	 6.6	Opbreken betonbanden. Opsluitbanden 120 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en betonresten van steunrug en -voet volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	4,00 F	0,60 R 3,40 I
2131			<u>Opbreken trottoirbanden.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
213110	831711	 3.6	Opbreken betonbanden. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	27,00 F	4,05 R 22,95 I
213120	831711	 4. 3.6	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035m3/m Trottoirbanden 130/150 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden, passtukken en betonresten van mortellaag en steunrug volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m m	7,00 F	1,05 R 5,95 I
213130	831711	 6.6	Opbreken betonbanden. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken banden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	14,00 F	2,10 R 11,90 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
213140	831711	4.	Opbreken betonbanden.	m	4,00 F	
			Inclusief mortellaag en steunrug			
			Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035m3/m			
		. .6. . . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,60 R
			banden, passtukken en betonresten van mortellaag en			
			steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		3,40 I
			materialen			
213150	831711		Opbreken betonbanden.	m	5,00 F	
		. .8. . . .	Trottoirbanden 115/225 x 240 mm			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,75 R
			banden en passtukken volgens bestekspostnummer			
			510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		4,25 I
			materialen			
213160	831711		Opbreken betonbanden.	m	2,00 F	
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug			
			Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m			
		. .8. . . .	Trottoirbanden 115/225 x 240 mm			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,30 R
			banden, passtukken en betonresten van mortellaag en			
			steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		1,70 I
			materialen			
213170	831711		Opbreken betonbanden.	m	4,00 F	
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug			
			Afmetingen en materiaal steunrug: 0,035 m3/m			
		. .9. . . .	Geleidebanden 40/120x250 mm			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,60 R
			banden, passtukken en betonresten van mortellaag en			
			steunrug volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		3,40 I
			materialen			
213180	831711		Opbreken betonbanden.	m	2,00 F	
		. .9. . . .	Geleidebanden 40/120x250 mm			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,30 R
			banden en passtukken volgens bestekspostnummer			
			510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		1,70 I
			materialen			
2132			<u>Opbreken inritbanden</u>			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
213210	831711		Opbreken betonbanden.	m	4,00 F	
		2.	Inritbanden 500 x 200 x 500 mm			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,60 R
			inritbanden en passtukken volgens bestekspostnummer			
			510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		3,40 I
			materialen			
213220	831711		Opbreken betonbanden.	m	2,00 F	
		2.	Inritbanden 500 x 200 x 500 mm			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken	m		0,30 R
			inritbanden en passtukken en resten steunvoet van			
			stelpecie volgens bestekspostnummer 510060 .			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen	m		1,70 I
			materialen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
213230	831711	9.6	Opbreken betonbanden. Inritbanden 750 x 180 x 500 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken inritbanden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	4,00 F	0,60 R 3,40 I
213240	831711	9.6	Opbreken betonbanden. Inritbanden 750 x 180 x 500 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken inritbanden en passtukken en resten steunvoet van stelpecie volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	2,00 F	0,30 R 1,70 I
2133			<u>Opbreken stootbanden</u> Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
213310	831711	9.6	Opbreken betonbanden. Stootbanden 200x200x900 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken stootbanden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	2,00 F	0,30 R 1,70 I
2134			<u>Opbreken boomkransbanden</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
213410	831711	9.6	Opbreken betonbanden. Boomkransbanden 130/150x160 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren gebroken boomkransbanden en passtukken volgens bestekspostnummer 510060 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m m m	2,00 F	0,30 R 1,70 I
214			Aanbrengen straatlaag. • Onderdeel van staffel A>=250 m2			
2140			<u>Aanbrengen straatlaag.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
214010	831101	9.9.1.	Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Breedte tot 1,5 m Op een zandbed of funderingslaag, Straatzand aangevoerd volgens het toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 40.	m2 m3	59,00 F	2,95 I
214020	831101	9.9.1.	Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Breedte van 1,5 m tot 3,0 m Op een zandbed of funderingslaag, Straatzand aangevoerd volgens het toepasselijke bestekspostnummer in bestekspostserie 40.	m2 m3	160,00 F	8,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
214030	831101	 9.9.1.	Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Breedte van 3,0 m en meer. Op een zandbed of funderingslaag, Straatzand aangevoerd volgens het toepasselijke bestekspostnummer in bestekpostserie 40.	m2	270,00 F	
215		. .	Aanbrengen straatwerk, goten, tegelwerk en banden. • Onderdeel van staffel A>=250 m2. • De toepassing van kantlagen, streklagen etc. is onderdeel van het bij de deelopdracht opgegeven verband,	m3		13,50 I
2160			<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
216010	831111	 9.1.9.9. 4.	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen keiformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4120 en/of 801300 . Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 . Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2 st	2,00 F	96,00 I
216020	831111	 9.2.9.9. 4.	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen keiformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4120 en/of 801300 . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214020 . Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2 st	2,00 F	96,00 I
216030	831111	 9.3.9.9. 4.	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen keiformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4120 en/of 801300 . Totale breedte 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214030 . Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2 st	5,00 F	240,00 I
2161			<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
216110	831111	9.	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen dikformaat aangevoerd volgens bestekspostnummer 4122 en/of 801300 . Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 . 4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of • Infrano inveegzand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2 st	2,00	F	142,00 I
216120	831111	9.	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen dikformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4122 en/of 801300 . 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. 9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214020 . 4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of • Infrano inveegzand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2 st	2,00	F	142,00 I
216130	831111	9.	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen dikformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4122 en/of 801300 . 3. Totale breedte 3,00 m en meer 9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. 9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214030 . 4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of • Infrano inveegzand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2 st	7,00	F	497,00 I
2162			<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
216210	831111	9.	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen waalformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4123 en/of 801300 . 1. Totale breedte tot 1,50 m 9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. 9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 . 4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of • Infrano inveegzand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2 st	2,00	F	190,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
216220	831111	9.	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen waalformaat aangevoerd volgens bestekpostserie 4123 en/of 801300 . .2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . . .9. . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnummer 2140204 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekpostnummer 400170 .	m2 st	2,00 F	190,00 I
216230	831111	9.	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen waalformaat aangevoerd volgens bestekpostserie 4123 en/of 801300 . .3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . . .9. . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnummer 2140304 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekpostnummer 400170 .	m2 st m3	5,00 F	475,00 I 0,03 I
2163			<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
216310	831111	9.	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd volgens bestekpostserie 4124 en/of 801300 . .1. . . . Totale breedte tot 1,50 m .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . . .9. . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnummer 2140104 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekpostnummer 400170 .	m2 st	2,00 F	190,00 I
216320	831111	9.	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd volgens bestekpostserie 4124 en/of 801300 . .2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. . . . In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . . .9. . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnummer 2140204 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekpostnummer 400170 .	m2 st	2,00 F	190,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
216330	831111	9.	Aanbrengen straatbakstenen. Straatbakstenen lingeformaat aangevoerd volgens bestekpostserie 4124 en/of 801300 . .3. Totale breedte 3,00 m en meer .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . . .9. . . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnummer 2140304 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekpostnummer 400170 .	m2 st	2,00 F	190,00 I
2164			<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
216410	831112	1.	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . . .9. . . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnummer 2040109. Betonstraatstenen keiformaat aangevoerd volgens bestekpostserie 4110.4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekpostnummer 400170 .	m2 st	14,00 F	672,00 I
216420	831112	2.	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . . .9. . . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnummer 2040209. Betonstraatstenen keiformaat aangevoerd volgens bestekpostserie 4110.4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekpostnummer 400170 .	m2 st	21,00 F	1.008,00 I
216430	831112	3.	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. . . .9. . . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnummer 2040309. Betonstraatstenen keiformaat aangevoerd volgens bestekpostserie 4110.4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekpostnummer 400170 .	m2 st	110,00 F	5.280,00 I
2165			<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
216510	831112	 1.9.9.9.4	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 . Betonstraatstenen dikformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4112. Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2 st	7,00 F	497,00 I
216520	831112	 2.9.9.9.4	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214020 . Betonstraatstenen dikformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4112. Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2 st	9,00 F	639,00 I
216530	831112	 3.9.9.9.4	Aanbrengen betonstraatstenen. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214030 . Betonstraatstenen dikformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4112. Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2 st	48,00 F	3.408,00 I
2166			<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
216610	831112	 1.9.9.9.4	Aanbrengen betonstraatstenen. Waalformaat. Totale breedte tot 1,50 m In verband volgens opgave bij de deelopdracht. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 . Betonstraatstenen waalformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4113. Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2 st	2,00 F	190,00 I
216620	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			Waalformaat. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 2140209. Betonstraatstenen waalformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4113.4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170	st		190,00 I
216630	831112		 Aanbrengen betonstraatstenen. Waalformaat. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 2140309. Betonstraatstenen waalformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4113.4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170	m2	9,00 F	
2168			 <u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.	st		855,00 I
216810	831112		 Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: sinus- of trapeziumvorm van drempels en plateau's. Minimaal 2 en maximaal 3 verschillende kleuren. .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostserie 214.9. Betonstraatstenen keiformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4110.4 Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of: • brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of • straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of • Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170	m2	2,00 F	
2169			 <u>Aanbrengen bestrating in parkeervak.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.	st		96,00 I
216910	831112		 Aanbrengen betonstraatstenen. of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal. Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In verband volgens opgave bij de deelopdracht. .9. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 2140109. Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met ander bestratingsmateriaal aangevoerd volgens	m2	2,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
216920	831112		bestekspostserie 41.				
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of				
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of				
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
							
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2,00	F	
			of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal.				
			Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
216930	831112	.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214020 .				
		9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met ander bestratingsmateriaal aangevoerd volgens bestekspostserie 41.				
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of				
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of				
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
							
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2,00	F	
			of betonstraatstenen in combinatie met 1 ander bestratingsmateriaal.				
216940	831112		Betreft: parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen.				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	In verband volgens opgave bij de deelopdracht.				
		. .9. . . .	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214030 .				
		9.	Betonstraatstenen of straatbakstenen in combinatie met ander bestratingsmateriaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 41.				
		4	Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:				
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400040 , of				
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 , of				
			• Infrano invezgand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
							
216950	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	5,00	F	
			Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331070 .				
		9.	Betonstraatstenen Gradiënt A aangevoerd volgens bestekspostnummer 411510 .				
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating.				
			Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400080 .	m3			0,15 I
							
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	5,00	F	
			Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		.9. . .	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331080			
		9.	Betonstraatstenen Gradiënt A aangevoerd volgens bestekspostnummer 411510			
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400080	m3		0,15 I
216960	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	5,00 F	
			Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9. . . .	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331070			
		9.	Betonstraatstenen Gradiënt B aangevoerd volgens bestekspostnummer 411520			
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400080 .	m3		0,15 I
216970	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	5,00 F	
			Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9. . . .	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331080			
		9.	Betonstraatstenen Gradiënt B aangevoerd volgens bestekspostnummer 411520			
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400080	m3		0,15 I
216980	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	5,00 F	
			Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9. . . .	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331070			
		9.	Betonstraatstenen Gradiënt C aangevoerd volgens bestekspostnummer 411530			
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400080 .	m3		0,15 I
216990	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	5,00 F	
			Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9. . . .	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331080			
		9.	Betonstraatstenen Gradiënt C aangevoerd volgens bestekspostnummer 411530			
		9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400080	m3		0,15 I
217000	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	5,00 F	
			Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9. . . .	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331070			
		9.	Betonstraatstenen Flood Twin aangevoerd volgens bestekspostnummer 411540			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
217010	831112	 9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400080 .	m3		0,15 I
						
						
						
						
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	5,00 F	
			Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		 9.	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331080			
						
		 9.	Betonstraatstenen Flood Twin aangevoerd volgens bestekspostnummer 411540			
						
		 9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400080	m3		0,15 I
						
						
217020	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	11,00 F	
			Uitvoering volgens "Handboek Klimaatadaptief Parkeren"; zie bijlage 9.			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		 9.	Op een ondergrond aangebracht volgens bestekspostnummer 331080			
						
		 9.	Betonstraatstenen SolidDrain S1 aangevoerd volgens bestekspostnummer 411550 of 411560			
						
		 9	Na aanbrengen van stenen; openingen afvullen met vulsubstraat tot 10 mm onder bovenzijde bestrating. Leverantie vulsubstraat volgens bestekspostnummer 400080	m3		0,33 I
						
2171			Aanbrengen markeringen in straatwerk.			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
			• Betreft zowel betonstraatstenen als straatbakstenen.			
217110	831199		Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	5,00 F	
			Betreft: parkeerbelijning, vakkruisen etc.			
			Ononderbroken streep			
			Breedte: 0,10 m			
			Betonstraatstenen, keiformaat, dik 80 mm Kleur wit, aangevoerd volgens bestekspostnummer 411160	st		25,00 I
			Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:	m3		0,03 I
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , of			
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of			
			• Infrano invezand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .			
217120	831199		Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	5,00 F	
			Betreft: parkeerbelijning..			
			Streep onderbroken 1-1.			
			Breedte: 0,10 m			
			Betonstraatstenen, keiformaat, dik 80 mm Kleur wit, aangevoerd volgens bestekspostnummer 411160	st		12,50 I
			Afstrooien en invegen met materiaal ter keuze van directie UAV, of:	m3		0,03 I
			• brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 , of			
			• straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 , of			
			• Infrano invezand 0825 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
217130	831199		Aanbrengen T-markering in bestrating parkeervak. Betreft T-markering van witte bss op de 4 hoeken van individuele parkeervakken. Verband bestrating parkeervak: elleboogverband. Per markering 2 witte betonstraatstenen aangevoerd volgens bestekpostnummer 411160 Afwerking: aanknippen omliggende bestrating. Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand, aangevoerd volgens bestekpostnummer 400030 .	st	9,00	F	
2172			<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
217210	831113		Aanbrengen betontegels. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. . . . In verband opgegeven bij de deelopdracht. . .9. . . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 2140101. . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostserie 4131.9. . Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4131.4 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	39,00	F	18,00 I
217220	831113		Aanbrengen betontegels. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. . . . In verband opgegeven bij de deelopdracht. . .9. . . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 2140201. . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostserie 4131.9. . Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4131.4 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	57,00	F	429,00 I
217230	831113		Aanbrengen betontegels. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .9. . . . In verband opgegeven bij de deelopdracht. . .9. . . . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 2140301. . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostserie 4131.9. . Betontegels 150 x 300 x 45 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 41314 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	9,00	F	627,00 I
2173			<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x50 mm</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.				99,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
217310	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	4,00	F	
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	214010 .				
		.	.	2.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			44,00
		.	.	.	.	1339)				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4132				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm.; aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4132.				
		.	.	4	.	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
		.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 400030 .				
217320	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	7,00	F	
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	214020 .				
		.	.	2.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			77,00
		.	.	.	.	1339)				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4132.				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm.; aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4132.				
		.	.	4	.	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
		.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 400030 .				
217330	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	2,00	F	
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	214030 .				
		.	.	2.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			22,00
		.	.	.	.	1339)				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4132.				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm.; aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4132.				
		.	.	4	.	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
		.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 400030 .				
2174		.	.	.	.	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm</u>				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
217410	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	7,00	F	
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	214010 .				
		.	.	3.	.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			77,00
		.	.	.	.	1339) 60				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostnummer 4133.				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4133.				
		.	.	4	.	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
		.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 400030 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
217420	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	13,00	F	
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	214020 .				
		.	.	3.	.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			143,00
		.	.	.	.	1339) 60				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4133.				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4133.				
		.	.	4	.	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
		.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 400030 .				
217430	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	2,00	F	
		3.	.	.	.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	214030 .				
		.	.	3.	.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			22,00
		.	.	.	.	1339) 60				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4133.				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm.; aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4133.				
		.	.	4	.	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
		.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 400030 .				
2175		.	.	.	.	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x70 mm</u>				
		.	.	.	.	• Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
217510	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	4,00	F	
		1.	.	.	.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	214010 .				
		.	.	4.	.	Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			44,00
		.	.	.	.	1339) 70				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4134.				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 70 mm.; aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4134.				
		.	.	4	.	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
		.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 400030 .				
217520	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	7,00	F	
		2.	.	.	.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9.	.	.	.	In verband opgegeven bij de deelopdracht. .				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	214020 .				
		.	.	4.	.	Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			77,00
		.	.	.	.	1339) 70				
		.	.	.	.	Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht.				
		.	.	.	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4134.				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 70 mm.; aangevoerd volgens				
		.	.	.	.	bestekspostserie 4134.				
		.	.	4	.	Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd				
		.	.	.	.	volgens bestekspostnummer 400030 .				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
217530	831113	3.9.9.4. .9.4	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214030 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostserie 4134. Betontegels 150 x 300 x 70 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4134. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	2,00 F	22,00 I
2176			<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
217610	831113	1.9.9.4.9.4	Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostserie 4135 of 4136. Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4135. of 4136. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	4,00 F	44,00 I
217620	831113	2.9.9.4.9.4	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214020 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostserie 4135 of 4136. Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4135 of 4136. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	2,00 F	22,00 I
217630	831113	3.9.9.4.9.4	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214030 . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostserie 4135 of 4136. Betontegels 150 x 300 x 80 mm.; aangevoerd volgens bestekspostserie 4135 of 4136. Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	2,00 F	22,00 I
2177			<u>Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
217710	831113		Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413710 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	4,00	F	16,00 I
217720	831113		Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214020 . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413710 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	7,00	F	28,00 I
217730	831113		Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214030 . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413710 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	2,00	F	8,00 I
217740	831199		Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij.. Betreft: uitstapstrook bij parkeervakken, Enkele rij. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 . Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) . Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413710 . Afstrooien en invegen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030	m	2,00	F	4,00 I
2178			<u>Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.				0,01 I
217810	831113		Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810 . Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	4,00	F	17,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
217820	831113	2.9.9.6.4	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214020 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810 . Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st	7,00 	F 30,00 I
217830	831113	3.9.9.6.4	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214030 . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: volgens opgave bij de deelopdracht. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413810 . Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2 st	2,00 	F 9,00 I
2179			<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
217910	831113	1.9.9.9.9	Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 . Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2 st m3	4,00 	F 17,00 I 0,01 I
217920	831113	2.9.9.9.9	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214020 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 . Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2 st	7,00 	F 30,00 I
217930	831113	3.9.9.9.9	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214030 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm. aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 . Aftrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m2 st	2,00 	F 9,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
217940	831199	.	Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij.. Betreft: bermverharding, Enkele rij. Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 413910 . Afrillen en daarna grasbetontegels aanvullen met grond aangevoerd volgens bestekspostnummer 311340 en inzaaien volgens bestekspostnummer 321040 .	m	2,00 F	
2180		.	<u>Aanbrengen tegelwerk 200x500x80 mm</u>	st		9,00 I
218010	831113	1.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte tot 1,50 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 . Betontegels 200 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: Perlano giallo verde 503 / 504 aangevoerd volgens bestekspostnummer 414110 . Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	9,00 F	
		9.		st		38,00 I
218020	831113	2.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214020 . Betontegels 200 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: Perlano giallo verde 503 / 504 aangevoerd volgens bestekspostnummer 414110 Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	20,00 F	
		9.		st		84,00 I
218030	831113	3.	Aanbrengen betontegels. Totale breedte van 3,00 m en meer In verband opgegeven bij de deelopdracht. . Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214030 . Betontegels 200 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: Perlano giallo verde 503 / 504 aangevoerd volgens bestekspostnummer 414110 . Afstrooien en invegen met straatzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m2	2,00 F	
		9.		st		9,00 I
2181		.	<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
218110	831199	.	Aanbrengen symbooltegels. Betreft: symbooltegels. Solitaire toepassing in nieuw of bestaand straat- of tegelwerk. Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 , 214020 of 214030 . Betontegels 300x300x60 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414010 . Afstrooien en invegen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	st	5,00 F	
		.		st		5,00 I
		.		m3		0,02 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
218120	831199		Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150X60 mm. Gemiddelde lengte maximaal 2,0 m. Betreft: aanbrengen enkele rij kabelgoottegels in enkele rij in nieuw of bestaand tegelwerk Voorafgaande werkzaamheden: • opbreken bestaande elementenverharding breed < 0,5 m: - tegelwerk in gemiddeld 75% van de gevallen; - straatwerk in gemiddeld 25% van de gevallen. • aanbrengen kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020 • herstellen tegelwerk in 75% van de gevallen; te gebruiken 1/2-tegels aanvoeren volgens bestekspostserie 413 • herstellen straatwerk met uitkomend materiaal. Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 , 214020 of 214030 . Kabelgoottegels 300x300x60 mm, aangevoerd volgens bestekspostnummer 414020 Afstrooien en invegen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m	9,00 F	
				st		9,00 I
				m3		0,03 I
218130	831199		Aanbrengen enkele rij nokkentegels 300x300X60 mm. Betreft: nokkentegels. Toepassing in enkele rij in nieuw of bestaand tegelwerk aan randen van gazons of boomspiegels. Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 , 214020 of 214030 . Nokkentegel 300x300x60 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414030 IAfstrooien en invegen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m	9,00 F	
				st		9,00 I
				m3		0,03 I
218140	831199		Aanbrengen enkele rij geleidelijntegels 300x300X65 mm. Betreft: geleidelijntegels met 7 golven. Solitaire toepassing in nieuw of bestaand tegelwerk t.b.v. geleiden visueel gehandicapten . Op bestaande straatlaag of straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 , 214020 of 214030 . Geleidelijntegel 300x300x65 mm aangevoerd volgens bestekspostnummer 414040 Afstrooien en invegen met straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 .	m	9,00 F	
				st		9,00 I
				m3		0,03 I
2182			<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
218210	831303		Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 5 streklagen 2.1. In straatlaag3. Straatbakstenen: standaard keiformaat aangevoerd volgens bestekspostnummer bestekspostserie 4120 en/of bestekspostnummer 8013003 Afstrooien en invegen met zand ; brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	14,00 F	
				st		336,00 I
218220	831303		Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 6 streklagen 3.1. In straatlaag2. Straatbakstenen: standaard dikformaat aangevoerd volgens bestekspostserie 4122 en/of bestekspostnummer 8013003 Afstrooien en invegen met zand ; brekerzand, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .	m	5,00 F	
				st		177,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
218230	831303	4.	Aanbrengen molgoot.	m	4,00	F
			Bestaand uit 7 streklagen			
		. . 1. . . .	In straatlaag			
		 1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st		196,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4123 en/of			
			bestekspostnummer 801300 .			
		3	Afstrooien en invegen met zand ; brekerzand, aangevoerd			
			volgens bestekspostnummer 400040 .			
2183			<u>Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen.</u>			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
218310	831303	2.	Aanbrengen molgoot.	m	43,00	F
			Bestaand uit 5 streklagen			
		. . 1. . . .	In straatlaag			
		 6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		1.032,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4110 en/of			
			bestekspostnummer 801300 .			
		3	Afstrooien en invegen met zand ; straatzand, aangevoerd			
			volgens bestekspostnummer 400030 .			
218320	831303	3.	Aanbrengen molgoot.	m	18,00	F
			Bestaand uit 6 streklagen			
		. . 1. . . .	In straatlaag			
		 5.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		639,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4112 en/of			
			bestekspostnummer 801300 .			
		3	Afstrooien en invegen met zand ; straatzand, aangevoerd			
			volgens bestekspostnummer 400030 .			
218330	831303	4.	Aanbrengen molgoot.	m	11,00	F
			Bestaand uit 7 streklagen			
		. . 1. . . .	In straatlaag			
		 4.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 60 mm	st		539,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4113 en/of			
			bestekspostnummer 801300 .			
		3	Afstrooien en invegen met zand ; straatzand, aangevoerd			
			volgens bestekspostnummer 400030 .			
2184			<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>			
			• Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
218410	831305	1.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	43,00	F
			Op straatlaag			
		. . 3. . . .	Profiel 60 x 200 mm ; aangevoerd volgens	st		43,00 I
			bestekspostnummer 415010 .			
218420	831305	1.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	20,00	F
			Op straatlaag			
		. . 5. . . .	Profiel 100 x 200 mm aangevoerd volgens	st		20,00 I
			bestekspostserie 4152, 4153 en/of bestekspostnummer			
			801300 .			
218430	831305	1.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	5,00	F
			Op straatlaag			
		. . 6. . . .	Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens	st		5,00 I
			bestekspostnummer 4153..			
218440	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	5,00	F
			Stellen in voet van zand/cement specie 0,01 m3/m;	m3		0,05 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090			
			Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3		0,15 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .			
		1.	Op straatlaag			
		. . 6. . . .	Profiel 120 x 250 mm aangevoerd volgens	st		5,00 I
			bestekspostnummer 4153.en/of bestekspostnummer			
			801300 .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2185			<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
218510	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	23,00 F	
		1.	Op straatlaag			
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st		23,00 I
			bestekspostserie 4154 of 4155.			
218520	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	5,00 F	
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;	m3		0,08 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090			
			Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3		0,15 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .			
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st		5,00 I
			bestekspostserie 4154, 4155 en/of bestekspostnummer			
			801300 .			
218530	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	18,00 F	
		1.	Op straatlaag			
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st		18,00 I
			bestekspostserie 4156, 4157 en/of bestekspostnummer			
			801300 .			
218540	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	4,00 F	
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;	m3		0,06 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090			
			Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3		0,12 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .			
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm ; aangevoerd volgens	st		4,00 I
			bestekspostserie 4156, 4157 en/of bestekspostnummer			
			801300 .			
218550	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	5,00 F	
		1.	Op straatlaag			
		.8.	Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens	st		5,00 I
			bestekspostserie 4158 of 4159 en/of bestekspostnummer			
			801300 .			
218560	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,00 F	
		9.	Stellen in voet van zand/cement specie 0,015 m3/m;	m3		0,03 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090			
			Voorzien van een steunrug van betonmortel 0,03 m3/m	m3		0,06 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400110 .			
		.8.	Profiel 115/225 x 240 mm aangevoerd volgens	st		2,00 I
			bestekspostserie 4158, 4159.en/of bestekspostnummer			
			801300 .			
2186			<u>Aanbrengen inritbanden van beton.</u> • Onderdeel van staffel A>=250 m2.			
218610	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	5,00 F	
		1.	Op straatlaag			
		.2.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st		10,00 I
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st		6,67 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4162.			
		.2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st		2,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st		1,67 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4162 en/of			
			bestekspostnummer 801300 .			
218620	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	4,00 F	
		9.	Aanbrengen in stelspecie dik 50 mm op ondergrond;			
			stelspecie aangevoerd volgens bestekspostnummer			
			400090 .			
		.2.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st		8,00 I
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st		5,33 I
			aangevoerd volgens bestekspostserie 4162.			
		.2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st		2,00 I
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st		1,33 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
218630	831306	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4162 en/of bestekspostnummer 801300 .				
		.					
		.					
		.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	5,00	F	
		1.	Op straatlaag				
		.9.	Profiel 750 x 180 x 500 mm				
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			6,67 I
		.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4162.				
		.2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			2,00 I
		.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			1,67 I
218640	831306	.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4162 en/of bestekspostnummer 801300 .				
		.					
		.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	4,00	F	
		9.	Aanbrengen in stelspecie dik 50 mm op ondergrond; stelspecie aangevoerd volgens bestekspostnummer 400090				
		.9.	Profiel 750 x 180 x 500 mm.				
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			5,33 I
		.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4162.				
		.2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			2,00 I
		.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			1,33 I
		.	aangevoerd volgens bestekspostserie 4162 en/of bestekspostnummer 801300 .				
2187		.	<u>Aanbrengen stootbanden van beton</u>				
		.	• Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
218710	831304	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	5,00	F	
		.	Stootbanden.				
		1.	Op straatlaag				
		.9.	Profiel 200x200x900; aangevoerd volgens bestekspostserie 4161 en/of bestekspostnummer 801300 .				
2188		.	<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton</u>				
		.	• Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
218820	831304	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,00	F	
		.	Boomkransbanden				
		1.	Op straatlaag				
		.9.	Profiel 130/150x160; aangevoerd volgens bestekspostserie 416310 en/of bestekspostnummer 801300 .				
2189		.	<u>Aanbrengen kinderkopjes van graniet</u>				
		.	• Onderdeel van staffel A>=250 m2.				
218910	832202	.	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	2,00	F	
		.	Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 801300 en/of 410010 .				
		1.	Keien van natuursteen: kinderkopjes Portugees graniet.				
		.1.	Afmetingen kei: 80-100 x 80-100 x 80-100 mm				
		.1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.1.	Verband: waaierverband.				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214010 ;				
		.9	Afstrooien en invegen met Infrano inveegzand 0825 of gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
		.					
		.					
218920	832202	.	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	2,00	F	
		.	Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 801300 en/of 410010 .				
		1.	Keien van natuursteen: kinderkopjes Portugees graniet.				
		.1.	Afmetingen kei: 80-100 x 80-100 x 80-100 mm				
		.2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1.	Verband: waaierverband.				
		.9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214020 .				
		.					
		.					
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
218930	832202	9	Afstrooien en invegen met Infrano invezgand 0825 of gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .	m2	2,00	F	
							
							
							
			Aanbrengen keien van natuursteen.				
			Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer				
			801300 en/of 410010 .				
		1.	Keien van natuursteen: kinderkopjes Portugees graniët.				
		.1. . . .	Afmetingen kei: 80-100 x 80-100 x 80-100 mm				
		. .3. . .	Totale breedte van 3,0 m en meer				
218940	832202	. . .1. .	Verband: waaierverband.	m2	2,00	F	
		9.	Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnummer 214030 .				
		9	Afstrooien en invegen met Infrano invezgand 0825 of gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
							
			Aanbrengen keien van natuursteen.				
			Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer				
			801300 en/of 410020 .				
		1.	Keien van natuursteen: kinderkopjes Zweeds graniët.				
		.1. . . .	Afmetingen kei: 190-210 x 130-150 x 130-150 mm				
		. .1. . .	Totale breedte tot 1,5 m				
218950	832202	. . .1. .	Verband: halfsteensverband.	m2	2,00	F	
		9.	Op een ongebonden straatlaag van straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 of Infrano WD06, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400160 .				
			Materiaalkeuze op aangeven directie UAV.				
			Het aanbrengen van de straatlaag wordt verrekend op bestekspostnummer 214010				
		9	Afstrooien en invegen met Infrano invezgand 0825 of gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
							
			Aanbrengen keien van natuursteen.				
			Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer				
			801300 en/of 410020 .				
		1.	Keien van natuursteen: kinderkopjes Zweeds graniët.				
		.1. . . .	Afmetingen kei: 190-210 x 130-150 x 130-150 mm				
		. .2. . .	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		. . .1. .	Verband: halfsteensverband.				
		9.	Op een ongebonden straatlaag van straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 of Infrano WD06, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400160 .				
			Materiaalkeuze op aangeven directie UAV.				
			Het aanbrengen van de straatlaag wordt verrekend op bestekspostnummer 214020				
		9	Afstrooien en invegen met Infrano invezgand 0825 of gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170 .				
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
218960	832202	.	.	.	.	.	.	Aanbrengen keien van natuursteen. Materiaal aangevoerd volgens bestekspostnummer 801300 en/of 410010 . 1. Keien van natuursteen: kinderkopjes Zweeds graniet. .1. Afmetingen kei: 190-210 x 130-150 x 130-150 mm .3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Verband: halfsteensverband. .9. Op een ongebonden straatlaag van straatzand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400030 of Infrano WD06, aangevoerd volgens bestekspostnummer 400160 . Materiaalkeuze op aangeven directie UAV. Het aanbrengen van de straatlaag wordt verrekend op bestekspostnummer 214030 .9 Afstrooien en invegen met Infrano inveegzand 0825 of gelijkwaardig aangevoerd volgens bestekspostnummer 400170	m2	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			OVERIGE AAN STRAATWERK GERELATEERDE WERKZAAMHEDEN.			
30			OVERIGE WERKZAAMHEDEN AAN STRAATWERK.			
301			Pasmaken banden en tegels.			
3010			<u>Pasmaken tegels.</u>			
301010	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	77,00	F
		9.	Betreft tegelbestrating verwerkt volgens bestekspostnummers 1 en 2.			
		.9.	Pasmaken door middel van nat zagen.			
		.1.	Dikte tot 50 mm			
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
301020	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	57,00	F
		9.	Betreft tegelbestrating verwerkt volgens bestekspostnummers 1 en 2.			
		.9.	Pasmaken door middel van nat zagen.			
		.2.	Dikte 50 tot 80 mm			
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
301030	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	14,00	F
		9.	Betreft tegelbestrating verwerkt volgens bestekspostnummers 1 en 2.			
		.9.	Pasmaken door middel van nat zagen.			
		.5.	Dikte 80 tot en met 120 mm			
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
3011			<u>Pasmaken banden.</u>			
301110	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	72,00	F
			Betreft opsluitbanden verwerkt volgens bestekspostnummers 1 en 2.			
		9.	Pasmaken door middel van nat zagen.			
		.2.3.	Opsluitband 60 x 200 mm			
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
301120	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	36,00	F
			Betreft opsluitbanden verwerkt volgens bestekspostnummers 1 en 2.			
		9.	Pasmaken door middel van nat zagen.			
		.2.4.	Opsluitband 80 x 200 mm			
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			
301130	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	29,00	F
			Betreft opsluitbanden en gazonbanden verwerkt volgens bestekspostnummers 1 en 2.			
		9.	Pasmaken door middel van nat zagen.			
		.9.9.	Opsluitband en gazonband 100 x 200 mm			
		.2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
301140	831502	 9.2.6.2 .	Pasmaken van betonbanden. Betreft opsluitbanden verwerkt volgens bestekspostnummers 1 en 2. Pasmaken door middel van nat zagen. Opsluitband 120 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	st	7,00	F
301150	831502	 9.1.3.2	Pasmaken van betonbanden. Betreft trottoirbanden verwerkt volgens bestekspostnummers 1 en 2. Pasmaken door middel van nat zagen. Trottoirband 130/150 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	st	72,00	F
301160	831502	 9.1.6.2	Pasmaken van betonbanden. Betreft trottoirbanden verwerkt volgens bestekspostnummers 1 en 2. Pasmaken door middel van nat zagen. Trottoirband 180/200 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	st	36,00	F
301170	831502	 9.1.8.2	Pasmaken van betonbanden. Betreft trottoirbanden verwerkt volgens bestekspostnummers 1 en 2. Pasmaken door middel van nat zagen. Trottoirband 115/225 x 240 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	st	29,00	F
301180	831502	 9.9.9.2	Pasmaken van betonbanden. Betreft stootbanden verwerkt volgens bestekspostnummers 1 en 2. Pasmaken door middel van nat zagen. Stootbanden 200x200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	st	4,00	F
301190	831502	 9.9.9.2	Pasmaken van betonbanden. Betreft boomkransbanden verwerkt volgens bestekspostnummers 1 en 2. Pasmaken door middel van nat zagen. Boomkransbanden 130/150x160 mm. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	st	4,00	F
301200	831502	 9.9.9.2	Pasmaken van betonbanden. Betreft geleidebanden verwerkt volgens bestekspostnummers 1 en 2. Pasmaken door middel van nat zagen. Geleideband 40/120x250 mm. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	st	2,00	F
302			Aanbrengen steunpalen betonbanden in berm.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
302010	831399		Aanbrengen kantopsluiting van hardhouten paaltjes. Kantopsluiting bestaande uit: aan 1 uiteinde gepunte bankirai paaltjes afm.25x45 mm, lang 600 mm; 2 st/m. Kantopsluiting aanbrengen in het maaiveld tegen de volledige hoogte aan de achterkant van opsluit- of trottoirbanden.	m st	2,00 F		4,00 L
31			GRONDWERK.				
310			Partijkeuringen grond.				
310010	172199		Uitvoering vooronderzoek volgens NEN 5725 Betreft: controle in digitale informatiebronnen naar geschiedenis en onderzoeksrapporten van een terrein of weg.	st	2,00 F		
			Inclusief rapportage en advies aan directie UAV.	st			2,00 I
310020	172101		Nemen monster uit landbodem. Analyses uitvoeren volgens bestekspostnummer 310030 Grondsoort veen, klei of zand. Grondwaterstand n.v.t. Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard	st	2,00 F		
		1.	Ongeroerd monster				
		.1.	Bemonsteringspatroon lineair.				
		.2.	Boordiepte 1,0 tot 3,0 m				
		. .2.	Laagbemonstering om de 0,50 m				
		. . .9.	Monsters op de geëigende wijze verpakken, ter keuze van de aannemer, conserveren en afleveren bij laboratorium				
310030	172199		Uitvoering bodemonderzoek volgens NEN 5740 Onderzoek ter bepaling of van een bodemverontreiniging sprake is. Onderzoek uitvoeren in een daartoe geaccrediteerd laboratorium; accreditatie volgens BRL SIKB 9335 protocollen 1, 2, 4 en 9. Analysepakket is inclusief asbest, PFAS, organochloor bestrijdingsmiddelen en polychloorbifenylen. Verrekening per volledige boorkern; uitgaande van een gemiddelde genomen monster met een lengte van 2,0 m. Inclusief rapportage en advies aan directie UAV.	st	2,00 F		
				st			2,00 I
311			Grondwerk in cunet.				
3111			<u>Grond ontgraven</u>				
311110	220101		Grond ontgraven uit cunet Betreft cunet met breedte tot 1,5 m. Hoeveelheid te ontgraven grond per geval maximaal 25 m3. Grondsoort: zand-, klei-, of veengrond.	m3	97,00 F		
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,6 m				
		. . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
311120	220101		Grond ontgraven uit cunet Betreft cunet met breedte van 1,50 tot 3,00 m. Hoeveelheid te ontgraven grond per geval maximaal 25 m3. Grondsoort: zand-, klei-, of veengrond.	m3	57,00 F		
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,6 m				
		. . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
311130	220101	. 2. 1. 1. 1 3112	Grond ontgraven uit cunet Betreft cunet met breedte van 3,00 m en meer. Hoeveelheid te ontgraven grond per geval maximaal 25 m3. Grondsoort: zand-, klei-, of veengrond. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,6 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	39,00	F
		. Grond vervoeren. • De in de besteksposten genoemde afstand is de kortste over de weg gemeten rijafstand.				
311210	220201	. 1. 3. 1. 311220	Grond vervoeren. Afstand tot 100 m. Hoeveelheid te vervoeren grond per geval maximaal 25 m3. Grondsoort: zand-, klei-, veengrond of grondbmengsel. Grond vrijgekomen bij bestekspostserie 3111 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond ; afvoeren volgens de bestekserie 51 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 3111	m3	77,00	F
		. 1. 3. 1. 311230	Grond vervoeren. Afstand vanaf 100 m tot 1,0 km. Hoeveelheid te vervoeren grond per geval maximaal 25 m3. Grondsoort: zand-, klei-, veengrond of grondbmengsel. Grond vrijgekomen bij bestekspostserie 3111. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond ; afvoeren volgens de bestekspostnummer 51 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 3111	m3	48,00	F
		. 1. 3. 1. 311240	Grond vervoeren. Afstand vanaf 1,0 tot 5,0 km. Hoeveelheid te vervoeren grond per geval maximaal 25 m3. Grondsoort: zand-, klei-, veengrond of grondbmengsel. Grond vrijgekomen bij bestekspostserie 3111. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond ; afvoeren volgens de bestekspostnummer 51 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 3111	m3	39,00	F
		. 1. 3. 1. 311240	Grond vervoeren. Afstand vanaf 5,0 tot 25,0 km. Hoeveelheid te vervoeren grond per geval maximaal 25 m3. Grondsoort: zand-, klei-, veengrond of grondbmengsel. Grond vrijgekomen bij bestekspostserie 3111. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond ; afvoeren volgens de bestekspostnummer 51 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 3111	m3	29,00	F
3113		. Grond verwerken.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311310	220301		Grond verwerken in cunet	m3	97,00	F	
			Betreft: aanvulling van cunet gegraven volgens				
			bestekspostnummer 311110				
			Grondsoort: zand aangevoerd volgens	m3			29,10 I
			bestekspostnummer 400020 .				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,30 m				
		.1. . . .	Breedte bovenzijde kleiner dan 1,5 m				
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		4	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
			vervoer				
311320	220301		Grond verwerken in cunet	m3	57,00	F	
			Betreft: aanvulling van cunet gegraven volgens				
			bestekspostnummer 311110				
			Grondsoort: zand aangevoerd volgens	m3			17,10 I
			bestekspostnummer 400020 .				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,30 m				
		.1. . . .	Breedte bovenzijde van 1,50 tot 3,00 m				
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		4	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
			vervoer				
311330	220301		Grond verwerken in cunet	m3	39,00	F	
			Betreft: aanvulling van cunet gegraven volgens				
			bestekspostnummer 311110				
			Grondsoort: zand aangevoerd volgens	m3			11,70 I
			bestekspostnummer 400020 .				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,30 m				
		.1. . . .	Breedte bovenzijde vanaf 3,0 m				
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		4	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
			vervoer				
311340	220311		Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	720,00	F	
			Betreft: bermen, particuliere tuinen, grasbetontegels..				
			Grondsoort: teelaarde aangevoerd volgens	m3			72,00 I
			bestekspostnummer 400010				
		. .9. . .	Gemiddelde dikte 100 mm.				
32			WERKZAAMHEDEN IN BERMEN.				
321			GRONDBEWERKINGEN IN BERM.				
321010	511501		Maaien bermen en taluds.	are	7,00	F	
			Betreft maaiwerk in voorbereiding op grondwerk.				
			Wegberm met een maximale breedte van 2,0 m.				
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
321020	511511	. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1				
		9	Maaisel afvoeren volgens bestekspostnummer 510080 .				
							
			Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	720,00	F	
			Betrft: afsteken/afsnijden langs de kantopsluiting van				
			straatwerk in voorbereiding op onderhoud				
			elementenverhardingen volgens de bestekspostnummers				
			1 en 2				
		3.	Langs verharding				
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden				
		. . .1. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren volgens				
			bestekspostnummer 510080 .				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
321030	511521	 1. 2. 2	Affrezen toplaag grasveld. Betreft wegberm met een maximale breedte van 2,0 m. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen graslaag Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren volgens bestekspostnummer 510080 .	are	7,00 F	
321040	512101	 1. 1. 1. 9. 2.	Zaaien. Betreft wegberm of strook grasbetontegels met een maximale breedte van 2,0 m. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrummen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel t.b.v. bermen: Advata Highway Y of gelijkwaardig. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are kg	7,00 F	10,50 L
321050	103199		Aanbrengen van een afscheiding tussen plantsoen en voetpad.	m	72,00 F	
321051	103101	 1. 1. 7. 1.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Paal van hout:geïmpregneerde tuinpalen Ø 60 mm, lang 1 m, eenzijdig gepunt. Paalafstand: 1,5 m h.o.h. Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,4 m Palen te lood aanbrengen	st st		49,00 I 49,00 L
321052	103103	 1.	Aanbrengen spandraad. 1 spandraad; boven Ø 3,4 mm verzinkt staaldraad; aan bovenzijde van de paal bevestigen met 1 draadkram 20x2 mm	m m		72,00 I 49,00 L
322			Snoeien rand beplantingsvak.			
322010	514425	 3. 2. 9	Snoeien rand beplantingsvak. Betreft snoeien in voorbereiding op uitvoering straatwerk volgens besteksposten 1 en 2.. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van de verharding Snoeien tot een hoogte van 2,0 m boven aansluitend toekomstig straatwerk. . Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren volgens bestekspostnummer 510080 .	m	180,00 F	
33			WERKZAAMHEDEN AAN WEGFUNDERINGEN.			
330			Verwijderen funderingslagen.			
330010	800401	 1. 2. 1. 7	Verwijderen teervrije funderingslaag. Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte kleiner dan 400 mm Ongebonden funderingsmateriaal De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2 ton	97,00 F	38,80 I
330020	800401	 2. 2. 1. 7	Verwijderen teervrije funderingslaag. Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte kleiner dan 400 mm Ongebonden funderingsmateriaal De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2 ton	160,00 F	64,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
330030	800401	 3.2.1.7	Verwijderen teervrije funderingslaag. Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte kleiner dan 400 mm Ongebonden funderingsmateriaal De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2 ton	64,00 F		25,60 I
330040	800401	 1.2.9.7	Verwijderen teervrije funderingslaag. Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte kleiner da 400 mm Hydraulisch gebonden materiaal. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2 ton	9,00 F		3,60 I
330050	800401	 2.2.9.7	Verwijderen teervrije funderingslaag. Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte kleiner dan 400 mm Hydraulisch gebonden materiaal. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2 ton	16,00 F		6,40 I
330060	800401	 3.2.9.7	Verwijderen teervrije funderingslaag. Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte kleiner dan 400 mm Hydraulisch gebonden materiaal. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 .	m2 ton	7,00 F		2,80 I
331			Aanbrengen funderingslagen. • Eventueel voorbereidend grondwerk uitgevoerd volgens bestekspostnummer 31				
331010	800202	 9.1.2.1.	Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel. Breedte tot 1,50 m Laagdikte gemiddeld 0,30 m. Hydraulisch menggranulaat aangevoerd volgens bestekspostnummer 400050 Sortering 0/45 Op het zandbed	m2 ton	48,00 F		28,80 I
331020	800202	 9.1.2.1.	Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel. Breedte van 1,50 tot 3,00 m Laagdikte gemiddeld 0,30 m. Hydraulisch menggranulaat aangevoerd volgens bestekspostnummer 400050 Sortering 0/45 Op het zandbed	m2 ton	64,00 F		38,40 I
331030	800202	 9.1.2.1.	Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel. Breedte van 3,00 m en meer Laagdikte gemiddeld 0,30 m. Hydraulisch menggranulaat aangevoerd volgens bestekspostnummer 400050 Sortering 0/45 Op het zandbed	m2 ton	32,00 F		19,20 I
		1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331040	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	48,00	F	
			steenmengsel.				
		9.	Breedte tot 1,50 m				
			Laagdikte gemiddeld 0,3 m				
		.2. . . .	Metselwerkgranulaat aangevoerd volgens	ton			28,80 I
			bestekspostnummer 400060				
331050	800201	.2. . . .	Sortering 0/31,5				
		1.	Op het zandbed				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
							
			Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	16,00	F	
			steenmengsel.				
331060	800201	9.	Breedte vanaf 1,50 tot 3,0 m				
			Laagdikte gemiddeld 0,3 m				
		.2. . . .	Metselwerkgranulaat aangevoerd volgens	ton			9,60 I
			bestekspostnummer 400060				
		.2. . . .	Sortering 0/31,5				
		1.	Op het zandbed				
331070	800201	1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
							
			Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	32,00	F	
			steenmengsel.				
		9.	Breedte vanaf 3,0 m				
			Laagdikte gemiddeld 0,3 m				
331080	800201	.2. . . .	Metselwerkgranulaat aangevoerd volgens	ton			19,20 I
			bestekspostnummer 400060				
		.2. . . .	Sortering 0/31,5				
		1.	Op het zandbed				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
							
331090	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	16,00	F	
			steenmengsel.				
		9.	Breedte vanaf 1,50 tot 3,0 m.				
			Laagdikte gemiddeld van 0,15 tot 0,5 m.				
		.9. . . .	Funderingssubstraat RA Positive Green 60-40	ton			9,60 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400070				
331100	800201		Uitvoering: in overeenstemming Handboek				
			klimaatadaptief Parkeren, zie bijlage 9.				
		1.	Op het zandbed				
							
			Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	16,00	F	
			steenmengsel.				
331110	800201	9.	Breedte van 3,00 m en meer				
			Laagdikte gemiddeld van 0,15 tot 0,5 m.				
		.9. . . .	Funderingssubstraat RA Positive Green 60-40	ton			9,60 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400070				
			Uitvoering: in overeenstemming Handboek				
			klimaatadaptief Parkeren, zie bijlage 9.				
331120	800201	1.	Op het zandbed				
							
							
							
							
							
34			WERKZAAMHEDEN AAN RIOOLLEIDINGEN.				
340							
340			Vorbereiding op graafwerk.				
340							
340010	100111		Melden van het mechanisch verrichten van	keer	70,00	F	
			werkzaamheden in de ondergrond.				
		1.	Betreft het melden van het mechanisch verrichten van				
			werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het				
			Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade				
			voorkomen aan kabels en leidingen'				
340020	100111	.2. . . .	Met inbegrip van het inventariseren en het melden van				
			knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder				
							
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
340020	102102	. 1.3.2.	Graven proefsleuf. Incl. digitaal inmeten van de aangetroffen afzonderlijke kabels en leidingen. Opbouw van de ondergrond: 300 mm ophoogzand, dieper natuurlijke ondergrond Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m Grondsoorten gescheiden ontgraven Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen tegelwerk.	m	1.000,00	F	
341			Werkzaamheden aan rioolleidingen.				
3410			<u>Werkzaamheden aan sleufbedekking.</u>				
341010	241101	. 1.5.	Opnemen sleufbedekking - tegels In voorbereiding op graafwerk volgens bestekspostnummer 341110 . Uitkomend materiaal nabij de sleuf in depot zetten t.b.v. hergebruik. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm Breedte gemiddeld: 0,90 m	m2	200,00	F	
		. 1.7.1.4. .	Opnemen sleufbedekking -straatstenen In voorbereiding op graafwerk volgens bestekspostnummer 341110 . Uitkomend materiaal nabij de sleuf in depot zetten t.b.v. hergebruik. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betonstraatstenen keiformaat. Breedte gemiddeld: 0,90 m Met inbegrip van fundering: steenmengsel en straatlaag Dikte fundering: ca. 0,40 m	m2	48,00	F	30,00 I
341020	241102	. 1.7.1.4. .	Opnemen sleufbedekking -straatstenen In voorbereiding op graafwerk volgens bestekspostnummer 341110 . Uitkomend materiaal nabij de sleuf in depot zetten t.b.v. hergebruik. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen. Afvoeren volgens bestekspostnummer 510060 . Betonstraatstenen keiformaat. Breedte gemiddeld: 0,90 m Met inbegrip van fundering: steenmengsel en straatlaag Dikte fundering: ca. 0,40 m	m2	48,00	F	7,20 I
341030	241121	. 1.	Tijdelijk herstellen sleufbedekking -tegels Betreft herstel van opgenomen bedekking volgens bestekspostnummer 341010 . Breedte gemiddeld: 0,90 m Dichtleggen in oorspronkelijk verband	m2	200,00	F	
341040	241122	. 2.	Tijdelijk herstellen sleufbedekking -straatstenen Betreft herstel van opgenomen bedekking volgens bestekspostnummer 341020 . Breedte gemiddeld: 0,90 m Dichtleggen in oorspronkelijk verband	m2	48,00	F	
3411			<u>Ontgraven en aanvullen sleuven.</u>				
341110	240201	. 8.7.2.2. . .	Graven en aanvullen sleuf. Eventueel niet voor hergebruik geschikte materialen afvoeren volgens bestekspostserie 51. Eventueel benodigd aanvulzand aanvoeren volgens bestekspostnummer 400020 . In zware grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels Sleufdiepte 0,80 m Sleufbreedte 0,40 m Betreft bestaand kabel- of leidingtracé	m	230,00	F	
3412			<u>Aanbrengen en aansluiten leidingen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341210	252201	2.	Aanbrengen PVC-buis	m	180,00	F	
			Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 ; aangevoerd volgens	m			180,00 I
			bestekspostnummer 421110				
		. 2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
341220	252202	2.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	140,00	F	
			Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 aangevoerd volgens	st			140,00 L
			bestekspostnummer 421120				
		. 2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
341230	252201	2.	Aanbrengen PVC-buis	m	45,00	F	
			Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 ; aangevoerd volgens	m			45,00 I
			bestekspostnummer 421130				
		. 2.3. . .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
341240	252202	2.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	36,00	F	
			Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 aangevoerd volgens	st			36,00 I
			bestekspostnummer 421140				
		. 2.3. . .	Nominale middellijn 160 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
342			Werkzaamheden aan kolken en erfscheidingsputjes.				
342010	252699		Opnemen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	72,00	F	
			Betreft: straat- of trottoirkolk opnemen	st			72,00 I
			Inclusief bijbehorend grondwerk				
			Kolk is eendelig.				
			Inclusief in- en uitwendig reinigen van de kolk.				
			Kolk indien geschikt voor hergebruik opnieuw stellen				
			volgens bestekspost 342040 .				
			Kolk, indien niet geschikt voor hergebruik, afvoeren				
			volgens bestekspostnummer 510060 .				
342020	252699		Opnemen kolk van PVC/gietijzer combinatie.	st	7,00	F	
			Betreft: straat- of trottoirkolk opnemen	st			7,00 I
			Inclusief bijbehorend grondwerk				
			Kolk is tweedelig.				
			Inclusief in- en uitwendig reinigen van de kolk.				
			Kolk indien geschikt voor hergebruik opnieuw stellen				
			volgens bestekspost 342050 .				
			Kolk, indien niet geschikt voor hergebruik, afvoeren				
			volgens bestekspostnummer 510070 .				
342030	252699		Opnemen kunststof erfafscheidingsput.	st	4,00	F	
			Betreft: erfafscheidingsput opnemen	st			4,00 I
			Inclusief bijbehorend grondwerk.				
			Put is eendelig.				
			Inclusief in- en uitwendig reinigen van de put.				
			Put, indien geschikt voor hergebruik, opnieuw stellen				
			volgens bestekspost 342060 .				
			Put, indien niet geschikt voor hergebruik, afvoeren				
			volgens bestekspostnummer 510070 .				
342040	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	72,00	F	
			Inclusief bijbehorend grondwerk				
		2.	T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen; zand	m3			72,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 400020 .				
		. 9.	Betreft kolk vrijgekomen bij bestekspost 342010 of				
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 422.				
		1	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		1	Constructie: eendelig				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
342050	252614	 2.9.1.1	Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. Inclusief bijbehorend grondwerk T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen; zand aangevoerd volgens bestekspostnummer 400020 . Betreft kolk vrijgekomen bij bestekspost 342020 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 422. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: tweedelig	st m3	7,00 F	7,00 I
342060	252604	 4. .1. . . .	Aanbrengen put van kunststof. Betreft: kunststof erfscheidingsput. Inclusief bijbehorend grondwerk Put, nominale middellijn 315 mm Erscheidingsput kunststof; vrijgekomen bij bestekspostnummer 342030 of aangevoerd volgens bestekspostnr. 422 Put met bolle bodem	st st	4,00 F	4,00 I
343			Werkzaamheden aan putafdekkingen.			
343310	252702	1.9.	Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Situering: putafdekking in elementenverharding. Inclusief aanwerken van de elementenverharding. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Putrand op hoogte brengen met stellingen van beton; stellingen aangevoerd volgens de bestekspostnrs. 423 Putafdekking, stellingen en putrand verbinden met Poltec; geleverd volgens bestekspostnummer 400100	st st	20,00 F	20,00 I
35			WERKZAAMHEDEN AAN ASFALTVERHARDINGEN.			
351			Zagen asfaltverharding.			
351010	810501	. 1.2.3.	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: zaagwerk t.b.v. correcties tussen bestaande asfaltverharding en elementenverharding. Lengte zaagsnede kleiner dan 20 m. Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 200 mm tot ten hoogste n.v.t. mm	m	200,00 F	
352			Opbreken asfaltverharding.			
352010	810301	 1.4.2.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: correcties tussen bestaande asfaltverharding en elementenverhardingen. Teervrij asfalt: Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte gemiddeld 0,20 m Op een niet gebonden funderingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510040 .	m2	88,00 F	
352020	810301	 2.4.2.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: correcties tussen bestaande asfaltverharding en elementenverhardingen. Teervrij asfalt: Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte gemiddeld 0,20 m Op een niet gebonden funderingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 510040 .	m2	140,00 F	
352030	810302	 1.4.	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: correcties tussen bestaande asfaltverharding en elementenverhardingen. Teerhoudend asfalt: Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte gemiddeld 0,20 m	m2	9,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
352040	810302	. 2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		 3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 510050				
353	811305		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	16,00	F	
			Betreft: correcties tussen bestaande asfaltverharding en elementenverhardingen.				
361	321313		Teerhoudend asfalt:				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
362	322299	. 4. . . .	Dikte gemiddeld 0,20 m				
		. 2. . . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
363	321303	 3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 510050				
			Verwerken koudasfalt.				
364	321305		Aanbrengen van uitvullingen van koudasfalt.	ton	2,00	F	
			Oppervlakte uitvulplaatsen n.v.t.				
365	321307		Koudasfalt: IsoFalt High Quality reparatieasfalt fabrikaat	ton			2,00 L
			Spekking of gelijkwaardig.				
366	321309		Oppervlakte afstrooien met brekerzand 0/2 aangevoerd volgens bestekspostnummer 400040 .				
		. 9. . . .	Betreft: afwerken van naden of kleine hoogteverschillen tussen een asfaltverharding en een elementenverharding.				
367	321311		WERKZAAMHEDEN AAN WEGMEUBILAIR.				
			Werkzaamheden aan verkeersborden.				
368	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	57,00	F	
			Materiaal tijdelijk in depot op het werk opslaan.				
369	321315	4.	Uit een bestrating				
		. 1. . . .	Paal met vast grondkruis				
370	321317		Totale paallengte: van 3 tot 4 m				
		. 9. . . .	Verkeersbord, afmetingen volgens type I of II				
371	321319	 1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s): 361020				
			Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	57,00	F	
372	321321		Betreft verkeersbordpaal inclusief bord vrijgekomen bij bestekspostnummer 361010 en elders op het werk opgeslagen.				
		4.	In een bestrating inclusief pasmaken omliggende bestrating				
373	321323	. 3. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis	st			57,00 I
		. 4. . . .	Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)				
374	321325	. . 2. . .	Verkeersbord, afmetingen volgens type I of II	st			57,00 I
		 2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
375	322299		Werkzaamheden aan afzetpalen.				
			Verwijderen kunststof afzetpalen.	st	110,00	F	
376	322301		Verwijderen kunststof diamantkoppalen.				
			Paal met verankering.				
377	322303		Uit een bestrating.				
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
378	322305		Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen verwerken volgens bestekspostnummer 362020 .				
			Voor hergebruik ongeschikte materialen afvoeren volgens bestekspostnummer 510070 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
362020	322299		Aanbrengen kunststof afzetpalen.	st	110,00	F	
			Aanbrengen kunststof diamankoppalen				
			Paal met verankering				
			In een bestrating inclusief pasmaken omliggende bestrating.				
			Paal vrijgekomen bij bestekspostnummer 362010 of	st			110,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 801290				
362030	322299		Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.				
			Verwijderen betonnen afzetpalen.	st	29,00	F	
			Verwijderen betonnen afzetpalen met betonvoet als verankering.				
			Uit een bestrating.				
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
			Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen verwerken volgens bestekspostnummer 362040 .				
362040	322299		Voor hergebruik ongeschikte materialen afvoeren volgens bestespostnummer 510060				
			Aanbrengen betonnen afzetpalen.	st	29,00	F	
			Aanbrengen betonnen afzetpalen met betonvoet als verankering.				
			In een bestrating inclusief pasmaken omliggende bestrating.				
			Paal vrijgekomen bij bestekspostnummer 362030 of	st			29,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 801290				
362050	322299		Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.				
			Verwijderen houten diamantkoppalen.	st	7,00	F	
			Verwijderen houten diamantkoppalen.				
			Uit een bestrating.				
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
			Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen verwerken volgens bestekspostnummer 362060 .				
362060	322299		Voor hergebruik ongeschikte materialen afvoeren volgens bestekspostnummmer. 510080				
			Aanbrengen houten diamantkoppalen	st	7,00	F	
			Aanbrengen .houten diamantkoppalen				
			In een bestrating inclusief pasmaken omliggende bestrating.				
			Paal vrijgekomen bij bestekspostnummer 362050 of	st			7,00 I
			aangevoerd volgens bestekspostnummer 801290				
363010	322299		Langs een weg zonder gescheiden rijbanen.				
			Werkzaamheden aan fietsnietjes.				
			Aanbrengen fietsnietje.	st	18,00	F	
			Betreft: buizenconstructie ca. 1,5x1,0 m.;	st			18,00 T
			voorzien van 2 betonvoeten 300x300x300 mm.				
			Aanbrengen in zand.				
363020	322299		Fietsnietje aangevoerd volgens bestekspostnummer 801290 .				
			Opnieuw stellen fietsnietje.	st	18,00	F	
			Betreft: buizenconstructie ca. 1,5x1,0 m.;				
			voorzien van 2 betonvoeten 300x300x300 mm.				
			Opnemen, verplaatsen op werk en wederom aanbrengen in zand.				
							
37			WERKZAAMHEDEN AAN BEDRIJFSVLOERPLATEN.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
370010	827103	 2.9.3.6	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte platen 0,12 of 0,14 mm. Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op industrieterrein 't Heen te Katwijk: naar oordeel van de directie UAV voor hergebruik geschikte materialen. Na reinigen van de hijs sparingen platen in depot opstapelen; onder elke volgende plaat 4 bss keiformaat op de hoeken van de voorafgaande plaat aanbrengen. Transport van platen naar het depot wordt vergoed volgens bestekpostnummer 801310 . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen Afvoeren volgens bestekpostnummer 510060	m2	21,00	F
370020	821099	. .	Opnieuw stellen prefab. betonplaten. Betreft prefab. betonplaten vrijgekomen bij bestekspostnummer 370010 of aangevoerd volgens bestekspostnummer 801310 . Op een straatlaag voorbereid volgens bestekspostseries 204 of 214 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m; dikte 0,12 of 0,14 m.	st	5,00	F
38			BOOMBESCHERMING.			
380			Toepassen stamommanteling.			
380010	101603	 1.2. .	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Toepassingsduur maximaal 4 weken. Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m Stam beschermen tot een hoogte van 3 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.100 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st	18,00	F
380020	101603	 2.2. .	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Toepassingsduur maximaal 4 weken. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m Stam beschermen tot een hoogte van 3 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.100 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st	130,00	F
380030	101603	 3.2. .	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Toepassingsduur maximaal 4 weken. Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m Stam beschermen tot een hoogte van 3 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.100 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st	93,00	F
39			TREFFEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN.			
391			Rijplaten en loopschotten.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
391010	101406		Toepassen platen of schotten (voetgangers).	m	140,00	F
			Betreft: gebruik van platen of schotten korter dan 4 weken per toepassingslocatie.			
			Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer.			
		1.	Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van: toegang tot gebouwen voor voetgangers en fietsers alsmede ten behoeve van tijdelijke overkluizing van leidingsleuven.			
			Breedte van de platen of schotten: minimaal 0,9 m.			
			Verrekening per m toegepaste plaat of schot.			
		. . 1. . .	Enkele rij in lengterichting van de looprichting			
		. . . 1.1.	Afmetingen en materiaal ter keuze van de aannemer			
391020	101402		Toepassen rijplatenbaan.	m	140,00	F
			Verplaatsen:			
		1.	Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: terreinen			
		. 2. . . .	Rijplatenbaan ten behoeve van derden:			
			In stand houden: korter dan 4 weken per toepassingslocatie.			
		. . 4. . .	Dubbele rij haaks op de rijrichting			
		. . . 1.2.	Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste 14 mm dik			
			.9 Verrekening per m toegepaste rijplaat.			
392			Azettingen en omleidingen.			
			Als onderdeel van de toepassing van bebording behoren tevens			
			• Een 2 dagelijkse inspectie door de aannemer:			
			• Daar waar onderdelen geheel of deels verloren zijn gegaan of zijn vervuild hersteld de aannemer de oorspronkelijke situatie nog diezelfde dag.			
			• Indien een derde partij schuldaansprakelijk is voor het verloren gaan van onderdelen van de maatregelen, is het de taak van de aannemer deze partij aansprakelijk te stellen. Indien de aannemer geen derde partij schuldaansprakelijk kan stellen is de aannemer zelf risico-aansprakelijk. De opdrachtgever is niet aansprakelijk.			
			Bij toepassen rijdende afzetting (710130 en 710140) dient per keer te worden uitgegaan van een gehele werkdag.			
3920			<u>Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen.</u>			
						
392010	620399		Toepassen geleidebaken.	stxd	320,00	F
			Betreft: kunststof geleide baken uit één stuk gespoten, stapelbaar en tweezijdig reflecterend.			
			Voetmaat 60x60 mm, versterkt. Klasse II.			
			Voeten verzwaard ter voorkoming van verplaatsing als gevolg van wind.			
			Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal baken dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast..			
						
392020	620399		Toepassen kunststof geleidebarrier.	stxd	32,00	F
			Betreft: kunststof geleidebarrier bestaande uit schakelbare elementen afwisselend rood en wit.			
			Afmeting per element 800 x 1240 mm.			
			Elementen verzwaard ter voorkoming van verplaatsing als gevolg van wind.			
			Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal elementen dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
392030	620399		Toepassen geleidebarrier van beton Betreft: geleidebarrier van beton; afmeting 2000x540x900 mm (lengte x voet x hoogte). Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal elementen dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast.	stxd	16,00	F
392040	620399		Toepassen aluminium verkeersbord RVV. + paal. Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, ø 600 mm, voorzijde reflectieklasse 3. Betreft verkeersbordpaal voorzien van grond anker uitvoering ter keuze van de aannemer. Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven maaiveld. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast.	stxd	64,00	F
392050	620399		Toepassen aluminium verkeersbord RVV op mast. Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, ø 600 mm, voorzijde reflectieklasse 3; bevestigd aan een bestaande verkeersbordpaal of mast van verlichtingsobject. Hoogte onderzijde bord minmaal 2,1 meter boven maaiveld. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + bevestigingsmiddelen dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast.	stxd	64,00	F
392060	620399		Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen palen. Betreft: tekstbord, aluminium, geel reflectieklasse 3. Afmeting maximaal 700x1000 mm, voorzien van tekst volgens opgave van de directie UAV met zwarte onderbak letters hoog 70 mm. Verkeersbordpaal voorzien van grond anker uitvoering ter keuze van de aannemer. Hoogte onderzijde bord minmaal 2,1 meter boven maaiveld. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + 2 palen dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast.	stxd	64,00	F
392070	620399		Toepassen aluminium pijlbord met route- op paal. Betreft: pijlbord met route aanduiding Aluminium, geel reflectieklasse 3. Afmeting maximaal 600x400 mm Verkeersbordpaal voorzien van grond anker uitvoering ter keuze van de aannemer. Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven maaiveld. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast.	stxd	130,00	F
392080	620399		Toepassen aluminium pijlbord met route- op mast. Betreft: pijlbord met route aanduiding, Aluminium, geel reflectieklasse 3. Afmeting maximaal 600x400 mm bevestigd aan een bestaande verkeersbordpaal of mast van verlichtingsobject. Hoogte onderzijde bord minmaal 2,1 meter boven maaiveld. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal borden + paal dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast	stxd	130,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
392090	620399		Toepassen aluminium verkeershek. Betreft: verkeershek bestaande uit twee aluminium kokerprofiel planken van 2,5 meter , rood/wit gelakt reflectieklasse 3, gevat in 2 gegalvaniseerd stalen A-frames. Hekvoeten verzwaard ter voorkoming van verplaatsing als gevolg van wind. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal hekken dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast	stxd	130,00	F	
392100	620399		Toepassen VRI. Betreft: mobiele verkeersregelininstallatie (VRI) dat werkt op 12V accu. Ten behoeve van het reguleren van verkeer op enkelbaans wegen. Betreft de complete installatie bestaande uit 2 masten met VRI. Inclusief benodigde omwisseling van accu's. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal sets van 2 masten dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast	stxd	4,00	F	
392110	620399		Toepassen verplaatsbare digitale informatieborden. Betreft: verlichte digitale informatieborden voorzien van de mogelijkheid om op afstand boodschappen in te voeren. Ten behoeve van het informatievoorziening omtrent routing aan verkeer op enkelbaans wegen. Beeldscherm afmeting minimaal 1000x 2000 mm. Betreft de complete installatie met eigen energie voorziening. Verrekening: de prijs per eenheid wordt vermenigvuldigd met het aantal informatieborden dat gedurende 1 week in opdracht is toegepast.	stxd	4,00	F	
392120	620399		Ontwerp tijdelijke verkeersmaatregel. Het maken van een ontwerp verkeersomleiding, rekening houdend met de onderstaande procedure en werkzaamheden daaruit voortvloeiend: 1. Een eerste initieel ontwerp van te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen en tijdelijke omleidingen van d verschillende verkeerssoorten en verkeersstromen; voor te leggen aan directie UAV uiterlijk 1 week na opdracht daartoe. Directie toetst plan en overlegt bevindingen. 2. Aan de hand van bevindingen directie voorleggen een definitief ontwerp binnen 2 werkdagen na communicatie bevindingen door directie UAV; 3. Bij ontwerpen tevens rekening houden met optimaliseren van aanrijdtijden van de hulpdiensten en resultaten van optimalisering op separate tekening weergeven; 4. Communicatie omtrent de (her)ontwerpen van maatregelen met wegbeheerder van gemeente Katwijk, Provincie Zuid-Holland alsmede het verkrijging van toestemming op uitvoering; 5. Communicatie ingeval van afsluiting met busvervoerders en hulpdiensten wordt namens de opdrachtgever door derde(n) gedaan; 6. Goedgekeurd ontwerp geschikt maken voor publicatie op gemeentelijke website; 7. Ontwerpen aanleveren bij directie UAV in .pdf-format	keer	29,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
392130	620299		Toepassen rijdende afzetting ; figuurnummer 45	dag	4,00	F
			Ten behoeve van: werkzaamheden zoals beschreven in			
			deze overeenkomst			
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 527			
			'Maatregelen op niet-autosnelwegen' figuur 45			
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h			
			Met materiaal van de aannemer			
392140	620299		Toepassen rijdende afzetting; figuurnummer 33.	dag	4,00	F
			Ten behoeve van: werkzaamheden zoals beschreven in			
			deze overeenkomst			
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 527			
			'Maatregelen op niet-autosnelwegen' figuur 33			
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
			Met materiaal van de aannemer.			
392150	623099		Melding tijdelijke verkeersmaatregel in MELVIN.	st	29,00	F
			Minimaal 2 weken voorafgaand aan de start van de			
			uitvoering van werkzaamheden en te treffen bijbehorende			
			tijdelijke verkeersmaatregelen, dient door de aannemer			
			verplicht aangemeld te worden in de webapplicatie			
			MELVIN (URL			
			https://www.katwijk.nl/gemeente-en-burgerzaken/onderne			
			men/wegafsluiting-aanvragen			
			Dit ten behoeve van coördinatie van de maatregelen en			
			afsluiting van wegen in relatie tot de omgeving,			
			afstemming en veiligheid			
393			Toepassen bouwhekken.			
3931			<u>Aanvoeren, plaatsen,en na gebruik opnemen en</u>			
			<u>afvoeren bouwhekken.</u>			
393110	620499		Aanvoeren, plaatsen, opnemen en afvoeren bouwhekken;	st	18,00	F
			N<4 st			
			Betreft het eenmalig aanvoeren, plaatsen, opnemen en			
			afvoeren van meerdere bouwhekken + 1 voet per hek.			
			Inclusief 2 verbindingsklemmen			
			Betreft: bouwhekken voor 1 werklocatie; het totaal aantal			
			bouwhekken bedraagt tot 4 st.			
			De prijs per eenheid betreft het bedrag per bouwhek.			
393120	620499		Aanvoeren, plaatsen, opnemen en afvoeren bouwhekken;	st	18,00	F
			4<=N<20 st			
			Betreft het eenmalig aanvoeren, plaatsen, opnemen en			
			afvoeren van meerdere bouwhekken + 1 voet per hek.			
			Inclusief 2 verbindingsklemmen			
			Betreft: bouwhekken voor 1 werklocatie; het totaal aantal			
			dranghekken bedraagt vanaf 4 st tot 20 st.			
			De prijs per eenheid betreft het bedrag per bouwhek.			
393130	620499		Aanvoeren, plaatsen, opnemen en afvoeren bouwhekken;	st	2,00	F
			N>=20 st			
			Betreft het eenmalig aanvoeren, plaatsen, opnemen en			
			afvoeren van meerdere bouwhekken + 1 voet per hek.			
			Inclusief 2 verbindingsklemmen			
			Betreft: bouwhekken voor 1 werklocatie; het totaal aantal			
			dranghekken bedraagt vanaf 20 st.			
			De prijs per eenheid betreft het bedrag per bouwhek.			
3932			<u>Verhuur en onderhoud van bouwhekken.</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
393210	621099	. .	Verhuur en onderhoud bouwhek; 3,5 x 2,0 m. Betreft verhuur bouwhek van thermisch verzinkt staal, blank; lengte 3,5 m; hoogte 2,0 m. Voorzien van tussenspijl en bijbehorende kunststof voet van 19 kg. Inclusief verbindingseklemmen Alsmede onderhoud in correcte staat van het fysieke schrikhek. De prijs per eenheid betreft het bedrag per week en per m bouwhek..	wk*m	7.500,00	F	
393220	621099	. .	Verhuur en onderhoud bouwhek; 3,5 x 1,2 m. Betreft verhuur bouwhek van thermisch verzinkt staal, blank; lengte 3,5 m; hoogte 1,2 m. Voorzien van haak/oog verbinding en bijbehorende kunststof voet van 19 kg. Alsmede onderhoud in correcte staat van het fysieke schrikhek . De prijs per eenheid betreft het bedrag per week en per m bouwhek..	wk*m	1.500,00	F	
393230	621099	. .	Verhuur en onderhoud schoor en grondpen t.b.v. bouwhek Betreft verhuur schoor Ø 43 mm en grondpen verzinkt staal, blank; Lengte schoor 1,80 m Lengte grondpen 0,50 m Inclusief 2 verbindingseklemmen De prijs per eenheid betreft het bedrag per week en per gebruikte schoor en grondpen.	wk*s	93,00	F	
393240	621099	. .	Verhuur en onderhoud wiel t.b.v. bouwhekpoort Betreft verhuur kunststofwiel Ø 200 mm; Inclusief 1 verbindingseklem.. De prijs per eenheid betreft het bedrag per week en per gebruikt wiel.	wk*s	93,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			LEVERINGEN.				
40			LEVERINGEN BULKMATERIAAL.				
400010	220321		Leveren grond.	m3	29,00 F		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen.				
		.6.	Grondsoort: teelaarde	m3		29,00 L	
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking				
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
400020	220321		Leveren grond.	m3	97,00 F		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen.				
		.1.	Grondsoort: zand; ophoogzand	m3		97,00 L	
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking				
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
400030	220322		Leveren grond.	ton	270,00 F		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen				
		.2.	Grondsoort: straatzand	ton		270,00 L	
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking				
400040	220322		Leveren grond.	ton	13,00 F		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen				
		.3.	Grondsoort: brekerzand kalkvrij 0/2 mm	ton		13,00 L	
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking				
400050	800222		Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel voor een wegfundering.	ton	72,00 F		
		1.	Hydraulisch menggranulaat	ton		72,00 L	
		.2.	Sortering 0/45				
		.9	Leveren op plaats van verwerking.				
400060	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	90,00 F		
		2.	Metselwerkgranulaat	ton		90,00 L	
		.2.	Sortering 0/31,5				
		.9	Leveren op plaats van verwerking.				
400070	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	2,00 F		
		9.	RA Positive Green 60/40 leverancier BVB Landscaping of gelijkwaardig. Materiaal gecertificeerd volgens BRL 9341.	ton		2,00 L	
		.9	Leveren op plaats van verwerking.				
400080	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	2,00 F		
		9.	RA Positive BVB grassubstraat leverancier BVB Landscaping of gelijkwaardig.	ton		2,00 L	
		.9	Leveren op plaats van verwerking.				
400090	831199		Leveren zand/cement specie.	m3	4,00 F		
			Betreft zand/cement specie t.b.v. stellagen.				
			Samenstelling zand/cementspecie:				
			- zand: rivierzand 0/2 mm	ton		8,00 L	
			- cement: portlandcement	ton		2,00 L	
			- voorzien van verhardingsvertrager.	ltr.		6,00 L	
			Consistentie: aardvochtig				
			Leveren op plaats van verwerking,				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
400100	831199		Leveren Poltec 717 hechtmortel. Betreft snelhardende hechtmortel voor het verlijmen van betonelementen zoals betonbanden, rotondeblokken, kantstenen enz. op asfalt of beton. Leveren per zak van 25 kg. Leveren op plaats van verwerking.	zak	5,00 F	
400110	831199		Leveren stampbeton. Betreft stampbeton-mortel t.b.v. steunruggen van kantopsluitingen.. Samenstelling betonmortel: - zand: rivierzand 0/2 mm - steenslag: moraine 8/16 mm - cement: portlandcement - voorzien van verhardingsvertrager. Consistentie: aardvochtig Leveren op plaats van verwerking.	m3 ton ton litr.	4,00 F	 2,64 L 0,01 L 1,30 L 6,00 L
400120	831199		Leveren Padvast 0/6. Betreft halfverharding paden. Eigenschappen: - fractie 0-6 mm - voorzien van NL Greenlabel A-label - vochtgehalte bij levering 7% Leverancier Groeigoed B.V. of gelijkwaardig Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	4,00 F	 4,00 L
400130	831199		Leveren Padvast 0/14. Betreft halfverharding paden. Eigenschappen: - fractie 0-14 mm - voorzien van NL Greenlabel A-label - vochtgehalte bij levering 7% Leverancier Groeigoed B.V. of gelijkwaardig Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	4,00 F	 4,00 L
400140	831199		Leveren kleischelpen. Betreft halfverharding paden. Eigenschappen: - fractie 0-25 mm - gewicht losgestort 700 kg/m3 Leverancier Groeigoed B.V. of gelijkwaardig Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	2,00 F	 2,00 L
400150	831199		Leveren gewassen schelpen. Betreft halfverharding paden. Eigenschappen: - fractie 0-25 mm; aanhangend klei verwijderd; - gewicht losgestort 700 kg/m3 Leverancier Groeigoed B.V. of gelijkwaardig Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	2,00 F	 2,00 L
400160	831199		Leveren straatlaag-materiaal Infrano WD06. Betreft: materiaal voor straatlagen Infrano WD06; fabrikaat Infranology© of gelijkwaardig. Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	130,00 F	 130,00 L
400170	831199		Leveren invezgand Infrano 0825. Betreft: invezgand Infrano 0825; fabrikaat Infranology© of gelijkwaardig. Leveren op plaats van verwerking.	ton ton	4,00 F	 4,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
41			LEVERINGEN T.B.V. STRAATWERK. - Te leveren materialen worden allen geacht te worden aangeleverd voorbereid op mechanische verwerking volgens een door de directie UAV per deelopdracht genoemd bestratingsverband. - Te leveren materialen zullen deels worden toegepast voor inboet bij onderhouds werkzaamheden (zie bestekpostserie 1) en deels als vervanging (zie bestekpostserie 2).				
410			Leveren natuursteenkeien.				
410010	832402		Leveren keien van natuursteen. Keien 80-100 x 80-100 x 80-100 mm; kleur grijs. Leverancier Michel Oprey&Beisterveld of gelijkwaardig. Afstandhouders n.v.t. 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	90,00 F		90,00 L
410020	832402		Leveren keien van natuursteen. Keien 190-210 x 130-150 x 130-150 mm; kleur grijs. Leverancier Michel Oprey&Beisterveld of gelijkwaardig. Afstandhouders n.v.t. 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	18,00 F		18,00 L
411			Leveren betonstraatstenen (BSS).				
4110			<u>Betonstraatstenen keiformaat.</u>				
411010	831603		Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: heide kleurecht. Dikte 80 mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	37.600,00 F		37.600,00 L
411020	831603		Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen. Kleur: heide kleurecht. Dikte 80 mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	1.600,00 F		1.600,00 L
411030	831603		Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat bisschopsmutsen. Kleur: heide kleurecht. Dikte 80 mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	630,00 F		630,00 L
411040	831603		Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: antraciet kleurecht. Dikte 80 mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	11.300,00 F		11.300,00 L
411050	831603		Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen. Kleur: antraciet kleurecht. Dikte 80 mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	450,00 F		450,00 L
411060	831603		Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat bisschopsmutsen. Kleur: antraciet kleurecht. Dikte 80 mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	180,00 F		180,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
411070	831603	3.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: geel kleurecht. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	3.800,00 F	3.800,00 L
411080	831603	3.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen. Kleur: geel kleurecht. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	150,00 F	150,00 L
411090	831603	3.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat bisschopsmutsen. Kleur: geel kleurecht. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	63,00 F	63,00 L
411100	831603	3.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: rood/swart genuanceerd kleurecht. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	7.500,00 F	7.500,00 L
411110	831603	3.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen. Kleur: rood/swart genuanceerd kleurecht. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	300,00 F	300,00 L
411120	831603	3.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat bisschopsmutsen. Kleur: rood/swart genuanceerd kleurecht. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	130,00 F	130,00 L
411130	831603	3.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	11.300,00 F	11.300,00 L
411140	831603	3.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen. Kleur: grijs. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	450,00 F	450,00 L
411150	831603	3.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat bisschopsmutsen. Kleur: grijs. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	180,00 F	180,00 L
411160	831603	3.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: wit kleurecht. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	63,00 F	63,00 L
411170	831603	3.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: blauw kleurecht. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	63,00 F	63,00 L
4112			<u>Betonstraatstenen dikformaat.</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
411210	831603	2.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: heide kleurecht. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	12.700,00 F	12.700,00 L
411220	831603	2.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: antraciet kleurecht. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	3.400,00 F	3.400,00 L
411230	831603	2.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: geel kleurecht. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	1.100,00 F	1.100,00 L
411240	831603	2.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: rood/zwart genuanceerd kleurecht. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	2.300,00 F	2.300,00 L
411250	831603	2.3.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: grijs Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	3.400,00 F	3.400,00 L
41113			<u>Betonstraatstenen waalformaat.</u>			
411310	831603	1.1.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: heide kleurecht. Dikte 60 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	12.400,00 F	12.400,00 L
411320	831603	1.1.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: antraciet kleurecht. Dikte 60 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	3.400,00 F	3.400,00 L
411330	831603	1.1.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: geel kleurecht. Dikte 60 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	1.100,00 F	1.100,00 L
411340	831603	1.1.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: rood/zwart genuanceerd kleurecht. Dikte 60 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	2.300,00 F	2.300,00 L
411350	831603	1.1.1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: grijs. Dikte 60 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	3.400,00 F	3.400,00 L
41115			<u>Leveren betonstraatstenen t.b.v. klimaatadaptief parkeren</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
411510	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.800,00 F	
		.9. . . .	Betonstraatstenen; Gradiënt A stenen; Reduton®; grijs.	st		1.800,00 L
			Leverancier: v.d. Bosch Beton of gelijkwaardig.			
		.3. . . .	Dikte 80 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
411520	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.800,00 F	
		.9. . . .	Betonstraatstenen; Gradiënt B stenen; Reduton®; grijs.	st		1.800,00 L
			Leverancier: v.d. Bosch Beton of gelijkwaardig.			
		.3. . . .	Dikte 80 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
411530	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.800,00 F	
		.9. . . .	Betonstraatstenen; Gradiënt C stenen; Reduton®; grijs.	st		1.800,00 L
			Leverancier: v.d. Bosch Beton of gelijkwaardig.			
		.3. . . .	Dikte 80 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
411540	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	410,00 F	
		.9. . . .	Betonstraatstenen beide elementen; Flood Twin;	st		410,00 L
			Reduton®; grijs.			
			Leverancier: v.d. Bosch Beton of gelijkwaardig.			
		.5. . . .	Dikte 100 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
411550	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	20,00 F	
		.9. . . .	SolidDrain S1; grijs.	st		20,00 L
			Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig.			
		.9. . . .	Afmeting 2500x825 mm; dik 150 mm; eenzijdig spleten;			
			spleetbreedte 60 mm.			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
411560	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	20,00 F	
		.9. . . .	SolidDrain S1; grijs.	st		20,00 L
			Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig.			
		.9. . . .	Afmeting 2500x825 mm; dik 150 mm; tweezijdig spleten;			
			spleetbreedte 60 mm.			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
412			Leveren straatbakstenen.			
4120			<u>Straatbakstenen keiformaat.</u>			
412010	831602		Leveren straatbakstenen.	st	2.100,00 F	
		. . .2. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder	st		2.100,00 L
			vellingkant, voorzien van afstandhouders			
			Kleur: Ardeche van Vandersanden of gelijkwaardig.			
			Kwaliteitseis A4-12.			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
412020	831602		Leveren straatbakstenen.	st	2.100,00 F	
		. . .2. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder	st		2.100,00 L
			vellingkant, voorzien van afstandhouders			
			Kleur: Nova van Vandersanden of gelijkwaardig.			
			Kwaliteitseis A4-12.			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
412030	831602		Leveren straatbakstenen.	st	2.100,00 F	
		. . .2. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder	st		2.100,00 L
			vellingkant, voorzien van afstandhouders			
			Kleur: Paviona van Wienerberger of gelijkwaardig.			
			Kwaliteitseis A4-12.			
		1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412040	831602	2. .1	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders Kleur: Omber van Wienerberger of gelijkwaardig. Kwaliteitseis A4-12. Leveren op plaats van verwerking	st st	2.100,00 F	2.100,00	L
412050	831602	. .2.1	Leveren straatbakstenen. Betreft: gebruikt materiaal, aangeleverd op met folie omwikkelde pallets. Ten behoeve van inboet. Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders Kleur: rood/bruin. Leveren op plaats van verwerking	st st	2.100,00 F	2.100,00	L
4122			<u>Straatbakstenen dikformaat.</u>				
412210	831602	2. .1	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders Kleur: Ardeche van Vandersanden of gelijkwaardig. Kwaliteitseis A4-12. Leveren op plaats van verwerking	st st	2.100,00 F	2.100,00	L
412220	831602	2. .1	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders Kleur: Aurora van Vandersanden of gelijkwaardig. Kwaliteitseis A4-12. Leveren op plaats van verwerking	st st	2.100,00 F	2.100,00	L
412230	831602	. .2.1	Leveren straatbakstenen. Betreft: gebruikt materiaal, aangeleverd op met folie omwikkelde pallets. Ten behoeve van inboet. Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders Kleur: rood/bruin. Leveren op plaats van verwerking	st st	2.100,00 F	2.100,00	L
4123			<u>Straatbakstenen waalformaat.</u>				
412310	831602	2. .1	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders Kleur: Lerida van Vandersanden of gelijkwaardig. Kwaliteitseis A4-12. Leveren op plaats van verwerking	st st	2.300,00 F	2.300,00	L
412320	831602	. .2.1	Leveren straatbakstenen. Betreft: gebruikt materiaal, aangeleverd op met folie omwikkelde pallets. Ten behoeve van inboet. Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders Kleur: rood/bruin Leveren op plaats van verwerking	st st	2.300,00 F	2.300,00	L
4124			<u>Straatbakstenen lingformaat.</u>				
412410	831602	. .9.1	Leveren straatbakstenen. Betreft: gebruikt materiaal, aangeleverd op met folie omwikkelde pallets. Ten behoeve van inboet. Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders . Kleur: rood/bruin Leveren op plaats van verwerking	st	430,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
413			Leveren betontegels.				
4131			<u>Leveren betontegels 300x300x45 mm.</u>				
413110	831604		Leveren betontegels.	st	5.400,00 F		
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		5.400,00 L	
			Kleur: grijs.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
413120	831604		Leveren betontegels.	st	2.700,00 F		
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		2.700,00 L	
			Kleur: grijs,				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
413130	831604		Leveren betontegels.	st	2.500,00 F		
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		2.500,00 L	
			Kleur: deklaag basalt.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
413140	831604		Leveren betontegels.	st	1.200,00 F		
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		1.200,00 L	
			Kleur: deklaag basalt				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
413150	831604		Leveren betontegels.	st	320,00 F		
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		320,00 L	
			Kleur: rood kleurecht.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
413160	831604		Leveren betontegels.	st	160,00 F		
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		160,00 L	
			Kleur: rood kleurecht.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
413170	831604		Leveren betontegels.	st	82,00 F		
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		82,00 L	
			Kleur: wit. kleurecht.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
413180	831604		Leveren betontegels.	st	41,00 F		
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		41,00 L	
			Kleur: wit kleurecht.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
4132			<u>Leveren betontegels 300x300x50 mm.</u>				
413210	831604		Leveren betontegels.	st	590,00 F		
		.2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 50	st		590,00 L	
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
413220	831604		Leveren betontegels.	st	290,00 F		
		.2.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm	st		290,00 L	
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
413230	831604		Leveren betontegels.	st	270,00 F		
		.2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 50	st		270,00 L	
			Kleur: deklaag basalt.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
413240	831604	2.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 50 mm Kleur: deklaag basalt. Leveren op plaats van verwerking	st st	140,00 F	140,00	L
413250	831604	2.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 50 Kleur: rood kleurecht. Leveren op plaats van verwerking	st st	36,00 F	36,00	L
413260	831604	2.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 50 mm Kleur: rood kleurecht.. Leveren op plaats van verwerking	st st	18,00 F	18,00	L
413270	831604	2.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 50 Kleur: wit kleurecht. Leveren op plaats van verwerking	st st	9,00 F	9,00	L
413280	831604	2.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 50 mm Kleur: wit kleurecht. Leveren op plaats van verwerking	st st	5,00 F	5,00	L
4133			<u>Leveren betontegels 300x300x60 mm.</u>				
413310	831604	3.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 60 Kleur: grijs. Leveren op plaats van verwerking	st st	1.100,00 F	1.100,00	L
413320	831604	3.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	540,00 F	540,00	L
413330	831604	3.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 60 Kleur: deklaag basalt. Leveren op plaats van verwerking	st st	520,00 F	520,00	L
413340	831604	3.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: deklaag basalt. Leveren op plaats van verwerking	st st	250,00 F	250,00	L
413350	831604	3.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 60 Kleur: rood kleurecht. Leveren op plaats van verwerking	st st	1.100,00 F	1.100,00	L
413360	831604	3.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: rood kleurecht. Leveren op plaats van verwerking	st st	540,00 F	540,00	L
413370	831604	3.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 60 Kleur: wit kleurecht. Leveren op plaats van verwerking	st st	27,00 F	27,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
413380	831604	3.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: wit kleurecht. Leveren op plaats van verwerking	st st	14,00 F		14,00 L
4134			<u>Leveren betontegels 300x300x70 mm.</u>				
413410	831604	4.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	230,00 F		230,00 L
413420	831604	4.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 70 mm Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	120,00 F		120,00 L
413430	831604	4.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: deklaag basalt. Leveren op plaats van verwerking	st st	110,00 F		110,00 L
413440	831604	4.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 70 mm Kleur: deklaag basalt. Leveren op plaats van verwerking	st st	54,00 F		54,00 L
413450	831604	4.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: rood kleurecht Leveren op plaats van verwerking	st st	14,00 F		14,00 L
413460	831604	4.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 70 mm Kleur: rood kleurecht. Leveren op plaats van verwerking	st st	7,00 F		7,00 L
413470	831604	4.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: wit kleurecht. Leveren op plaats van verwerking	st st	4,00 F		4,00 L
413480	831604	4.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 70 mm Kleur: wit kleurecht. Leveren op plaats van verwerking	st st	2,00 F		2,00 L
4135			<u>Leveren betontegels 300x300x80 mm.</u>				
413510	831604	5.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 80 Kleur: grijs. Leveren op plaats van verwerking	st st	1.400,00 F		1.400,00 L
413520	831604	5.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: grijs. Leveren op plaats van verwerking	st st	700,00 F		700,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
413530	831604	5.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 80 Kleur: deklaag basalt. Leveren op plaats van verwerking	st st	640,00 F	640,00 L	
413540	831604	5.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: deklaag basalt. Leveren op plaats van verwerking	st st	320,00 F	320,00 L	
413550	831604	5.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 80 Kleur: rood kleurecht.. Leveren op plaats van verwerking	st st	88,00 F	88,00 L	
413560	831604	5.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: rood kleurecht. Leveren op plaats van verwerking	st st	43,00 F	43,00 L	
413570	831604	5.1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 80 Kleur: wit kleurecht.. Leveren op plaats van verwerking	st st	21,00 F	21,00 L	
413580	831604	5.1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: wit kleurecht. Leveren op plaats van verwerking	st st	11,00 F	11,00 L	
4136			<u>Leveren gritruittegels 300x300x80 mm.</u>				
413610	831604	5.1	Leveren betontegels. Fabrikaat: BSV-gritruittegel® of gelijkwaardig. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 80 Kleur: antraciet. Leveren op plaats van verwerking	st st	1.300,00 F	1.300,00 L	
4137			<u>Leveren tegels 500x500x60 mm.</u>				
413710	831604	6.1	Leveren betontegels. Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	320,00 F	320,00 L	
4138			<u>Leveren tegels 400x600x60 mm.</u>				
413810	831604	6.1	Leveren betontegels. Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	900,00 F	900,00 L	
4139			<u>Leveren grasbetontegels. 400x600x120 mm.</u>				
413910	831604	6.1	Leveren betontegels. Betontegels 400 x 600 x 120 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 25. Kleur: grijs Grasbetontegels Leveren op plaats van verwerking	st st	340,00 F	340,00 L	
4140			<u>Leveren tegels met bijzondere functie.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
414010	831604	3. .1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 60 Kleur: antraciet met ingelegde witte kunststof symbolen; kleurecht. Fabrikaat: van den Bosch beton of gelijkwaardig. Leveren op plaats van verwerking	st st	72,00 F		72,00 L
414020	831604	3. .1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: grijs EV-kabelgootegel 150x300x60 mm fabrikaat Struyk-Verwo of gelijkwaardig. Leveren op plaats van verwerking	st st	250,00 F		250,00 L
414030	831604	6. .1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 45/80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs Nokkentegels voorzien van facetten; leverancier Giverbo of gelijkwaardig Leveren op plaats van verwerking	st st	250,00 F		250,00 L
414040	831604	6. .1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 65 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs Geleidelijntegel voorzien van 7 golven fabrikaat Struyk-Verwo of gelijkwaardig. Leveren op plaats van verwerking	st st	250,00 F		250,00 L
4141			<u>Leveren tegels 200x500x80 mm.</u>				
414110	831604	6. .1	Leveren betontegels. Betontegels 20 x 500 x 8 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: Perlano giallo verde 503/504; fabrikaat Struyk-Verwo of gelijkwaardig. Leveren op plaats van verwerking	st st	900,00 F		900,00 L
415			Leveren betonbanden.				
4150			<u>Leveren opsluitband 60x200 mm; grijs.</u>				
415010	831608	3.1.1	Leveren rechte opsluitband van beton. Profiel 60 x 200 mm kleur grijs. Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	610,00 F		610,00 L
4152			<u>Leveren gazon- en opsluitband 100x200 mm; grijs.</u>				
415210	831608	4.1.1	Leveren rechte opsluitband van beton. Profiel 80 x 200 mm kleur grijs. Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	320,00 F		320,00 L
415220	831610	5.9.1.1	Leveren bochtband - opsluitband van beton. Profiel 100 x 200 mm kleur grijs. Alle bochtstralen Werkende lengte 0,785 m Leveren op plaats van verwerking	st st	110,00 F		110,00 L
415230	831611	1.5.1.1	Leveren hulpstuk - opsluitband van beton Hoekstuk 90°; kleur grijs. Behorend bij profiel 100 x 200 mm Werkende lengte 0,8 m Leveren op plaats van verwerking	st st	21,00 F		21,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
415240	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	11,00 F	11,00	L
		.1. . . .	Verloopband naarprofiel 110/220x20; kleur grijs.	st			
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm				
		1.	Werkende lengte 1,0 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
415250	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	54,00 F	54,00	L
			Betreft: gazonband; bovenzijde 1/4- rond..				
		.4. . . .	Profiel 80 x 200 mm kleur grijs.	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
415260	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	18,00 F	18,00	L
			Betreft: gazonband; bovenzijde 1/4- rond..				
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm kleur grijs.	st			
		. .9. . .	Alle bochtstralen				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
415270	831611	1	Leveren op plaats van verwerking		7,00 F	7,00	L
			Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st			
			Betreft: gazonband; bovenzijde 1/4- rond..				
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm				
4153	831608	1.	Werkende lengte 0,8 m		90,00 F	90,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren rechte opsluitband van beton.	st			
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm kleur grijs.	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
415320	831610	1	Leveren op plaats van verwerking		29,00 F	29,00	L
			Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st			
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm kleur grijs	st			
		. .9. . .	Alle bochtstralen				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
415330	831611	1	Leveren op plaats van verwerking		4,00 F	4,00	L
			Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st			
		.1. . . .	Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			
		. .6. . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm				
		1.	Werkende lengte 0,8 m				
415340	831611	1	Leveren op plaats van verwerking		4,00 F	4,00	L
			Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st			
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st			
		. .6. . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm				
		1.	Werkende lengte 0,8 m				
415350	831611	1	Leveren op plaats van verwerking		4,00 F	4,00	L
			Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st			
		.1. . . .	Verloop van 120x250 naar 40/12x250 of 130/150x250 mm;	st			
			kleur grijs				
		. .6. . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm				
4154	831605	1.	Werkende lengte 1,0 m		290,00 F	290,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren rechte trottoirband van beton.	st			
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
415410	831605	1	Leveren op plaats van verwerking		290,00 F	290,00	L
			Leveren rechte trottoirband van beton.	st			
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
4154	831605		Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm; grijs.		290,00 F	290,00	L
			Leveren rechte trottoirband van beton.	st			
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
415420	831606	3.9.1.1	Leveren bochtband - trottoirband van beton. Profiel 130/150 x 250 mm ; zowel in- als uitwendig; kleur grijs. Alle bochtstralen. Werkende lengte 0,785 m Leveren op plaats van verwerking	st st	95,00 F	95,00 L	
415430	831607	1.3.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm Werkende lengte 0,90 m Leveren op plaats van verwerking	st st	9,00 F	9,00 L	
415440	831607	1.3.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm Werkende lengte 0,90 m Leveren op plaats van verwerking	st st	9,00 F	9,00 L	
415450	831607	1.3.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Verloop van 130/150x250 mm naar maaiveld; kleur grijs Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm Werkende lengte 1,0 m Leveren op plaats van verwerking	st st	4,00 F	4,00 L	
4155			<u>Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm; Lavarogrijs/bont 070.</u>				
415510	831605	3.1.1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 130/150 x 250 mm deklaag Lavarogrijs/bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig. Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	130,00 F	130,00 L	
415520	831606	3.9.1.1	Leveren bochtband - trottoirband van beton. Profiel 130/150 x 250 mm ; zowel in- als uitwendig; deklaag Lavarogrijs/bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig. Alle bochtstralen. Werkende lengte 0,785 m Leveren op plaats van verwerking	st st	41,00 F	41,00 L	
415530	831607	1.3.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; deklaag Lavarogrijs/bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig. Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm Werkende lengte 0,90 m Leveren op plaats van verwerking	st st	5,00 F	5,00 L	
415540	831607	1.3.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; deklaag Lavarogrijs/bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig. Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm Werkende lengte 0,90 m Leveren op plaats van verwerking	st st	5,00 F	5,00 L	
415550	831607	1.3.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Verloop van 130/150x250 mm naar maaiveld; kleur Lavarogrijs/bont 070. Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm Werkende lengte 1,0 m Leveren op plaats van verwerking	st st	2,00 F	2,00 L	
4156			<u>Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm; grijs</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
415610	831605	6.1.1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	200,00 F	200,00 L	
415620	831606	6.9.1.1	Leveren bochtband - trottoirband van beton. Profiel 180/200 x 250 mm ; zowel in- als uitwendig; kleur grijs. Alle bochtstralen. Werkende lengte 0,785 m Leveren op plaats van verwerking	st st	64,00 F	64,00 L	
415630	831607	1.8.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm Werkende lengte 0.90 m Leveren op plaats van verwerking	st st	7,00 F	7,00 L	
415640	831607	1.6.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm Werkende lengte 0,90 m Leveren op plaats van verwerking	st st	7,00 F	7,00 L	
415650	831607	1.50/200x200; 110/220x250; 130/150x250; 200x250;180/200x160; 100x250 kleur grijs.3.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Verloop van 180/200x250 mm naar 40/120x170, 50/200x200; 110/220x250; 130/150x250; 200x250; 180/200x160; 100x250 kleur grijs. Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm Werkende lengte 1,0 m Leveren op plaats van verwerking	st st	24,00 F	24,00 L	
4157			<u>Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm; Lavarogrijs/bont 070.</u>				
415710	831605	6.1.1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 180/200 x 250 mm deklaag Lavarogrijs/bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig. Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	82,00 F	82,00 L	
415720	831606	6.9.1.1	Leveren bochtband - trottoirband van beton. Profiel 180/200 x 250 mm ; zowel in- als uitwendig; deklaag Lavarogrijs/bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig. Alle bochtstralen. Werkende lengte 0,785 m Leveren op plaats van verwerking	st st	30,00 F	30,00 L	
415730	831607	1.8.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; deklaag Lavarogrijs/bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig. Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm Werkende lengte 0.90 m Leveren op plaats van verwerking	st st	4,00 F	4,00 L	
415740	831607	1.6.1.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; deklaag Lavarogrijs/bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig. Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm Werkende lengte 0,90 m Leveren op plaats van verwerking	st st	4,00 F	4,00 L	
415750	831607	1.50/200x200; 110/220x250; 130/150x250; 200x250;180/200x160; 100x250 kleur Lavarogrijs/bont 070.6.1.	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Verloop van 180/200x250 mm naar 40/120x170, 50/200x200; 110/220x250; 130/150x250; 200x250; 180/200x160; 100x250 kleur Lavarogrijs/bont 070. Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm Werkende lengte 1,0 m	st st	2,00 F	2,00 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
4158		1	Leveren op plaats van verwerking			
						
			<u>Leveren trottoirbanden 115/225x240 mm; kleur grijs</u>			
415810	831605					
			Leveren rechte trottoirband van beton.	st	59,00 F	
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm kleur grijs	st		59,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
415820	831606					
			Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	18,00 F	
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm ; zowel in- als uitwendig; kleur grijs.	st		18,00 L
		9.	Alle bochtstralen.			
		1.	Werkende lengte 0,785 m			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
415830	831607					
			Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	2,00 F	
		.1. . . .	Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st		2,00 L
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm			
		1.	Werkende lengte 0.90 m			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
415840	831607					
			Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	2,00 F	
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; kleur grijs	st		2,00 L
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm			
		1.	Werkende lengte 0.90 m			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
415850	831607					
			Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	2,00 F	
		.1. . . .	Verloop van 115/225x240 mm naar 50/200x200;	st		2,00 L
			130/150x250; 180/200x250; kleur grijs.			
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm			
		1.	Werkende lengte 1,0 m			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
4159						
			<u>Leveren trottoirbanden 115/225x240 mm; Lavar</u>			
			<u>grijs/bont 070.</u>			
415910	831605					
			Leveren rechte trottoirband van beton.	st	25,00 F	
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm deklaag Lavar grijs/bont 070	st		25,00 L
			van Struyk Verwo of gelijkwaardig.			
		1.	Werkende lengte 1 m			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
415920	831606					
			Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	9,00 F	
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm ; zowel in- als uitwendig;	st		9,00 L
			deklaag Lavar grijs/bont 070 van Struyk Verwo of			
			gelijkwaardig.			
		9.	Alle bochtstralen.			
		1.	Werkende lengte 0,785 m			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
415930	831607					
			Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	2,00 F	
		.1. . . .	Hoekstuk 45°; zowel in-- als uitwendig; deklaag Lavar	st		2,00 L
			grijs/bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig.			
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm			
		1.	Werkende lengte 0.90 m			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
415940	831607					
			Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	2,00 F	
		.1. . . .	Hoekstuk 90°; zowel in-- als uitwendig; deklaag Lavar	st		2,00 L
			grijs/bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig.			
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm			
		1.	Werkende lengte 0.90 m			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
415950	831607					
			Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	2,00 F	
		.1. . . .	Verloop van 115/225x240 mm naar 50/200x200;	st		2,00 L
			130/150x250; 180/200x250; kleur Lavar grijs/bont 070.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
4161		.3.1.1 .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm Werkende lengte 1,0 m Leveren op plaats van verwerking <u>Leveren stootbanden 200/200 mm; grijs.</u>			
416110	831605	9.2.1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 200/200 mm; een kopzijde afgerond; kleur grijs. Fabrikaat De Hamer of gelijkwaardig Werkende lengte 0,90 m Leveren op plaats van verwerking	st st	5,00 F	5,00 L
416120	831605	9.2.1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 200/200 mm; kopzijden niet afgerond; kleur grijs. Fabrikaat De Hamer of gelijkwaardig Werkende lengte 0,90 m Leveren op plaats van verwerking	st st	13,00 F	13,00 L
416130	831605	9.2.1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 200/200 mm; beide kopzijden afgerond; kleur grijs. Fabrikaat De Hamer of gelijkwaardig Werkende lengte 0,90 m Leveren op plaats van verwerking	st st	5,00 F	5,00 L
4162		. .	<u>Leveren inritband.</u>			
416210	831612	1.2.1	Leveren inritbanden van beton. Profiel 450 x 200 x 500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m Kleur grijs. Leveren op plaats van verwerking	m st	32,00 F	32,00 L
416220	831612	1.1.11	Leveren inritbanden van beton. Profiel 450 x 200 x 500 mm Eindstuk links, werkende lengte 1 m Kleur grijs Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m Kleur grijs Leveren op plaats van verwerking	m st st	32,00 F	16,00 L 16,00 L
416230	831612	1.2.1	Leveren inritbanden van beton. Profiel 450 x 200 x 500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m Deklaag Lavarogrijs/bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig Leveren op plaats van verwerking	m st	18,00 F	18,00 L
416240	831612	1.1.11	Leveren inritbanden van beton. Profiel 450 x 200 x 500 mm Eindstuk links, werkende lengte 1 m Deklaag.Lavarogrijs/bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m Deklaag.Lavarogrijs/bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig Leveren op plaats van verwerking	m st st	18,00 F	9,00 L 9,00 L
416250	831612	9.2.1	Leveren inritbanden van beton. Profiel 750x180x500 mm Kleur: grijs Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m Kleur grijs. Leveren op plaats van verwerking	m st	9,00 F	9,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
416260	831612	9.1.1.1	Leveren inritbanden van beton. Profiel 750x180x500 mm; Kleur grijs Eindstuk links, werkende lengte 1 m Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	m st st	9,00 F	 5,00 L 5,00 L
416270	831612	9. .2.1	Leveren inritbanden van beton. Profiel 750x180x500 mm Deklaag Lavarro grijs/bont 070 van Struyk Verwo of gelijkwaardig Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m Leveren op plaats van verwerking	m st	9,00 F	 9,00 L
416280	831612	9. .1.1.1	Leveren inritbanden van beton. Profiel 750x180x500 mm Deklaag Lavarro bont 703. van Struyk Verwo of gelijkwaardig Eindstuk links, werkende lengte 1 m Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	m st st	9,00 F	 5,00 L 5,00 L
4163			<u>Leveren boomkransbanden 130/150x160 mm; grijs.</u>			
416310	831605	9.1.1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 130/150 x 160 mm kleur grijs Fabrikaat De Hamer of gelijkwaardig Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	13,00 F	 13,00 L
4164			<u>Leveren geleideband 40/120x250 mm.</u>			
416410	831605	9.1.1	Leveren rechte trottoirband van beton. Profiel 40/120x250 mm; leverancier Giverbo of gelijkwaardig. Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	130,00 F	 130,00 L
416420	831606	9.9.1.1	Leveren bochtband - trottoirband van beton. Profiel 40/120x250 mm ; leverancier Giverbo of gelijkwaardig Alle bochtstralen. Werkende lengte 0,785 m Leveren op plaats van verwerking	st	41,00 F	
416430	831607	9.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Behorend bij profiel 40/120x250 mm; leverancier Giverbo of gelijkwaardig Leveren op plaats van verwerking	st st	5,00 F	 5,00 L
416440	831607	9.1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Behorend bij profiel 40/120x250 mm; leverancier Giverbo of gelijkwaardig Leveren op plaats van verwerking	st st	5,00 F	 5,00 L
416450	831607	9. .1	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Behorend bij profiel 40/120x250 mm; leverancier Giverbo of gelijkwaardig. Betreft verloop naar alle standaard bandformaten en maaiveld volgens leveringsprogramma fabrikant. Leveren op plaats van verwerking	st st	2,00 F	 2,00 L
42			LEVERINGEN T.B.V. LEIDINGWERK.			
421			Leveren PVC-buizen en -hulpstukken.			
4211			<u>Leveren PVC Ø 125 + Ø 160 mm.</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
421110	252299		Leveren buis PVC Ø 125 mm; grijs.	m	180,00 F		
			Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8, kleur grijs.	m		180,00 L	
			Nominale middellijn 125 mm				
			Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
			Leveren op plaats van verwerking.				
421120	252299		Leveren hulpstuk PVC Ø 125 mm; grijs.	m	140,00 F		
			Hulpstukken stijfheidsklasse: SN 8, kleur grijs.	m		140,00 L	
			Nominale middellijn 125 mm.				
			Aandeel in prijs per eenheid:				
			mof 50%				
			bocht 45° 15%				
			bocht 30° 10%				
			T-stuk 45° 15%				
			Verloop 5%				
			Overig 5%				
			Verbinding d.m.v. rubbermanchet				
			Leveren op plaats van verwerking.				
421130	252299		Leveren buis PVC Ø 160 mm; grijs.	m	45,00 F		
			Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8, kleur grijs.	m		45,00 L	
			Nominale middellijn 160 mm				
			Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
			Leveren op plaats van verwerking.				
421140	252299		Leveren hulpstuk PVC Ø 160 mm; grijs.	m	36,00 F		
			Hulpstukken stijfheidsklasse: SN 8, kleur grijs.	m		36,00 L	
			Nominale middellijn 160 mm.				
			Aandeel in prijs per eenheid:				
			mof 50%				
			bocht 45° 15%				
			bocht 30° 10%				
			T-stuk 45° 15%				
			Verloop 5%				
			Overig 5%				
			Verbinding d.m.v. rubbermanchet				
			Leveren op plaats van verwerking.				
422			Leveren kolken, erfafscheidingsputjes en putdeksels.				
422010	252699		Leveren straatkolk beton/gij	st	7,00 F		
			Straatkolk type TBS STR-9736 of gelijkwaardig	st		7,00 L	
			Leveren op plaats van verwerking				
422020	252699		Leveren trottoirkolk beton/gij	st	7,00 F		
			Trottoir kolk type TBS TRK-4715 of gelijkwaardig	st		7,00 L	
			Leveren op plaats van verwerking				
422030	252699		Leveren tegelpadkolk PVC/gij	st	2,00 F		
			Tegelpadkolk, PVC/gietijzer. Opbouw:	st		2,00 L	
			• gietijzer rooster: afmeting 300x300 mm				
			verkeersklasse A.; water doorlatendheid groter dan 180 cm ² ;				
			• schacht PVC SN 8 Ø 250 mm; hoog 650 mm;				
			• uitlaatkamer voorzien van stankslot;				
			• Zandvang 8,5 liter.				
			Leveren op plaats van verwerking.				
422040	252699		Leveren erscheidingsput	st	2,00 F		
			Erfscheidingsput Wavin PK 315 of gelijkwaardig.	st		2,00 L	
			Met 2 st uitlaat Ø 125 mm.				
			Leveren op plaats van verwerking.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
422050	252799		Leveren trottoirkolk voor geleideband 40/120x250 mm.	st	2,00	F	
			Specificatie kolk				
			Onderbak:	st			2,00 L
			• Voldoet aan verkeersklasse C250				
			• Ronde onderbak van kunststof met PE (slagvaste)				
			bodem. (fabrikaat BT Nyloplast rep. Tegraput Wavin				
			of gelijkwaardig)				
			• Voorzien van aansluiting Ø 125 mm; uitlaatkamer				
			voorzien van stankslot;				
			• Zandvang tenminste 30 tot maximaal 50 ltr. liter.				
			Kolkkop:	st			2,00 L
			• Behorend bij onderbak.				
			• Voldoet aan verkeersklasse C250 en vervaardigd uit				
			EN GLJS nodulair gietijzer met 500/7 treksterkte				
			• Voorzien van anti-slip.				
			Leveren op plaats van verwerking.				
423			Leveren inspectieputdeksels en stelingen.				
423010	252799		Leveren inspectieputdeksel.hoogte 170 mm.	st	2,00	F	
			Specificatie inspectieputdeksel:	st			2,00 L
			• Hoogte 170 mm; dagmaat 520 mm;				
			• Inclusief bijpassend gietijzer dekel;				
			• De putrand voorzien van opschrift VW (bij riolering				
			voor afvoer afvalwater), RW (bij riolering voor afvoer				
			van regenwater) of IW (bij riolering voor infiltratie van				
			regenwater);				
			• Type N 3520 NB-R Centerblock (van Nering Bögel)				
			of TBS RB3223VR-Vepro (van TBS-SVA groep) of				
			gelijkwaardige producten.				
423020	252799		Leveren inspectieputdeksel.hoogte 240 mm.	st	2,00	F	
			Specificatie inspectieputdeksel:	st			2,00 L
			• Hoogte 240 mm; dagmaat 520 mm;				
			• Inclusief bijpassend gietijzer dekel;				
			• De putrand voorzien van opschrift VW (bij riolering				
			voor afvoer afvalwater), RW (bij riolering voor afvoer				
			van regenwater) of IW (bij riolering voor infiltratie van				
			regenwater);				
			• Type N 3520 NB-R Centerblock (van Nering Bögel)				
			of TBS RB3223VR-Vepro (van TBS-SVA groep) of				
			gelijkwaardige producten.				
423030	252799		Leveren stelling van beton; h= 40 mm.	st	13,00	F	
			Betreft: steringen voor het op hoogte brengen van een				
			bestaande putafdekking volgens bestekspostnummer				
			343310 .				
			Stelling:	st			13,00 L
			• Buitenafmeting 800x800 mm.				
			• Binnenafmeting 600x600 mm.				
			• Hoogte: 40 mm.				
			Leveren op plaats van verwerking.				
423040	252799		Leveren stelling van beton; h= 60 mm.	st	13,00	F	
			Betreft: steringen voor het op hoogte brengen van een				
			bestaande putafdekking volgens bestekspostnummer				
			343310 .				
			Stelling:	st			13,00 L
			• Buitenafmeting 800x800 mm.				
			• Binnenafmeting 600x600 mm.				
			• Hoogte: 40 mm.				
			Leveren op plaats van verwerking.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
423050	252799		Leveren stelling van beton; h= 80 mm.	st	13,00	F	
			Betreft: steringen voor het op hoogte brengen van een bestaande putafdekking volgens bestekspostnummer 343310 .				
			Stelling:	st			13,00 L
			• Buitenafmeting 800x800 mm.				
			• Binnenafmeting 600x600 mm.				
			• Hoogte: 80 mm.				
			Leveren op plaats van verwerking.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.				
51			AFVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN.				
510010	100199		Afvoer grond, achtergrondwaarde.. Betreft: vervoers- en acceptatiekosten.	m3	97,00	F	
510020	100199		Afvoer grond, industrie grond klasse T1, Pfas, OCB/PCB Betreft: vervoerskosten naar + acceptatiekosten van erkende ontvangstinrichting. Betreft grond, eigenschappen: • klasse T1 • aandeel Pfos: groter dan 0,9 microgram per kg grond, en/of • aandeel Pfoa groter dan 0,8 microgram per kg grond en/of. • aanwezigheid van organochloor bestrijdingsmiddelen; en/of • polychloorbifenylen. Keuringsrapportage aanwezig.	m3	32,00	F	
510030	100199		Afvoer grond, industrie grond klasse T1 + Pfas + vuil. Betreft: vervoerskosten naar + acceptatiekosten van erkende ontvangstinrichting Betreft grond, eigenschappen: • klasse T1, en • max 10 % M/M aandeel bodemvreemde materialen. • aandeel Pfos: groter dan 0,9 microgram per kg grond, en/of • aandeel Pfoa groter dan 0,8 microgram per kg grond. Keuringsrapportage aanwezig	m3	9,00	F	
510040	100199		Afvoer asfalt, niet teerhoudend. Betreft: vervoerskosten naar + acceptatiekosten van erkende ontvangstinrichting	ton	88,00	F	
510050	100199		Afvoer asfalt, teerhoudend. Betreft: vervoerskosten naar + acceptatiekosten van erkende ontvangstinrichting	ton	9,00	F	
510060	100199		Afvoer gebakken- en betonpuin. Betreft: vervoerskosten naar + acceptatiekosten van erkende ontvangstinrichting	ton	130,00	F	
510070	100199		Afvoer kunststof.materialen. Betreft: vervoerskosten naar + acceptatiekosten van erkende ontvangstinrichting	ton	2,00	F	
510080	100199		Afvoer plantaardige.materialen. Betreft: vervoerskosten naar + acceptatiekosten van erkende ontvangstinrichting	ton	2,00	F	
510090	100199		Afvoer grond. Betreft: vervoerskosten naar + acceptatiekosten van erkende ontvangstinrichting Betreft: materiaal vrijgekomen bij de posten. "bestratingsmateriaal ontdoen van grond". Betreft grond, eigenschappen: • klasse T1 • aandeel Pfos: groter dan 0,9 microgram per kg grond/Grond, en/of • aandeel Pfoa groter dan 0,8 microgram per kg grond/Grond. Keuringsrapportage afwezig.	m3	35,00	F	
510100	100199		Afvoer zwerfafval. Betreft: vervoerskosten naar + acceptatiekosten van erkende ontvangstinrichting	ton	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
53			WERKVOORBEREIDING DOOR AANNEMER. • De opdrachtgever heeft niet de verplichting een door de aannemer opgestelde deelopdracht ook daadwerkelijk te verstrekken,			
531			Offreren deelopdrachten.			
531010	100101		Opstellen van een deelopdracht. 1. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: samenstel van alle werkzaamheden als genoemd in deze RROK. Handelingen van de aannemer: a. analyseren deelopdracht a.d.h.v. deze RROK; werkzaamheden en hoeveelheden b. vaststellen van de werkzaamheden en leveranties die niet in deze RROK voorkomen; c. opstellen van een offerte o.b.v. a en b. d. opstellen uitvoeringsplanning a.d.h.v. a en b. e. de definitieve deelopdracht en uitvoeringsplanning overeenkomen met de opdrachtgever in onderling overleg; f. opstellen van een deelopdracht-specifiek V&G-plan uitvoeringsfase aan de hand van het V&G-plan ontwerpfase, zie Bijlage 2; g. opstellen van een deelopdracht-specifiek Bouwveiligheidsplan aan de hand van de checklist, zie Bijlage 7. 1. De som van de deelopdracht is groter dan € 5.000,-- en kleiner of gelijk aan € 25.000,--	keer	21,00	F
531020	100101		Opstellen van een deelopdracht. 1. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: samenstel van alle werkzaamheden als genoemd in deze RROK. Handelingen van de aannemer: a. analyseren deelopdracht a.d.h.v. deze RROK; werkzaamheden en hoeveelheden b. vaststellen van de werkzaamheden en leveranties die niet in deze RROK voorkomen; c. opstellen van een offerte o.b.v. a en b. d. opstellen uitvoeringsplanning a.d.h.v. a en b. e. de definitieve deelopdracht en uitvoeringsplanning overeenkomen met de opdrachtgever in onderling overleg; f. opstellen van een deelopdracht-specifiek V&G-plan uitvoeringsfase aan de hand van het V&G-plan ontwerpfase, zie Bijlage 2; g. opstellen van een deelopdracht-specifiek Bouwveiligheidsplan aan de hand van de checklist, zie Bijlage 7. 1. De som van de deelopdracht is groter dan € 25.000,-- en kleiner of gelijk aan € 100.000,--	keer	7,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
531030	100101	1.	Opstellen van een deelopdracht.	keer	4,00	F	
			Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het				
			uitvoeren van de volgende werkzaamheden:				
			samenstel van alle werkzaamheden als genoemd in deze				
			RROK.				
			Handelingen van de aannemer:				
			a. analyseren deelopdracht a.d.h.v. deze RROK;				
			werkzaamheden en hoeveelheden				
			b. vaststellen van de werkzaamheden en leveranties				
			die niet in deze RROK voorkomen;				
			c. opstellen van een offerte o.b.v. a en b.				
			d. opstellen uitvoeringsplanning a.d.h.v. a en b.				
			e. de definitieve deelopdracht en uitvoeringsplanning				
			overeenkomen met de opdrachtgever in onderling				
			overleg;				
			f. opstellen van een deelopdracht-specifiek V&G-plan				
			uitvoeringsfase aan de hand van het V&G-plan				
			ontwerpfase, zie Bijlage 2;				
			g. opstellen van een deelopdracht-specifiek				
			Bouwveiligheidsplan aan de hand van de checklist,				
			zie Bijlage 7.				
		.1.	De som van de deelopdracht is groter dan € 100.000,-- en				
			kleiner of gelijk aan € n.v.t.				
532			Communicatie.				
532010	100199		Opstellen en verspreiden bewonersbrieven.	keer	32,00	F	
			Betreft: brief waarmee belanghebbenden worden				
			geïnformeerd over de omvang, planning van en				
			beperkingen voor de belanghebbenden van de uitvoering				
			van werkzaamheden op een specifieke locatie.				
			Maximaal aantal te bezorgen brieven per keer dat de	st			800,00 I
			opdrachtgever hiertoe opdracht verstrekt: gemiddeld 25 st.				
			5 Werkdagen voorafgaand aan de verspreiding overlegt				
			de aannemer het concept van de brief aan de directie				
			UAV.				
			Verwerking van eventueel door de directie UAV gewenste				
			wijziging van de inhoud van de brief behoort tot deze				
			bestek[post.				
54			OPSTELLEN EN OVERLEGGEN OPLEVERDOSSIER.				
540010	100199		Keuren werk en opstellen en overleggen opleverdossier	keer	32,00	F	
			Van toepassing op onderhoud waarvan bovenoppervlak				
			meer bedraagt dan 500 m2.				
			Inhoud en eisen volgens deel 3, artikel 01.27.01 van deze				
			RROK.				
55			MAATREGELEN IN HET KADER VAN FLORA EN				
			FUANA.				
5510			<u>Inspecties.</u>				
551010	640101		Inventariseren fauna, verkennend.	keer	2,00	F	
			Betreft: verkennend onderzoek naar fauna.				
551020	645001		Inventariseren flora.	keer	2,00	F	
			Betreft: verkennend onderzoek naar flora.				
5520			<u>Uitvoering maatregelen.</u>				
552010	640501		Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	2,00	F	
			Betreft markeren t.b.v. herkennen niet te verstoren locatie.				
			Ten behoeve van:{door de aannemer uit te voeren				
			werkzaamheden in de deelopdracht				
			Ten behoeve van:				
		4.	Middel ter keuze van de aannemer				
		2.	Met materiaal van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
552020	645203	. 3.2.	Afschermen groeiplaats of zaadbank. Betreft markeren t.b.v. herkennen niet te verstoren locatie. Ten behoeve van: door de aannemer uit te voeren werkzaamheden in de deelopdracht. Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	2,00	F	
5530			<u>Boom Effect Analyse en</u> <u>verplantbaarheidsonderzoek.</u>				
553010	100599	. .	Vorbereiden onderzoek Betreft de inzet van een European Tree Technician t.b.v. het vorbereiden (bureaustudie) van een BEA of verplantbaarheidsonderzoek. BEA en verplantbaarheidsonderzoek uitvoeren volgens richtlijnen CROW en Bomenstichting.	uur	2,00	F	
553020	100599	. .	Uitvoeren veldonderzoek Betreft de inzet van een European Tree Technician en veldmedewerker t.b.v. het uitvoeren van een BEA of verplantbaarheidsonderzoek. Uitvoering van veldwerk, tarief inclusief alle benodigde materialen en gereedschap om het veldwerk uit te voeren in verharde en onverharde omgevingen. BEA en verplantbaarheidsonderzoek uitvoeren volgens richtlijnen CROW en Bomenstichting.	uur	7,00	F	
553030	100599	. .	Opstellen rapportages Betreft de inzet van een European Tree Technician t.b.v. het schrijven van rapportages van een BEA of verplantbaarheidsonderzoek. Rapportages opstellen volgens richtlijnen CROW en Bomenstichting.	uur	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
8			INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL.			
800			Consignatie.			
8001			<u>Consignatie personeel</u>			
800110	100599		Consignatie 2x mobiel koppel straatmaker + opperman. Betreft: verplichting om na oproep daartoe de volgende kalenderdag 07:00 uur te starten met uitvoering van werkzaamheden volgens deze RROK op een nader door de directie UAV op te geven locatie. Tot de consignatie behoren tevens het onderstaand materieel per koppel: • transportbus met hydraulische laad- en losinrichting en aanhanger; • handgereedschappen; • knipmachine; • bandenzaag; • tegeltrilplaat.	jaar	4,00	F
801			Inzetten personeel en materieel voor uitvoering op normale werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur. • Betreft inzet van personeel en materieel voor uitvoering van werkzaamheden t.b.v. elementenverhardingen die niet nader in de bestekspostseries 1 t/m 5 van deze RROK worden benoemd.			
8011			<u>Inzetten personeel.</u>			
801110	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwrijverheid):	uur	14,00	F
801120	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 1. Inzet overdag .1. Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	72,00	F
801130	100599		Inzetten koppel straatmaker + opperman. Betreft: in regie uitvoeren van nader door de directie opgedragen werkzaamheden in een deelopdracht. Koppel dient de beschikking te hebben over: • handgereedschappen; • knipmachine; • bandenzaag; • tegeltrilplaat.	uur	14,00	F
801140	100599		Inzetten mobiel koppel straatmaker + opperman. Betreft: in regie uitvoeren van nader door de directie opgedragen werkzaamheden verspreid binnen de geografische begrenzing van de RROK . Koppel dient de beschikking te hebben over: • transportbus met hydraulische laad- en losinrichting en aanhanger; • handgereedschappen; • knipmachine; • bandenzaag; • tegeltrilplaat.	uur	14,00	F
8012			<u>Inzetten materieel.</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
801210	100513	 2.2.1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 Rupsgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
801220	100513	 4.1.1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 Wielgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
801230	100518	1.1.	Inzetten van een tractor. + zelfflossende grondkar 10 m3 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: zelfflossende grondkar 10 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
801240	100516	 4.1.1.	Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 12 ton Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
801250	100516	 5.2.1.	Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 16 ton Hydraulisch kipbaar Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
801260	100517	. 1.1.	Inzetten van een wiellader. Wiellader uitgerust met een hulpstuk voor het mechanisch verwerken van bestratingsmaterialen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
801270	100517	 2.1.	Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
801280	100533	 1.4.1.	Inzetten van een compressor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste 1 m3/min Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
801290	100599	.	Inzetten klein vervoersmiddel + aanhangwagen.800300	uur	8,00	F
		.	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
		.	directie op te dragen vervoer van materiaal vanaf en/of			
		.	naar een verwerkingslocatie.			
		.	Betreft transporterbus + aanhangwagen + vracht met			
		.	totaal treingewicht van maximaal 3500 kg.			
		.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van			
		.	de Standaard RAW Bepalingen).			
		.				
801300	100516	.	Inzetten van een vrachtauto.	uur	32,00	F
		.	Ten behoeve van verplaatsen van beladen pallets met			
		.	een totale massa per pallet van ca. 1200 kg.			
		.	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
		.	directie op te dragen werkzaamheden			
		3.	Laadvermogen: ten minste 10 ton			
		.9.	Voorzien van laad- en losinrichting voor beladen pallets,			
		. . .1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van			
		.	de Standaard RAW Bepalingen)			
		.				
801310	100516	.	Inzetten van een vrachtauto.	uur	8,00	F
		.	Ten behoeve van laden, lossen en verplaatsen van prefab			
		.	betonplaten met een totale massa per betonplaat van ca.			
		.	1400 kg.			
		.	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
		.	directie op te dragen werkzaamheden			
		5.	Laadvermogen: ten minste 16 ton			
		.9.	Voorzien van laad- en losinrichting voor prefab betonplaten			
		. . .1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van			
		.	de Standaard RAW Bepalingen)			
		.				
802		.	Meerprijs personeel bij uitvoering op normale			
		.	werkdagen tussen 18:00 en 07:00 uur			
		.	• Betreft meerprijs voor de inzet van personeel voor			
		.	uitvoering van werkzaamheden aan			
		.	elementenverhardingen die in de bestekspostseries			
		.	1 t/m 801 van deze RROK worden benoemd.			
		.	• De uit te voeren werkzaamheden worden te allen			
		.	tijde vergoed tegen de prijs per eenheid voor de			
		.	btekspostseries 1 t/m 801 zoals overeengekomen bij			
		.	aanbesteding. Aanvullend wordt de tijdsduur van de			
		.	inzet aanvullen vergoed met een meerprijs per uur			
		.	dat de uitvoering duurt. .			
		.				
802010	100501	.	Inzetten van werknemer.	uur	1,00	F
		.	Meerprijs bij inzet 's nachts tussen 18:00 en 07:00 uur.			
		.	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
		.	directie op te dragen werkzaamheden			
		.9.	Betreft uitvoerder cq voorman..			
		.	Indien de uitvoerder cq voorman ook fungeert als			
		.	werknemer bij de uitvoering van werkzaamheden volgens			
		.	de bestekspostseries 1 t/m 801, komt alleen de werkelijke			
		.	tijdsduur voor de aansturing van de uitvoering, voor			
		.	verrekening volgens deze bestekspost in aanmerking.			
		.				
802020	100501	.	Inzetten van werknemer.	uur	1,00	F
		.	Meerprijs bij inzet 's nachts tussen 18:00 en 07:00 uur			
		.	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
		.	directie op te dragen werkzaamheden			
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de			
		.	cao bouwnijverheid):			
		.				
802030	625001	.	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.	uur	1,00	F
		.	Meerprijs bij inzet 's nachts tussen 18:00 en 07:00 uur			
		.1.	Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
802040	100599		Inzetten koppel straatmaker + opperman. Inzet 's nachts tussen 18:00 en 07:00 uur Betreft: in regie uitvoeren van nader door de directie opgedragen werkzaamheden in een deelopdracht. Koppel dient de beschikking te hebben over: • handgereedschappen; • knipmachine; • bandenzaag; • tegeltrilplaat..	uur	1,00	F
802050	100599		Inzetten mobiel koppel straatmaker + opperman. Inzet 's nachts tussen 18:00 en 07:00 uur Betreft: in regie uitvoeren van nader door de directie opgedragen werkzaamheden verspreid binnen de geografische begrenzing van de RROK . Koppel dient de beschikking te hebben over: • transportbus met hydraulische laad- en losinrichting en aanhanger; • handgereedschappen; • knipmachine; • bandenzaag; • tegeltrilplaat.	uur	1,00	F
802060	100501		Inzetten van werknemer. Meerprijs bij inzet 's nachts tussen 18:00 en 07:00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. . . . Medewerker belast met bediening van een materieelstuk zoals shovel, kraantje etc. alsmede chauffeur van (vracht-) auto's niet zijnde de chauffeur van de transportbus genoemd bij bestekspostnummer 802050 .	uur	1,00	F
803			Meerprijs personeel bij uitvoering op weekenddagen tussen 07:00 en 18:00 uur. • Betreft meerprijs voor de inzet van personeel voor uitvoering van werkzaamheden aan elementenverhardingen die in de bestekspostseries 1 t/m 801 van deze RROK worden benoemd. • De uit te voeren werkzaamheden worden te allen tijde vergoed tegen de prijs per eenheid voor de btekspostseries 1 t/m 801 zoals overeengekomen bij aanbesteding. Aanvullend wordt de tijdsduur van de inzet aanvullen vergoed met een meerprijs per uur dat de uitvoering duurt. .			
803010	100501		Inzetten van werknemer. Meerprijs bij inzet op weekenddagen tussen 07:00 en 17:00 uur. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. . . . Betreft uitvoerder cq voorman.. Indien de uitvoerder cq voorman ook fungeert als werknemer bij de uitvoering van werkzaamheden volgens de bestekspostseries 1 t/m 801, komt alleen de werkelijke tijdsduur voor de aansturing van de uitvoering, voor verrekening volgens deze bestekspost in aanmerking.	uur	1,00	F
803020	100501		Inzetten van werknemer. Meerprijs bij inzet op weekenddagen tussen 07:00 en 17:00 uur. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwrijverheid):	uur	1,00	F
803030	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Meerprijs bij inzet op weekenddagen tussen 07:00 en 17:00 uur. .1. . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
803040	100599		Inzetten koppel straatmaker + opperman. Meerprijs bij inzet op weekenddagen tussen 07:00 en 17:00 uur. Betreft: in regie uitvoeren van nader door de directie opgedragen werkzaamheden in een deelopdracht. Koppel dient de beschikking te hebben over: • handgereedschappen; • knipmachine; • bandenzaag; • tegeltrilplaat..	uur	1,00	F
803050	100599		Inzetten mobiel koppel straatmaker + opperman. Meerprijs bij inzet op weekenddagen tussen 07:00 en 17:00 uur. Betreft: in regie uitvoeren van nader door de directie opgedragen werkzaamheden verspreid binnen de geografische begrenzing van de RROK . Koppel dient de beschikking te hebben over: • transportbus met hydraulische laad- en losinrichting en aanhanger; • handgereedschappen; • knipmachine; • bandenzaag; • tegeltrilplaat.	uur	1,00	F
803060	100501		Inzetten van werknemer. Meerprijs bij inzet op weekenddagen tussen 07:00 en 17:00 uur. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Medewerker belast met bediening van een materieelstuk zoals shovel, kraantje etc. alsmede chauffeur van (vracht-) auto's niet zijnde de chauffeur van de transportbus genoemd bij bestekspostnummer 803050 .	uur	1,00	F
804			Meerprijs personeel bij uitvoering op weekenddagen tussen 18:00 en 07:00 uur • Betreft meerprijs voor de inzet van personeel voor uitvoering van werkzaamheden aan elementenverhardingen die in de bestekspostseries 1 t/m 801 van deze RROK worden benoemd. • De uit te voeren werkzaamheden worden te allen tijde vergoed tegen de prijs per eenheid voor de btekspostseries 1 t/m 801 zoals overeengekomen bij aanbesteding. Aanvullend wordt de tijdsduur van de inzet aanvullen vergoed met een meerprijs per uur dat de uitvoering duurt. .			
804010	100501		Inzetten van werknemer. Meerprijs bij inzet op weekenddagen tussen 18:00 en 07:00 uur. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Betreft uitvoerder cq voorman.. Indien de uitvoerder cq voorman ook fungeert als werknemer bij de uitvoering van werkzaamheden volgens de bestekspostseries 1 t/m 801, komt alleen de werkelijke tijdsduur voor de aansturing van de uitvoering, voor verrekening volgens deze bestekspost in aanmerking.	uur	1,00	F
804020	100501		Inzetten van werknemer. Meerprijs bij inzet 's nachts tussen 18:00 en 07:00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):	uur	1,00	F
804030	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Meerprijs bij inzet 's nachts tussen 18:00 en 07:00 uur	uur	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
804040	100599	.1.	Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	1,00	F	
							
			Inzetten koppel straatmaker + opperman.				
			Inzet 's nachts tussen 18:00 en 07:00 uur				
			Betreft: in regie uitvoeren van nader door de directie				
			opgedragen werkzaamheden in een deelopdracht.				
			Koppel dient de beschikking te hebben over:				
			• handgereedschappen;				
			• knipmachine;				
			• bandenzaag;				
			• tegeltrilplaat..				
804050	100599		Inzetten mobiel koppel straatmaker + opperman.	uur	1,00	F	
			Inzet 's nachts tussen 18:00 en 07:00 uur				
			Betreft: in regie uitvoeren van nader door de directie				
			opgedragen werkzaamheden verspreid binnen de				
			geografische begrenzing van de RROK .				
			Koppel dient de beschikking te hebben over:				
			• transportbus met hydraulische laad- en losinrichting				
			en aanhanger;				
			• handgereedschappen;				
			• knipmachine;				
804060	100501		Inzetten van werknemer.	uur	1,00	F	
			Meerprijs bij inzet 's nachts tussen 18:00 en 07:00 uur				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		.9.	Medewerker belast met bediening van een materieelstuk				
			zoals shovel, kraantje etc. alsmede chauffeur van (vracht-)				
			auto's niet zijnde de chauffeur van de transportbus				
			genoemd bij bestekspostnummer 804050 .				
							
							

ESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn verder van toepassing de:
1. Eisen te stellen volgens voorschriften VCA**
 2. Eisen aan personeel te stellen: personeel dient volgende opleidingen met diploma te hebben gevolgd:
 - BV1 (Basis Veiligheid 1);
 - Veilig werken aan de weg.
 - Gedragscode Soortenbescherming gemeenten 2020 van toepassing. De gedragscode is te downloaden via deze link.
<https://www.stadswerk.nl/documenten/default.aspx#folder=1847787>

01 01 14 Overige algemene bepalingen.

- 01 De aannemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werken, tevens werken door derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van deze werken door derden komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie UAV of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

01 01 15 Coördinatie-verplichting van de aannemer.

- 01 De contactpersoon van de aannemer dient voortdurend telefonisch aanspreekbaar te zijn voor ontvangst en beantwoording van alle coördinerende vragen en opmerkingen na aanleiding van de uitvoering van het werk en de inhoud bewonersbrief.
Elke week overlegt de contactpersoon de directie een logboek waarin aangegeven:
 - de vraagsteller: naam adres en telefoonnummer;
 - de aard van de vraag of opmerking;
 - de aard van het antwoord of reactie.
- 02 De aannemer dient tijdens de uitvoering van het werk rekening te houden met de zwaarwegende belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling van eventuele maatregelen overlegt hij met de directie.

HFD PAR ART LID

01 01 16 Wet arbeid vreemdelingen.

- 01 De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander mogen worden beschouwd en/of in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning.
- 02 Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn aan te voeren bezwaar en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer verstrekt daartoe alle van belang zijnde administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures, alsmede uiteindelijk onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de aannemer niet voldoen aan lid 01 zullen in mindering gebracht worden op de aanneemsom.

01 01 17 Aanvang werkzaamheden na verstrekken deelopdracht.

- 01 Deelopdrachten dienen uiterlijk 14 dagen na verschijnen van de deelopdracht in uitvoering te worden genomen.
- 02 Indien de deelopdracht werkzaamheden met een spoedeisend karakter betreft, dient de aannemer 1 dag na het verstrekken van de deelopdracht de betreffende werkzaamheden in uitvoering te nemen. Er vindt geen afzonderlijke verrekening plaats vanwege het spoedeisende karakter.

01 01 18 Stagnatiekosten.

- 01 De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor door de aannemer geleden stagnatieschade, ongeacht door welke oorzaak deze is ontstaan, tenzij de aannemer bewijst dat deze schade is ontstaan door grove schuld of opzet van de opdrachtgever.

01 01 90 Aanvullingen en wijzigingen op de U.A.V. 2012.

- 01 In aanvulling op § 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard of een hoofdstuk in deel 3 van het bestek:
Te verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in-en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.
- 02 In afwijking van het gesteld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV2012 houdt de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden van een deelopdracht een bouwbespreking met aanwezigheid van de betrokken kabel- en leidingbeheerder(s), om zich op de hoogte te stellen van de juiste ligging van de zich in het werk bevindende kabels en leidingen, en hoe hier tijdens de uitvoering mee moet worden omgegaan. De aannemer moet de directie UAV bij deze bespreking uitnodigen.
- 03 In aanvulling op paragraaf 5 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor de voorgeschreven constructies en werkwijzen, indien deze behoren tot een door hemzelf ontwikkeld of aangeboden systeem.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. wordt bepaald dat de aannemer verplicht is alle maatregelen te nemen, welke naar oordeel van de directie en volgens de wettelijk voorschriften voor de instandhouding en de veiligheid van het verkeer

HFD PAR ART LID

noodzakelijk zijn.

- 05 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid terstond ter kennis van de directie UAV dient te brengen.
- 06 In afwijking van het bepaalde in de laatste alinea in lid 3 van § 10 UAV 2012 blijft onderhoud van de in gebruik genomen onderdelen van het werk blijft ten laste van de aannemer.
- 07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 15 van de UAV2012 'verplichtingen van de aannemer' dient de aannemer tevens bij het vermoeden van overschrijding van hoeveelheden in de zin van paragraaf 38 en 39 van de UAV2012, dit voorafgaande aan de uitvoering aan de directie UAV kenbaar te maken.
- 08 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012 zorgt de aannemer voor orde en veiligheid op het werk, echter onverlet de wettelijke bepalingen en voorschriften voor gebruik van de openbare weg..
- 09 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de UAV 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie UAV kan opdragen dat naar haar mening onbekwame dan wel ongeschikte personen, die vanwege de aannemer of vanwege een onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun werkzaamheden beëindigen.
- 10 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie UAV tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 11 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 1 en 2 van de UAV 2012 mag de aannemer niet eerder met een opgedragen werk beginnen dan na schriftelijk verkregen toestemming van de directie UAV.
- 12 In aanvulling op paragraaf 21 van de UAV 2012 kunnen bouwstoffen door de directie UAV voor hergebruik bestemd worden. In dergelijke gevallen kan de directie UAV opdragen de oude bouwstoffen af te voeren naar een aan te wijzen plaats binnen de gemeente. Dergelijk transport komt voor verrekening in aanmerking, mits in de resultaatsverplichting niet anders is aangegeven.
- 13 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.
- 14 In aanvulling op paragraaf 23 van de UAV 2012 aanvaardt de gemeente generlei aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer.
- 15 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012 voert de aannemer de besteksadministratie en maakt de weekrapporten en termijnstaten op. Wekelijks worden weekrapporten ter goedkeuring en ondertekening aan de directie UAV voorgelegd.
De weekrapporten moeten alle tekstregels, zoals deze voorkomen op de bij het bestek horende inschrijfstaat, bevatten:

HFD PAR ART LID

- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden;
 - de totaal verwerkte hoeveelheden;
 - financiële consequenties van de verwerkingen
- 16 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 dient de aannemer wekelijks een door hem gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding aan de provincie overeenkomstig de regeling in de P.M.V. (Provinciale Milieu Verordening).
- 17 In aanvulling op paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op de eerste werkdag van de opvolgende werkweek wekelijks een staat van de in de vorige werkweek verwerkte verrekenbare en niet-verrekenbare hoeveelheden met een onderbouwing aan de directie UAV. Na goedkeuring door de directie UAV worden deze gegevens opgenomen in de besteksadministratie.
- 18 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 30 lid 01 van de U.A.V. draagt de aannemer zorg voor het plaatsen van afzettingen, het aanbrengen van bebording en het aanbrengen van verlichting in het belang van het verkeer in de omgeving van het werk en op de grens van het werk inclusief de zorg voor het instant houden van deze voorzieningen.
- 19 Paragraaf 36 lid 4 van de UAV2012.
Met bestekswijzigingen worden in het kader van dit bestek bedoeld de opgedragen uitvoering van werkzaamheden waarvoor in het bestek geen direct toepasbare bestekspost voorhanden is.
De tekst in UAV2012, paragraaf 36 lid 4 te vervangen door onderstaande tekst:
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen.
Hiertoe plegen de directie UAV en aannemer onderling overleg. Voor het berekenen van eventuele kostenconsequentie van de een bestekswijziging wordt onderstaande procedure gehanteerd:
- a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijziging afzonderlijk benoemen;
 - b. hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid;
 - c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een sub totaal;
 - d. De totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het sub totaal, berekend volgens sub c, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10 % waarbij alle kosten van niet directe aard , zoals bedoeld in de bestekspostnummer 910010 t/m 949990, worden geacht te zijn inbegrepen.
Indien prijzen per eenheid nader moeten worden overeengekomen, wordt daarvoor onderstaande procedure gehanteerd:
 - e. de eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend) materieel wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs per eenheid volgend uit de inschrijfstaat;
 - f. de aard en hoeveelheid van het eventueel door de aannemer te leveren en te verwerken materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de feitelijke leverancier. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur;
 - g. de aard en hoeveelheid van het eventueel door een onderaannemer te leveren

HFD PAR ART LID

- en te verwerken materiaal onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de onderaannemer. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de onderaannemer en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur;
- h. de prijs per eenheid wordt vervolgens berekend door de kosten uit de leden e t/m g te sommeren en vervolgens te delen door de hoeveelheid resultaatsverplichting behorend tot de kostencomponent.
- 20 Paragraaf 39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6:
Verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens worden slechts herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.
- 21 Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:
- a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden.
- b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden toestand een einde zal hebben genomen.
- 22 Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met: Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom.

01 02 01 Betaling.

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht.

01 02 02 Opneming.

- 01 In aanvulling op par. 27 lid 7 van de UAV 2012 dient deze lijst ook te bevatten:
- opgave omtrent personeel, materieel en hun inzet.
- 02 In aanvulling op het gestelde in par.40, lid 3 van de UAV 2012 zal bij de opneming alleen rekening worden gehouden met aangevoerde en verwerkte bouwstoffen.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling.

HFD PAR ART LID

01 04 01 Indexering.

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 De verrekening van de kostenontwikkeling gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst vindt plaats op basis van indexering volgens de Staline-tabellen van het CBS, welke wordt gepubliceerd op de website URL <https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/86049NED>; tabel Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020=100.
Op deze RROK is de rubriek 4211a "wegen met open verharding" van de website van toepassing.

De verrekening vindt op onderstaande wijze plaats waarin loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen geacht te zijn inbegrepen.

De prijzen per eenheid, overeengekomen bij opdrachtverstrekking, blijven ongewijzigd van toepassing gedurende de gehele looptijd. Tot 1 januari 2027 vindt geen indexering plaats. De eerstvolgende gepubliceerde index wordt gebruikt voor de berekening het te verrekenen bedrag per eindafrekening van een deelopdracht.

De berekening van het te verrekenen bedrag volgens de oorspronkelijke inschrijvingsstaat geschiedt aan de hand van de formule:

$$VI = (F_n - F_a) / F_a * TB$$

Hierin is:

- F_a = is het indexcijfer op de aanbestedingsdatum;
- F_n = het indexcijfer voor 1 januari 2027;
- TB = het bedrag van de eindafrekening .
- VI = het te verrekenen bedrag vanwege indexering.

Het bedrag VI verschijnt als extra declaratie bij de eindafrekening van de deelopdracht.

Voor elk volgende termijn van 12 maanden na 1 januari 2027 wordt een gelijke procedure bewandeld.

- 03 In afwijking van het bepaald in lid 03 van artikel 01.04.01 van de Standaard worden wijzigingen van kosten niet verrekend.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen.

HFD PAR ART LID

01 09 01 Algemeen.

- 01 In aanvulling op artikel 01.09 van de Standaard moeten brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

01 09 02 Verplichtingen van de aannemer.

- 01 De aannemer verricht de graafwerkzaamheden geheel in overeenstemming met de CROW Richtlijn "Schade voorkomen aan kabels en leidingen" (CROW-publicatie 500).
- 02 Waterleidingbuizen die tijdens vorst in ontgravingen bloot liggen, zullen door de aannemer tegen bevriezen moeten worden beschermd.
- 03 De vaste stand van afsluiters van de waterleiding, brandkranen, enz. moet te allen tijde verzekerd blijven. De afsluiters en kranen mogen nimmer worden weggenomen, verplaatst of onbereikbaar gemaakt worden.
- 04 De aannemer dient er rekening mee te houden dat in alle straten waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd dienstleidingen moeten worden gekruist.
- 05 De aannemer dient aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen direct te melden aan de betrokken netbeheerder(s).

01 10 Publiek rechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

01 10 01 Vergunningen door derde(n) te verlenen.

- 01 Het is de aannemer zonder vergunning van de opdrachtgever niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;
 - op zaterdag: voor 09:00 uur 's-ochtends en na 17:00 uur 's-avonds;
 - op zon- en feestdagen.
- tenzij een vergunning door de aannemer hiervoor wordt gevraagd en deze vergunning ook wordt verleend.
- 02 De door de directie vastgestelde feestdagen zijn:
- 1e en 2e Paasdag;
 - Koningsdag;
 - 5 mei (eens per 5 jaar);
 - Hemelvaartsdag;
 - 1ste en 2de Pinksterdag;
 - 1ste en 2de Kerstdag;
 - Oudjaarsdag;
 - Nieuwjaarsdag.
- 03 Binnen de gemeente zijn er diverse evenementen waardoor locaties tijdelijk onbereikbaar zijn. De aannemer dient van al deze evenementen zelf de exacte jaarlijkse data op te vragen bij de directie. Door evenementen tijdelijk niet bereikbare locaties komen niet voor extra verrekening in aanmerking.
- De jaarlijkse grote evenementen zijn:
- Paardenmarkt Valkenburg
 - Paardenmarkt Rijnsburg
 - Kermis (alle dorpen)
 - Najaarsfeesten (alle dorpen)

HFD PAR ART LID

- Weekmarkten en toeristenmarkt
- Flower Parade

Verdere informatie over de evenementen is onder andere te vinden via:

<https://www.katwijk.nl/recreatie/evenementen-en-markten#c2134>

01 10 02 Vergunningen en meldingen door de aannemer.

- 01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- Vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering.
 - Vergunning/ontheffing bij Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland voor het aanbrengen van tijdelijke verkeersmaatregelen (tekst- en verkeersborden) ivm omleidingsroutes over rijks- en provincialenwegen.
 - vergunning of melding bij de provinciale overheid met betrekking tot onttrekking grondwater;
 - Lozingsvergunning bij de waterkwaliteitsbeheerder;
 - Omgevingsvergunningen bij de lokale overheid;
 - Vergunning voor het werken buiten reguliere werktijden bij de lokale overheid;
 - Ontheffingen voor vrachtverkeer bij de lokale overheid.
- 02 De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen
- melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit;
- 03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in standhouden van de diverse vergunningen, ontheffingen en meldingen zijn voor rekening van de aannemer.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het (ver)leggen van kabels en leidingen van nutsbedrijven;
 - het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van verkeersborden en/of lichtmasten;
 - het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van verkeerslichten;
 - het onderhoud aan de in dit lid genoemde installaties;
 - door de gemeente aan te brengen verkeersmaatregelen;
 - het kappen van bomen;
 - het rooien of (ver)planten van bomen of struiken.
- 02 De directie verzorgt de coördinatie van de werkzaamheden van de nutsbedrijven en bepaalt het tracé van nieuw te leggen kabels en leidingen tijdens de uitvoering.
- 03 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat diverse werken in elkaar kunnen grijpen. De situatie kan per deelopdracht verschillen. Per geval zal de aannemer zich ervan moeten vergewissen dat aannemer de werkzaamheden die door of namens hem worden uitgevoerd alsmede de werkzaamheden die door of namens derde(n) worden uitgevoerd onbelemmerd doorgang kunnen vinden. Nimmer zullen kosten voortvloeiend uit afstemming met derde(n) tot verrekening met de opdrachtgever van deze overeenkomst leiden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer.

HFD PAR ART LID

01 12 01 Algemeen.

- 01 Het werk mag niet meer dan over een lengte van 40 m worden opengebroken in verband met de bereikbaarheid van aanliggende percelen voor brandweer, ambulance etc. Indien het werk van twee zijden bereikbaar is dan geldt hiervoor 80 m lengte.
- 02 Ten behoeve van de bereikbaarheid door voetgangers van de woningen, winkels e.d. dienen loopschotten ter plaatse van de opengebroken gedeelten gebruikt te worden
- 03 Gedurende de uitvoering van het werk zal ten alle tijden doorgang moeten worden verleend aan bestemmingsverkeer, openbaar vervoer, langzaam verkeer en hulpdiensten.
- 04 In- en uitritten en kruispunten ten behoeve van het werkverkeer worden door de directie in overleg met de aannemer bepaald.

01 12 07 Veiligheid.

- 01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen en collectieve arbeidsovereenkomst(en), bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich op het werk bevinden.
- 02 De opdrachten, door de directie in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Dit geldt tevens voor de aanwijzingen van de directie met betrekking tot het dragen van veiligheidshelmen, -petten, -schoenen, -vesten, -brillen, etc.
- 03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid op het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van de op het werk of in verband met het werk plaatshebbende ongevallen of rampen, ongeacht van welke aard, onverwijld kennis te geven aan de directie en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.
- 05 Voordat groot materieel en mechanisch gereedschap op het werk worden aangevoerd en voordat hulpconstructies op het werk in gebruik worden genomen, dienen deze aan het oordeel van de directie te worden onderworpen. Keurings- en onderhoudscertificaten dienen op eerste verzoek van de directie ter inzage te worden verstrekt.
- 06 De aannemer dient voor de feitelijke aanvang van het werk aan de directie op te geven welk personeelslid belast is met de veiligheid op het werk.
- 07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.

HFD PAR ART LID

- 08 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de Veiligheidsregio.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Van de aannemer wordt per deelopdracht een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 verlangd. omvattende:
- locatie van de uitvoering;
 - datum van de start en gereedkomen van de uitvoering.
- 02 Indien een reparatie een calamiteit betreft, dit ter bepaling van de opdrachtgever, dient de fysieke reparatie binnen 6 uur na melding aan te vangen.

01 14 Bouwstoffen.

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- NEN-EN productcertificaat;;
 - KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor NEN-EN-normering; de Stichting NEN;.
 - voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
 - voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
 - voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
- 05 Mengselinformatie conform de Standaard compleet (ten minste het Verkort Verslag) inleveren ten minste twee weken voor verwerken van het asfalt
- 06 Van alle toe te passen (reparatie)materialen, bouwstoffen, wapening etc. worden de CE-prestatieverklaringen, productspecificaties en/of bewijzen van oorsprong

HFD PAR ART LID

minimaal twee weken voor aanbrengen in het werk bij de opdrachtgever ingediend
Van alle toe te passen (reparatie)materialen, bouwstoffen, wapening etc. worden de
CE-prestatieverklaringen, productspecificaties en/of bewijzen van oorsprong
minimaal twee weken voor aanbrengen in het werk bij de opdrachtgever ingediend

01 16 Verzekeringen.

01 16 03 Aansprakelijkheid, schade en verzekering (CAR-verzekering).

- 01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.
- 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 07 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.
- 08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

HFD PAR ART LID

01 16 05 Verzekeringen door de aannemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie.

01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven bomen.

- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen.

- 02 In aanvulling op artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de schade wordt vermenigvuldigd met de standplaatsfactor conform het bepaalde in het navolgende lid 03.
- 03 De standplaatsfactor bedraagt voor:
- stedelijk gebied (binnen de bebouwde kom) 2,0;
 - halfstedelijk gebied (buiten de bebouwde kom) 1,5;
 - overig gebied 1,0.

01 21 RAW-raamovereenkomst.

01 21 04 Verlengen van en RAW-raamovereenkomst.

- 01 In afwijking van het gestelde in de Standaard m.b.t. dit artikel, zal de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor korting óók van toepassing zijn op de mogelijke verlengingen van de RAW-raamovereenkomst.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten.

HFD PAR ART LID

01 22 01 Algemeen.

- 01 De aannemer dient gebruik te maken van IBIS RAW-besteksadministratie (softwarepakket) ten behoeve van de uitvoeringsregistratie van het werk conform voorwaarden van de Standaard 2015. Contactgegevens: IBIS software, T:010-2370100; E: servicedest@ibis.nl; I: <http://ibis.nl/nl/>.

01 22 03 Plan voor aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten.

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 25 Vakopleiding.

01 25 01 European tree technician.

- 01 De grondverbetering en het grondzuigen bij bomen dient uitgevoerd te worden onder begeleiding van een werknemer die in het bezit is van een geldig diploma European Tree Technician en moet zich als zodoende kunnen legitimeren.
- 02 Indien blijkt dat de aannemer niet voldoet aan het gestelde in lid 01, ofwel dit niet op 1e verzoek van opdrachtgever aan kan tonen zal een korting worden opgelegd van EUR 750,- per gewerkte dag. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is en conform paragraaf 42, lid 6 van de U.A.V., zal elk boetebedrag ingehouden worden bij de eerstvolgende betalingstermijn.

01 26 Social Return on Investment (SRol).

01 26 01 Begrippen.

- 01 a. Social Return on Investment (hierna te noemen SRol): de verplichting van opdrachtnemer tot het aanwenden van een percentage van de opdrachtsom om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk(ervaring) te helpen;
- b. Opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
- c. Voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk;
- d. Bouwblokkenschema: overzicht waarbij van elk van de SRol-doelgroepen een inspanningswaarde is bepaald. Deze inspanningswaarde geeft een indicatie van de inspanning die een opdrachtnemer moet leveren om de betreffende doelgroep in te zetten op (betaald) werk. In het overzicht is ook voor alternatieve SRol-invullingen een waarde geschetst; zie de bijlage bij de aanbestedingsleidraad.

01 26 02 Doelgroep.

- 01 Tot de doelgroep van SRol worden gerekend die personen die in het Bouwblokkenschema van de gemeente zijn weergegeven. Zie hiervoor bijlage Bouwblokkenschema. Het betreft oa. personen uit het doelgroepenregister van het UWV, personen met een uitkering op grond van WW, de Wajong of WIA, personen zonder arbeidsbeperking met een uitkering vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

HFD PAR ART LID

01 26 03 Social Return verplichtingen.

- 01 De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van het project 3% van de totale opdrachtsom (excl. BTW en excl. meer/minderwerk) inzetten voor de SRol.
- 02 De opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor de inzet van de genoemde doelgroepen cq. voor de invulling van zijn SRol-verplichting, ook als hij met onderaannemers werkt. De gemeente denkt daarbij via een constructieve dialoog mee. Het gaat de gemeente om een proportionele, realistische en duurzame invulling van de SRol-verplichting, die zinvol is voor alle betrokken partijen.
- 03 Het bedrag van de SRol-verplichting kan door de opdrachtnemer worden ingevuld via één of meerdere bouwblokken uit het Bouwblokkenschema van de gemeente.
- 04 De inspanningswaarden horende bij de duur van de in te zetten personen conform het genoemde Bouwblokkenschema maken deel uit van de SRol-verplichting.
- 05 Kosten voor opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, of andere kosten kunnen allen meetellen voor de SRol-verplichting na voorafgaande goedkeuring van de SRol-coördinator. Opdrachtnemers moeten schriftelijk kunnen bewijzen dat gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.
- 06 Het is de opdrachtnemer toegestaan in het kader van SRol personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden. Voorts geldt:
 - a. Personen die aantoonbaar maximaal 3 maanden voorafgaand aan de overeenkomst in dienst te zijn genomen bij opdrachtnemer en behoorden tot één van de doelgroepen van SRol, mogen meetellen voor de invulling van de SRol. Dit geeft opdrachtnemers de mogelijkheid om personen voor langere tijd in dienst te nemen en op meerdere opdrachten te plaatsen.
 - b. SRol mag niet leiden tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen, leerwerkplekken of stageplaatsen. Op verzoek moet de opdrachtnemer dit kunnen aantonen of aannemelijk maken.
- 07 Verloning / financiering en inzet van mensen uit de SRol-doelgroep gebeurt door de opdrachtnemer en conform de geldende CAO-stagevergoedingen van het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - van de onderaannemer.

01 26 04 Korting.

- 01 Bij het niet (volledig) nakomen van de SRol-verplichting, kan de opdrachtgever overgaan tot het bij opdrachtnemer in rekening brengen van het resterende bedrag van de SRol verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter hoogte van maximaal 1,5 keer het bedrag van de SRol-verplichting die niet is nagekomen.

HFD PAR ART LID

01 26 05 Invulling van de Social Return verplichting.

- 01 De primaire doelstelling bij de invulling van SRol is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk(ervaring) verschaffen, zodat hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleint en/of verdwijnt. Voorkeur heeft daarbij het in dienst nemen van kandidaten uit de doelgroep, maar mocht dit (deels) niet mogelijk zijn dan is in overleg met coördinator SRol een alternatieve invulling mogelijk.
- 02 Voorbeelden van werk(ervaring) zijn onder andere:
 - a. een betaalde baan (direct bij de opdrachtnemer in de opdracht, of in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer, of bij toeleveranciers)
 - b. een tijdelijke werkervaringsplaats
 - c. een leer-werkplek of stage voor scholieren of studenten.
- 03 Als invulling via werk(ervaring) (deels) niet mogelijk is, kan na goedkeuring van de coördinator SRol ook worden gekozen voor een alternatieve invulling van de SRol-verplichting. Voorbeelden zijn:
 - d. een andere vorm van verkleining van afstand tot de arbeidsmarkt zoals (externe) scholing/competentie-ontwikkeling, bij voorkeur gerelateerd aan een reguliere baan
 - e. het aangaan van een verbinding die langer doorloopt dan de opdracht zelf
 - f. het door de opdrachtnemer uitvoeren van maatschappelijke activiteiten die beogen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen
 - g. het door de opdrachtnemer afnemen van producten en diensten van sociaal ondernemers.

01 26 06 Proces na definitieve gunning.

- 01 Opdrachtnemer verplicht zich om binnen 7 werkdagen na bekendmaking van definitieve gunning contact op te nemen met de coördinator SRol via socialreturn@provalu.nl.
- 02 Opdrachtnemer gaat de dialoog aan met de SRol-coördinator om de SRol-verplichting te vertalen naar een plan met realistische afspraken.
- 03 Het plan met afspraken wordt door de opdrachtnemer uiterlijk 10 werkdagen na de contractering van het werk schriftelijk aan de coördinator SRol aangeleverd.
- 04 Het plan met afspraken moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van SRol in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de opdrachtnemer van een behoorlijke toelichting voorzien (totale omvang SRol, in te zetten bouwblokken/activiteiten, wijze/timing van monitoring, rapportage en evaluatie). De vorm/layout van het plan kan door de opdrachtgever worden voorgeschreven.
- 05 De coördinator SRol beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan met afspraken. Zij deelt haar beslissing binnen 10 werkdagen na de dag waarop zij de afspraken heeft ontvangen schriftelijk aan de opdrachtnemer mee.
- 06 Het plan met de overeengekomen invulling van de SRol-afspraken wordt tussen de opdrachtnemer en de coördinator SRol ondertekend en vormt het onderdeel van het totale contract van de betreffende opdracht.
- 07 Verantwoordingen rapportage:
 - a. De opdrachtnemer rapporteert periodiek (periode definitief vast te stellen bij het vastleggen van de afspraken maar als richtlijn elk kwartaal) schriftelijk aan de opdrachtgever over de status van realisatie van de SRol-verplichting.

HFD PAR ART LID

- b. De opdrachtgever kan aan de opdrachtnemer voorschrijven in welk format moet worden gerapporteerd.
- c. De opdrachtnemer moet schriftelijk kunnen aantonen dat de kandidaten die hij inzet, behoren tot de SRol-doelgroep.

01 27 Revisie.

01 27 01 Verwerking digitale revisie en opleverdossier.

- 01 Alle namens het bestek uitgevoerde werken gelegen onder het maaiveld dienen digitaal te worden ingemeten. Als basis van de inmeting dient te worden uitgegaan van het Rijksdriehoeksnet.
- 02 De directie stelt de aannemer de digitale bestanden van de bestekstekeningen beschikbaar, om hierin de revisiegegevens te verwerken. Deze bestanden blijven eigendom van de gemeente. De aannemer is niet gemachtigd deze gegevens aan derden beschikbaar te stellen of voor andere doeleinden te gebruiken. Het bestandsformaat is standaard DGN-formaat.
- 04 Uiterlijk drie weken na de uitvoering van een deelopdracht moet de aannemer een concept opleverdossier ter controle bij de directie indienen; bestaande uit
 - a. Inmeting van de uitgevoerde maatregel middels GPS-coördinaten incl. verwerking op tekening in DGN-format overeenkomstig de NLCS;
 - b. Object-id (het wegvak/wegdeel etc.) waarop het werk is uitgevoerd;
 - c. Beschrijving van de uitgevoerde maatregel (keuze uit een vooraf vast te stellen lijst);
 - d. Datum van uitvoering van de maatregel;
 - e. Keuringsresultaten voorzien van een voorstel voor corrigerende maatregelen bij niet voldoen aan de keuringseisen;
 - f. Product-id van verwerkte producten;
 - g. Beschrijving vrijkomende materialen (keuze uit een vooraf vast te stellen lijst);
 - h. Alle Leverantie- en/of stortbonnen;
 - i. Resultaten Verdichtingsmetingen;
 - j. DLC onderzoek asfalt (alleen bij vrijkomend teerhoudend asfalt);
 - k. kopie van originele factuur vanwege de uitvoering van werkzaamheden en/of leveranties door of namens de aannemer, waarvoor in de RROK geen prijzen per eenheid zijn opgenomen.
- 05 Uiterlijk één week na accordering van de volgens lid 03 ingediende stukken dient de aannemer de definitieve opleverdossier in bij de directie UAV.
De deelopdracht is niet opgeleverd voordat overeenstemming is over de inhoud van het definitieve opleverdossier.

HFD PAR ART LID

22 GRONDWERKEN.

22 0 Grondwerken, algemeen.

22 01 Begrippen.

22 02 Eisen en uitvoering.

22 02 01 Algemeen.

- 01 Het zich eventueel in de ontgraving bevindende puin, alsmede restanten van funderingen en verhardingen, die met de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend als te behoren bij de ontgraving.

22 02 06 Ophoging en aanvulling.

- 01 In afwijking van artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard moet van zand, dat in ophoging of aanvulling is verwerkt, de verdichtingsgraad (3) tenminste 98 % bedragen.
- 02 Bij ophoging en aanvulling van zand met een hoogte van meer dan 0,30 m, het zand in lagen van ten hoogste 0,30 m aanbrengen. Alvorens een nieuwe laag aan te brengen de voorgaande laag verdichten.
- 04 De aanvullingen zodanig uitvoeren dat een goede, homogene aansluiting met reeds aanwezige grondlichamen ontstaat.

22 02 12 In depot zetten grond.

- 01 Tussen ontgraving en grondverzet een schone kant met een vrije (werk-)breedte van minimaal 4,00 m sparen.
- 02 Bij het afdraven van een tijdelijke depot dient het oorspronkelijke maaiveld onbeschadigd te blijven, tenzij een andere ondergrondafwerking is voorgeschreven/wordt verlangd.

22 06 Bouwstoffen.

22 06 01 Zand.

- 01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- a. de naam van de producent;
 - b. de aard en de herkomst;
 - c. de opbouw en de gradering;
 - d. een chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde zoals genoemd in de wet Bodembescherming niet wordt overschreden.
- 02 Indien bij aanvullingen gebruik wordt gemaakt van zeezand mag dit zand alleen worden toegepast indien dit is ontzilt tot niveau 3 (maximaal 200 mg CL-ion per kilogram droge stof).
- 03 Voor de in lid 01 genoemde chemische analyse kan worden volstaan met een analyselijst die niet ouder is dan 3 maanden.
- 04 De in lid 01 sub d genoemde analyse moet zijn uitgevoerd door een sterlaboratorium

HFD PAR ART LID

met een erkenning voor milieu hygiënisch onderzoek.

22 2 Grondbewerkingen

22 27 Meet- en verrekenmethoden.

22 27 01 Hoeveelheid bepalingen aan de hand van het theoretisch profiel.

01 Bij berekening van hoeveelheden wordt uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid in relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals onderaan aangeven:

- zand : 1 m3 (vast) = 1,20 m3 (los) = 1750 kg
- straatzand: 1 m3 (vast) = 1,20 m3 (los) = 1750 kg
- brekerzand : 1 m3 (vast) = 1,25 m3 (los) = 1800 kg
- grond : 1 m3 (vast) = 1,25 m3 (los) = 1700 kg

Onder "los" wordt verstaan de hoeveelheid zoals gemeten op moment van laden op middel van transport.

HFD PAR ART LID

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN.

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 01 Begrippen

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 01 Grondwerk, ontgraving.

- 01 Tijdelijke opslag op het werkterrein dient te geschieden op aanwijzing van de directie.
- 02 Eventuele verontreinigingen op wegen ten gevolge van grondtransport dienen op eerste aanzegging van de directie door de aannemer te worden verwijderd.

24 02 03 Grondwerk, aanvulling.

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat, na het gereedkomen van de werkzaamheden aan kabels of leidingen, de ontgraving vanaf 0,30 m boven de bovenkant van de kabel of leiding tot maaiveldhoogte c.q. onderkant verharding moet worden aangevuld in lagen van ten hoogste 0,30 m.
- 02 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 06 van de Standaard 2020 met betrekking tot leidingen, mag tot 30 cm boven de buis alleen naast de buis worden verdicht, tenzij de voorschriften van de leverancier anders aangeven.
- 03 Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de aannemer de verdichting van de voorgaande laag te controleren. De hierbij geregistreerde meetgegevens dienen direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld. Het aan de directie aanleveren van meetgegevens ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van de verdichting.
- 04 Bij verdichten van grond in beplantingsvakken of onder gras mag geen verkneding of structuurbederf optreden. Teelaarde aandrukken, het mag niet worden verdicht.
- 05 Grond die in aanvulling is verwerkt in beplantingsvakken of onder gras op een diepte van minder van 0,80 m, mag na verdichten een conuswaarde hebben van maximaal 2,0 N/mm².

24 02 05 Verdichtingsgraad van zand in aanvulling.

- 01 In afwijking van artikel 24.02.05 lid 01 van de Standaard 2020, dient de verdichtingsgraad op een diepte van meer dan 1 meter ten minste 98% te bedragen
- 02 De proctordichtheid van de aanvulling onder verhardingen dient minimaal gelijk te zijn aan de oorspronkelijke proctordichtheid.

24 03 Informatie-overdracht

24 03 01 Uitvoering van werkzaamheden.

- 01 Voordat met aanvullen mag worden begonnen, dient de directie hiervan in kennis te worden gesteld.

HFD PAR ART LID

25 RIOLERING.

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 06 Huis- en kolkaansluitingen.

- 01 Bij PVC-lozingen Ø 125 en 160 mm dient gebruik te worden gemaakt van buizen, kwalitatief gelijkwaardig aan SN8, die geheel of gedeeltelijk bestaan uit gerecycled PVC-materiaal en KOMO-goedgekeurd kunnen worden geleverd.
- 02 Bij aansluiting van lozingen rechtstreeks op putten, dient deze aansluiting haaks op de putwand te worden aangebracht d.m.v. een instortmof. Bij aansluitingen op bestaande putten en kunststof putten dienen gaten te worden geboord op aanwijzing van de directie.
- 03 De buizen dienen gelegd te worden onder een verhang van 1:100. In dit onder verhang gelegen gedeelte van de lozing mogen alleen bochten van 15, 30 en 45 ° gebruikt worden.
- 04 De lozing dient onder de fundering van de rijweg zoveel mogelijk haaks op de rijweg en onder het trottoir zoveel mogelijk in een rechte lijn naar de put of het riool gelegd te worden.
- 05 Het aantal hulpstukken dient zo klein mogelijk te zijn.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN.

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen.

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen, algemeen.

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen.

09 Bij het verwerken van de grond dienen de voorgeschreven hoogte- en dikte maten te worden vermeerderd met een tijdens de uitvoering nader te bepalen overhoogte in verband met klink.

10 Bij het aansluiten van grondwerk op verhardingen die afwateren op het naast liggende maaiveld moet de bovenkant van de teelaarde ten minste 0,00 m en ten hoogste 0,01 m lager dan de bovenkant van de verharding zijn afgewerkt.

51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen, algemeen

51 05 01 Coördinatie.

01 Bij de uitvoering van werkzaamheden onder kruin projecties dient de aannemer de toezichthouder groenvoorzieningen van de gemeente daarover te informeren.

02 Aanwijzingen van de toezichthouder groenvoorzieningen dienen onverwijld opgevolgd te worden.

51 1 Gras en kruidachtigen.

51 12 Eisen en uitvoering, gras en kruidachtigen.

51 12 01 Eisen en uitvoering zaaïen en bezoden.

01 Voor het inzaaïen moet de aannemer zodanig materieel gebruiken, dat de zaaïafstanden max. 0,02 m bedragen.

02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaïen/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 25 mm bedragen

51 2 Bomen.

51 21 Bomen.

HFD PAR ART LID

51 21 01 Bomen effect analyse.

- 01 Een Bomen Effect Analyse moet worden uitgevoerd en gerapporteerd volgens de 12 Bouwstenen uit de Richtlijn 'Bomen Effect Analyse' uitgegeven door de Bomenstichting en het CROW.

De gemeente stelt de volgende aanvullende eisen welke standaard in elke BEA opgenomen moeten worden:

- Conditieopname op basis van Roloff;
- Omvang opgenomen in stamdiameter in cm, GEEN DIAMETERKLASSE en kroondiameter in meters, boomhoogte in boomhoogteklassen volgens de RAW-systematiek.
- Een indicatie van de verplantbaarheid op basis van visuele kenmerken en een inschatting van de bodemomstandigheden.
- Toekomstverwachting in de volgende klassen:
 - 0 tot 1 jaar;
 - 1 tot 5 jaar;
 - 5 tot 10 jaar;
 - 10 tot 15 jaar;
 - meer dan 15 jaar.

- 02 De rapportage van een BEA dient aan de volgende eisen te voldoen:

- Rapportage aanleveren in PDF-formaat
- Tekeningen/bijlagen op duidelijk leesbaar formaat in PDF aanleveren.
- Tekeningen bij de definitieve rapportage ook aanleveren in SHP formaat.
- Een Exceluitdraai van de opgenomen boomgegevens.

De gemeente wenst graag overzichtelijke rapportages verduidelijkt met tekeningen, afbeeldingen en tabellen. Relevante informatie beschrijven in de hoofdttekst. Ondergeschikte informatie verwijzen naar bijlagen.

- 03 De gemeente kan het verzoek indienen rapportages publieksvriendelijk op te laten stellen. Indien dit gedaan moet worden geeft zij dit bij de aanvraag aan.

- 04 De in dit artikel opgenomen leden zijn ook van toepassing op het uitvoeren van een verplantbaareidsonderzoek.

51 21 02 Proces beschrijving BEA en verplantbaarheidsonderzoek.

- 01 Voor het uitvoeren van een BEA en/of verplantbaarheidsonderzoek wordt het volgende proces doorlopen:

- Aanvraag door de opdrachtgever;
- Opstellen korte offerte door de aannemer op basis van de posten in de raamovereenkomst;
- Beoordeling offerte door opdrachtgever;
- Na akkoord offerte, uitvoering volgens afgesproken planning en offerte.

- 02 De door de aannemer op te stellen offerte als genoemd in lid 01 van dit artikel moet het volgende bevatten:

- Aanhef (datum, opdrachtgever, naw-gegevens aannemer, projecttitel);
- Korte beschrijving van het project en op te leveren resultaat;
- Kostenspecificatie op basis van de in de overeenkomst opgenomen posten en tarieven;
- Kostenspecificatie van posten niet opgenomen in de RO indien van toepassing;
- Door de opdrachtgever aan te leveren stukken t.b.v. de uitvoering van het onderzoek;
- Planning van uitvoering van het project.

- 03 De aannemer dient de volgende informatie altijd zelf te voorzien bij het uitvoeren van

HFD PAR ART LID

onderzoeken:

Een uitdraai van de meest actuele gegevens uit het gemeentelijk beheersysteem.

- Graafmeldingen.
- Parkeerontheffingen/stremmingen van wegen.

04 De aannemer dient in zijn offerte altijd rekening te houden met het volgende:

Een startoverleg per project.

- Het bespreken van de concept rapportage.
- Het aanpassen van de concept rapportage naar de definitieve versie.

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN.

62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen.

62 04 Risicoverdeling en garanties.

62 04 02 Kortingen.

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven aanwijzing niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 13 Informatie-overdracht verkeersmaatregelen.

62 13 01 Algemeen.

- 06 De spijtstijden zijn:
- 's morgens tussen 7:30 uur en 09:00 uur;
 - 's avonds tussen 16:00 uur en 18:00 uur.
- 07 De ontsluitingswegen zijn:
- Biltlaan;
 - Boslaan;
 - Brouwerstraat;
 - Hoofdstraat;
 - Hoornselaan;
 - Industrieweg;
 - Katwijkerweg;
 - Koningin Julianalaan;
 - Meeuwenlaan;
 - Molentuinweg;
 - Noordwijkerweg;
 - Oegstgeesterweg (tussen Brouwerstraat en Sandtlaan);
 - Parklaan;
 - Rijnsburgerweg;
 - Rijnmond;
 - Rijnstraat;
 - Sandtlaan;
 - Sportlaan;
 - Tramstraat;
 - Valkenburgseweg;
 - Voorschoterweg;
 - Westerbaan.

HFD PAR ART LID

62 13 03 Verkeersplan bij werk in uitvoering.

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie UAV.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
 - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten.
 - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
 - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelininstallaties;
 - Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
 - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.
 - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen,

- 01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen
- 02 Waarschuwborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN.

64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 17 Meet- en verrekenmethoden

64 17 02 Verrekening.

- 01 De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode Bestendig beheer, gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling of Inrichting en de gedragscode Bestendig Beheer of Onderhoud, dienen in de prijs per eenheid van de besteksposten inbegrepen te zijn.

HFD PAR ART LID

80 FUNDERINGSLAGEN.

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel.

80 12 Eisen en uitvoering.

80 12 01 Uitvoering.

01 Steenmengsels met een vochtgehalte van meer dan 14% mogen niet worden
verwerkt.

HFD PAR ART LID

83 ELEMENTENVERHARDINGEN.

83 1 Straatwerk.

83 12 Eisen en uitvoering.

83 12 01 Eisen aan het resultaat.

- 01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
- 02 Banden tegen een kolk en/of een passtuk altijd zagen of recht hakken. Men dient dus geen hol en dol aan de band te laten.
- 03 De achterzijde van de banden moet te lood staan. De overgang van rechtstand in boog mag geen knik vertonen
- 04 Bij het straten van parkeerhavens c.q. -vakken het eventuele hakwerk langs de goot aanbrengen. Indien straatwerk wordt begrensd door bebouwing, de passtukken verwerken aan de zijde van de bebouwing met dien verstande dat de hakkant niet tegen de bebouwing mag worden geplaatst.
- 05 Een molgoot ter plaatse van het breekpunt tussen twee afwateringsputten 5 mm diep zijn.
- 06 Geen tegelverhardingen of straatwerk op z'n kant aanbrengen.
- 07 Langs trottoirbanden ter plaatse van een bocht, in het tegelwerk een lintlaag van een halve tegel in de langsrichting toepassen en daartegen aanknippen.
- 08 Bij (vrij liggende) fietspaden die voorzien zijn van straatkolken dient zo van toepassing een gootlaag te worden aangebracht van dezelfde materiaalsoort.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering

- 01 Per dagproductie aanknippen, afstrooien c.q. inwassen of invegen en walsen c.q. afrillen.
- 02 Hak- en knipverliezen en, nadat de voegen zijn gevuld met zand, het overtollige zand dagelijks verzamelen en afvoeren.
- 03 Indien bestratingselementen, die door de directie ter beschikking zijn gesteld, overblijven op het werk, moeten deze op eerste aanzegging van de directie worden afgevoerd naar een door de directie aan te geven plaats en aldaar te worden opgetast.
- 04 Drie weken nadat de bestrating is aangebracht de voegen opnieuw vullen.
- 05 Bij nieuw werk altijd bestratingmateriaal uitleggen teneinde de werkende breedte te bepalen.
- 06 Bestratingen afrillen met een trilplaat met een gewicht van minimaal 500 kg. Tegelverharding afrillen met trilplaat met een gewicht van minimaal 100 kg. Het afrillen niet eerder beginnen dan nadat de bestrating c.q. tegelverharding schoon geveegd is. Na het afrillen de bestrating c.q. tegelverharding invegen met brekerzand tot de voegen volledig zijn gevuld. Vervolgens opnieuw afrillen.

HFD PAR ART LID

- 07 Het aanbrengen van de bestratingselementen dient te geschieden in overeenstemming met het bepaalde in publicatie 324 "Verantwoord aanbrengen elementenverharding" van het CROW.
- 08 Bij uitvoering van werkzaamheden volgens deze RROK mogen geen (bestratings-)materialen en materieel benodigd voor de uitvoering, (tijdelijk) worden opgeslagen op locaties waar opslag schade kan aanbrengen aan de inrichting van de locatie. Per geval dat de aannemer zich niet houdt aan deze bepaling, verbeurt de aannemer een bedrag conform deel 3 artikel 62.04.02.

83 17 Meet- en verrekenmethoden

83 17 03 Meetmethoden t.b.v. hoeveelheidsbepaling.

- 01 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte aangebrachte bestrating, vermenigvuldigd met:
- 48 st voor keiformaat;
 - 70 st voor dikformaat;
 - 98st voor waalformaat;
 - 50 st voor lingeformaat;
 - 35 st voor koperslakkeien;
 - 11 st voor betontegels, 300 x 300 mm;
 - 6,25 st voor betontegels, 400 x 400 mm;
 - 4 st voor betontegels , 500 x 500 mm;
 - 2,78 st voor betontegels 600 x 600 mm;
 - 4,17 st voor betontegels 600 x 400 mm.
- 02 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte band, waarbij elk passtuk als 1 st gerekend wordt.
- 03 De hoeveelheidsbepaling in stuks van de betonnen bisschopsmutsen aan weerszijden van de rijbaan in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte rijbaan, gedeeld door 0,596.

HFD PAR ART LID

95 STELPOSTEN.

95 0 Deelhoofdstuk 95.0.

95 01 Verrekening op stelposten.

95 01 01 Verrekening op stelposten, leveranties.

- 01 In afwijking van het bepaalde in de U.A.V. 2012 par 37 lid 3 sub b wordt de aannemersvergoeding vastgesteld op 5 % van de netto prijzen op basis van levering op de werkplaats. In dit percentage worden geacht alle ten laste van de stelpost te brengen kosten van indirecte aard (winst, algemene kosten en kosten voor werkorganisatie waaronder ook uitvoering) te zijn inbegrepen.
- 02 Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag, overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie desgewenst de oorspronkelijke factuur.

95 01 02 Verrekening op stelposten, omleidingen.

- 01 De directie heeft de bevoegdheid om de kosten voor het aanbrengen, onderhouden en wederom verwijderen van verkeersomleidingen onder te brengen in een stelpost per deelopdracht.
- 02 Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag, overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier c.q. dienstverlener voor zover dat kosten betreffen waarvoor in deel 2.2 geen eenheidsprijzen zijn opgegeven. Desgewenst toont de aannemer de directie de oorspronkelijke factuur.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: HM25-08

Nvl verwerkt RROK Groot onderhoud elementenverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk;
perceel A

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: HM25-08
RROK HM25-08 Onderhoud elementenverhardingen 2025-2026 Katwijk
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: HM25-08

Nvl verwerkt RROK Groot onderhoud elementenverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk;
perceel A

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	TOELICHTING				
1	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN.				
10	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 50<=A<250 m2.				
101	Herstraten straatwerk.				
1010	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.</u>				
101010	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	54,00F		
101020	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	82,00F		
101030	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b> 3,0 m.	m2	410,00F		
1011	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.</u>				
101110	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	21,00F		
101120	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	32,00F		
101130	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b> 3,0 m.	m2	160,00F		
1012	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.</u>				
101210	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	13,00F		
101220	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	18,00F		
101230	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b> 3,0 m.	m2	88,00F		
1013	<u>Herstraten SBS lingeformaat.</u>				
101310	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	2,00F		
101320	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	4,00F		
101330	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b> 3,0 m.	m2	14,00F		
1014	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.</u>				
101410	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm.	m2	11,00F		
1015	<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen.</u>				
101510	Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen; b<1,5 m.	m2	2,00F		
101520	Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,00F		
101530	Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen; b>=3,0 m.	m2	11,00F		
1016	<u>Herstraten koperslakkeien.</u>				
101610	Herstraten koperslakkeien 160x160x80 mm; b< 1,5 m.	m2	2,00F		
101620	Herstraten koperslakkeien; 160x160x80 mm; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	2,00F		
101630	Herstraten koperslakkeien; 160x160x80 mm; b> 3,0 m.	m2	11,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1017	<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u>				
101710	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	23,00F		
101720	Aanbrengen T-markering in bestrating parkeervak.	st	13,00F		
1018	<u>Herstraten natuursteenbestrating.</u>				
101810	Herstraten sierbestrating; Portugees graniet; b< 1,5 m	m2	5,00F		
101820	Herstraten sierbestrating; Portugees graniet; 1,5<=b< 3,0 m	m2	9,00F		
101830	Herstraten sierbestrating; Portugees graniet; b>= 3,0 m	m2	45,00F		
101840	Herstraten sierbestrating; Zweeds graniet; b< 1,5 m	m2	4,00F		
101850	Herstraten sierbestrating; Zweeds graniet; 1,5<=b< 3,0 m	m2	5,00F		
101860	Herstraten sierbestrating; Zweeds graniet; b>= 3,0 m	m2	29,00F		
102	Herstraten tegelwerk.				
1020	<u>Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.</u>				
102010	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b<1,5 m.	m2	82,00F		
102020	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	160,00F		
102030	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b>=3, m.	m2	27,00F		
1021	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.</u>				
102110	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b<1,5 m.	m2	25,00F		
102120	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	48,00F		
102130	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b>=3, m.	m2	9,00F		
1022	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.</u>				
102210	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b<1,5 m.	m2	16,00F		
102220	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	32,00F		
102230	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b>=3,0 m.	m2	5,00F		
1023	<u>Herstraten tegels 400x600 dik 60 mm</u>				
102310	Herstraten betontegels.400x600 dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	9,00F		
102320	Herstraten betontegels.400x600 dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	16,00F		
102330	Herstraten betontegels.400x600 dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	4,00F		
1024	<u>Herstraten tegels 500x500 mm dik 60 mm.</u>				
102410	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	9,00F		
102420	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	16,00F		
102430	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	4,00F		
102440	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; enkele rij.	m	4,00F		
1025	<u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u>				
102510	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b<1,5 m.	m2	9,00F		
102520	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	16,00F		
102530	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b>=3,0 m.	m2	4,00F		
102540	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; enkele rij.	m	4,00F		
1026	<u>Herstraten betontegels 200x500 dik 80 mm.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
102610	Herstraten betontegels 200x500, dik 80 mm; b<1,5 m.	m2	16,00F		
102620	Herstraten betontegels 200x500, dik 80 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	32,00F		
102630	Herstraten betontegels 200x500, dik 80 mm; b>=3,0 m.	m2	5,00F		
104	Herstraten molgoten.				
1040	<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u>				
104010	Herstraten molgoot; keiformaat in zand.	m	30,00F		
104020	Herstraten molgoot; keiformaat in zand/cement specie.	m	13,00F		
1041	<u>Herstraten molgoot dikformaat.</u>				
104110	Herstraten molgoot; dikformaat in zand.	m	13,00F		
104120	Herstraten molgoot; dikformaat in zand/cement specie.	m	5,00F		
1042	<u>Herstraten molgoot waalformaat.</u>				
104210	Herstraten molgoot; waalformaat in zand.	m	7,00F		
104220	Herstraten molgoot; waalformaat in zand/cement specie.	m	4,00F		
105	Opnieuw stellen banden.				
1051	<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u>				
105110	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 mm.	m	140,00F		
1052	<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.</u>				
105210	Opnieuw stellen opsluitbanden en gazonbanden 100x200 mm.	m	120,00F		
1053	<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u>				
105310	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm.	m	29,00F		
1054	<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>				
105410	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	110,00F		
105420	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton.	m	29,00F		
1055	<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u>				
105510	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	54,00F		
105520	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton.	m	13,00F		
1056	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>				
105610	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in zand.	m	11,00F		
105620	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in beton.	m	4,00F		
1057	<u>Opnieuw stellen geleideband 40/120x250 mm.</u>				
105710	Opnieuw stellen geleidebanden 40/120x250 mm in zand.	m	2,00F		
105720	Opnieuw stellen geleidebanden 40/120x250 mm in beton.	m	2,00F		
1058	<u>Opnieuw stellen inritband.</u>				
105810	Opnieuw stellen inritbanden van beton 500x200x500 mm in zand.	m	23,00F		
105820	Opnieuw stellen inritbanden van beton 500x200x500 mm in een voet van stelspecie.	m	11,00F		
105830	Opnieuw stellen inritbanden van beton 750x180x500 mm in zand.	m	18,00F		
105840	Opnieuw stellen inritbanden van beton 750x180x500 mm in een voet van stelspecie.	m	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1059	<u>Opnieuw stellen stootband.</u>				
105910	Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	5,00F		
1060	<u>Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.</u>				
106010	Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van beton.	st	5,00F		
107	Werkzaamheden aan halfverhardingen.				
1070	<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u>				
107010	Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm.	m2	30,00F		
107020	Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm.	m2	7,00F		
1071	<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u>				
107110	Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm.	m2	16,00F		
107120	Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm.	m2	23,00F		
11	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL A>=250 m2.				
111	Herstraten straatwerk.				
1110	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat.</u>				
111010	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	18,00F		
111020	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	27,00F		
111030	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; b> 3,0 m.	m2	140,00F		
1111	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat.</u>				
111110	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	7,00F		
111120	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	11,00F		
111130	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen dikformaat; b> 3,0 m.	m2	54,00F		
1112	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat.</u>				
111210	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	4,00F		
111220	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	5,00F		
111230	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen waalformaat; b> 3,0 m.	m2	29,00F		
1113	<u>Herstraten SBS lingeformaat.</u>				
111310	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	2,00F		
111320	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	2,00F		
111330	Herstraten straatbakstenen; lingeformaat; b> 3,0 m.	m2	5,00F		
1114	<u>Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen sinus- of trapeziumvorm drempels en plateaus.</u>				
111410	Herstraten betonstraatstenen en straatbakstenen keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm.	m2	4,00F		
1115	<u>Herstraten parkeervak in 2 verschillende</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<u>bestratingsmaterialen.</u>				
111510	Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen; b<1,5 m.	m2	2,00F		
111520	Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,00F		
111530	Herstraten parkeervak in 2 verschillende bestratingsmaterialen; b>=3,0 m.	m2	4,00F		
1116	<u>Herstraten koperslakkeien.</u>				
111610	Herstraten koperslakkeien 160x160x80 mm; b< 1,5 m.	m2	2,00F		
111620	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; 1,5 m<=b<3,0 m.	m2	2,00F		
111630	Herstraten koperslakkeien;160x160x80 mm; b> 3,0 m.	m2	4,00F		
1117	<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u>				
111710	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	7,00F		
111720	Aanbrengen T-markering in bestrating parkeervak.	st	4,00F		
1118	<u>Herstraten natuursteenbestrating.</u>				
111810	Herstraten sierbestrating; Portugees graniet; b< 1,5 m	m2	2,00F		
111820	Herstraten sierbestrating; Portugees graniet; 1,5<=b< 3,0 m	m2	4,00F		
111830	Herstraten sierbestrating; Portugees graniet; b>= 3,0 m	m2	14,00F		
111840	Herstraten sierbestrating; Zweeds graniet; b< 1,5 m	m2	2,00F		
111850	Herstraten sierbestrating; Zweeds graniet; 1,5<=b< 3,0 m	m2	2,00F		
111860	Herstraten sierbestrating; Zweeds graniet; b>= 3,0 m	m2	9,00F		
112	Herstraten tegelwerk.				
1120	<u>Herstraten betontegels 300x300, dik 45 en 50 mm.</u>				
112010	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b<1,5 m.	m2	27,00F		
112020	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	54,00F		
112030	Herstraten betontegels.300x300, dik 45 en 50 mm; b>=3, m.	m2	9,00F		
1121	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 60 en 70 mm.</u>				
112110	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b<1,5 m.	m2	9,00F		
112120	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	16,00F		
112130	Herstraten betontegels.300x300, dik 60 en 70 mm; b>=3, m.	m2	4,00F		
1122	<u>Herstraten betontegels 300x300 dik 80 mm.</u>				
112210	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b<1,5 m.	m2	5,00F		
112220	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	11,00F		
112230	Herstraten betontegels.300x300, dik 80 mm; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
1123	<u>Herstraten tegels 400x600 dik 60 mm</u>				
112310	Herstraten betontegels.400x600 dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	4,00F		
112320	Herstraten betontegels.400x600 dik 60 mm; 1,5<=b<3,0	m2	5,00F		
112330	Herstraten betontegels.400x600 dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
1124	<u>Herstraten tegels 500x500 mm dik 60 mm.</u>				
112410	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b<1,5 m.	m2	4,00F		
112420	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; 1,5<=b<3,0	m2	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	m.				
112430	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
112440	Herstraten betontegels.500x500, dik 60 mm; enkele rij.	m	2,00F		
1125	<u>Herstraten grasbetontegels 400x600 dik 120 mm.</u>				
112510	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b<1,5 m.	m2	4,00F		
112520	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	5,00F		
112530	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
112540	Herstraten grasbetontegels.400x600, dik 120 mm; enkele rij.	m	2,00F		
1126	<u>Herstraten betontegels 200x500 dik 80 mm.</u>				
112610	Herstraten betontegels 200x500, dik 80 mm; b<1,5 m.	m2	5,00F		
112620	Herstraten betontegels 200x500, dik 80 mm; 1,5<=b<3,0 m.	m2	11,00F		
112630	Herstraten betontegels 200x500, dik 80 mm; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
114	Herstraten molgoten.				
1140	<u>Herstraten molgoot keiformaat.</u>				
114010	Herstraten molgoot; keiformaat in zand.	m	11,00F		
114020	Herstraten molgoot; keiformaat in zand/cement specie.	m	4,00F		
1141	<u>Herstraten molgoot dikformaat.</u>				
114110	Herstraten molgoot; dikformaat in zand.	m	4,00F		
114120	Herstraten molgoot; dikformaat in zand/cement specie.	m	2,00F		
1142	<u>Herstraten molgoot waalformaat.</u>				
114210	Herstraten molgoot; waalformaat in zand.	m	2,00F		
114220	Herstraten molgoot; waalformaat in zand/cement specie.	m	2,00F		
115	Opnieuw stellen banden.				
1151	<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200 mm.</u>				
115110	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 mm.	m	48,00F		
1152	<u>Opnieuw stellen opsluitband en gazonband 100x200 mm.</u>				
115210	Opnieuw stellen opsluitbanden en gazonbanden 100x200 mm.	m	39,00F		
1153	<u>Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm.</u>				
115310	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 mm.	m	9,00F		
1154	<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm.</u>				
115410	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in zand.	m	38,00F		
115420	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm in beton.	m	9,00F		
1155	<u>Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm.</u>				
115510	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in zand.	m	18,00F		
115520	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm in beton.	m	4,00F		
1156	<u>Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm.</u>				
115610	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in zand.	m	4,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115620	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 mm in beton.	m	2,00F		
1157	<u>Opnieuw stellen geleideband.</u>				
115710	Opnieuw stellen geleidebanden 40/120x250 mm in zand.	m	2,00F		
115720	Opnieuw stellen geleidebanden 40/120x250 mm in beton.	m	2,00F		
1158	<u>Opnieuw stellen inritband.</u>				
115810	Opnieuw stellen inritbanden van beton 500x200x500 mm in zand.	m	7,00F		
115820	Opnieuw stellen inritbanden van beton 500x200x500 mm in een voet van stelspecie.	m	4,00F		
115830	Opnieuw stellen inritbanden van beton 750x180x500 mm in zand.	m	5,00F		
115840	Opnieuw stellen inritbanden van beton 750x180x500 mm in een voet van stelspecie.	m	2,00F		
1159	<u>Opnieuw stellen stootband.</u>				
115910	Opnieuw stellen stootband 200x200 van beton.	st	2,00F		
1160	<u>Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 mm.</u>				
116010	Opnieuw stellen boomkransband 130/150x160 van beton.	st	2,00F		
117	Werkzaamheden aan halfverhardingen.				
1170	<u>Werkzaamheden aan Padvast.</u>				
117010	Uitvullen toplaag Padvast 0/6 mm.	m2	11,00F		
117020	Aanbrengen onderlaag Padvast 0/14 mm.	m2	2,00F		
1171	<u>Werkzaamheden aan schelpen.</u>				
117110	Aanbrengen kleischelpen 0/25 mm.	m2	5,00F		
117120	Aanbrengen gewassen schelpen 0/25 mm.	m2	7,00F		
2	VERVANGING BESTAAND STRAATWERK.				
20	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL 50<=A<250 m2.				
201	Opbreken straatwerk, goten, tegelwerk en banden.				
2010	<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u>				
201010	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	9,00F		
201020	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	13,00F		
201030	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	64,00F		
2011	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u>				
201110	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	4,00F		
201120	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	5,00F		
201130	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	27,00F		
2012	<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u>				
201210	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	2,00F		
201220	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	4,00F		
201230	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	14,00F		
2013	<u>Opbreken straatbakstenen lingeformaat.</u>				
201310	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	2,00F		
201320	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,00F		
201330	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m.	m2	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2014	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>				
201410	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b< 1,5 m.	m2	55,00F		
201420	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	84,00F		
201430	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	410,00F		
2015	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>				
201510	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b< 1,5 m.	m2	25,00F		
201520	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	84,00F		
201530	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	410,00F		
2016	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>				
201610	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b< 1,5 m.	m2	13,00F		
201620	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m	m2	20,00F		
201630	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	95,00F		
2017	<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u>				
201710	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m.	m2	2,00F		
201720	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b<3,0 m .	m2	4,00F		
201730	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b>= 3,0 m.	m2	14,00F		
2018	<u>Opbreken kinderkopjes van graniet..</u>				
201810	Opbreken kinderkopjes van Portugees graniet; b<1,5 m.	m2	9,00F		
201820	Opbreken kinderkopjes van Portugees graniet; 1,5<=b<3,0 m.	m2	13,00F		
201830	Opbreken kinderkopjes van Portugees graniet; b>=3,0 m.	m2	64,00F		
201840	Opbreken kinderkopjes van Zweeds graniet; b<1,5 m.	m2	2,00F		
201850	Opbreken kinderkopjes van Zweeds graniet; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,00F		
201860	Opbreken kinderkopjes van Zweeds graniet; b>=3,0 m.	m2	7,00F		
2019	<u>Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen</u>				
201910	Opbreken parkeervakken; b; b< 1,5 m.	m2	2,00F		
201920	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m .	m2	4,00F		
201930	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m.	m2	14,00F		
2020	<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u>				
202010	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b< 1,5 m	m2	140,00F		
202020	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	290,00F		
202030	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b>=3,0 m	m2	48,00F		
2021	<u>Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.</u>				
202110	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b< 1,5 m	m2	54,00F		
202120	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	110,00F		
202130	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b>=3,0 m	m2	18,00F		
2022	<u>Opbreken tegels 300x300x80 mm.</u>				
202210	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	54,00F		
202220	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	110,00F		
202230	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	18,00F		
2023	<u>Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm.</u>				
202310	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	25,00F		
202320	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	50,00F		
202330	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	9,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2024	<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>				
202410	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b< 1,5 m	m2	21,00F		
202420	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	43,00F		
202430	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b>=3,0 m	m2	5,00F		
202440	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; enkele rij.	m2	2,00F		
2025	<u>Opbreken tegels 400x600x60 mm.</u>				
202510	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b< 1,5 m	m2	16,00F		
202520	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	36,00F		
202530	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b>=3,0 m	m2	5,00F		
2026	<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>				
202610	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b< 1,5 m	m2	7,00F		
202620	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	14,00F		
202630	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b>=3,0 m	m2	2,00F		
202640	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	2,00F		
2027	<u>Opbreken betontegels 200x500x80 mm.</u>				
202710	Opbreken betontegels 200x500x80 mm; b< 1,5 m	m2	48,00F		
202720	Opbreken betontegels 200x500x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	140,00F		
202730	Opbreken betontegels 200x500x80 mm; b>=3,0 m	m2	290,00F		
2028	<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u>				
202810	Opbreken molgoot; straatbaksteen; keiformaat	m	16,00F		
202820	Opbreken molgoot; straatbaksteen; dikformaat	m	7,00F		
202830	Opbreken molgoot; straatbaksteen; waalformaat	m	4,00F		
2029	<u>Opbreken molgoot, betonstraatsteen.</u>				
202910	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat.	m	110,00F		
202920	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat.	m	48,00F		
202930	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat.	m	29,00F		
2030	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
203010	Opbreken opsluitbanden; 60X200 mm.	m	140,00F		
203030	Opbreken opsluitbanden; 100X200 mm.	m	73,00F		
203040	Opbreken gazonbanden; 100X200 mm.	m	43,00F		
203050	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; in zand	m	14,00F		
203060	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; in beton.	m	9,00F		
2031	<u>Opbreken trottoirbanden.</u>				
203110	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; in zand.	m	79,00F		
203120	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; in beton.	m	20,00F		
203130	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; in zand.	m	43,00F		
203140	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; in beton.	m	11,00F		
203150	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; in zand.	m	18,00F		
203160	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; in beton.	m	4,00F		
203170	Opbreken geleidebanden 40/120x250 mm; in zand.	m	9,00F		
203180	Opbreken geleidebanden 40/120x250 mm; in beton.	m	2,00F		
2032	<u>Opbreken inritbanden</u>				
203210	Opbreken inritbanden 500x200x500 mm; in zand	m	9,00F		
203220	Opbreken inritbanden 500x200x500 mm; in beton	m	7,00F		
203230	Opbreken inritbanden 750x180x500 mm; in zand	m	9,00F		
203240	Opbreken inritbanden 750x180x500 mm; in beton	m	7,00F		
2033	<u>Opbreken stootbanden</u>				
203310	Opbreken stootbanden 200x200x900 mm.	m	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2034	<u>Opbreken boomkransbanden</u>				
203410	Opbreken boomkransbanden 130/150x160 mm.	m	2,00F		
204	Aanbrengen straatlaag.				
2040	<u>Aanbrengen straatlaag.</u>				
204010	Aanbrengen straatlaag; b<1,5 m.	m2	180,00F		
204020	Aanbrengen straatlaag; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	480,00F		
204030	Aanbrengen straatlaag; b>=3,0 m.	m2	810,00F		
205	Aanbrengen straatwerk, goten, tegelwerk en banden.				
2060	<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u>				
206010	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	2,00F		
206020	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	4,00F		
206030	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b>=3,0 m.	m2	14,00F		
2061	<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u>				
206110	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	4,00F		
206120	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	4,00F		
206130	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; b>=3,0 m.	m2	21,00F		
2062	<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u>				
206210	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	2,00F		
206220	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	4,00F		
206230	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; b>=3,0 m.	m2	14,00F		
2063	<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u>				
206310	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; b<1,5 m.	m2	2,00F		
206320	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	2,00F		
206330	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; b>=3,0 m.	m2	4,00F		
2064	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u>				
206410	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	43,00F		
206420	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	64,00F		
206430	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; b>=3,0 m.	m2	320,00F		
2065	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u>				
206510	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	20,00F		
206520	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	29,00F		
206530	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; b>=3,0 m.	m2	140,00F		
2066	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u>				
206610	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	4,00F		
206620	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	5,00F		
206630	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; b>=3,0 m.	m2	29,00F		
2068	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau</u>				
206810	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau	m2	5,00F		
2069	<u>Aanbrengen bestrating in parkeervak.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
206910	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; $b < 1,5$ m.	m2	2,00F		
206920	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	2,00F		
206930	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; $b \geq 3,0$ m.	m2	2,00F		
206940	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	16,00F		
206950	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; $b \geq 3,0$ m	m2	16,00F		
206960	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	16,00F		
206970	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; $b \geq 3,0$ m	m2	16,00F		
206980	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; $1,5 \leq b < 3,0$ m;	m2	16,00F		
206990	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; $b \geq 3,0$ m	m2	16,00F		
207000	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	16,00F		
207010	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; $b \geq 3,0$ m .	m2	16,00F		
207020	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; SoliDrain; $b \geq 3,0$ m.	m2	32,00F		
2071	<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u>				
207110	Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken in bestrating	m	18,00F		
207120	Aanbrengen lengtemarkering, 1-1 in bestrating.	m	18,00F		
207130	Aanbrengen T-markering in bestrating parkeervak.	st	29,00F		
2072	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm</u>				
207210	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; $b < 1,50$ m.	m2	88,00F		
207220	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	170,00F		
207230	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; $b \geq 3,0$ m.	m2	29,00F		
2073	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x50 mm</u>				
207310	Aanbrengen betontegels; 300x300x50; $b < 1,50$ m.	m2	9,00F		
207320	Aanbrengen betontegels; 300x300x50; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	20,00F		
207330	Aanbrengen betontegels; 300x300x50; $b \geq 3,0$ m.	m2	4,00F		
2074	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm</u>				
207410	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; $b < 1,50$ m.	m2	20,00F		
207420	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	39,00F		
207430	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; $b \geq 3,0$ m.	m2	7,00F		
2075	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x70 mm</u>				
207510	Aanbrengen betontegels; 300x300x70; $b < 1,50$ m.	m2	9,00F		
207520	Aanbrengen betontegels; 300x300x70; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	20,00F		
207530	Aanbrengen betontegels; 300x300x70; $b \geq 3,0$ m.	m2	4,00F		
2076	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm</u>				
207610	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; $b < 1,50$ m.	m2	9,00F		
207620	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	20,00F		
207630	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; $b \geq 3,0$ m.	m2	4,00F		
2077	<u>Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm</u>				
207710	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; $b < 1,50$ m.	m2	9,00F		
207720	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; $1,5 \leq b < 3,0$ m.	m2	20,00F		
207730	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; $b \geq 3,0$ m.	m2	2,00F		
207740	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2078	<u>Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm</u>				
207810	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; b<,1,50 m.	m2	9,00F		
207820	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	20,00F		
207830	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; b>=3,0 m.	m2	4,00F		
2079	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>				
207910	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; b<,1,50 m.	m2	9,00F		
207920	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	20,00F		
207930	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
207940	Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij.	m	2,00F		
2080	<u>Aanbrengen tegelwerk 200x500x80 mm</u>				
208010	Aanbrengen betontegels; 200x500x80; b<,1,50 m.	m2	29,00F		
208020	Aanbrengen betontegels; 200x500x80; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	57,00F		
208030	Aanbrengen betontegels; 200x500x80; b>=3,0 m.	m2	5,00F		
2081	<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u>				
208110	Aanbrengen symbooltegels.	st	15,00F		
208120	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150x60 mm.	m	25,00F		
208130	Aanbrengen enkele rij nokkentegels 300x300x60 mm.	m	25,00F		
208140	Aanbrengen enkele rij geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	25,00F		
2082	<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen.</u>				
208210	Aanbrengen molgoot; straatbakstenen, keiformaat.	m	43,00F		
208220	Aanbrengen molgoot; straatbakstenen, dikformaat.	m	18,00F		
208230	Aanbrengen molgoot; straatbakstenen, waalformaat.	m	11,00F		
2083	<u>Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen.</u>				
208310	Aanbrengen molgoot; betonstraatstenen; keiformaat.	m	130,00F		
208320	Aanbrengen molgoot; betonstraatstenen; dikformaat.	m	54,00F		
208330	Aanbrengen molgoot; betonstraatstenen; waalformaat.	m	32,00F		
2084	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>				
208410	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 60x200 mm	m	130,00F		
208420	Aanbrengen opsluitbanden of gazonbanden van beton; 100x200 mm	m	57,00F		
208430	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm; in zand.	m	14,00F		
208440	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm; in beton.	m	14,00F		
2085	<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u>				
208510	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm i zand	m	70,00F		
208520	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm i beton.	m	18,00F		
208530	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm i zand	m	52,00F		
208540	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm. in beton.	m	13,00F		
208550	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x250 mm i zand	m	18,00F		
208560	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm. in beton.	m	4,00F		
2086	<u>Aanbrengen inritbanden van beton.</u>				
208610	Aanbrengen inritbanden van beton; 500x200x500 mm in zand.	m	16,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
208620	Aanbrengen inritbanden van beton; 500x200x500 mm in voet van stelspecie.	m	11,00F		
208630	Aanbrengen inritbanden van beton; 750x180x500 mm in zand.	m	16,00F		
208640	Aanbrengen inritbanden van beton; 750x180x500 mm in voet van stelspecie.	m	11,00F		
2087	<u>Aanbrengen stootbanden van beton</u>				
208710	Aanbrengen stootbanden van beton; 200x200x900 mm.	m	14,00F		
2088	<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton</u>				
208820	Aanbrengen boomkransbanden van beton; 130/150x160 mm.	m	5,00F		
2089	<u>Aanbrengen kinderkopjes van graniet</u>				
208910	Aanbrengen kinderkopjes Portugees graniet; b<1,5 m	m2	2,00F		
208920	Aanbrengen kinderkopjes Portugees graniet; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,00F		
208930	Aanbrengen kinderkopjes Portugees graniet; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
208940	Aanbrengen kinderkopjes Zweeds graniet; b<1,5 m	m2	2,00F		
208950	Aanbrengen kinderkopjes Zweeds graniet; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,00F		
208960	Aanbrengen kinderkopjes Zweeds graniet; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
21	WERKZAAMHEDEN IN STAFFEL A>=250 m2.				
211	Opbreken straatwerk, goten, tegelwerk en banden.				
2110	<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat.</u>				
211010	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b< 1,5 m.	m2	4,00F		
211020	Opbreken straatbaksteen keiformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	4,00F		
211030	Opbreken straatbaksteen keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	21,00F		
2111	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat.</u>				
211110	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b< 1,5 m.	m2	2,00F		
211120	Opbreken straatbaksteen dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,00F		
211130	Opbreken straatbaksteen dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	9,00F		
2112	<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat.</u>				
211210	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b< 1,5 m.	m2	2,00F		
211220	Opbreken straatbaksteen waalformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,00F		
211230	Opbreken straatbaksteen waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	45,00F		
2113	<u>Opbreken straatbakstenen lingeformaat.</u>				
211310	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b< 1,5 m.	m2	2,00F		
211320	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,00F		
211330	Opbreken straatbaksteen lingeformaat; b>= 3,0 m.	m2	2,00F		
2114	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>				
211410	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b< 1,5 m.	m2	18,00F		
211420	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	29,00F		
211430	Opbreken betonstraatstenen; keiformaat; b>= 3,0 m.	m2	140,00F		
2115	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>				
211510	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b< 1,5 m.	m2	9,00F		
211520	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b<3,0 m.	m2	13,00F		
211530	Opbreken betonstraatstenen; dikformaat; b>= 3,0 m.	m2	59,00F		
2116	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211610	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b< 1,5 m.	m2	4,00F		
211620	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b<3,0 m	m2	7,00F		
211630	Opbreken betonstraatstenen; waalformaat; b>= 3,0 m.	m2	32,00F		
2117	<u>Opbreken koperslakkeien 160x160 mm</u>				
211710	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b; b< 1,5 m.	m2	2,00F		
211720	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; 1,5<=b<3,0 m .	m2	2,00F		
211730	Opbreken koperslakkeien 160x160 mm; b>= 3,0 m.	m2	5,00F		
2118	<u>Opbreken kinderkopjes van graniet..</u>				
211810	Opbreken kinderkopjes van Portugees graniet; b<1,5 m.	m2	4,00F		
211820	Opbreken kinderkopjes van Portugees graniet; 1,5<=b<3,0 m.	m2	4,00F		
211830	Opbreken kinderkopjes van Portugees graniet; b>=3,0 m.	m2	21,00F		
211840	Opbreken kinderkopjes van Zweeds graniet; b<1,5 m.	m2	2,00F		
211850	Opbreken kinderkopjes van Zweeds graniet; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,00F		
211860	Opbreken kinderkopjes van Zweeds graniet; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
2119	<u>Opbreken parkeervakken van 2 verschillende materialen</u>				
211910	Opbreken parkeervakken; b; b< 1,5 m.	m2	2,00F		
211920	Opbreken parkeervakken; 1,5<=b<3,0 m .	m2	2,00F		
211930	Opbreken parkeervakken; b>= 3,0 m.	m2	5,00F		
2120	<u>Opbreken tegels 300x300x45 of 50 mm.</u>				
212010	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b< 1,5 m	m2	48,00F		
212020	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	95,00F		
212030	Opbreken betontegels 300x300x45 of 50 mm; b>=3,0 m	m2	16,00F		
2121	<u>Opbreken tegels 300x300x60 of 70 mm.</u>				
212110	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b< 1,5 m	m2	18,00F		
212120	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	36,00F		
212130	Opbreken betontegels 300x300x60 of 70 mm; b>=3,0 m	m2	5,00F		
2122	<u>Opbreken tegels 300x300x80 mm.</u>				
212210	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	18,00F		
212220	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	36,00F		
212230	Opbreken betontegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	5,00F		
2123	<u>Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm.</u>				
212310	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b< 1,5 m	m2	9,00F		
212320	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	16,00F		
212330	Opbreken gritruittegels 300x300x80 mm; b>=3,0 m	m2	4,00F		
2124	<u>Opbreken tegels 500x500x60 mm.</u>				
212410	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b< 1,5 m	m2	7,00F		
212420	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	14,00F		
212430	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; b>=3,0 m	m2	2,00F		
212440	Opbreken betontegels 500x500x60 mm; enkele rij.	m2	2,00F		
2125	<u>Opbreken tegels 400x600x60 mm.</u>				
212510	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b< 1,5 m	m2	5,00F		
212520	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	13,00F		
212530	Opbreken betontegels 400x600x60 mm; b>=3,0 m	m2	2,00F		
2126	<u>Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212610	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b< 1,5 m	m2	2,00F		
212620	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	5,00F		
212630	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; b>=3,0 m	m2	2,00F		
212640	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm; enkele rij.	m2	2,00F		
2127	<u>Opbreken betontegels 200x500x80 mm.</u>				
212710	Opbreken betontegels 200x500x80 mm; b< 1,5 m	m2	16,00F		
212720	Opbreken betontegels 200x500x80 mm; 1,5<=b<3,0 m	m2	48,00F		
212730	Opbreken betontegels 200x500x80 mm; b>=3,0 m	m2	95,00F		
2128	<u>Opbreken molgoten straatbakstenen.</u>				
212810	Opbreken molgoot; straatbaksteen; keiformaat	m	5,00F		
212820	Opbreken molgoot; straatbaksteen; dikformaat	m	2,00F		
212830	Opbreken molgoot; straatbaksteen; waalformaat	m	2,00F		
2129	<u>Opbreken molgoot, betonstraatsteen.</u>				
212910	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; keiformaat.	m	38,00F		
212920	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; dikformaat.	m	16,00F		
212930	Opbreken molgoot; betonstraatsteen; waalformaat.	m	9,00F		
2130	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
213010	Opbreken opsluitbanden; 60X200 mm.	m	48,00F		
213030	Opbreken opsluitbanden; 100X200 mm.	m	25,00F		
213040	Opbreken gazonbanden; 100X200 mm.	m	14,00F		
213050	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; in zand	m	5,00F		
213060	Opbreken opsluitbanden; 120X250 mm; in beton.	m	4,00F		
2131	<u>Opbreken trottoirbanden.</u>				
213110	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; in zand.	m	27,00F		
213120	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm; in beton.	m	7,00F		
213130	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; in zand.	m	14,00F		
213140	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm; in beton.	m	4,00F		
213150	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; in zand.	m	5,00F		
213160	Opbreken trottoirbanden 115/225x240 mm; in beton.	m	2,00F		
213170	Opbreken geleidebanden 40/120x250 mm; in zand.	m	4,00F		
213180	Opbreken geleidebanden 40/120x250 mm; in beton.	m	2,00F		
2132	<u>Opbreken inritbanden</u>				
213210	Opbreken inritbanden 500x200x500 mm; in zand	m	4,00F		
213220	Opbreken inritbanden 500x200x500 mm; in beton	m	2,00F		
213230	Opbreken inritbanden 750x180x500 mm; in zand	m	4,00F		
213240	Opbreken inritbanden 750x180x500 mm; in beton	m	2,00F		
2133	<u>Opbreken stootbanden</u>				
213310	Opbreken stootbanden 200x200x900 mm.	m	2,00F		
2134	<u>Opbreken boomkransbanden</u>				
213410	Opbreken boomkransbanden 130/150x160 mm.	m	2,00F		
214	Aanbrengen straatlaag.				
2140	<u>Aanbrengen straatlaag.</u>				
214010	Aanbrengen straatlaag; b<1,5 m.	m2	59,00F		
214020	Aanbrengen straatlaag; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	160,00F		
214030	Aanbrengen straatlaag; b>=3,0 m.	m2	270,00F		
215	Aanbrengen straatwerk, goten, tegelwerk en banden.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2160	<u>Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat.</u>				
216010	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	2,00F		
216020	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	2,00F		
216030	Aanbrengen straatbakstenen; keiformaat; b>=3,0 m.	m2	5,00F		
2161	<u>Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat.</u>				
216110	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	2,00F		
216120	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	2,00F		
216130	Aanbrengen straatbakstenen; dikformaat; b>=3,0 m.	m2	7,00F		
2162	<u>Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat.</u>				
216210	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	2,00F		
216220	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	2,00F		
216230	Aanbrengen straatbakstenen; waalformaat; b>=3,0 m.	m2	5,00F		
2163	<u>Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat.</u>				
216310	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; b<1,5 m.	m2	2,00F		
216320	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	2,00F		
216330	Aanbrengen straatbakstenen; lingeformaat; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
2164	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat.</u>				
216410	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; b<1,5 m.	m2	14,00F		
216420	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	21,00F		
216430	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; b>=3,0 m.	m2	110,00F		
2165	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat.</u>				
216510	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; b<1,5 m.	m2	7,00F		
216520	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	9,00F		
216530	Aanbrengen betonstraatstenen; dikformaat; b>=3,0 m.	m2	48,00F		
2166	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat.</u>				
216610	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; b<1,5 m.	m2	2,00F		
216620	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	2,00F		
216630	Aanbrengen betonstraatstenen; waalformaat; b>=3,0 m.	m2	9,00F		
2168	<u>Aanbrengen betonstraatstenen in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau</u>				
216810	Aanbrengen betonstraatstenen; keiformaat; in sinus- of trapeziumvorm drempels en plateau	m2	2,00F		
2169	<u>Aanbrengen bestrating in parkeervak.</u>				
216910	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; b<1,5 m.	m2	2,00F		
216920	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,00F		
216930	Aanbrengen bestrating parkeervak bestaande uit 2 verschillende bestratingsmaterialen; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
216940	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; 1,5<=b<3,0 m.	m2	5,00F		
216950	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt A; b>=3,0 m	m2	5,00F		
216960	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; 1,5<=b<3,0 m.	m2	5,00F		
216970	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt B; b>=3,0 m	m2	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
216980	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; 1,5<=b<3,0 m;	m2	5,00F		
216990	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Gradiënt C; b>=3,0 m	m2	5,00F		
217000	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; 1,5<=b<3,0 m.	m2	5,00F		
217010	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; Flood Twin; b>=3,0 m .	m2	5,00F		
217020	Aanbrengen klimaatadaptief uitgevoerde parkeerplaatsen; SoliDrain; b>=3,0 m.	m2	11,00F		
2171	<u>Aanbrengen markeringen in straatwerk.</u>				
217110	Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken in bestrating	m	5,00F		
217120	Aanbrengen lengtemarkering, 1-1 in bestrating.	m	5,00F		
217130	Aanbrengen T-markering in bestrating parkeervak.	st	9,00F		
2172	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x45 mm</u>				
217210	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; b<,1,50 m.	m2	39,00F		
217220	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	57,00F		
217230	Aanbrengen betontegels; 300x300x45; b>=3,0 m.	m2	9,00F		
2173	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x50 mm</u>				
217310	Aanbrengen betontegels; 300x300x50; b<,1,50 m.	m2	4,00F		
217320	Aanbrengen betontegels; 300x300x50; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	7,00F		
217330	Aanbrengen betontegels; 300x300x50; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
2174	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x60 mm</u>				
217410	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; b<,1,50 m.	m2	7,00F		
217420	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	13,00F		
217430	Aanbrengen betontegels; 300x300x60; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
2175	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x70 mm</u>				
217510	Aanbrengen betontegels; 300x300x70; b<,1,50 m.	m2	4,00F		
217520	Aanbrengen betontegels; 300x300x70; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	7,00F		
217530	Aanbrengen betontegels; 300x300x70; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
2176	<u>Aanbrengen tegelwerk 300x300x80 mm</u>				
217610	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; b<,1,50 m.	m2	4,00F		
217620	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	2,00F		
217630	Aanbrengen betontegels; 300x300x80; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
2177	<u>Aanbrengen tegelwerk 500x500x60 mm</u>				
217710	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; b<,1,50 m.	m2	4,00F		
217720	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	7,00F		
217730	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
217740	Aanbrengen betontegels; 500x500x60; enkele rij..	m	2,00F		
2178	<u>Aanbrengen tegelwerk 400x600x60 mm</u>				
217810	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; b<,1,50 m.	m2	4,00F		
217820	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	7,00F		
217830	Aanbrengen betontegels; 400x600x60; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
2179	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm</u>				
217910	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; b<,1,50 m.	m2	4,00F		
217920	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	7,00F		
217930	Aanbrengen grasbetontegels; 400x600x120; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
217940	Aanbrengen betontegels; 400x600x120; enkele rij.	m	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2180	<u>Aanbrengen tegelwerk 200x500x80 mm</u>				
218010	Aanbrengen betontegels; 200x500x80; b<,1,50 m.	m2	9,00F		
218020	Aanbrengen betontegels; 200x500x80; 1,5<=b,<3,0 m.	m2	20,00F		
218030	Aanbrengen betontegels; 200x500x80; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
2181	<u>Aanbrengen tegels met specifieke functie.</u>				
218110	Aanbrengen symbooltegels.	st	5,00F		
218120	Aanbrengen enkele rij kabelgoottegels 300x150x60 mm.	m	9,00F		
218130	Aanbrengen enkele rij nokkentegels 300x300x60 mm.	m	9,00F		
218140	Aanbrengen enkele rij geleidelijntegels 300x300x65 mm.	m	9,00F		
2182	<u>Aanbrengen molgoten; straatbakstenen.</u>				
218210	Aanbrengen molgoot; straatbakstenen, keiformaat.	m	14,00F		
218220	Aanbrengen molgoot; straatbakstenen, dikformaat.	m	5,00F		
218230	Aanbrengen molgoot; straatbakstenen, waalformaat.	m	4,00F		
2183	<u>Aanbrengen molgoten; betonstraatstenen.</u>				
218310	Aanbrengen molgoot; betonstraatstenen; keiformaat.	m	43,00F		
218320	Aanbrengen molgoot; betonstraatstenen; dikformaat.	m	18,00F		
218330	Aanbrengen molgoot; betonstraatstenen; waalformaat.	m	11,00F		
2184	<u>Aanbrengen opsluitbanden.</u>				
218410	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 60x200 mm	m	43,00F		
218420	Aanbrengen opsluitbanden of gazonbanden van beton; 100x200 mm	m	20,00F		
218430	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm; in zand.	m	5,00F		
218440	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 120x250 mm; in beton.	m	5,00F		
2185	<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</u>				
218510	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm i zand	m	23,00F		
218520	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 130/150x250 mm i beton.	m	5,00F		
218530	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm i zand	m	18,00F		
218540	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 180/200x250 mm. in beton.	m	4,00F		
218550	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x250 mm i zand	m	5,00F		
218560	Aanbrengen trottoirbanden van beton; 115/225x240 mm. in beton.	m	2,00F		
2186	<u>Aanbrengen inritbanden van beton.</u>				
218610	Aanbrengen inritbanden van beton; 500x200x500 mm in zand.	m	5,00F		
218620	Aanbrengen inritbanden van beton; 500x200x500 mm in voet van stelspecie.	m	4,00F		
218630	Aanbrengen inritbanden van beton; 750x180x500 mm in zand.	m	5,00F		
218640	Aanbrengen inritbanden van beton; 750x180x500 mm in voet van stelspecie.	m	4,00F		
2187	<u>Aanbrengen stootbanden van beton</u>				
218710	Aanbrengen stootbanden van beton; 200x200x900 mm.	m	5,00F		
2188	<u>Aanbrengen boomkransbanden van beton</u>				
218820	Aanbrengen boomkransbanden van beton; 130/150x160	m	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	mm.				
2189	<u>Aanbrengen kinderkopjes van graniet</u>				
218910	Aanbrengen kinderkopjes Portugees graniet; b<1,5 m	m2	2,00F		
218920	Aanbrengen kinderkopjes Portugees graniet; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,00F		
218930	Aanbrengen kinderkopjes Portugees graniet; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
218940	Aanbrengen kinderkopjes Zweeds graniet; b<1,5 m	m2	2,00F		
218950	Aanbrengen kinderkopjes Zweeds graniet; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2,00F		
218960	Aanbrengen kinderkopjes Zweeds graniet; b>=3,0 m.	m2	2,00F		
3	OVERIGE AAN STRAATWERK GERELATEERDE WERKZAAMHEDEN.				
30	OVERIGE WERKZAAMHEDEN AAN STRAATWERK.				
301	Pasmaken banden en tegels.				
3010	<u>Pasmaken tegels.</u>				
301010	Pasmaken van tegelbestrating; d= 45 mm.	m	77,00F		
301020	Pasmaken van tegelbestrating; 50<=d<80 mm.	m	57,00F		
301030	Pasmaken van tegelbestrating; 80<=d<=120 mm.	m	14,00F		
3011	<u>Pasmaken banden.</u>				
301110	Pasmaken van opsluitbanden 60x200 mm.	st	72,00F		
301120	Pasmaken van opsluitbanden 80x200 mm.	st	36,00F		
301130	Pasmaken van opsluitbanden en gazonbanden 100x200 mm.	st	29,00F		
301140	Pasmaken van opsluitbanden 120x250 mm.	st	7,00F		
301150	Pasmaken van trottoirbanden 130/150x250 mm.	st	72,00F		
301160	Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250 mm.	st	36,00F		
301170	Pasmaken van trottoirbanden 115/225x240 mm.	st	29,00F		
301180	Pasmaken van stootbanden 200x200 mm.	st	4,00F		
301190	Pasmaken van boomkransbanden 130/150x160 mm.	st	4,00F		
301200	Pasmaken van geleideband 40/120x250 mm.	st	2,00F		
302	Aanbrengen steunpalen betonbanden in berm.				
302010	Aanbrengen kantopsluiting van hardhouten paaltjes.	m	2,00F		
31	GRONDWERK.				
310	Partijkeuringen grond.				
310010	Uitvoering vooronderzoek volgens NEN 5725	st	2,00F		
310020	Nemen monster uit landbodem.	st	2,00F		
310030	Uitvoering bodemonderzoek volgens NEN 5740	st	2,00F		
311	Grondwerk in cunet.				
3111	<u>Grond ontgraven</u>				
311110	Grond ontgraven uit cunet; b<1,5 m.	m3	97,00F		
311120	Grond ontgraven uit cunet; 1,5<=b<3,0 m.	m3	57,00F		
311130	Grond ontgraven uit cunet; b>=3,0 m.	m3	39,00F		
3112	<u>Grond vervoeren.</u>				
311210	Grond vervoeren binnen werklocatie; afstand L<100 m	m3	77,00F		
311220	Grond vervoeren 100 m<=L<1 km .	m3	48,00F		
311230	Grond vervoeren 1,0 km<=L<5,0 km .	m3	39,00F		
311240	Grond vervoeren 5,0 km<=L<25,0 km .	m3	29,00F		
3113	<u>Grond verwerken.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311310	Zand verwerken in cunet; b<1,5 m.	m3	97,00F		
311320	Zand verwerken in cunet; 1,5<=b<3,0 m.	m3	57,00F		
311330	Zand verwerken in cunet; b>=3,0 m.	m3	39,00F		
311340	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	720,00F		
32	WERKZAAMHEDEN IN BERMEN.				
321	GRONDBEWERKINGEN IN BERM.				
321010	Maaien bermen en taluds.	are	7,00F		
321020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	720,00F		
321030	Affrezen toplaag grasveld.	are	7,00F		
321040	Zaaïen.	are	7,00F		
321050	Aanbrengen van een afscheiding tussen plantsoen en voetpad.	m	72,00F		
322	Snoeien rand beplantingsvak.				
322010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	180,00F		
33	WERKZAAMHEDEN AAN WEGFUNDERINGEN.				
330	Verwijderen funderingslagen.				
330010	Verwijderen teervrije ongebonden funderingslaag; b<1,5 m.	m2	97,00F		
330020	Verwijderen teervrije ongebonden funderingslaag; 1,5<=b<3,0 m.	m2	160,00F		
330030	Verwijderen teervrije ongebonden funderingslaag; b>= 3,0 m.	m2	64,00F		
330040	Verwijderen teervrije hydr. gebonden funderingslaag; b<1,5 m.	m2	9,00F		
330050	Verwijderen teervrije hydr. gebonden funderingslaag; 1,5<=b<3,0 m.	m2	16,00F		
330060	Verwijderen teervrije hydr. gebonden funderingslaag; b>= 3,0 m.	m2	7,00F		
331	Aanbrengen funderingslagen.				
331010	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering; b<1,5 m.	m2	48,00F		
331020	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering; 1,5<=b<3,0 m.	m2	64,00F		
331030	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering; b>=3,0 m.	m2	32,00F		
331040	Aanbrengen ongebonden wegfundering; b<1,5 m	m2	48,00F		
331050	Aanbrengen ongebonden wegfundering; 1,5<=b<3,0 m	m2	16,00F		
331060	Aanbrengen ongebonden wegfundering; b>=3,0 m	m2	32,00F		
331070	Aanbrengen ongebonden wegfundering	m2	16,00F		
331080	Funderingssubstraat RA Positive Green; 1,5<=b<3,0 m.				
331080	Aanbrengen ongebonden wegfundering	m2	16,00F		
331080	Funderingssubstraat RA Positive Green; b>=3,0 m.				
34	WERKZAAMHEDEN AAN RIOOLLEIDINGEN.				
340	Voorbereiding op graafwerk.				
340010	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	70,00F		
340020	Graven proefsleuf.	m	1.000,00F		
341	Werkzaamheden aan rioolleidingen.				
3410	<u>Werkzaamheden aan sleufbedekking.</u>				
341010	Opnemen sleufbedekking; tegels.	m2	200,00F		
341020	Opnemen sleufbedekking; straatstenen.	m2	48,00F		
341030	Tijdelijk herstellen sleufbedekking; tegels.	m2	200,00F		
341040	Tijdelijk herstellen sleufbedekking; straatstenen.	m2	48,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3411	<u>Ontgraven en aanvullen sleuven.</u>				
341110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	230,00F		
3412	<u>Aanbrengen en aansluiten leidingen.</u>				
341210	Aanbrengen PVC-buis Ø 125 mm.	m	180,00F		
341220	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 125 mm.	st	140,00F		
341230	Aanbrengen PVC-buis Ø 160 mm.	m	45,00F		
341240	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 160 mm.	st	36,00F		
342	Werkzaamheden aan kolken en erfscheidingsputjes.				
342010	Opnemen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	72,00F		
342020	Opnemen kolk van PVC/gietijzer combinatie.	st	7,00F		
342030	Opnemen kunststof erfafscheidingsput.	st	4,00F		
342040	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	72,00F		
342050	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	7,00F		
342060	Aanbrengen erfscheidingsput van kunststof.	st	4,00F		
343	Werkzaamheden aan putafdekkingen.				
343310	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	20,00F		
35	WERKZAAMHEDEN AAN ASFALTVERHARDINGEN.				
351	Zagen asfaltverharding.				
351010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	200,00F		
352	Opbreken asfaltverharding.				
352010	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt; b<1,5 m.	m2	88,00F		
352020	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt; 1,5<=b<3,0 m.	m2	140,00F		
352030	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt; b<1,5 m.	m2	9,00F		
352040	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt; 1,5<=b<3,0 m.	m2	16,00F		
353	Verwerken koudasfalt.				
353010	Aanbrengen van uitvullingen van koudasfalt middels reparatiemortel.	ton	2,00F		
36	WERKZAAMHEDEN AAN WEGMEUBILAIR.				
361	Werkzaamheden aan verkeersborden.				
361010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	57,00F		
361020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	57,00F		
362	Werkzaamheden aan afzetpalen.				
362010	Verwijderen kunststof afzetpalen.	st	110,00F		
362020	Aanbrengen kunststof afzetpalen.	st	110,00F		
362030	Verwijderen betonnen afzetpalen.	st	29,00F		
362040	Aanbrengen betonnen afzetpalen.	st	29,00F		
362050	Verwijderen houten diamantkoppalen.	st	7,00F		
362060	Aanbrengen houten diamantkoppalen	st	7,00F		
363	Werkzaamheden aan fietsnietjes.				
363010	Aanbrengen fietsnietje.	st	18,00F		
363020	Opnieuw stellen fietsnietje.	st	18,00F		
37	WERKZAAMHEDEN AAN BEDRIJFSVLOERPLATEN.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
370010	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	21,00F		
370020	Opnieuw stellen prefab. betonplaten.	st	5,00F		
38	BOOMBESCHERMING.				
380	Toepassen stamommanteling.				
380010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen; Ø ≤ 0,30 m.	st	18,00F		
380020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen; 0,30<Ø≤0,50 m.	st	130,00F		
380030	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen; Ø>0,50 m.	st	93,00F		
39	TREFFEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN.				
391	Rijplaten en loopschotten.				
391010	Toepassen platen of schotten (voetgangers en fietsers).	m	140,00F		
391020	Toepassen rijplatenbaan.	m	140,00F		
392	Azettingen en omleidingen.				
3920	<u>Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen.</u>				
392010	Toepassen geleidebaken.	stxd	320,00F		
392020	Toepassen kunststof geleidebarrier.	stxd	32,00F		
392030	Toepassen geleidebarrier van beton	stxd	16,00F		
392040	Toepassen aluminium verkeersbord RVV. + paal.	stxd	64,00F		
392050	Toepassen aluminium verkeersbord RVV op mast.	stxd	64,00F		
392060	Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen palen.	stxd	64,00F		
392070	Toepassen aluminium pijlbord met route- op paal.	stxd	130,00F		
392080	Toepassen aluminium pijlbord met route- op mast.	stxd	130,00F		
392090	Toepassen aluminium verkeershek.	stxd	130,00F		
392100	Toepassen VRI.	stxd	4,00F		
392110	Toepassen verplaatsbare digitale informatieborden.	stxd	4,00F		
392120	Ontwerp tijdelijke verkeersmaatregel.	keer	29,00F		
392130	Toepassen rijdende afzetting; figuurnummer 45	dag	4,00F		
392140	Toepassen rijdende afzetting; figuurnummer 33.	dag	4,00F		
392150	Melding tijdelijke verkeersmaatregel in MELVIN.	st	29,00F		
393	Toepassen bouwhekken.				
3931	<u>Aanvoeren, plaatsen, en na gebruik opnemen en afvoeren bouwhekken.</u>				
393110	Aanvoeren, plaatsen, opnemen en afvoeren bouwhekken; N<4 st	st	18,00F		
393120	Aanvoeren, plaatsen, opnemen en afvoeren bouwhekken; 4≤N<20 st	st	18,00F		
393130	Aanvoeren, plaatsen, opnemen en afvoeren bouwhekken; N≥20 st	st	2,00F		
3932	<u>Verhuur en onderhoud van bouwhekken.</u>				
393210	Verhuur en onderhoud bouwhek; 3,5 x 2,0 m.	wk*m	7.500,00F		
393220	Verhuur en onderhoud bouwhek; 3,5 x 1,2 m.	wk*m	1.500,00F		
393230	Verhuur en onderhoud schoor en grondpen t.b.v. bouwhe	wk*s	93,00F		
393240	Verhuur en onderhoud wiel t.b.v. bouwhepoort.	wk*s	93,00F		
4	LEVERINGEN.				
40	LEVERINGEN BULKMATERIAAL.				
400010	Leveren teelaarde.	m3	29,00F		
400020	Leveren ophoogzand.	m3	97,00F		
400030	Leveren straatzand.	ton	270,00F		
400040	Leveren kalkvrij brekerzand.	ton	13,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
400050	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.	ton	72,00F		
400060	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	90,00F		
400070	Leveren RA Positive Green 60/40	ton	2,00F		
400080	Leveren RA Positive BVB grassubstraat.	ton	2,00F		
400090	Leveren zand/cement specie.	m3	4,00F		
400100	Leveren Poltec 717 hechtmortel.	zak	5,00F		
400110	Leveren stampbeton.	m3	4,00F		
400120	Leveren Padvast 0/6.	ton	4,00F		
400130	Leveren Padvast 0/14.	ton	4,00F		
400140	Leveren kleischelpen.	ton	2,00F		
400150	Leveren gewassen schelpen.	ton	2,00F		
400160	Leveren straatlaag-materiaal Infrano WD06.	ton	130,00F		
400170	Leveren invezgand Infrano 0825.	ton	4,00F		
41	LEVERINGEN T.B.V. STRAATWERK.				
410	Leveren natuursteenkeien.				
410010	Leveren keien van Portugees graniet, grijs..	st	90,00F		
410020	Leveren keien van Zweeds graniet, grijs..	st	18,00F		
411	Leveren betonstraatstenen (BSS).				
4110	<u>Betonstraatstenen keiformaat.</u>				
411010	Leveren betonstraatstenen; kf; heide	st	37.600,00F		
411020	Leveren betonstraatstenen; kf; heide; halven.	st	1.600,00F		
411030	Leveren betonstraatstenen; kf; heide; mutsen.	st	630,00F		
411040	Leveren betonstraatstenen; kf; antraciet.	st	11.300,00F		
411050	Leveren betonstraatstenen; kf; antraciet; halven.	st	450,00F		
411060	Leveren betonstraatstenen; kf; antraciet; mutsen.	st	180,00F		
411070	Leveren betonstraatstenen; kf; geel.	st	3.800,00F		
411080	Leveren betonstraatstenen; kf; geel; halven.	st	150,00F		
411090	Leveren betonstraatstenen; kf; geel; mutsen.	st	63,00F		
411100	Leveren betonstraatstenen; kf; rood/zwart.	st	7.500,00F		
411110	Leveren betonstraatstenen; kf; rood/zwart; halven.	st	300,00F		
411120	Leveren betonstraatstenen; kf; rood/zwart; mutsen.	st	130,00F		
411130	Leveren betonstraatstenen; kf; grijs.	st	11.300,00F		
411140	Leveren betonstraatstenen; kf; grijs; halven.	st	450,00F		
411150	Leveren betonstraatstenen; kf; grijs; mutsen.	st	180,00F		
411160	Leveren betonstraatstenen; kf; wit.	st	63,00F		
411170	Leveren betonstraatstenen; kf; blauw.	st	63,00F		
4112	<u>Betonstraatstenen dikformaat.</u>				
411210	Leveren betonstraatstenen; df; heide.	st	12.700,00F		
411220	Leveren betonstraatstenen; df; antraciet.	st	3.400,00F		
411230	Leveren betonstraatstenen; df; geel.	st	1.100,00F		
411240	Leveren betonstraatstenen; df; rood/zwart.	st	2.300,00F		
411250	Leveren betonstraatstenen; df; grijs.	st	3.400,00F		
4113	<u>Betonstraatstenen waalformaat.</u>				
411310	Leveren betonstraatstenen; wf; heide.	st	12.400,00F		
411320	Leveren betonstraatstenen; wf; antraciet.	st	3.400,00F		
411330	Leveren betonstraatstenen; wf; geel.	st	1.100,00F		
411340	Leveren betonstraatstenen; wf; rood/zwart.	st	2.300,00F		
411350	Leveren betonstraatstenen; wf; grijs.	st	3.400,00F		
4115	<u>Leveren betonstraatstenen t.b.v. klimaataddaptief parkeren</u>				
411510	Leveren betonstraatstenen; Gradiënt A-stenen; grijs.	st	1.800,00F		
411520	Leveren betonstraatstenen; Gradiënt B-stenen; grijs.	st	1.800,00F		
411530	Leveren betonstraatstenen; Gradiënt C-stenen; grijs.	st	1.800,00F		
411540	Leveren betonstraatstenen; Flood Twin; grijs.	st	410,00F		
411550	Leveren betonelement; SoliDrain S1; eenzijdig spleten; grijs.	st	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411560	Leveren betonelement; SoliDrain S1; tweezijdig spleten; grijs.	st	20,00	F	
412	Leveren straatbakstenen.				
4120	<u>Straatbakstenen keiformaat.</u>				
412010	Leveren straatbakstenen; kf; Ardeche.	st	2.100,00	F	
412020	Leveren straatbakstenen; kf; Nova.	st	2.100,00	F	
412030	Leveren straatbakstenen; kk; Paviona..	st	2.100,00	F	
412040	Leveren straatbakstenen; kk; Omber.	st	2.100,00	F	
412050	Leveren straatbakstenen; gebruikte kf; rood/bruin genuanceerd.	st	2.100,00	F	
4122	<u>Straatbakstenen dikformaat.</u>				
412210	Leveren straatbakstenen; df; Ardeche.	st	2.100,00	F	
412220	Leveren straatbakstenen; df; Aurora.	st	2.100,00	F	
412230	Leveren straatbakstenen; gebruikte df; rood/bruin genuanceerd.	st	2.100,00	F	
4123	<u>Straatbakstenen waalformaat.</u>				
412310	Leveren straatbakstenen; wf; Lerida.	st	2.300,00	F	
412320	Leveren straatbakstenen; gebruikte wf; rood/bruin genuanceerd.	st	2.300,00	F	
4124	<u>Straatbakstenen lingeformaat.</u>				
412410	Leveren straatbakstenen; gebruikte lf; rood/bruin genuanceerd genuanceerd.	st	430,00	F	
413	Leveren betontegels.				
4131	<u>Leveren betontegels 300x300x45 mm.</u>				
413110	Leveren betontegels; 300x300x45; grijs.	st	5.400,00	F	
413120	Leveren betontegels; 150x300x45; grijs.	st	2.700,00	F	
413130	Leveren betontegels; 300x300x45; basalt	st	2.500,00	F	
413140	Leveren betontegels; 150x300x45; basalt.	st	1.200,00	F	
413150	Leveren betontegels; 300x300x45; rood.	st	320,00	F	
413160	Leveren betontegels; 150x300x45; rood.	st	160,00	F	
413170	Leveren betontegels; 300x300x45; wit.	st	82,00	F	
413180	Leveren betontegels; 150x300x45; wit.	st	41,00	F	
4132	<u>Leveren betontegels 300x300x50 mm.</u>				
413210	Leveren betontegels; 300x300x50; grijs.	st	590,00	F	
413220	Leveren betontegels; 150x300x50; grijs.	st	290,00	F	
413230	Leveren betontegels; 300x300x50; basalt.	st	270,00	F	
413240	Leveren betontegels; 150x300x50; basalt.	st	140,00	F	
413250	Leveren betontegels; 300x300x50; rood.	st	36,00	F	
413260	Leveren betontegels; 150x300x50; rood.	st	18,00	F	
413270	Leveren betontegels; 300x300x50; wit.	st	9,00	F	
413280	Leveren betontegels; 150x300x50; wit.	st	5,00	F	
4133	<u>Leveren betontegels 300x300x60 mm.</u>				
413310	Leveren betontegels; 300x300x60; grijs.	st	1.100,00	F	
413320	Leveren betontegels; 150x300x60; grijs.	st	540,00	F	
413330	Leveren betontegels; 300x300x60; basalt..	st	520,00	F	
413340	Leveren betontegels; 150x300x60; basalt.	st	250,00	F	
413350	Leveren betontegels; 300x300x60; rood.	st	1.100,00	F	
413360	Leveren betontegels; 150x300x60; rood.	st	540,00	F	
413370	Leveren betontegels; 300x300x60; wit.	st	27,00	F	
413380	Leveren betontegels; 150x300x60; wit.	st	14,00	F	
4134	<u>Leveren betontegels 300x300x70 mm.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413410	Leveren betontegels; 300x300x70; grijs.	st	230,00F		
413420	Leveren betontegels; 150x300x70; grijs.	st	120,00F		
413430	Leveren betontegels; 300x300x70; basalt.	st	110,00F		
413440	Leveren betontegels; 150x300x70; basalt.	st	54,00F		
413450	Leveren betontegels; 300x300x70; rood.	st	14,00F		
413460	Leveren betontegels; 150x300x70; rood.	st	7,00F		
413470	Leveren betontegels; 300x300x70; wit.	st	4,00F		
413480	Leveren betontegels; 150x300x70; wit.	st	2,00F		
4135	<u>Leveren betontegels 300x300x80 mm.</u>				
413510	Leveren betontegels; 300x300x80; grijs.	st	1.400,00F		
413520	Leveren betontegels; 150x300x80; grijs.	st	700,00F		
413530	Leveren betontegels; 300x300x80; basalt.	st	640,00F		
413540	Leveren betontegels; 150x300x80; basalt.	st	320,00F		
413550	Leveren betontegels; 300x300x80; rood.	st	88,00F		
413560	Leveren betontegels; 150x300x80; rood.	st	43,00F		
413570	Leveren betontegels; 300x300x80; wit.	st	21,00F		
413580	Leveren betontegels; 150x300x80; wit.	st	11,00F		
4136	<u>Leveren gritruittegels 300x300x80 mm.</u>				
413610	Leveren gritruittegels; 300x300x80; antraciet.	st	1.300,00F		
4137	<u>Leveren tegels 500x500x60 mm.</u>				
413710	Leveren betontegels; 500x600x60; grijs.	st	320,00F		
4138	<u>Leveren tegels 400x600x60 mm.</u>				
413810	Leveren betontegels; 400x600x60; grijs.	st	900,00F		
4139	<u>Leveren grasbetontegels. 400x600x120 mm.</u>				
413910	Leveren grasbetontegels; 400x600x120; grijs.	st	340,00F		
4140	<u>Leveren tegels met bijzondere functie.</u>				
414010	Leveren betontegels; 300x300x60 mm; symbooltegel.	st	72,00F		
414020	Leveren betontegels; 150x300x60 mm; EV-kabelgoottegel	st	250,00F		
414030	Leveren betontegels; 300x300x45/80 mm; nokkentang.	st	250,00F		
414040	Leveren betontegels; 300x300x65 mm; geleidelijntegel.	st	250,00F		
4141	<u>Leveren tegels 200x500x80 mm.</u>				
414110	Leveren betontegels; 200x500x80; Perlano giallo verde 503/504.	st	900,00F		
415	Leveren betonbanden.				
4150	<u>Leveren opsluitband 60x200 mm; grijs.</u>				
415010	Leveren rechte opsluitband 60x200 mm.	st	610,00F		
4152	<u>Leveren gazon- en opsluitband 100x200 mm; grijs.</u>				
415210	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm.	st	320,00F		
415220	Leveren bochtband - opsluitband 100x200 mm..	st	110,00F		
415230	Leveren hoekstuk 90° - opsluitband 100x200 mm.	st	21,00F		
415240	Leveren verloopband - opsluitband 100x200 mm.	st	11,00F		
415250	Leveren rechte gazonband 100x200 mm.	st	54,00F		
415260	Leveren bochtband - gazonband 100x200 mm..	st	18,00F		
415270	Leveren hoekstuk 90° - gazonband 100x200 mm.	st	7,00F		
4153	<u>Leveren opsluitband 120x250 mm; grijs.</u>				
415310	Leveren rechte opsluitband 120x250 mm.	st	90,00F		
415320	Leveren bochtband - opsluitband 120x250 mm..	st	29,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
415330	Leveren hoekstuk 45° - opsluitband 120x250 mm.	st	4,00F		
415340	Leveren hoekstuk 90° - opsluitband 120x250 mm.	st	4,00F		
415350	Leveren verloopband - opsluitband 120x250 mm.	st	4,00F		
4154	<u>Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm; grijs.</u>				
415410	Leveren rechte trottoirband - 130/150x250 mm.	st	290,00F		
415420	Leveren bochtband - trottoirband - 130/150x250 mm.	st	95,00F		
415430	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 130/150x250 mm.	st	9,00F		
415440	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 130/150x250 mm.	st	9,00F		
415450	Leveren verloopband - trottoirband 130/150x250 mm.	st	4,00F		
4155	<u>Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm; Lavarogrijs/bont 070.</u>				
415510	Leveren rechte trottoirband - 130/150x250 mm; Lavarogrijs/bont 070.	st	130,00F		
415520	Leveren bochtband - trottoirband - 130/150x250 mm; Lavarogrijs/bont 070.	st	41,00F		
415530	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 130/150x250 mm; Lavarogrijs/bont 070..	st	5,00F		
415540	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 130/150x250 mm; Lavarogrijs/bont 070.	st	5,00F		
415550	Leveren verloopband - trottoirband 130/150x250 mm; Lavarogrijs/bont 070.	st	2,00F		
4156	<u>Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm; grijs</u>				
415610	Leveren rechte trottoirband - 180/200x250 mm.	st	200,00F		
415620	Leveren bochtband - trottoirband - 180/200x250 mm.	st	64,00F		
415630	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 180/200x250 mm.	st	7,00F		
415640	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 180/200x250 mm.	st	7,00F		
415650	Leveren verloopband - trottoirband 180/200x250 mm.	st	24,00F		
4157	<u>Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm; Lavarogrijs/bont 070.</u>				
415710	Leveren rechte trottoirband - 180/200x250 mm; Lavarogrijs/bont 070.	st	82,00F		
415720	Leveren bochtband - trottoirband - 180/200x250 mm; Lavarogrijs/bont 070	st	30,00F		
415730	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 180/200x250 mm; Lavarogrijs/bont 070	st	4,00F		
415740	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 180/200x250 mm; Lavarogrijs/bont 070	st	4,00F		
415750	Leveren verloopband - trottoirband 180/200x250 mm; Lavarogrijs/bont 070.	st	2,00F		
4158	<u>Leveren trottoirbanden 115/225x240 mm; kleur grijs</u>				
415810	Leveren rechte trottoirband - .115/225x240 mm	st	59,00F		
415820	Leveren bochtband - trottoirband - .115/225x240 mm	st	18,00F		
415830	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - .115/225x240 mm	st	2,00F		
415840	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 115/225x240 mm	st	2,00F		
415850	Leveren verloopband - trottoirband 115/225x240 mm.	st	2,00F		
4159	<u>Leveren trottoirbanden 115/225x240 mm; Lavarogrijs/bont 070.</u>				
415910	Leveren rechte trottoirband - 115/225x240 mm Lavarogrijs/bont 070.	st	25,00F		
415920	Leveren bochtband - trottoirband - 115/225x240 mm Lavarogrijs/bont 070	st	9,00F		
415930	Leveren hoekstuk 45° -trottoirband - 115/225x240 mm; Lavarogrijs/bont 070	st	2,00F		
415940	Leveren hoekstuk 90° -trottoirband - 115/225x240 mm; Lavarogrijs/bont 070	st	2,00F		
415950	Leveren verloopband - trottoirband 115/225x240 mm;	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Lavaro grijs/bont 070				
4161	<u>Leveren stootbanden 200/200 mm; grijs.</u>				
416110	Leveren stootbanden - eindband - 200/200x160 mm.	st	5,00F		
416120	Leveren stootbanden - tussenband - 200/200x160 mm.	st	13,00F		
416130	Leveren stootbanden - enkele band - 200/200x160 mm.	st	5,00F		
4162	<u>Leveren inritband.</u>				
416210	Leveren inritbanden 450x200x500 mm - tussenstuk; grijs	m	32,00F		
416220	Leveren inritband 450x200x500 mm - eindstuk; grijs	m	32,00F		
416230	Leveren inritbanden 450x200x500 mm - tussenstuk; Lavaro grijs/bont 070.	m	18,00F		
416240	Leveren inritbanden 450x200x500 mm - eindstuk; Lavaro grijs/bont 070.	m	18,00F		
416250	Leveren inritbanden 750x180x500 mm - tussenstuk; grijs	m	9,00F		
416260	Leveren inritband 750x180x500 mmm - eindstuk; grijs	m	9,00F		
416270	Leveren inritbanden 750x180x500 mm mm - tussenstuk; Lavaro grijs/bont 070.	m	9,00F		
416280	Leveren inritbanden 750x180x500 mm mm - eindstuk; Lavaro grijs/bont 070.	m	9,00F		
4163	<u>Leveren boomkransbanden 130/150x160 mm; grijs.</u>				
416310	Leveren boomkrandband - 130/150x160 mm.	st	13,00F		
4164	<u>Leveren geleideband 40/120x250 mm.</u>				
416410	Leveren rechte trottoirband van beton- 40/120x250 mm.	st	130,00F		
416420	Leveren bochtband - trottoirband van beton- 40/120x250 mm.	st	41,00F		
416430	Leveren hulpstuk - hoekblok 90° inwendig - 40/120x250 mm.	st	5,00F		
416440	Leveren hulpstuk - hoekblok 90° uitwendig - 40/120x250 mm.	st	5,00F		
416450	Leveren hulpstuk - verloopband - 40/120x250 mm.	st	2,00F		
42	LEVERINGEN T.B.V. LEIDINGWERK.				
421	Leveren PVC-buizen en -hulpstukken.				
4211	<u>Leveren PVC Ø 125 + Ø 160 mm.</u>				
421110	Leveren buis PVC Ø 125 mm; grijs.	m	180,00F		
421120	Leveren hulpstuk PVC Ø 125 mm; grijs.	m	140,00F		
421130	Leveren buis PVC Ø 160 mm; grijs.	m	45,00F		
421140	Leveren hulpstuk PVC Ø 160 mm; grijs.	m	36,00F		
422	Leveren kolken, erfafscheidingsputjes en putdeksels.				
422010	Leveren straatkolk beton/gij.	st	7,00F		
422020	Leveren trottoirkolk beton/gij.	st	7,00F		
422030	Leveren tegelpadkolk PVC/gij.	st	2,00F		
422040	Leveren erfafscheidingsput.	st	2,00F		
422050	Leveren trottoirkolk voor geleideband 40/120x250 mm.	st	2,00F		
423	Leveren inspectieputdeksels en stelringen.				
423010	Leveren inspectieputdeksel hoogte 170 mm.	st	2,00F		
423020	Leveren inspectieputdeksel hoogte 240 mm.	st	2,00F		
423030	Leveren stelring van beton; h= 40 mm.	st	13,00F		
423040	Leveren stelring van beton; h= 60 mm.	st	13,00F		
423050	Leveren stelring van beton; h= 80 mm.	st	13,00F		
5	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.				
51	AFVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
510010	Afvoer grond, achtergrondwaarde.	m3	97,00F		
510020	Afvoer grond, industrie grond klasse T1, Pfas, OCB/PCB.	m3	32,00F		
510030	Afvoer grond, industrie grond klasse T1 + Pfas + vuil.	m3	9,00F		
510040	Afvoer asfalt, niet teerhoudend.	ton	88,00F		
510050	Afvoer asfalt, teerhoudend.	ton	9,00F		
510060	Afvoer gebakken- en betonpuin.	ton	130,00F		
510070	Afvoer kunststof materialen.	ton	2,00F		
510080	Afvoer plantaardige materialen.	ton	2,00F		
510090	Afvoer grond vrijgekomen bij "bestratingsmateriaal ontdoen van grond".	m3	35,00F		
510100	Afvoer zwerfafval.	ton	2,00F		
53	WERKVOORBEREIDING DOOR AANNEMER.				
531	Offreren deelopdrachten.				
531010	Opstellen deelopdracht; € 5.000,-- < S <= € 25.000,--.	keer	21,00F		
531020	Opstellen deelopdracht; € 25.000,-- < S <= € 100.000,--.	keer	7,00F		
531030	Opstellen deelopdracht; S > € 100.000,--.	keer	4,00F		
532	Communicatie.				
532010	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven.	keer	32,00F		
54	OPSTELLEN EN OVERLEGGEN OPLEVERDOSSIER.				
540010	Keuren werk en opstellen en overleggen opleverdossier	keer	32,00F		
55	MAATREGELEN IN HET KADER VAN FLORA EN FUANA.				
5510	<u>Inspecties.</u>				
551010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	2,00F		
551020	Inventariseren flora.	keer	2,00F		
5520	<u>Uitvoering maatregelen.</u>				
552010	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	2,00F		
552020	Afschermen groeiplaats of zaadbank.	st	2,00F		
5530	<u>Boom Effect Analyse en verplantbaarheidsonderzoek.</u>				
553010	Voorbereiden onderzoek	uur	2,00F		
553020	Uitvoeren veldonderzoek	uur	7,00F		
553030	Opstellen rapportages	uur	25,00F		
8	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL.				
800	Consignatie.				
8001	<u>Consignatie personeel</u>				
800110	Consignatie 2x mobiel koppel straatmaker + opperman.	jaar	4,00F		
801	Inzetten personeel en materieel voor uitvoering op normale werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur.				
8011	<u>Inzetten personeel.</u>				
801110	Inzetten werknemer.	uur	14,00F		
801120	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	72,00F		
801130	Inzetten koppel straatmaker + opperman.	uur	14,00F		
801140	Inzetten mobiel koppel straatmaker + opperman.	uur	14,00F		
8012	<u>Inzetten materieel.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
801210	Inzetten hydraulische graafmachine; minikraan.	uur	8,00F		
801220	Inzetten hydraulische graafmachine; mobiele kraan.	uur	8,00F		
801230	Inzetten tractor+ zelflossende grondkar 10 m3.	uur	8,00F		
801240	Inzetten vrachtauto; autolaadkraan 6x6.	uur	8,00F		
801250	Inzetten vrachtauto; 8x8.	uur	8,00F		
801260	Inzetten wiellader; mini-shovel + klem.	uur	8,00F		
801270	Inzetten wiellader; shovel 1 m3.	uur	8,00F		
801280	Inzetten compressor.	uur	8,00F		
801290	Inzetten klein vervoersmiddel + aanhangwagen.	uur	8,00F		
801300	Inzetten vrachtauto voorzien van inrichting voor laden en lossen van beladen pallets,	uur	32,00F		
801310	Inzetten vrachtauto voorzien van inrichting en materieel voor laden en lossen van prefab betonplaten	uur	8,00F		
802	Meerprijs personeel bij uitvoering op normale werkdagen tussen 18:00 en 07:00 uur				
802010	Meerprijs per uur inzet leidinggevende (uitvoerder / voorman).	uur	1,00F		
802020	Meerprijs per uur inzetten werknemer.	uur	1,00F		
802030	Meerprijs per uur inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	1,00F		
802040	Meerprijs per uur inzetten koppel straatmaker + opperman	uur	1,00F		
802050	Meerprijs per uur inzetten mobiel koppel straatmaker + opperman.	uur	1,00F		
802060	Meerprijs per uur inzetten bediener materieelstuk / chauffeur.	uur	1,00F		
803	Meerprijs personeel bij uitvoering op weekenddagen tussen 07:00 en 18:00 uur.				
803010	Meerprijs per uur inzet leidinggevende (uitvoerder / voorman).	uur	1,00F		
803020	Meerprijs per uur inzetten werknemer.	uur	1,00F		
803030	Meerprijs per uur inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	1,00F		
803040	Meerprijs per uur inzetten koppel straatmaker + opperman	uur	1,00F		
803050	Meerprijs per uur inzetten mobiel koppel straatmaker + opperman.	uur	1,00F		
803060	Meerprijs per uur inzetten bediener materieelstuk / chauffeur.	uur	1,00F		
804	Meerprijs personeel bij uitvoering op weekenddagen tussen 18:00 en 07:00 uur				
804010	Meerprijs per uur inzet leidinggevende (uitvoerder / voorman).	uur	1,00F		
804020	Meerprijs per uur inzetten werknemer.	uur	1,00F		
804030	Meerprijs per uur inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	1,00F		
804040	Meerprijs per uur inzetten koppel straatmaker + opperman	uur	1,00F		
804050	Meerprijs per uur inzetten mobiel koppel straatmaker + opperman.	uur	1,00F		
804060	Meerprijs per uur inzetten bediener materieelstuk / chauffeur.	uur	1,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				