



Nota van Inlichtingen I Nationaal openbare aanbesteding

19 mei 2025

Raamovereenkomst (Groot) Onderhoud

Elementenverhardingen

TenderNednr. 522599

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	RROK Groot onderhoud elementeverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk perceel A, RROK Groot onderhoud elementeverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk perceel B	post 400160 en 400170	Kunt u een leverancier voorstellen voor de infrano straatlaag en invezgand? Wij kunnen deze niet vinden op internet. Wel een producent, maar dat is geen leverancier	Producent en leverancier van de producten: Infranology, of een gelijkwaardig product van een andere leverancier. Gegevens Infranology: https://www.infranology.nl/producten/straatlaag/ Email: info@infranology.nl Telnr: 0315 65 48 83
2	RROK Groot onderhoud elementeverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk perceel A, RROK Groot onderhoud elementeverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk perceel B	stellen van vragen	Kunt u ons de mogelijkheid geven om tijdens de 2e vragenronde ook nog vragen te stellen en niet alleen vragen te stellen over de 1e nvi?	In de aanbestedingsleidraad staat aangegeven dat u na de eerste nota van inlichtingen vragen kunt stellen over de beantwoording van de eerder gestelde vragen. Verder geldt dat als u denkt dat er onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in de aanbesteding(stukken) staan dan moet u hierover vragen stellen in de nota's van inlichtingen. Als dit niet gebeurt, vervalt elk recht om tegen deze documenten in rechte op te komen, tenzij wij besluiten dat het niet beantwoorden van een te laat ingediende vraag disproportioneel is.
3	RROK Groot onderhoud elementeverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk perceel A, RROK Groot onderhoud elementeverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk perceel B	1070 en 1071	Het aanbrengen van padvast en kleischelpen staat tussen de herstraatwerkzaamheden. Moet hiervoor ook bestrating of padvast/kleischelpen opgebroken worden?	Nee.
4	RROK Groot onderhoud elementeverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk perceel A, RROK Groot onderhoud elementeverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk perceel B	herstraten	Moeten we ervan uitgaan dat het aanbrengen van de straatlaag in de bestekpost van herstraten is inbegrepen? En met welke hoeveelheid moeten we rekening houden?	Zie Standaard RAW-bepalingen 2020 artikel 83.15.03 lid 01. Bij herstraten wordt niet gesproken over een straallaag maar over het "onder profiel brengen en verdichten" van het zandbed. Dit zandbed is het oorspronkelijke zandbed + eventueel nieuw zand. Kortom, hetgeen de vraagsteller bedoelt is op andere wijze gedefinieerd in de Standaard en behoort als "bijbehorende verplichting" tot de prijs per eenheid. Lid 02 van dit artikel bepaalt dat de aannemer in zijn prijs rekening moet houden met de levering van 1 m3 tekortkomend zand per 50 m2 straatwerk. Dat hoeft in dit geval niet omdat er voor de levering van zand een aparte bestekpost is opgenomen.
5	RROK Groot onderhoud elementeverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk perceel A, RROK Groot onderhoud elementeverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk perceel B	Bestek	1. Onderhoudswerkzaamheden en 2. Vervanging bestaand straatwerk In de bestekposten is het in-/aftrillen van de klinker-/tegelerharding niet opgenomen, alleen afstrooien en invegen. Kunt u een post opnemen voor in-/aftrillen van de verharding of dient dit in de posten te worden opgenomen?	Zie Standaard RAW-bepalingen 2020 artikel 83.12.02 lid 06; aftrillen is een normale uitvoeringseis.
6	RROK Groot onderhoud elementeverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk perceel A, RROK Groot onderhoud elementeverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk perceel B	Bestek	Onderhoudswerkzaamheden: post 101, 102, 104, 111, 112, 114 Kunnen er bestekposten worden opgenomen voor aanbrengen van een straatlaag voor herstraatwerk?	Zie reactie op vraag 4.



Nota van Inlichtingen I Nationaal openbare aanbesteding

19 mei 2025

Raamovereenkomst (Groot) Onderhoud

Elementenverhardingen

TenderNednr. 522599

7	RROK Groot onderhoud elementeverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk perceel A, RROK Groot onderhoud elementeverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk perceel B	Bestek	Bestekposten 101830, 111830, 207740, 207910, 208210, 217740, 217910, 218210, 331030, 331040 en 331060: In de hoeveelheid ter inlichting staat een "L" aangegeven. Dit moet zijn "I". Materialen worden uit andere posten geleverd/aangevoerd. Kunt u dit wijzigen?	Vraagsteller heeft gelijk; bij genoemde besteksposten moet de "L" worden gewijzigd in "I". Bij deze nota van inlichtingen wordt een nieuwe versie van beide RROK'sin zowel .rsx als .pdf verstrekt waarin de omissies zijn hersteld. De bestanden zijn te herkennen omdat de bestandsnaam begint met "Nvl verwerkt....". De inschrijver dient deze bestanden te hanteren bij aanbesteding. Indien tóch een oud bestand wordt gebruikt kan dat aanleiding zijn tot terzijde legging van de betreffende inschrijving.
8	RROK Groot onderhoud elementeverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk perceel A, RROK Groot onderhoud elementeverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk perceel B	Aanbesteding	Aanbestedingsleidraad 3.2.3 Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid Kunt u aangeven wat de gevraagde certificeringen zijn, waarvan de voorlopig gegunde partij een kopy van moet overleggen?	Er worden hier geen (specifieke) certificeringen gevraagd of benoemd. Echter indien een (voorlopig gegunde) inschrijver, in bijvoorbeeld hun plan van aanpak, bepaalde certificeringen opvoert kunnen deze opgevraagd worden.
9	RROK Groot onderhoud elementeverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk perceel A, RROK Groot onderhoud elementeverhardingen 2025-2026 Gemeente Katwijk perceel B	Aanbesteding	Aanbestedingsleidraad: 2.5 Planning van de aanbestedingsprocedure: de inschrijvings-/sluitingsdatum is op 11 juni 2025 dat is op een woensdag ipv dinsdag. Kunt u dit wijzigen?	Is aangepast. Zie Leidraad versie 19mei2025.
10	Verbetering namens de opdrachtgever	RROK perceel A en B bestekpostserie 331	De hoeveelheden ter inlichting zijn niet correct.	De hoeveelheden ter inlichting in bestekpostserie 331 zijn in overeenstemming gebracht met de hoeveelheden resultaatsverplichting. Bij deze nota van inlichtingen wordt een nieuwe versie van beide RROK'sin zowel .rsx als .pdf verstrekt waarin de omissies zijn hersteld. De bestanden zijn te herkennen omdat de bestandsnaam begint met "Nvl verwerkt....". De inschrijver dient deze bestanden te hanteren bij aanbesteding. Indien tóch een oud bestand wordt gebruikt kan dat aanleiding zijn tot terzijde legging van de betreffende inschrijving.