

Ruimtes
taat



Opdrachtgever:	Rijksvastgoedbedrijf	Documentcode:	ISO-04-23.01
Project:	KMAR-NP IJmuiden	Versie:	2.0
Projectnr:	HV22086	Status:	Definitief
Document nummer:	HV22086-OV-001	Opsteller:	Hans Schallig
Datum:	31-10-2024	Gecontroleerd:	Jelle Vos

Omschrijving	Functie	Opp (m²)	Hoogte (m)	Inhoud (m³)	Bezetting	Temperatuur winter (°C)	Temperatuur zomer (°C)	Maximale vochtheis (% RV)	Achtergrond geluid (dB(A))	Transmissie Transmissie (W)	Transmissie Ventilatie (W)	Transmissie Opwarmtoeslag (W)	Koellast Voelbaar (W)	Koellast Latent (W)	Ventilatie Behoeftte PP (m3/h)	Ventilatie apparaten (m3/h)	Ventilatie minimaal (m3/h)	Luchthoeveelheid Toevoer (m3/h)	Luchthoeveelheid afvoer (m3/h)	Luchthoeveelheid NEN1087 (m3/h) Afzuig	Overstort v.u. ruimte (--)	Luchthoeveelheid v.u. ruimte (m3/h)	Voorziening (--)
															40	15	1,4						
KELDER																							
BEGANE GROND																							
0.01	Publieke entree	Verkeers	7,15	2,6	18,6	0	18	-	-	557	388	34	-	-	0	0	-	184	-	-	-	-	Luchtgordijn
0.02	3D-loket aangiftepost	Kantoor	16,41	2,6	42,7	2	20	26	70%	35	1109	956	80	1326	114	80	246	23	288	260	-	-	plenum afvoer
0.03	Wachtgebied	Bijeenkomst	44,72	2,6	116,3	52	20	26	70%	35	709	363	238	4427	2976	2080	-	63	786	548	-	159	plenum afvoer
0.03a	Balie	Kantoor	15,61	2,6	40,6	2	20	26	70%	35	128	0	60	481	182	80	234	22	274	247	-	-	plenum afvoer
0.04	Aangifruimte KMAR	Kantoor	13,07	2,6	34,0	2	20	26	70%	35	594	439	67	731	114	80	-	18	230	207	-	-	plenum afvoer
0.05	Aangifruimte Politie	Kantoor	12,84	2,6	33,4	2	20	26	70%	35	586	425	65	723	114	80	-	18	230	207	-	-	plenum afvoer
0.06	Vluchttrappenhuis	Verkeers	9,76	2,6	25,4	0	18	-	-	913	777	47	-	-	0	-	14	-	-	-	-	106	-
0.07	Miva-Toilet	Sanitair	4,86	2,6	12,6	1	15	-	-	35	182	25	-	-	40	-	7	-	-	-	53	-	rooster
0.08	Voorruimte	Sanitair	4,13	2,6	10,7	0	15	-	-	109	241	34	-	-	-	-	6	-	-	-	-	106	-
0.09	Toilet	Sanitair	1,13	2,6	2,9	1	15	-	-	-	-	-	-	-	40	-	2	-	-	-	53	0,08	-
0.10	Toilet	Sanitair	1,13	2,6	2,9	1	15	-	-	-	-	-	-	-	40	-	2	-	-	-	53	0,08	-
0.11	Ruimte Apperatuur	Berging	5,45	2,6	14,2	1	5	-	-	38	267	27	-	-	40	82	8	100	90	-	-	-	-
0.12	Gang	Verkeers	11,35	2,5	28,4	0	18	-	-	154	0	56	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
0.13	Opslag	Berging	7,33	2,6	19,1	0	5	-	-	147	350	37	-	-	-	110	10	200	180	-	-	-	-
0.14	Opslag	Berging	7,49	2,6	19,5	0	5	-	-	147	350	38	-	-	-	112	10	200	180	-	-	-	-
0.15	Gang	Verkeers	23,91	2,5	59,8	0	18	-	-	312	0	120	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-
0.16	Opslag	Berging	3,64	2,6	9,5	0	5	-	-	63	175	18	-	-	-	55	5	100	90	-	-	-	-
0.17	Server ruimte	Techniek	7,49	2,6	19,5	2	5	-	-	30	130	-	-	-	40	112	10	80	72	-	-	-	-
0.18	Opslag	Berging	3,64	2,6	9,5	0	5	-	-	30	175	18	-	-	-	55	5	100	90	-	-	-	-
0.19	Opslag	Berging	9,14	2,5	22,9	0	5	-	-	208	425	46	-	-	-	137	13	200	180	-	-	-	-
0.20	Technische ruimte	Techniek	1,82	2,5	4,6	0	5	-	-	-22	-53	4	-	-	-	-	3	-	-	-	50	0,15	50
0.21	Technische ruimte	Techniek	11,54	2,6	30,0	2	5	-	-	-78	18	-	-	-	-	80	-	16	-	-	50	0,15	50
0.22	Balie	Kantoor	8,42	2,8	23,6	1	20	26	70%	35	89	0	43	322	57	40	126,3	86	0	-	-	-	-
0.23	Entree	Verkeers	29,47	2,8	82,5	0	18	-	-	634	612	148	278	0	-	-	41,258	758	675	-	-	-	-
0.24	Spreekkamer	Kantoor	14,60	2,8	40,9	3	20	26	70%	35	127	0	73	615	172	120	-	20,44	257	231	-	-	plenum afvoer
0.25	Ophoudruimte	Cel	7,65	2,8	21,4	1	20	26	70%	35	69	0	39	130	57	40	-	10,71	171	188	-	-	plenum afvoer
0.26	Spreekkamer	Kantoor	16,00	2,8	44,8	3	20	26	70%	35	139	0	80	658	172	120	-	22,4	281	253	-	-	plenum afvoer
0.27	Ophoudruimte	Cel	7,65	2,8	21,4	1	20	26	70%	35	70	0	39	104	57	40	-	10,71	171	188	-	-	plenum afvoer
0.28	Moeder en kindruimte	Cel	17,79	2,8	49,8	2	20	26	70%	35	817	850	89	530	114	80	-	24,906	398	438	-	-	plenum afvoer
0.29	pass. Toilet	Sanitair	3,47	2,8	9,7	1	18	-	-	13	0	17	-	-	40	-	4,858	-	-	-	53	0,15	-
0.30	Putruimte	Onbenoemd	0,77	2,8	2,2	0	5	-	-	68	-86	-	-	-	-	-	1,078	-	-	-	53	-	-
0.31	Personeelentree	Verkeers	5,66	2,5	14,2	0	18	-	-	446	302	27	-	-	-	-	7,924	100	-	-	-	-	-
0.32	Hal	Verkeers	31,50	2,5	78,8	5	18	-	-	491	0	157	-	-	200	-	44,1	430	69	-	-	-	-
0.32b	Woonkamer	Bijeenkomst	24,26	2,5	60,7	10	20	26	70%	35	1611	1307	125	1536	572	400	-	33,964	430	387	-	-	-
0.33	Trappenhuis	Verkeers	19,53	0,0	0	0	18	-	-	721	425	100	-	-	-	-	27,342	-	-	-	-	-	-
0.33a	Werkkast	Onbenoemd	1,40	2,5	3,5	0	5	-	-	-20	20	-	-	-	-	-	1,96	-	-	-	53	0,33	-
0.34	Gang	Verkeers	3,61	2,5	9,0	0	18	-	-	58	-	17	-	-	-	-	5,054	-	-	-	-	-	99
0.35	Miva-Toilet	Sanitair	3,65	2,5	9,1	1	15	-	-	-1	-35	19	-	-	40	-	5,11	-	-	-	53	0,34	-
0.36	Voorruimte	Sanitair	5,24	2,5	13,1	0	15	-	-	79	-71	41	-	-	-	-	7,336	-	-	-	-	-	106
0.37	Toilet	Sanitair	1,22	2,5	3,1	1	15	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	53	0,36	-
0.38	Toilet	Sanitair	1,20	2,5	3,0	1	15	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	53	0,36	-
0.39	Voorruimte	Sanitair	9,28	2,5	23,2	0	15	-	-	296	525	60	-	-	-	-	12,992	-	-	-	-	-	159
0.40	Toilet	Sanitair	1,22	2,5	3,1	1	15	-	-	-	-	-	-	-	40	-	1,708	-	-	-	53	0,39	-
0.41	Toilet	Sanitair	1,22	2,5	3,1	1	15	-	-	-	-	-	-	-	40	-	1,708	-	-	-	53	0,39	-
0.42a	Aanlandplekken teams	Kantoor	54,65	2,6	142,1	10	20	26	70%	35	1553	1126	275	2414	572	400	-	76,51	602	542	-	-	-
0.43	Commandokamer	Kantoor	11,93	2,6	31,0	3	20	26	70%	35	488	451	62	673	172	120	-	16,702	210	189	-	-	-
0.44	Operationele Intell	Kantoor	31,57	2,6	82,1	6	20	26	70%	35	1118	1363	158	1433	343	240	-	44,198	516	464	-	-	-
0.46	Werkplekken politie	Kantoor	62,60	2,6	162,8	10	20	26	70%	35	1408	951	318	2862	572	400	-	87,64	603	542	-	-	-
0.47	Briefing politie	Vergader	21,81	2,6	56,7	10	20	26	70%	35	922	1145	109	1440	572	400	-	30,534	344	310	-	-	-
0.48a	Fietsenstalling	Onbenoemd	11,89	2,6	30,9	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,646	-	-	-	Buiten	-	Open
0.48b	Berging	Berging	29,49	2,6	76,7	1	5	-	-	-	-	-	-	-	40	-	41,286	-	-	-	Buiten	-	Jazo deuren
0.49	Technische Ruimte (NSAt)	Techniek	8,76	2,6	22,8	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264	-	-	-	Buiten	-	Jazo deuren
0.50	Technische Ruimte (LS)	Techniek	10,75	2,6	28,0	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,05	-	-	-	Buiten	-	Jazo deuren
0.51	Technische Ruimte (Traforuimte)	Techniek	11,20	2,6	29,1	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,68	-	-	-	Buiten	-	Jazo deuren
0.52	Technische Ruimte (Inkoopstation)	Techniek	8,20	2,6	21,3	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,48	-	-	-	Buiten	-	Jazo deuren
EEERSTE ETAGE																		8329	6827	683	371	464	-
1.01	Trappenhuis	Verkeers	10,17	2,5	25,4	0	18	-	-	502	587	110	-	-	-	-	14,238	-	-	-	-	-	-
1.02	Brigade adj	Kantoor	21,81	2,5	54,5	5	20	-	-	1273	1214	113	1569	286	200	-	30,534	430	387	-	-	-	-
1.03b	Gang	Verkeers	24,85	2,5	62,1	0	18	-	-	50	0	135	-	-	-	-	34,79	-	-	-	53	1,03	265
1.03c	Gang	Verkeers	2,30	2,5	5,8	0	18	-	-	50	0	135	-	-	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-
1.03a	Pantry en MFK [1.25]	Bijeenkomst	17,99	2,5	45,0	2	20	26	70%	35	-2	2	-	-	-	-	3,024	430	112	-	-	-	plenum afvoer
1.04	Werkkast	Onbenoemd	2,16	2,5	5,4	0	5	-	-	-52	-71	40	-	-	-	-	7	-	-	-	53	-	106
1.05	Voorruimte	Sanitair	5,24	2,5	13,1	0	15	-	-	-	-	-	-	-	40	-	2	-	-	-	-	-	106
1.06	Toiletten	Sanitair	1,22	2,5	3,1	1	15	-	-	-	-	-	-	-	40	-	2	-	-	-	53	1,05	-
1.07	Toiletten	Sanitair	1,22	2,5	3,1	1	15	-	-	108	525	60	-	-	-	-	13	-	-	-	53	1,05	-
1.08	Voorruimte	Sanitair	9,28	2,5	23,2	0	15	-	-	-	-	-	-	-	40	-	2	-	-	-	53	-	159
1.09	Toiletten	Sanitair	1,22	2,5	3,1	1	15	-	-	-	-	-	-	-	40	-	2	-	-	-	53	1,06	-
1.10	Toiletten	Sanitair	1,22	2,5	3,1	1	15	-	-	-17	0	132	-	-	-	-	39	-	-	-	53	1,06	-