


















# Opzet armatuurstaat

Project : HV22086  
ISO documentnummer: ISO-04-67.02  
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf  
Versie: 1.0  
Datum: 01-04-2025

Armatuurstaat			
Code:	Omschrijving:	Afbeelding:	
1a	Fabricaat: Saval Type: SAV DECOHASPEL D33 BLD-30M 1" Aansluiting: klemaansluiting Haspelbladdiameter: 600mm Inbouwdiepte: 245 mm Bijzonderheden:		
1b	Fabricaat: Saval Type: SAV HASPELKAST I-33 - N Haspelmontage: vast Breedte: 735mm Diepte: 262 mm Bijzonderheden: inclusief voorziening handbrandmelder		
1c	Fabricaat: Saval Type: BROE OOGDOUCHE 17533009 Haspelmontage: vast Breedte: 735mm Diepte: 280 mm Bijzonderheden: inclusief voorziening handbrandmelder		
3	Fabricaat: Broen-lab Type: Oog - gelaatdouche Aansluiting: Buitendraad Aansluitmaat: 1/2" Afvoermaat: 1.1/4" Bijzonderheden: Wandopbouw vast		
4a	Fabricaat: Geberit Type: 300 Basic Uitstortgootsteen Materiaal: Keramiek Breedte: 460 mm Diepte: 365 mm Bijzonderheden: Stootrand		
4b	Fabricaat: Grohe Type: Costa L Keukenkraan - onderuitloop - inbouw Montage: wand Voorsprong: 234mm Aansluiting: 3/4" Bijzonderheden:		
4c	Fabricaat: Itho Daalderop Type: Close-Up Boiler elektrisch Nom. Vermogen: 2.2 kW Volume: 15l Montage: wandopstelling Bijzonderheden:		
4d	Fabricaat: Alape Type: AG Alurost Emmerrooster		











# Opzet armatuurstaat

Project : HV22086  
ISO documentnummer: ISO-04-67.02  
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf  
Versie: 1.0  
Datum: 01-04-2025

4e	Fabricaat: Geberit Type: Duofix Inbouwelement uitstortgootsteen Constructie zelfdragend: Ja Diepte: 83 mm		
5a	Fabricaat: Geberit Type: 300 Urinoir (goot) Materiaal: Keramiek Spoelwateraansluiting: boven Aansluiting afvoer: verdekt Bijzonderheden:		
5b	Fabricaat: Geberit Type: Duofix Inbouwelement urinoir z/spoelinr. Breedte: 500 mm Diepte: 75 mm Zelfdragend, verstelbare hoogte Bijzonderheden:		
5c	Fabricaat: Grohe Type: Rondo Mechanische urinoirspoeler Bedieningsvorm: hand Doorstroomcapaciteit instelbaar: Ja Bijzonderheden:		
5d	Fabricaat: Geberit Type: Urinoirschot Diepte: 420 mm Dikte: 42 mm Hoogte: 760 mm Bijzonderheden:		
6a	Fabricaat: Geberit Type: 300 Comfort Wastafel / Fontein Montagewijze: Hangend Vorm: Rechthoekig Breedte/diepte: 550 / 525 mm Bijzonderheden: extra toegankelijk toilet		
6b	Fabricaat: Grohe Type: Euroeco Cosmopolitan E Wastafelkraan (opbouw) Aantal kraangaten: 1-gats Type greep: greeploos Uitvoering uitloop: Vast onder Type voeding: Batterij Bijzonderheden:		
6d	Fabricaat: Viega Type: Afvoerprogramma 575309 P-, S-, beker sifon Afvoerplugmaat: 1.1/4" Vorm: Bekersifon Bijzonderheden:		
6d	Fabricaat: Swallow Type: Spiegel 60x40 Hoogte: 400mm Breedte: 600 mm Bijzonderheden:		








# Opzet armatuurstaat

Project : HV22086  
ISO documentnummer: ISO-04-67.02  
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf  
Versie: 1.0  
Datum: 01-04-2025

7	Fabricaat: Seppelfricke Type: SEPP-Eis S8041 Buitenkraan Maat aansluiting aanvoer: 1/2" Bijzonderheden:		
8a	Fabricaat: Geberit Type: ACANTO Closet Materiaal: Keramiek Spoelvorm: Diep Type: wand Bijzonderheden:		
8b	Fabricaat: Geberit Type: Duofix Sigma 12 cm (UP320) Inbouwreservoir Spoeling: Twee hoeveelheden 3-6l Zelfdragend, verstelbare hoogte Bijzonderheden:		
8c	Fabricaat: Geberit Type: Sigma01 Bedieningspaneel closet/urinoir Spoeling: Twee hoeveelheden 3-6l Verchroomd kunststof Bijzonderheden:		
9a	Fabricaat: Rada Type: VR VR106RC Douchekop Aansluiting: Buitendraad Kleur: Chroom Bijzonderheden:		
9b	Fabricaat: Delabie Type: Tempomatic Elektronisch stuursysteem douche Aansluitspanning: 12V Automatische cyclusspoeling Uitvoering: infrarood Bijzonderheden:		
10	Fabricaat: Grohe Type: Professional Eurosmart Keukenmengkraan Montage: Blad/kraangat Type greep: Eengreeps Uitvoering uitloop: Draaibaar boven Bijzonderheden:		
10	Fabricaat: Itho Daalderop Type: Close-In Boiler elektrisch Nom. Vermogen: 2.2 kW Volume: 10l Montage: wandopstelling Bijzonderheden:		
11	Fabricaat: Raminex Type: Tapkraan Met keerklep: Ja Materiaal kraan: Messing Bijzonderheden: tbv wasmachine		
13	Fabricaat: Internorm Type: SE8200 RVS 304 drugs Interceptor opvangunit / fecalien / kleding opvang Bijzonderheden:		

# Opzet armatuurstaat

Project : HV22086  
ISO documentnummer: ISO-04-67.02  
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf  
Versie: 1.0  
Datum: 01-04-2025

<b>14</b>	Fabricaat: Internorm Type: Compleet 2836 roestvaststaal Bijzonderheden:		
<b>15a</b>	Fabricaat: Geberit Type: 300 Comfort Closet Materiaal: Keramiek Spoelvorm: Diep Type: wand Bijzonderheden: integraal toegankelijk toilet		
<b>15c</b>	Fabricaat: Geberit Type: 300 Closetzitting 300/c MiVa Materiaal: Duroplast Bijzonderheden: integraal toegankelijk toilet		
<b>15b</b>	Fabricaat: Geberit Type: Duofix Sigma 12 cm (UP320) Inbouwreservoir met frame Geschikt voor frontbediening: Ja Met bevestigingsmateriaal element		
<b>15c</b>	Fabricaat: Geberit Type: Sigma01 Bedieningspaneel closet/urinoir Spoeling: Twee hoeveelheden 3-6l Verchroomd kunststof Bijzonderheden:		
<b>15d</b>	Fabricaat: Geberit Type: Sigma20 Bedieningspaneel closet/urinoir Bediening: Tweeknops Type bekrachtiging: Mechanisch Bijzonderheden: in combinatie met Linido Hulpvoetset aangepast sanitair		
<b>16a</b>	Fabricaat: Geberit Type: 300 Comfort Wastafel / Fontein Montagewijze: Hangend Vorm: Rechthoekig Breedte/diepte: 550 / 525 mm Bijzonderheden: integraal toegankelijk toilet		

# Opzet armatuurstaat

Project : HV22086  
ISO documentnummer: ISO-04-67.02  
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf  
Versie: 1.0  
Datum: 01-04-2025

16b	Fabricaat: Grohe Type: Professional Eurosmart M-Size Wastafelkraan Aantal kraangaten: 1-gats Type greep: Eengreeps Uitvoering uitloop: Vast onder Bijzonderheden: integraal toegankelijk toilet		
16c	Fabricaat: Viega Type: Afvoerprogramma 575309 P-, S-, beker sifon Afvoerplugmaat: 1.1/4" Vorm: Bekersifon Bijzonderheden:		
16d	Fabricaat: Swallow Type: Spiegel 60x40 Hoogte: 400mm Breedte: 600 mm Bijzonderheden:		