

STRAAT- ENTERREINVERLICHTING - MAST & MUURUITHOUDER

AUTHENTIEKE UITSTRALING




ANTIEKO MAST EN UITHOUDER

Toepassingsgebieden

- woonwijken
- pleinen
- parken
- bedrijventerreinen
- stads- en dorpscentra
- vrijliggende fietspaden

Materiaal: Gietaluminium mast voorzien van molycoat, opzetstuk versterkt met stalen buis
Opzetmaat: 60 mm diameter, 45 mm hoog
Optioneel: laddersteun

Afmetingen in mm:





STRAAT- EN TERREINVERLICHTING - MAST & MUURUITHOUDER

AUTHENTIEKE UITSTRALING

Sfeerverhogend

De uitstraling van nieuwbouw- of renovatieprojecten wordt in hoge mate bepaald door de toegepaste verlichting. De gewenste sfeer kan extra worden benadrukt door de verlichting toe te passen op een mast of uithouder in overeenkomstige stijl. De Antieko armatuurhouders creëren, zoals de naam al doet vermoeden, een authentieke (antieke) uitstraling.

De Antieko mast en muuruihouder zijn perfect te combineren met nostalgische verlichtingsarmaturen als de OGR en OMA. Zowel in een moderne als klassieke omgeving komen deze sfeervolle verlichtingscombinaties goed tot hun recht. Om de toepassingsmogelijkheden van de Antieko-armatuurhouders te optimaliseren, is er zowel een mast als een muuruihouder leverbaar.

Corrosiebestendigheid

Door de toepassing van legeringen en een goede conservering is het materiaal bestand tegen de diverse weersinvloeden. Hierdoor wordt de levensduur van het product verlengd en besparingen gecreëerd op de onderhoudskosten.

Sterk en lichtgewicht

Het specialistische gietwerk en het gebruik van gekeurde grondstoffen leveren een aanzienlijke gewichtsbesparing op ten opzichte van gietijzer. Ook de treksterkte van aluminium ligt beduidend hoger dan die van gietijzer.

Milieu-aspect

Het toegepaste aluminium is recyclebaar en dus milieuvriendelijk.

Productspecificaties Antieko

mast

- vervaardigd van gietaluminium. Het opzetstuk is versterkt met een inwendige stalen buis. De mast is voorzien van molycoat
- de nok van de mast heeft een diameter van 60 mm en een hoogte van 45 mm
- de mast is hol met voldoende ruimte voor kabeldoorvoer. Onderin de mast bevindt zich een mastluik, te openen met een mastluiksleutel
- in verband met veiligheid is de mast zodanig geconstrueerd dat deze in geval van een extreme aanrijding boven de zekeringkast afbreekt
- de Antieko-mast wordt standaard geleverd in de kleur donkergroen RAL 6009 (andere RAL-kleuren op aanvraag leverbaar)
- uitgerust met Faget-kast (optioneel) en laddersteun (optioneel)

Productspecificaties Antieko

muuruihouder

- vervaardigd van gietaluminium en verstevigd met een inwendige stalen buis
- de nok van de uithouder heeft een diameter van 60 mm en een hoogte van 45 mm
- in de nok bevindt zich een opening voor kabeldoorvoer. De opening loopt via de buis door tot aan de achterzijde van de bevestigingsplaat
- in de bevestigingsplaat van de uithouder bevinden zich 4 gaten (diameter 10 mm) waarmee de uithouder aan de wand bevestigd kan worden
- de muuruihouder wordt standaard geleverd in de kleur donkergroen RAL 6009 (andere RAL-kleuren op aanvraag leverbaar)