ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE GEMEENTE LEUSDEN

PERCEELNUMMER 2: ZUID
BESTEKNR : 2413BE-2

Datum: 07-10-2024
Status: definitief

OPDRACHTGEVER
Gemeente Leusden
Bezoekadres:
Huis van Leusden
't Erf 1
3831 NA Leusden
tel. 14 033

Postadres:
Postbus 150
3830 AD Leusden

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Leusden

Bezoekadres:
Huis van Leusden
't Erf 1
3831 NA Leusden
tel. 14 033

Postadres:
Postbus 150
3830 AD Leusden.

1.02 DIRECTIE

1. Voor de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de UAV 2012 zal optreden.
2. De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Leusden. Perceel 2 betreft het zuidelijke gedeelte van de gemeente Leusden.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Onderhoud beplantingen
b. Onderhoud gras
c. Onderhoud verhardingen
d. Bijkomende werkzaamheden

1.05 TIJDSBEPALING

De opdracht gaat in op 1 april 2025 en wordt opgeleverd eind maart 2029 op een door de directie nader te bepalen datum en locatie.

De opdrachtgever heeft het recht om deze opdracht eenzijdig te verlengen met 1 (één) keer 4 (vier) jaar. Bij een verlenging gelden dezelfde voorwaarden als tijdens de vaste looptijd.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

1.07 GEDRAGSCODE SOORTENBESCHERMING

De 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2023 van de Vereniging Stadswerk Nederland, versie 14 december 2023 is van toepassing. De gedragscode is geldig tot 1 januari 2025. De gedragscode is beschikbaar op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/overzicht-gedragscodes#in-ontwerp-en-definitief-goedgekeurde-gedragscodes-i-t%2Fm-p

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de van toepassing zijnde gedragscode.

Bij het verlopen van de geldigheid van bovenstaande gedragscode, is de opvolgende versie van de 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten' van toepassing.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

De tekeningen en areaal zijn in te zien via internet via een link (u ontvangt geen separaat bijgevoegde bijlage). De link/locatie van de tekeningen worden gedeeld in de aanbestedingsleidraad.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- V&G-plan ontwerpfase d.d. 07-10-2024
- Arealenlijst d.d. 07-10-2024

05 DUURZAAMHEID

1. alle in te zetten gemotoriseerd handgereedschap (zoals, maar niet beperkt tot heggenschaar, bosmaaier, bladblazer etc.) dient elektrisch aangedreven te zijn.
2. alle vervoersmiddelen (zoals, maar niet beperkt tot werkbussen, auto's, trekkers etc.) voldoen aan de euro 6 norm. Voor overige materieelstukken geldt de Stage V norm.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			**BEPLANTING**					
11			**BOSPLANTSOEN**					
110010	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	8.344,08	V		
		9	Betreft: Bosplantsoen					
			Oppervlakte: 115.890,00 m2					
		1	Verwijderen grof zwerfafval					
		9	Diverse locaties					
		2	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
			Bewerkingsbreedte: ca. 3m gemeten vanuit de rand beplantingsvak.					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
110020	514422		Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	173.835,00	V		
			Betreft: bosplantsoen					
			Betreft: onkruid, ongewenst opslag					
			Lengte: 21.729 m1					
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar met een bewerkingspercentage van 100% (dit betekent excl. randen langs particuliere grenzen)					
			Soort en leeftijd van de beplanting: leeftijd diverse en betreft bosplantsoen					
		1	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		9	Bewerkingsbreedte: ca. 2 m gemeten vanuit rand beplantingsvak.					
		2	Tussen en in de rijen maaien					
		9	Maaisel terugblazen in plantvak					
110030	514432		Terugzetten beplanting.	m2	69.534,00	V		
			Betreft: bosplantsoen					
			Oppervlakte: 115.890 m2					
			gerekend is met 15% van het totale areaal per jaar.					
			Bewerking van een gehele plantvak conform onderstaande werkwijze en plantvakken verdeeld over het gehele werkterrein.					
		2	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2					
		9	Hoogte beplanting: ca. 4m of meer					
		1	Terugzetten door 1 stuk per 3 stuks laten staan					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
			Acceptatiekosten voor rekening van aannemer.					
110040	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	115.890,00	V		
			Betreft: bosplantsoen					
			Lengte: 28.973 m1					
		1	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		9	Aantal snoeirondes: 2 keer per jaar.					
			Gerekend met overhangende takken (niet zijnde particuliere begrenzing): 50%.					
			Minimale snoeihoogte beplanting langs troittor/wandelpad en bij (gras)achtigen 2.50m.					
			Minimale snoeihoogte langs fietspad/rijbaan 4.00m (hoogtes zijn gemeten langs hoogste punt in de verharding)					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inriching. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
12			**HEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN**					
120010	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	10.101,56	V		
		9	Betreft: heesters, heesterrozen en botanische rozen					
			Oppervlakte: 37.398 m2					
		3	Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		9	Diverse locaties					
		1	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100%.					
			Verwijderen zwerfafval alleen in combinatie met onkruidvrij maken beplantingsvak uitvoeren.					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
120020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.047.144,00	V		
			Oppervlakte: 37.398 m2					
			Het zwerfvuil ruimen wordt in dezelfde werkgang uitgevoerd als onkruidvrij maken.					
			Onder verwijderen onkruid valt ook het verwijderen van opslag					
		9	Betreft: heesters, heesterrozen en botanische rozen					
		1	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
		2	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100%.					
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
120030	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	29.918,40	V		
			Betreft: heesters, heesterozen en botanische rozen					
			Oppervlakte: 37.398 m2					
			De aannemer dient rekening te houden met snoei verspreid over het gehele perceel, conform het door de directie op te stellen snoeiplan.					
		9	Wintersnoei 1 keer per jaar, bewerkingspercentage 20%					
		9	Betreft: gesloten opgaande, eensoortige en meersoortige heesters					
		5	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2					
		1	Snoeiregiem: jaarlijkse wintersnoei					
		1	In beplantingsvak					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
120040	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	89.755,20	V		
			Lengte: 11.219 m1					
			Bewerkingspercentage: 100%					
			Frequentie: 2 keer per jaar					
		9	Betreft: heesters, heesterrozen en botanische rozen					
		2	Takken verwijderen tot 0,50 m uit de kant van de verharding exclusief opsluitband. Minimaal 0,25 m in beplantingsvak.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
13			**BODEMBEDEKKERS**					
130010	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	2.749,88	V		
		9	Betreft: bodemdekkers					
			Oppervlakte: 9.821 m2					
		3	Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		9	Diverse locaties					
		1	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100%.					
			Verwijderen zwerfafval alleen in combinatie met onkruidvrij maken beplantingsvak uitvoeren.					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
130020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	274.988,00	V		
			Oppervlakte: 9.821 m2					
			Het zwerfvuil ruimen wordt in dezelfde werkgang uitgevoerd als onkruidvrij maken.					
			Onder verwijderen onkruid valt ook het verwijderen van opslag					
		4	Betreft: bodembedekkende heesters					
		1	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
		2	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100%.					
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
130030	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	7.856,80	V		
			Betreft: bodembedekkers					
			Oppervlakte: 9.821 m2					
			De aannemer dient rekening te houden met snoei verspreid over het gehele perceel, conform het door de directie op te stellen snoeiplan.					
		1	Verjongingssnoei					
		9	Betreft: bodemendekkende, eensoortige heesters en meersoortige heesters					
		1	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
		1	Snoeiregiem: 1 keer per jaar, bewerkingspercentage 20%					
		1	In beplantingsvak					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
130040	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	23.570,40	V		
			Lengte: 2.946 m1					
			Randen langs bebouwing, verharding, watergangen en schouwpaden.					
			Bewerkingspercentage: 100%					
			Freqentie: 2 keer per jaar					
		4	Betreft: bodembedekkende heesters					
		1	Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
14			**VASTE PLANTEN**					
140010	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	670,08	V		
		9	Betreft: vaste planten					
			Oppervlakte: 4.188 m2					
		3	Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		9	Diverse locaties					
		1	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100%.					
			Verwijderen zwerfafval alleen in combinatie met onkruidvrij maken beplantingsvak uitvoeren.					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
140020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	67.008,00	V		
			Oppervlakte: 4.188 m2					
			Het zwerfvuil ruimen wordt in dezelfde werkgang uitgevoerd als onkruidvrij maken.					
			Onder verwijderen onkruid valt ook het verwijderen van opslag.					
		9	Betreft: vaste planten					
		1	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
		2	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar bewerkingspercentage 100%					
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
140030	514499		Maaien en mulchen vaste planten.	are	16.752,00	V		
			Betreft: het machinaal afmaaien van vaste planten					
			Oppervlakte: 4.188 m2					
			Uitvoeren 1x per jaar met een bewerkingspercentage van 100% aan het einde van de winter in overleg met de directie					
			Vrijgekomen materialen mulchen en achterlaten in plantvak					
140040	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	5.025,60	V		
			Lengte: 1.620 m1					
			Bewerkingspercentage: 100%					
			Frequentie: 1 keer per jaar					
		9	Betreft: vaste planten					
		1	Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
15			**STRAKKE HAGEN**					
150010	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	1.646,40	V		
		9	Betreft: strakke hagen					
			Oppervlakte: 5.880 m2					
		3	Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		9	Diverse locaties					
		1	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100%.					
			Verwijderen zwerfafval alleen in combinatie met onkruidvrij maken beplantingsvak uitvoeren.					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
150020	514403		Onkruidvrij maken haagvoet.	m	274.400,00	V		
			Betreft: lijnhagen laag en hoog					
			Lengte: 9.800 m1					
			Het zwerfvuil ruimen wordt in dezelfde werkgang uitgevoerd als onkruidvrij maken.					
			Onder verwijderen onkruid valt ook het verwijderen van opslag.					
		2	Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m					
		1	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
		1	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
			Bewerkingspercentage: 100%					
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
150030	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	168.156,00	V		
			Oppervlakte: 21.020 m2					
			Plantsoort van de haag: diverse					
		4	De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten.					
		9	Betreft: lijnhagen					
		2	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
		2	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
		2	Aantal beurten: 2					
			Bewerkingspercentage: 100%					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					
150040	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	8.244,00	V		
			Oppervlakte: 1031 m2					
			Plantsoort van de haag: diverse					
		4	De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten.					
		9	Betreft: lijnhagen					
		1	Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m					
		9	Hoogte van de haag: van ca. 1,5 tot 2,5 m.					
		2	Aantal beurten: 2 keer per jaar					
			Bewerkingspercentage: 100%					
		2	Vrijgekomen materiaal naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
16			**BLOKHAGEN**					
160010	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	1.954,96	V		
		9	Betreft: blokhagen					
			Oppervlakte: 6.982 m2					
		3	Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		9	Diverse locaties					
		1	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100%.					
			Verwijderen zwerfafval alleen in combinatie met onkruidvrij maken beplantingsvak uitvoeren.					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
160020	514404		Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	195.496,00	V		
			Oppervlakte: 6.982 m2					
			Het zwerfvuil ruimen wordt in dezelfde werkgang uitgevoerd als onkruidvrij maken.					
			Onder verwijderen onkruid valt ook het verwijderen van opslag.					
			Haagvoet van blokhagen; totaal					
		1	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
		1	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar.					
			Bewerkingspercentage 100%					
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
160030	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	125.676,00	V		
			Knipoppervlakte: 15,710 m2					
			Plantsoort van de haag: diverse					
		4	De zijkanten en de bovenkant van de haag					
		1	Betreft: blokhaag					
		4	Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer					
		2	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
		2	Aantal beurten: 2 per jaar, bewerkingspercentage 100%					
			Inclusief kopse kanten					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichitng. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2			**GRAS**					
21			**GRASVELD**					
210010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	119.138,60	V		
			Betreft: (recreatief) grasveld					
			Lengte: 29.785 m1					
			Op aanwijzing van directie.					
		3	Langs verharding					
		1	Afsteken					
		2	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100%.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van aannemer.					
210020	501411		Verwijderen blad.	are	10.211,88	V		
			Betreft: mulchen					
			Oppervlakte: 170.198 m2					
			Bladvalperiode: week 39 t/m week 4					
			Op aanwijzing van de directie.					
		2	Betreft: grasveld					
		2	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar . De eerste onderhoudsbeurt heeft een bewerkingspercentage van 100%. De twee onderhoudsbeurt heeft een bewerkingspercentage van maximaal 60%.					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3			**VERHARDING**					
31			**GESLOTEN VERHARDING**					
310010	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	36.818,40	V		
			Betreft: gesloten verharding					
			Oppervlakte: 306.820 m2					
			Bladvalperiode: week 39 t/m week 4					
		1	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100%.					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
32			**ELEMENTENVERHARDING** Veegbeheer wordt circa 5 keer per jaar uitgevoerd door de gemeentelijke eigen dienst.					
320010	518101		Verharding ontdoen van blad. Betreft: elementenverharding Oppervlakte: 557.687 m2 Bladvalperiode: week 39 t/m week 4	are	66.922,44	V		
		1	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100%. Op aanwijzing van de directie kunnen onderhoudsbeurten worden opgesplitst met een lager bewerkingspercentage.					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
320020	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Inclusief goten en obstakels. Oppervlakte: 125.691 m2	are	10.055,28	V		
		2	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2					
		1	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		2	Onkruidvrij maken door middel van borstelen					
		2	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100%. In de praktijk is de voeglengte niet 100% bedekt met onkruid.					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
320030	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Inclusief goten en obstakels Oppervlakte: 125.691 m2	are	15.082,92	V		
		2	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2					
		1	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		9	Onkuidvrij maken door middel van heet water, hete lucht en branden (thermisch). Dood en behandeld onkruid mag hierbij blijven staan. Afstemming met de gemeentelijke dienst voor de timing van vegen is verantwoordelijkheid van de aannemer.					
		2	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100%. In de praktijk is de voeglengte niet 100% bedekt met onkruid.					
320040	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Inclusief goten en obstakels Oppervlakte: 431.996 m2	are	34.559,68	V		
		1	Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2					
		1	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		2	Onkruidvrij maken door middel van borstelen					
		2	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100%. In de praktijk is de voeglengte niet 100% bedekt met onkruid.					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
320050	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Inclusief goten en obstakels. Oppervlakte: 431.996 m2	are	51.839,52	V		
		1	Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2					
		1	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		9	Onkuidvrij maken door middel van heet water, hete lucht en branden (thermisch). Dood en behandeld onkruid mag hierbij blijven staan. Afstemming met de gemeentelijke dienst voor de timing van vegen is verantwoordelijkheid van de aannemer.					
		2	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100%.					
320060	518999		Onkruidvrij maken elementverharding Lengte: 2.960 m1 Betreft: overgang verharding natuursteen en gevelranden Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van heet water, hete lucht en branden (thermisch). Dood en behandeld onkruid mag hierbij blijven staan. Afstemming met de gemeentelijke dienst voor de timing van vegen is verantwoordelijkheid van de aannemer. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	59.200,00	V		
33			**HALFVERHARDING**					
330010	518101		Verharding ontdoen van blad. Betreft: half verharding Oppervlakte: 16.319 m2 Bladvalperiode: week 39 t/m week 4.	are	1.958,28	V		
		2	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100%. Op aanwijzen van de directie kunnen onderhoudsbeurten worden opgesplitst met een lager bewerkingspercentage.					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
330020	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. De aan te houden breedte van halfverharding is gemiddeld 1,25m. Inclusief obstakels. Oppervlakte: 16.319 m2	are	3.916,56	V		
		1	Betreft: ongebonden verharding					
		1	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		9	Onkuidvrij maken door middel van heet water, hete lucht en branden (thermisch). Dood en behandeld onkruid mag hierbij blijven staan.					
		2	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100%.					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4			**OVERIGE WERKZAAMHEDEN**					
41			**WERKZAAMHEDEN IVM TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN** Voor onderstaande werkzaamheden dient de in te zetten deskundige te voldoen aan de citeria voor de deskundigheid zoals is aangegeven in artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard.					
410010	619999		Opstellen ecologisch werkprotocol. Betreft: Werkzaamheden ten behoeve van het opstellen en het jaarlijks actualiseren van het ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant en diersoorten conform artikel 01.22.03 van de Standaard en de bepalingen onder 01 18 van deel 3 van dit bestek en aanvullend conform de eisen in de gedragscode soortenbescherming gemeenten 2023.	EUR		N		
410020	619999		Inventariseren flora. Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten conform lid 01 van artikel 64.13.02 van de Standaard.	EUR		N		
410030	619999		Inventariseren fauna verkennend. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard.	EUR		N		
410040	619999		Uitvoeren jaarlijkse bronnenstudie NDFF. Betreft: het uitvoeren van bronnenstudie in NDFF voor beschermde soorten in het werkgebied van dit bestek. De informatie van deze bronnenstudie wordt gebruikt bij het opstellen en het jaarlijks actualiseren van het ecologisch werkprotocol.	EUR		N		
410050	619999		Toepassen beschermingsmaatregelen. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet. Conform het opgestelde ecologisch werkprotocol	EUR		N		

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
42			**INBOETPLAN**					
420010	519999		Opstellen inboetplan. Betreft de kosten voor het jaarlijks opstellen van een inboetplan volgens deel bepaling 51 45 01	EUR		N		
43			**VERKEERSMAATREGELEN**					
430010	623099		Toepassen stationaire afzetting Ten behoeve van: uitvoerende werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter gedurend dan vier weken Toepassen op: - Dubbelbaansweg - Enkelbaansweg - Fiets- en voetpaden Stationaire afzettingen volgends CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' figuurnummer 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N		
430020	623099		Toepassen rijdende afzetting Ten behoeve van: uitvoerende werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende dit bestek. Toepassen op: - Dubbelbaansweg - Enkelbaansweg - Fiets- en voetpaden Stationaire afzettingen volgends CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' figuurnummer 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30km/h Met materiaal van de aannemer.	EUR		N		
5			**NULBEURT**					
500010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: nulbeurt.	m2	64.269,00	V		
		9	Betreft: heesters en botanische rozen, bodembedekkers, vaste planten, strakke hagen en blokhagen.					
		1	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
		1	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) met een bewerkingspercentage van 100%.					
500020	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: nulbeurt Inclusief goten en obstakels	are	5.577,00	V		
		9	Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2 en verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2.					
		1	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		2	Onkruidvrij maken door middel van borstelen					
		1	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) met een bewerkingspercentage van 100%. In de praktijk is de voeglengte niet 100% bedekt met onkruid.					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
500030	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	163,00	V		
			Betreft: nulbeurt					
			De aan te houden breedte van halfverharding is gemiddeld 1,25m. Inclusief obstakels.					
		1	Betreft: ongebonden verharding					
		1	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		9	Onkuidvrij maken door middel van heet water, hete lucht en branden (thermisch). Dood en behandeld onkruid mag hierbij blijven staan.					
			Afstemming met de gemeentelijke dienst voor de timing van vegen is verantwoordelijkheid van de aannemer.					
		1	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) met een bewerkingspercentage van 100%.					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9			**STAARTPOSTEN**					
95			**STELPOSTEN**					
950010	100301		Stelpost	EUR	50.000,00	V		
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:					
		1	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden					

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 02 CERTIFICERINGEN

01 02 01 CERTIFICERING MEDEWERKERS VCA

01 Bij de uitvoering van het werk dienen betreffende medewerkers te beschikken over onderstaande certificaten:
-B-VCA voor medewerkers die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht;
-VOL-VCA voor operationeel leidinggevende(n) die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht.
Genoemde certificaten dienen bij aanvang van het werk overhandigd te worden aan de directie.

01 02 02 CERTIFICERING MEDEWERKERS ZORGVULDIG HANDELEN OMGEVINGSWET

01 Bij de uitvoering van het werk dienen betreffende medewerkers te beschikken over onderstaande certificaten:
- Certificaat zorgvuldig handelen F&F-deskundige (niveau 1) voor medewerkers die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht;
- Certifcaat zorgvuldig handelen F&F-deskundige (niveau 2) voor de opzichter/uitvoerder die wordt ingezet voor uitvoering van deze opdracht.
- Certificaat zorgvuldig handelen F&F-deskundige (niveau 3) voor de werkvoorbereider / bedrijfsleider die wordt ingezet voor uitvoering van deze opdracht.
Genoemde certificaten dienen bij aanvang van het werk overhandigd te worden aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 03 GEGEVENS EN HOEVEELHEDEN

01 03 01 ACTUALISATIE VAN HOEVEELHEDEN

01 Ieder jaar voor 1 april ontvangt de aannemer een nieuw of een update van het werkbestek met actuele hoeveelheden en eventuele aanpassingen van besteksposten.

02 In de uitvoering dient de aannemer bij afwijkingen de directie direct, doch binnen 5 dagen, hiervan op de hoogte brengen.

01 04 INDEXERING

01 04 01 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFEN BESTANDDELEN

01 In afwijking op artikel 01.04.02 van de standaard wordt de indexering als volgt bepaalt:

- De indexering zal als volgt plaatsvinden;
2025 geen indexering
indexering 2026: na afloop van 2025, voor 1 april worden door de aannemer de geïndexeerde eenheidsprijzen voor 2026 ter goedkeuring aan de directie aangeboden. Voor de indexering zal het GWW index van januari 2026 gebruikt worden.
indexering 2027: na afloop van 2026, voor 1 april worden door de aannemer de geïndexeerdeeenheidsprijzen voor 2027 ter goedkeuring aan de directie aangeboden. Voor de indexering zal het GWW index van januari 2027 gebruikt worden.
indexering 2028: na afloop van 2027, voor 1 april worden door de aannemer de geïndexeerdeeenheidsprijzen voor 2028 ter goedkeuring aan de directie aangeboden. Voor de indexering zal het GWW index van januari 2028 gebruikt worden.
indexering 2029: na afloop van 2028, voor 1 april worden door de aannemer de geïndexeerdeeenheidsprijzen voor 2029 ter goedkeuring aan de directie aangeboden. Voor de indexering zal het GWW index van januari 2029 gebruikt worden.

03 De indexering geldt eveneens bij een eventuele verlenging van het contract conform bovenstaande wijze.

04 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 70% van de aannemingssom.

05 Het brandschoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 20% van de aannemingssom.

HFD PAR ART LID

01 05 BETALINGEN, DECLARATIES

01 05 01 BETALINGEN, DECLARATIES

01 De declaratie tbv betaling dient per perceel te worden gezonden aan de vertegenwoordiger van de directie van het betreffende perceel.
Dit geschiedt per email op: facturen@leusden.nl. Bij de declaratie moet een door de directie ondertekende termijnstaat zijn toegevoegd.
In de declaratie dient het verplichte nummer en projectnummer te worden vermeld.
De termijnstaat en declaratie hebben betrekking op een termijn van 4 weken.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 VERPLICHTING VAN DE AANNEMER

01 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de aannemer adequate maatregelen zodat brandkranen, afsluiters en dergelijke, altijd bereikbaar zijn.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Onderhoud buitenruimte door de eigen dienst van de gemeente Leusden, onder andere, maar niet uitputtend:
  Vegen verhardingen
  Maaien gras
  Snoeien bomen
  Diverse reinigingswerkzaamheden, anders dan opgenomen in het bestek
- Het uitvoeren van aanleg-, onderhouds-, reconstructie en herinrichtingswerken in de openbare ruimte en de hierbij behorende omleidingen, stremmingen en wegafsluitingen;
- Het leggen, omleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de desbetreffende nutsbedrijven;
- Onderhoud aan rioleringen en dergelijke;
- Overige werkzaamheden uitgevoerd door derden.

De coördinatie van in elkaar grijpende werkzaamheden geschiedt door de aannemer. Indien werkzaamheden in elkaar grijpen informeert de directe de aannemer hierover.

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren activiteiten is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

HFD PAR ART LID

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 06 PLAN VAN AANPAK VERKEERSMAATREGELEN

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Bij het opstellen van dit plan dient rekening gehouden te worden met de volgende categoriën wegen:
- Doorgaande wegen;
- Wijkontsluitingswegen;
- Fiets- en voetpaden.

De volgende toegestane maximumsnelheden en snelheidszones komen voor:
- 30 km / uur;
- 50 km / uur;
- 60 km / uur;

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden doorgevoerd.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.
In het werkplan dient het volgende te worden vermeld:
- Datum, tijd van aanvang en vermoedelijke duur van de werkzaamheden, met eventueel rusttijden;
- Type en capaciteit van het in te zetten materieel, incl. gewicht, asdruk en afmetingen, incl. inschatting t.b.v. onder meer (maar niet uiputtend) veiligheid omgeving en gebruiker en insporing;
- Volgorde en wijze van de voorgeschreven resultaatsverplichtingen.

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakanties en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen. Per dag informeert de aannemer de directie over de uitvoerde werkzaamheden conform het bestek, met als doel de keuring van het werk.

03 Eenmaal per 4 weken dient een aanvullend tijdschema ingediend te worden voor de eerstkomende 6 weken. Dit aanvullend tijdschema wordt in de bouwvergadering besproken.

04 De aannemer ontvangt van de directie een jaarplanning van de uitvoering. De aannemer dient de jaarplanning op te nemen in het tijddschema.

01 13 07 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 van UAV 2012 maakt de aannemer de termijnstaten op.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJKOMENDE MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Indien de aannemer wenst af te wijken van de in dit bestek voorgeschreven wijze van omgaan met vrijgekomen materialen, stelt hij hiervoor een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, op en legt dit ter goedkeuring voor aan de directie.

02 Indien de directie goedkeuring verleent aan het plan van aanpak, wordt dit schriftelijk aan de aannemer gemeld.

03 Indien de directie goedkeuring op inhoudelijke gronden afwijst, wordt dit schriftelijk aan de aannemer gemeld, met opgave van redenen. De aannemer wordt hiermee in staat gesteld het plan van aanpak aan te passen en opnieuw ter goedkeuring aan de directie voor te leggen.

04 De directie is niet verplicht goedkeuring te verlenen aan het plan van aanpak en kan -zonder verdere onderbouwing- besluiten vast te houden aan de werkwijze in dit bestek.

05 Het tijdelijk opslaan van vrijkomende materialen in de openbare ruimte is niet toegestaan.

06 Waar in een bestekspost vermeld is: 'Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting geldt het volgende: wanneer de aannemer ten aanzien van de emvi-criteria (o.a. duurzaamheid en c2c) zoals weergegeven in de leidraad, de vrijgekomen materialen op een andere wijze wil verwerken dan is aangegeven zoals hierboven, is dit toegestaan na voorlegging ter goedkeuring aan de directie. De aannemer dient dit in zijn plan van aanpak, vooraf aan de aanbesteding, aan te geven om welke materialen het gaat en wat de vervolgstappen zijn en in de uitvoering de directie hiervan op de hoogte te brengen en ter goedkeuring voor te leggen.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Het bewijs van ontvangst zoals bedoeld in artikel 01.17.08 van de Standaard dient per termijn digitaal te worden ingediend bij de directie.

02 Invasieve exoten, bestaande uit ten minste: Aziatische Duizenknopen en Berenklauw, niet vermengen met overige vrijkomende materialen.

01 17 09 WERKTIJDEN

01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07.00 uur en 18.00 uur.

02 Werkzaamheden buiten deze dagen en uren enkel in overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie uitvoeren. Daartoe dient de aannemer een gemotiveerd verzoek in.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMEN PLANT- EN DIERENSOORTEN

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard worden beschadigingen, toegebracht aan heesters/struiken, vaste planten, kruiden en grassen, hersteld door de aannemer. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.

02 In geval van beschadiging van de te handhaven vegetatie meldt de aannemer dit direct aan de directie.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard, bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bomen:
- Driehonderd Euro (€ 300,-) per boom bij kleinschalige schade aan de bast. Kleine schades zijn wonden die de boom zelf goed kan herstellen. (wonden kleiner dan 15% van de bastomtrek en niet hoger dan de breedte van de wond);
- Bij schade aan bomen groter dan kleinschalige schade wordt de vergoeding nader bepaald door een beëdigd taxateur aangesloten bij het Register-taxateur ‘Bomen’(VRT/NVTB). De taxateur wordt door de directie ingeschakeld.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden verstaan gazons, bermen, grasvelden etc.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COORDINATOR)

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coordinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase per jaar geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

04 De aannemer is verplicht alle op of in het verband met het werk (bijna) voorkomende ongevallen onmiddelijk te melden aan de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

01 19 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012:
- de aannemer dient zelf voor huisvestiging van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze huisvestiging dient te voldoen aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen;
- alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in goede staat verkeren;

02 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

01 19 05 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient- vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling.

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door aan de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

HFD PAR ART LID

01 19 06 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

01 Op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden
1. De aannemer houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
5. De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In afwijking op de Standaard dient in de Standaard de "Wet natuurbescherming" te worden vervangen door "Omgevingswet".

02 Bij tegenstrijdigheden of hiaten tussen de artikelen in paragraaf 01.22 van de Standaard en de van toepassing zijnde gedragscode, is de gedragscode leidend.

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

02 Het actualiseren van het goedgekeurde ecologisch werkprotocol conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de Standaard en besteksposten 410010 betreft het wijzigen/aanvullen van de vooraf opgestelde werkwijze ten behoeve van de bescherming van flora en fauna indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is.

HFD PAR ART LID

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 WERKBESPREKING EN BOUWVERGADERING

01 Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden volgens dit bestek zal gedurende het groeiseizoen eenmaal per twee weken een werkbespreking worden gehouden op een nader te bepalen locatie in de gemeente Leusden. In de werkbespreking zal de dagelijkse gang van zaken besproken worden. Het verslag van deze bespreking zal worden opgesteld door de aannemer en dient binnen één week te worden verzonden.

02 Eenmaal per maand zal gedurende de uitvoering van de werkzaamheden zoals in lid 01 bedoeld een bouwvergadering worden gehouden op een n.t.b. locatie in de gemeente Leusden. Aanwezig zijn de vertegenwoordigers van de opdrachtgever, directie UAV en aannemer en zonodig derde betrokken partijen.

03 Partijen zullen er aan meewerken dat voldoende vertegenwoordigers aanwezig zijn tijdens de in lid 02 benoemde vergadering, zodat geldige besluiten kunnen worden genomen.

04 Van de in lid 02 bedoelde bouwvergadering wordt door de aannemer binnen één week na de bespreking een verslag opgesteld, dat naar alle partijen wordt toegezonden. De goedkeuring van het verslag door de directie wordt vastgesteld tijdens de eerstvolgende bouwvergadering.

05 Goedkeuring onder voorbehoud van het in lid 04 bedoelde verslag is mogelijk, doch dan dient nadrukkelijk vermeld te worden op welke punten men goedkeuring wenst te onthouden.

01 23 02 NEDERLANDSE TAAL

01 Tijdens de uitvoering van de opdracht c.q. de overeenkomst zal per zelfstandig werkend team (vanaf 1 persoon) minimaal 1 persoon, werknemer en ingezette derde welke zorg dragen voor de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst in de contacten met de opdrachtgever en haar medewerkers, alsmede in de contacten met derden (zoals bewoners), de Nederlandse taal in woord en geschrift worden gebruikt.

01 27 KORTINGEN

01 27 01 WERKZAAMHEDEN OP FREQUENTIE

01 Het onderstaande is van toepassing op alle bestekposten op basis van artikel 01 13 06 Algemeen tijdschema:
In aanvulling op de Standaard en de U.A.V. 2012 kan de aannemer een korting worden opgelegd indien de overeengekomen planning wordt overschreden. De korting betreft 10% van de totale prijs van de betreffende bestekspost met een minumum van € 100,- en een maximum van € 500,- per dag.

02 Het onderstaande is van toepassing op alle besteksposten die op frequentie worden uitgevoerd:
In aanvulling op de Standaard en de U.A.V. 2012 kan de aannemer een korting worden opgelegd indien de werkzaamheden niet worden uitgevoerd volgens de eisen in het bestek en het bepaalde in de Standaard. De korting betreft 20% van de totale prijs van de betreffende bestekspost met een minumum van € 500,- en een maximum van € 5000,- per keer.

03 Het bedrag van de kortingen wordt verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 29 MELDINGEN

01 29 01 AFHANDELEN MELDINGEN

02 Indien de aannemer meldingen van derden ontvangt dient hij deze op correcte wijze in ontvangst te nemen en per direct door te geven aan de opdrachtgever zodat ze in het meldsysteem kunnen worden verwerkt.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

50 14 02 ILLEGALE STORTINGEN - VERWIJDEREN GROFVUIL

01 In aanvulling op artikel 50.14.01 van de Standaard dient de aannemer constatering van grofvuil direct per email aan de directie te melden. Indien de directie de aannemer hiertoe opdracht geeft, wordt het grofvuil verwijderd, tegen verrekening van meerwerk.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN ALGEMEEN

51 01 01 ALGEMEEN

02 Onder onkruidbeheersing wordt ook verstaan het verwijderen van zaailingen en andere, op de betreffende locatie ongewenste begroeiing.

51 03 INFORMATIE OVERDRACHT - ALGEMEEN

51 03 01 ZIEKTEN OF PLAGEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.03.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, bij constatering van ziekten en/of plagen aan de beplanting of gras- en kruidachtige vegetatie, dit onmiddellijk per e-mail aan de directie te melden.

HFD PAR ART LID

51 4 BEPLANTINGEN

51 41 ALGEMEEN - BEPLANTINGEN

51 41 01 SNOEIWERKZAAMHEDEN AAN BEPLANTING

01 De snoeiwerkzaamheden zullen hoofdzakelijk in winterperiode plaatsvinden. De gemeente zorgt voor het eventueel verspreiden van informatie aan bewoners.

51 41 02 INBOETPLAN

01 De aannemer dient jaarlijks een overzicht in met locaties die moeten worden ingeboet. De aannemer dient de lijst voor 15 juni in bij de directie. De directie controleert de lijst en past deze eventueel aan. De aannemer ontvangt de lijst uiterlijk in augustus retour. Op basis van de lijst dient de aannemer uiterlijk eind september een offerte voor de uitvoering van de werkzaamheden in. Na goedkeuring van de directie kan de aannemer de werkzaamheden uitvoeren. Hierbij is het mogelijk dat de directie niet voor alle locaties akkoord geeft. Dit is onder andere afhankelijk van het beschikbare budget. Daarnaast is de directie gerechtigd om bij een andere aannemer een offerte op te vragen en de werkzaamheden door een andere aannemer uit te laten voeren indien de directie en de aannemer geen overeenstemming kunnen bereiken over de kosten voor het uitvoeren van de inboetwerkzaamheden.

02 De kosten voor het opstellen van de inboetlijst conform lid 01 dienen te worden opgenomen in bestekspost 420010. De kosten voor de uitvoering worden na opdracht separaat verrekend.

51 41 03 LEEFTIJD BEPLANTINGEN

01 Ca. 5% van de te onderhouden beplanting betreft beplanting jonger dan 3 jaar oud. De eventuele meerkosten van het onderhouden van deze beplanting dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

51 41 04 INVASIEVE EXOTEN

01 Onder onkruidbeheersing in beplanting wordt NIET gerekend: het beheersen en/of bestrijden van invasieve exoten. De aannemer meldt de aanwezigheid van invasieve exoten per plantvakéénmalig aan de directie.

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 01 SNOEIPLAN

01 De directie maakt elk jaar een snoeiplan. De snoeiwerkzaamheden van de beplantingen dienen volgens het snoeiplan van de opdrachtgever te worden uitgevoerd.

HFD PAR ART LID

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 44 02 BEHEERSEN ONKRUID: AANWEZIGHEID VAN LASTIG TE BESTRIJDEN ONKRUIDEN IN BEPLANTING

01 In afwijking van artikel 51.44.02 van de Standaard dienen alle lastig te bestrijden onkruiden te worden bestreden binnen de prijs per eenheid van de betreffende besteksposten. Ook als meer dan 5% van de te onderhouden oppervlakte bedekt is met lastig te bestrijden onkruiden. Het betreft onkruiden als hop, braam, kweek en haagwinde (niet uitputtend)

51 8 VERHARDINGEN

51 82 EISEN EN UITVOERING - VERHARDINGEN

51 82 01 UITVOERINGSMETHODEN

01 Onkruidbeheersing op verharding door middel van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

02 Het toepassen van een stalen borstel op natuursteen is niet toegestaan.

03 Bij werkzaamheden op diverse type bestratingen de veeg-/zuigkracht afstemmen op het soort verhardingen. Werkwijze, methode en machinekeus dient afgestemd te worden op het niet beschadigen van het materiaal en het behoud van de voegvullingen, met name natuursteenbestrating met grotere voegen dient zodanig behandeld te worden dat de voegvulling niet wordt verwijderd.

04 Bij het machinaal vegen van o.a. trottoirs dient de wieldruk zodanig te worden gekozen dat er geen verzakking of beschadigen van de bestrating plaatsvindt. Op natuursteen verhardingen geldt een maximaal gewicht van 2500 kg.

51 82 03 BEHEERSEN BLAD EN NATUURLIJK AFVAL

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat onder blad en natuurlijk afval op verhardig veegvuil aanwezig kan zijn. De aanwezigheid van veegvuil onder blad is geen reden om niet te voldoen aan de resultaatsverplichting voor het beheersen van blad en natuurlijk afval op verhardingen. Als door de werkwijze van de aannemer veegvuil wordt meegenomen tijdens het beheersen van blad en natuurlijk afval kan de aannemer geen aanspraak maken op extra vergoedingen.

51 82 04 OBSTAKELS

01 Obstakels betreft alle voorkomende objecten in of op de rand van een oppervlak (bestaand uit begroeid of onbegroeid terrein zijnde o.a. gazon, berm, talud, beplanting, gebonden en ongebonden verharding) en omvat alle vaste objecten waaronder o.a.: alle type: palen, muren, hekwerken en overige voorzieningen tbv verkeer, verlichting, afzetting, parkeren, speel-en sportvoorzieningen en geleiding,bomen, afvalbakken, banken, electriciteit voorzieningen, (fiets-)beugels, (fiets-)rek en alle overige vaste objecten en voorzieningen. Hekwerken, muren, geleiding enz worden gezien als één object.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN

62 1 WERK ALGEMENE AARD

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

03 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.

04 De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld zonder dat hiervoor aanvullende verrekening plaats vindt.

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

03 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent het tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie zodat de daarvoor vereiste vergunning kan worden aangevraagd.

04 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is.
De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

62 14 RISCOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te laat door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING - FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN

64 12 03 ZORGVULDIG HANDELEN

01 De aannemer is verplicht zich te houden aan de Omgevingswet. Niets in deze bepaling alsmede in de rest van het bestek mag leiden tot overtreding van de Omgevingswet. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Omgevingswet is de Omgevingswet leidend. De aannemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de aannemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.

02 Insporing en verdichting:
- Insporingsdiepte bedraagt niet meer dan 30 mm;
- Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren);
- Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel;
- Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden;
- Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing).

03 Fysieke aanwezigheid:
- Beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang;
- Beperk de duur van een werkgang;
- Werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel).

04 Geluidsoverlast:
- Voorkom pieken van geluid(sterkte);
- Voorkom schrikreacties door materieel op afstand te starten.

05 Werkperioden:
Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met;
- Broedende fauna (gehele jaar);
- Voortplanting amfibieën (in principe maart/juli);
- Winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen.

06 Werkrichting:
Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit;
- Een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied;
- Van land naar water.

64 12 04 WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

01 In het op te stellen ecologisch werkprotocol conform bestekposten 410010 dienen de werkzaamheden van het bestek te worden opgenomen.

02 Kort voor de start van de werkzaamheden dient de aannemer het terrein te controleren op aanwezigheid van te beschermen plant- en diersoorten volgens bestekposten 410020 en 410030

Indien nodig dient de aannemer beschermingsmaatregelen toe te passen t.b.v. de Omgevingswet.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van beschermingsmaatregelen conform het opgestelde ecologisch werkprotocol.

Behoort bij: 2413BE-2

Onderhoud openbare ruimte Perceel 2

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) .....
gevestigd te: .....
KVK-nummer: .....

B) .....
gevestigd te: .....
KVK-nummer: .....

C) .....
gevestigd te: .....
KVK-nummer: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2413BE-2

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te .....

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B) (handtekening)

..... (naam)
éénéén

(functie)

C) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

Behoort bij: 2413BE-2

Onderhoud openbare ruimte Perceel 2

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) .....
gevestigd te: .....

B) .....
gevestigd te: .....

C) .....
gevestigd te: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**BEPLANTING**					
11	**BOSPLANTSOEN**					
110010	Verwijderen zwerfafval grof	are	8.344,08	V		
110020	Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	173.835,00	V		
110030	Terugzetten beplanting.	m2	69.534,00	V		
110040	Snoeien rand beplantingsvak.	m	115.890,00	V		
12	**HEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN**					
120010	Verwijderen zwerfafval grof en fijn	are	10.101,56	V		
120020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.047.144,00	V		
120030	Snoeien sierplantsoen.	m2	29.918,40	V		
120040	Snoeien rand beplantingsvak.	m	89.755,20	V		
13	**BODEMBEDEKKERS**					
130010	Verwijderen zwerfafval grof en fijn	are	2.749,88	V		
130020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	274.988,00	V		
130030	Snoeien sierplantsoen.	m2	7.856,80	V		
130040	Snoeien rand beplantingsvak.	m	23.570,40	V		
14	**VASTE PLANTEN**					
140010	Verwijderen zwerfafval grof en fijn	are	670,08	V		
140020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	67.008,00	V		
140030	Maaien en mulchen vaste planten.	are	16.752,00	V		
140040	Snoeien rand beplantingsvak.	m	5.025,60	V		
15	**STRAKKE HAGEN**					
150010	Verwijderen zwerfafval grof en fijn	are	1.646,40	V		
150020	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	274.400,00	V		
150030	Knippen van (blok)hagen laag	m2	168.156,00	V		
150040	Knippen van (blok)hagen hoog	m2	8.244,00	V		
16	**BLOKHAGEN**					
160010	Verwijderen zwerfafval grof en fijn	are	1.954,96	V		
160020	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	195.496,00	V		
160030	Knippen van (blok)hagen tot 1m	m2	125.676,00	V		
2	**GRAS**					
21	**GRASVELD**					
210010	Afsteken/afsnijden van graskanten langs verharding.	m	119.138,60	V		
210020	Verwijderen blad.	are	10.211,88	V		
3	**VERHARDING**					
31	**GESLOTEN VERHARDING**					
310010	Verharding ontdoen van blad.	are	36.818,40	V		
32	**ELEMENTENVERHARDING**					
320010	Verharding ontdoen van blad.	are	66.922,44	V		
320020	Onkruidvrij maken elementverharding tegels (voeglengte)	are	10.055,28	V		
320030	Onkruidvrij maken elementverharding tegels (voeglengte).	are	15.082,92	V		
320040	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	34.559,68	V		
320050	Onkruidvrij maken elementverharding straatstenen (voeglengte)	are	51.839,52	V		
320060	Onkruidvrij maken elementverharding	m	59.200,00	V		
33	**HALFVERHARDING**					
330010	Verharding ontdoen van blad.	are	1.958,28	V		

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
330020	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	3.916,56	V		
4	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN**					
41	**WERKZAAMHEDEN IVM TE BESCHERMEN PLANT EN**					
410010	Opstellen ecologisch werkprotocol.	EUR		N		
410020	Inventariseren flora.	EUR		N		
410030	Inventariseren fauna verkennend.	EUR		N		
410040	Uitvoeren jaarlijkse bronnenstudie NDFF.	EUR		N		
410050	Toepassen beschermingsmaatregelen.	EUR		N		
42	**INBOETPLAN**					
420010	Opstellen inboetplan.	EUR		N		
43	**VERKEERSMAATREGELEN**					
430010	Toepassen stationaire afzetting	EUR		N		
430020	Toepassen rijdende afzetting	EUR		N		
5	**NULBEURT**					
500010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	64.269,00	V		
500020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	5.577,00	V		
500030	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	163,00	V		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**STAARTPOSTEN**					
91	**EENMALIGE KOSTEN**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
939990	Algemene kosten	EUR		N		
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**STELPOSTEN**					
950010	Stelpost	EUR	50.000,00	V		
96	**BIJDRAGEN**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),