

Preventief onderhoud Sluis

| Structuur | Element | Onderhoudsactie | Interval (eens per x jaar) | Strategie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|------------|------|------|------|------|------|--------|
| Besturing | Element Bedienings- en besturingssysteem | (Visuele) Inspectie en functionele test centrale bediening | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Besturing | Element Bedienings- en besturingssysteem | (Visuele) Inspectie en functionele test nood bediening | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Scheepvaart | Element Scheepverkeersbeseining | (Visuele) Inspectie SVS | 0,5 | Preventief | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Scheepvaart | Element Scheepverkeersbeseining | Functionele test SVS | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Hemelwaterafvoer (HWA) | Inspectie doorvoer HWA's en dakgoten gebouwen | 0,5 | Preventief | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| (Civiele) Constructie | Element Hemelwaterafvoer (HWA) | Inspectie doorvoer HWA's kolk | 0,5 | Preventief | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| (Civiele) Constructie | Element Kerende constructie | (Visuele) Inspectie kerende constructie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Kolk | (Visuele) Inspectie bolders | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Kolk | (Visuele) Inspectie dilatatievoegen (ook onder water) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Kolk | (Visuele) Inspectie haalkommen (ook onder water) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Kolk | (Visuele) Inspectie ladders (ook onder water) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Kolk | (Visuele) Inspectie reling | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Kolk | (Visuele) Inspectie wanden (ook onder water) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Kolk | Schoonmaken bodem sluisolk | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Leuning | (Visuele) Inspectie leuningen van trappen | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Loopbrug | (Visuele) Inspectie van de loopbruggen | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Overgangsconstructie | Functionele test hoogwaterbescherming (doorvoer opening trekduwstangen) | 3 | Preventief | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| (Civiele) Constructie | Element Pompegebouw | (Visuele) Inspectie gebouw (alle bouwgedelen) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Pompkelder | (Visuele) Inspectie kelders (Alle bouwgedelen) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Slijtlaag | (Visuele) Inspectie slijtlaag | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Sluisdeur (hef, punt, rol) | (Visuele) Inspectie sluisdeuren en schoonsputten d.m.v. hoge druk | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Sluishoofd | (Visuele) Inspectie dilatatievoegen (ook onder water) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Sluishoofd | (Visuele) Inspectie drempel | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Sluishoofd | (Visuele) Inspectie halslager | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Sluishoofd | (Visuele) Inspectie omloopriool en schoonmaken | 3 | Preventief | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| (Civiele) Constructie | Element Sluishoofd | (Visuele) Inspectie taats | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Sluishoofd | (Visuele) Inspectie wand sluishoofd | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Sluishoofd | (Visuele) Inspectie werking achterloopheidscherm op doorlaten water | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| (Civiele) Constructie | Element Sluishoofd | Schoonmaken bodem sluishoofd | 2 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hulpmiddelen | Inspectie ladders en hijsmiddelen | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie conservering | 2 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie hoofdaandrijving | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Controleren AUMA volgens voorschrift AUMA | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Controleren smeermiddelniveau reservoir | 0,25 | Preventief | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Functionele test beschermconstructie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Functionele test hoofdaandrijving | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Functionele test nooddaandrijving | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Aarding- en bliksembeschermingsinstallatie | Inspectie aarding- en bliksembescherming (o.a. aarding camera's, aarding masten, | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Binnenverlichting | (Visuele) Inspectie verlichting | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Binnenverlichting | Functionele test verlichting | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Laagspanningsinstallatie | (Visuele) Inspectie LS-verdelers | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Laagspanningsinstallatie | Functionele test hoofdschakelaars | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Laagspanningsinstallatie | Inspecteren aarding kast | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Laagspanningsinstallatie | Testen aardlekschakelaars | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Laagspanningsinstallatie | NEN3140 inspectie | 5 | Preventief | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elektrotechnisch | Gelijkwatermeting (Element Niveaumeetinstallatie) | Inspecteren gelijkwatermeting | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Gelijkwatermeting (Element Niveaumeetinstallatie) | Kalibreren gelijkwatermeting | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Objectverlichting | (Visuele) Inspectie objectverlichting | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Objectverlichting | Functionele test objectverlichting | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Noodstroomaggregaat aansluiting | Functionele test NSA | 5 | Preventief | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Informatie/communicatie voorziening | Element Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie) | (Visuele) Inspectie camera's (let op: hoogwerker) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/communicatie voorziening | Element Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie) | (Visuele) Inspectie monitor CCTV installatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/communicatie voorziening | Element Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie) | Functionele test CCTV installatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/communicatie voorziening | Element Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie) | Functionele test loggingsysteem | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/communicatie voorziening | Element Hydro-/meteomeetinstallatie | (Visuele) Inspectie meteo installatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/communicatie voorziening | Element Hydro-/meteomeetinstallatie | Functionele test meteo installatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/communicatie voorziening | Element Intercominstallatie | Functionele test intercom installatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/communicatie voorziening | Element Marifooninstallatie | (Visuele) Inspectie marifooninstallatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/communicatie voorziening | Element Marifooninstallatie | Functionele test marifooninstallatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/communicatie voorziening | Element Marifooninstallatie | Functionele test portofoon | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/communicatie voorziening | Element Omroepinstallatie | (Visuele) Inspectie omroepinstallatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/communicatie voorziening | Element Omroepinstallatie | Functionele test omroepinstallatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/communicatie voorziening | Element Telefooninstallatie | Functionele test telefoon | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Omloopriool | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie A-frame en conservering controleren (uithijzen) | 3 | Preventief | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Omloopriool | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie schuif/afsluiting | 3 | Preventief | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Omloopriool | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Controleer geleiding noodschuiven | 3 | Preventief | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Omloopriool | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Controleren AUMA volgens voorschrift AUMA | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Omloopriool | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Functionele test omloopriool door (lokaal) te bedienen. | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Omloopriool | Element Schuifconstructie | (Visuele) Inspectie noodschuiven | 3 | Preventief | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Omloopriool | Element Schuifconstructie | Controleren ollepeil | 0,5 | Preventief | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Omloopriool | Element Schuifconstructie | Functionele test noodschuiven | 3 | Preventief | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Gebouwgebonden | Airco (Element Klimaatinstallatie) | Functionele test airconditioning | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Gebouwgebonden | Airco (Element Klimaatinstallatie) | Visuele inspectie airconditioning | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Gebouwgebonden | Element Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | Functionele test BMI | 0,25 | Preventief | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Gebouwgebonden | Element Pompinstallatie | Controleer werking afsluiters | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Gebouwgebonden | Element Pompinstallatie | Functionele test niveaudetectie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Gebouwgebonden | Element Pompinstallatie | Functionele test pomp | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|------|------------|---|---|---|---|---|----|
| Gebouwgebonden | Element Vluchtweginstallatie | (Visuele) Inspectie pictogram/verlichting | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Gebouwgebonden | Element Vluchtweginstallatie | Functionele test noodverlichting | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Gebouwgebonden | Element Vluchtweginstallatie | Functionele test pictogram/verlichting (accu) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Gebouwgebonden | Verwarmingsinstallatie (Element Klimaatinstallatie) | (Visuele) Inspectie CV installatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Gebouwgebonden | Verwarmingsinstallatie (Element Klimaatinstallatie) | Functionele test CV installatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Gebouwgebonden | Water op Vloer (Element Niveaumeetinstallatie) | Functionele test WOV detectie | 0,5 | Preventief | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Terrein | Element Terrein | (Visuele) Inspectie terrein | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Algemeen | Element Bebording/bewegwijzering (statisch) | (Visuele) Inspectie bebording op defecten en leesbaarheid | 0,25 | Preventief | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Kabelkelder | Element Pompkelder | (Visuele) Inspectie kelder | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Kabelkelder | Element Pompkelder | (Visuele) Inspectie ladders en bordessen kabelkelder | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Kabelkelder | Element Pompkelder | (Visuele) Inspectie luiken en afdichting | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Kabelkelder | Element Tunnelventilatie installatie | Inspectie ontluchting | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

Preventief onderhoud Zutphensewegbrug

| Structuur | Element | Onderhoudsactie | Interval (eens per x jaar) | Strategie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|------------|------|------|------|------|------|--------|
| Besturing | Element Bedienings- en besturingssysteem | (Visuele) Inspectie nood/lokale bediening | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Besturing | Element Bedienings- en besturingssysteem | Functionele test nood/lokale bediening | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hemelwaterafvoer (HWA) | Inspectie doorvoer HWA's | 0,5 | Preventief | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Constructie | Element Hoofddraagconstructie | (Visuele) Inspectie brugval | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hoofddraagconstructie | (Visuele) Inspectie conservering brugconstructie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hoofddraagconstructie | (Visuele) Inspectie rijdek | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Leuning | (Visuele) Inspectie leuning | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Slijtlaag | (Visuele) Inspectie slijtlaag | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Steunpunt | (Visuele) Inspectie oplegging brug | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hulpmiddelen | Inspectie ladders en hijsmiddelen | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie aandrijving | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie conservering aandrijving, indien nodig bijwerken | 2 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie elektromotor | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie handaandrijving | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie noodaandrijving | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie van de rem, evt afstellen | 0,25 | Preventief | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Controleren frequentie omvormer | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Controleren olieniveau tandwielkast, indien nodig bijvullen | 0,25 | Preventief | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Endoscoop inspectie met rapportage van tandwielkast | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Laboratoriumonderzoek ollemonster tandwielkast | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Functionele test aandrijving (incl eindstanden spieelindschakelaar) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Functionele test handaandrijving | 3 | Preventief | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bascule kelder | Element Basculekelder | (Visuele) Inspectie bascule kelder (alle bouwdeelen) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Bascule kelder | Element Basculekelder | Functionele test beveiligingen van bordessen/poortje | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Bascule kelder | Element Binnenverlichting | (Visuele) Inspectie verlichting | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Bascule kelder | Element Binnenverlichting | Functionele test verlichting | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Bascule kelder | Element Pompinstallatie | Controleer werking afsluiters | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Bascule kelder | Element Pompinstallatie | Functionele test niveaudetectie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Bascule kelder | Element Pompinstallatie | Functionele test pomp | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie) | (Visuele) Inspectie camera's (let op: hoogwerker) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie) | Functionele test CCTV installatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Intercominstallatie | (Visuele) Inspectie intercom installatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Intercominstallatie | Functionele test intercom installatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Omroepinstallatie | (Visuele) Inspectie omroepinstallatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Omroepinstallatie | Functionele test omroepinstallatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie | Inspectie aarding- en bliksembeveiliging (camera's) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Laagspanningsinstallatie | NEN3140 inspectie | 5 | Preventief | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Landverkeer | Element Afsluitboominstallatie | (Visuele) Inspectie markeringsstrepen | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Landverkeer | Element Bebording/bewegwijzering (statisch) | (Visuele) Inspectie bebording op defecten en leesbaarheid | 0,25 | Preventief | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Landverkeer | Element Verkeersregelinstallatie (VRI) | (Visuele) Inspectie LVS | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Landverkeer | Element Verkeersregelinstallatie (VRI) | (Visuele) Inspectie stopstreep | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Landverkeer | Element Verkeersregelinstallatie (VRI) | Functionele test LVS | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Scheepvaart | Element Verkeersregelinstallatie (VRI) | (Visuele) Inspectie hoogtelicht | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

Preventief onderhoud Deensestraatbrug

| Structuur | Element | Onderhoudsactie | Interval (eens per x jaar) | Strategie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|------------|------|------|------|------|------|--------|
| Besturing | Element Bedienings- en besturingssysteem | (Visuele) Inspectie nood/lokale bediening | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Besturing | Element Bedienings- en besturingssysteem | Functionele test nood/lokale bediening | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hemelwaterafvoer (HWA) | Inspectie doorvoer HWA's | 0,5 | Preventief | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Constructie | Element Hoofddraagconstructie | (Visuele) Inspectie brugval | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hoofddraagconstructie | (Visuele) Inspectie conservering brugconstructie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hoofddraagconstructie | (Visuele) Inspectie rijdek | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Leuning | (Visuele) Inspectie leuning | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Slijtlaag | (Visuele) Inspectie slijtlaag | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Steunpunt | (Visuele) Inspectie oplegging brug | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hulpmiddelen | Inspectie ladders en hijsmiddelen | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie aandrijving | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie conservering aandrijving, indien nodig bijwerken | 2 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie elektromotor | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie handaandrijving | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie noodaandrijving | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie van de rem, evt afstellen | 0,25 | Preventief | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Controleren frequentie omvormer | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Controleren olieniveau tandwielkast, indien nodig bijvullen | 0,25 | Preventief | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Endoscoop inspectie met rapportage van tandwielkast | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Laboratoriumonderzoek ollemonster tandwielkast | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Functionele test aandrijving (incl eindstanden spieindschakelaar) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Functionele test handaandrijving | 3 | Preventief | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bascule kelder | Element Basculekelder | (Visuele) Inspectie bascule kelder (alle bouwdeelen) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Bascule kelder | Element Basculekelder | Functionele test beveiligingen van bordessen/poortje | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Bascule kelder | Element Binnenverlichting | (Visuele) Inspectie verlichting | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Bascule kelder | Element Binnenverlichting | Functionele test verlichting | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Bascule kelder | Element Pompinstallatie | Controleer werking afsluiters | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Bascule kelder | Element Pompinstallatie | Functionele test niveaudetectie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Bascule kelder | Element Pompinstallatie | Functionele test pomp | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie) | (Visuele) Inspectie camera's (let op: hoogwerker) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie) | Functionele test CCTV installatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Intercominstallatie | (Visuele) Inspectie intercom installatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Intercominstallatie | Functionele test intercom installatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Omroepinstallatie | (Visuele) Inspectie omroepinstallatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Omroepinstallatie | Functionele test omroepinstallatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie | Inspectie aarding- en bliksembeveiliging (camera's) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Laagspanningsinstallatie | NEN3140 inspectie | 5 | Preventief | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Landverkeer | Element Afsluitboominstallatie | (Visuele) Inspectie markeringsstrepen | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Landverkeer | Element Bebording/bewegwijzering (statisch) | (Visuele) Inspectie bebording op defecten en leesbaarheid | 0,25 | Preventief | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Landverkeer | Element Verkeersregelinstallatie (VRI) | (Visuele) Inspectie LVS | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Landverkeer | Element Verkeersregelinstallatie (VRI) | (Visuele) Inspectie stopstreep | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Landverkeer | Element Verkeersregelinstallatie (VRI) | Functionele test LVS | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Scheepvaart | Element Verkeersregelinstallatie (VRI) | (Visuele) Inspectie hoogtelicht | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

Preventief onderhoud Hanze Spoorbrug

| Structuur | Element | Onderhoudsactie | Interval (eens per x jaar) | Strategie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |
|-------------------------------------|--|---|----------------------------|------------|------|------|------|------|------|--------|
| Besturing | Element Bedienings- en besturingssysteem | (Visuele) Inspectie en functionele test nood/lokale bediening | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hoofddraagconstructie | (Visuele) Inspectie bordessen (trap) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hoofddraagconstructie | (Visuele) Inspectie conservering brugval | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hoofddraagconstructie | (Visuele) Inspectie gehele brugconstructie (ook onderkant) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hoofddraagconstructie | (Visuele) Inspectie ladder | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hoofddraagconstructie | (Visuele) Inspectie rijdek | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Kerende constructie | (Visuele) Inspectie kerende constructie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Leuning | (Visuele) Inspectie conservering | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Leuning | (Visuele) Inspectie leuningen | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Slijtlaag | (Visuele) Inspectie slijtlaag | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Steunpunt | (Visuele) Inspectie geleiding (Wrijfhout) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Steunpunt | (Visuele) Inspectie oplegging brug | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hulpmiddelen | Inspectie ladders en hijsmiddelen | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie aandrijving | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie brugval | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie conservering | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie handaandrijving | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Functionele test handaandrijving | 3 | Preventief | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie heugelbuffer | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie van de rem, evt afstellen | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Functionele test brug | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Inspectie tandwielkast (ook inwendig) | 3 | Preventief | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie) | (Visuele) Inspectie camera's (let op: hoogwerker) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie) | (Visuele) Inspectie monitor CCTV installatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Omroepinstallatie | (Visuele) Inspectie omroepinstallatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Omroepinstallatie | Functionele test omroepinstallatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Binnenverlichting | Functionele test verlichting | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Laagspanningsinstallatie | (Visuele) Inspectie LS-verdeler | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Laagspanningsinstallatie | Testen aardlekschakelaars | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Laagspanningsinstallatie | NEN3140 inspectie | 5 | Preventief | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Landverkeer | Element Bebording/bewegwijzering (statisch) | (Visuele) Inspectie bebording op defecten en leesbaarheid | 0,25 | Preventief | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Landverkeer | Element Verkeersregelinstallatie (VRI) | (Visuele) Inspectie LVS | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Landverkeer | Element Verkeersregelinstallatie (VRI) | Functionele test LVS | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Scheepvaart | Element Scheepverkeersbeseining | (Visuele) Inspectie SVS | 0,5 | Preventief | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Scheepvaart | Element Scheepverkeersbeseining | Functionele test SVS | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

Preventief onderhoud Hanze Verkeersbrug

| Structuur | Element | Onderhoudsactie | Interval (eens per x jaar) | Strategie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |
|-------------------------------------|--|---|----------------------------|------------|------|------|------|------|------|--------|
| Besturing | Element Bedienings- en besturingssysteem | (Visuele) Inspectie en functionele test nood/lokale bediening | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hoofddraagconstructie | (Visuele) Inspectie bordessen (trap) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hoofddraagconstructie | (Visuele) Inspectie conservering brugval | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hoofddraagconstructie | (Visuele) Inspectie gehele brugconstructie (ook onderkant) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hoofddraagconstructie | (Visuele) Inspectie ladder | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hoofddraagconstructie | (Visuele) Inspectie rijdek | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Kerende constructie | (Visuele) Inspectie kerende constructie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Leuning | (Visuele) Inspectie conservering | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Leuning | (Visuele) Inspectie leuningen | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Slijtlaag | (Visuele) Inspectie slijtlaag | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Steunpunt | (Visuele) Inspectie geleiding (Wrijfhout) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Steunpunt | (Visuele) Inspectie oplegging brug | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Constructie | Element Hulpmiddelen | Inspectie ladders en hijsmiddelen | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie aandrijving | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie brugval | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie conservering | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie handaandrijving | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Functionele test handaandrijving | 3 | Preventief | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie heugelbuffer | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | (Visuele) Inspectie van de rem, evt afstellen | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Functionele test brug | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Aandrijving | Element Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch | Inspectie tandwielkast (ook inwendig) | 3 | Preventief | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie) | (Visuele) Inspectie camera's (let op: hoogwerker) | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie) | (Visuele) Inspectie monitor CCTV installatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Omroepinstallatie | (Visuele) Inspectie omroepinstallatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Informatie/Communicatie voorziening | Element Omroepinstallatie | Functionele test omroepinstallatie | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Binnenverlichting | Functionele test verlichting | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Laagspanningsinstallatie | (Visuele) Inspectie LS-verdeler | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Laagspanningsinstallatie | Testen aardlekschakelaars | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Elektrotechnisch | Element Laagspanningsinstallatie | NEN3140 inspectie | 5 | Preventief | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Landverkeer | Element Bebording/bewegwijzering (statisch) | (Visuele) Inspectie bebording op defecten en leesbaarheid | 0,25 | Preventief | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Landverkeer | Element Verkeersregelinstallatie (VRI) | (Visuele) Inspectie LVS | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Landverkeer | Element Verkeersregelinstallatie (VRI) | Functionele test LVS | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Scheepvaart | Element Scheepverkeersbeseining | (Visuele) Inspectie SVS | 0,5 | Preventief | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Scheepvaart | Element Scheepverkeersbeseining | Functionele test SVS | 1 | Preventief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |