
Behoort bij: AI 2024-0043

Woonrijpmaken Centrumeiland Binnengebied

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BINNENGEBIED CENTRUMEILAND VERHARDINGEN				
11	VERWIJDEREN BESTAANDE SITUATIE MAAVELD				
111	SCHONEN TERREIN				
111010	Schonen terrein. (<5m3)	m3	50,00	F	
111020	Schonen terrein. (≥5m3)	m3	50,00	F	
112	OPBREKEN ASFALT-/ CEMENTBETONVERHARDING, FUNDERING				
1120	<u>Zagen verharding</u>				
112010	Zagen verharding.(d <150 mm)	m	20,00	F	
112020	Zagen verharding.(d ≥150 mm)	m	10,00	F	
1121	<u>Opbreken asfalt</u>				
112110	Opbreken asfaltverharding (d <0,15m, b <3m, <50m2)	m2	50,00	F	
112120	Opbreken asfaltverharding (d <0,15m, b <3m, ≥50m2)	m2	100,00	F	
112130	Opbreken asfaltverharding (d <0,15m, b ≥3m, <50m2)	m2	250,00	F	
112140	Opbreken asfaltverharding (d <0,15m, b ≥3m, ≥50m2)	m2	3.750,00	F	
112150	Opbreken asfaltverharding (d ≥0,15m, b <3m, <50m2)	m2	50,00	F	
112160	Opbreken asfaltverharding (d ≥0,15m, b <3m, ≥50m2)	m2	100,00	F	
112170	Opbreken asfaltverharding (d ≥0,15m, b ≥3m, <50m2)	m2	250,00	F	
112180	Opbreken asfaltverharding (d ≥0,15m, b ≥3m, ≥50m2)	m2	2.500,00	F	
1123	<u>Opbreken steen fundering</u>				
112310	Verwijderen steenmengsel fund.(d <0,30m, b <3m, <50m2)	m2	50,00	F	
112320	Verwijderen steenmengsel fund.(d <0,30m, b <3m, ≥50m2)	m2	100,00	F	
112330	Verwijderen steenmengsel fund.(d <0,30m, b ≥3m, <50m2)	m2	500,00	F	
112340	Verwijderen steenmengsel fund.(d <0,30m, b ≥3m, ≥50m2)	m2	3.500,00	F	
112350	Verwijderen steenmengsel fund.(d ≥0,30m, b <3m, <50m2)	m2	700,00	F	
112360	Verwijderen steenmengsel fund.(d ≥0,30m, b <3m, ≥50m2)	m2	1.000,00	F	
112370	Verwijderen steenmengsel fund.(d ≥0,30m, b ≥3m, <50m2)	m2	2.000,00	F	
112380	Verwijderen steenmengsel fund.(d ≥0,30m, b ≥3m, ≥50m2)	m2	15.000,00	F	
1125	<u>Opbreken steen fundering (vervolg)</u>				
112510	Verw. sleuf steenmengsel fund. t.b.v. aanbrengen band.(<50m)	m	800,00	F	
112520	Verw. sleuf steenmengsel fund. t.b.v. aanbrengen band.(≥50m)	m	2.000,00	F	
112530	Frezen steenmengsel fundering/ripperen. (b <3m, <50m2)	m2	100,00	F	
112540	Frezen steenmengsel fundering/ripperen. (b <3m, ≥50m2)	m2	400,00	F	
112550	Frezen steenmengsel fundering/ripperen. (b ≥3m, <50m2)	m2	500,00	F	
112560	Frezen steenmengsel fundering/ripperen. (b ≥3m, ≥50m2)	m2	14.500,00	F	
1126	<u>Opbreken funderingen van zandcement</u>				
112610	Verwijderen laag zandcement.(b ≥2m, <10m2)	m2	50,00	F	
112620	Verwijderen laag zandcement.(b ≥2m, ≥10m2)	m2	50,00	F	
1127	<u>Opnemen betonplaten</u>				
112710	Opn. verhard.van prefab.betonplaten.(<50m2)	m2	100,00	F	
112720	Opn. verhard.van prefab.betonplaten.(≥50m2)	m2	800,00	F	
113	OPBREKEN BESTRATING				
1130	<u>Opbreken straatbaksteen keiformaat</u>				
113010	Opbreken straatbaksteen.(kf, b <3m, <50m2)	m2	250,00	F	
113020	Opbreken straatbaksteen.(kf, b <3m, ≥50m2)	m2	50,00	F	
1131	<u>Opbreken straatbaksteen XL-formaat (linge)</u>				
113110	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.(<50m2)	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113120	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.(≥50m2)	m2	50,00	F	
113130	Opbreken straatbaksteen.(XL-f, b <3m, <50m2)	m2	50,00	F	
113140	Opbreken straatbaksteen.(XL-f, b <3m, ≥50m2)	m2	50,00	F	
113150	Opbreken straatbaksteen.(XL-f, b ≥3m, <50m2)	m2	50,00	F	
113160	Opbreken straatbaksteen.(XL-f, b ≥3m, ≥50m2)	m2	50,00	F	
1132	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>				
113210	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.<500m2)	m2	2.500,00	F	
113220	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.(≥500m2)	m2	10.000,00	F	
113230	Opbreken betonstraatstenen.(kf, b <3m, <50m2)	m2	1.200,00	F	
113240	Opbreken betonstraatstenen.(kf, b <3m, ≥50m2)	m2	10.700,00	F	
113250	Opbreken betonstraatstenen.(kf, b ≥3m, <50m2)	m2	2.000,00	F	
113260	Opbreken betonstraatstenen.(kf, b ≥3m, ≥50m2)	m2	17.000,00	F	
114	OPBREKEN TEGELVERHARDING				
1140	<u>Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm</u>				
114020	Opbr. betontegels (150/300x300x45 mm, b <3m, <50m2)	m2	40,00	F	
115	OPBREKEN KANTOPSLUITING				
1150	<u>Opbreken inritbanden</u>				
115010	Opbr. betonb.(inritband, <50m)	m	15,00	F	
1151	<u>Opbreken betonbanden</u>				
115110	Opbr. betonbanden (280/300 mm, <50m)	m	30,00	F	
115120	Opbr. betonbanden (280/300 mm, ≥50m)	m	50,00	F	
115130	Opbr. betonbanden.(130/150 mm, <50m)	m	50,00	F	
115140	Opbr. betonbanden.(130/150 mm, ≥50m)	m	300,00	F	
115150	Opbr. betonbanden (100x200 mm, <50m)	m	200,00	F	
115160	Opbr. betonbanden (100x200 mm, ≥50m)	m	10.000,00	F	
1153	<u>Opbreken scheidingmuren betonbanden</u>				
115310	Opbr. betonbanden (250x200 mm,verlijmd)	m	25,00	F	
1154	<u>Opbreken gootlaag e.d.</u>				
115410	Opbr. kantopsluiting van klinkers.(rollaag, <50m)	m	15,00	F	
115420	Opbr. molgoot.(6 strlg, in c. op f.)	m	5,00	F	
115430	Opbr. molgoot.(8 strlg, in c. op f., <50m)	m	300,00	F	
115440	Opbr. molgoot.(8 strlg, in c. op f., ≥50m)	m	3.400,00	F	
115450	Opbr. molgoot.(9 strlg, in c. op f.)	m	20,00	F	
115460	Opbr. molgoot.(10 strlg, in c. op f., <50m)	m	25,00	F	
115470	Opbr. molgoot.(10 strlg, in c. op f., ≥50m)	m	100,00	F	
116	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
1160	<u>Anti-parkeer elementen</u>				
116010	Verwijderen anti-parkeerpaal (buispaal, overrijdbaar)	st	10,00	F	
116030	Verw .anti-parkeerblok.(schampblok, 600x500x400mm)	st	10,00	F	
116040	Verw .anti-parkeerblok.(stapelblok, 400x800x1600mm, <10st)	st	20,00	F	
116050	Verw .anti-parkeerblok.(stapelblok, 400x800x1600mm. ≥10st)	st	180,00	F	
116060	Verw .anti-parkeerblok.(wadiblok, 400x400x1600mm)	st	10,00	F	
116070	Verw .anti-parkeerblok.(bloembak, 500x800x1600mm)	st	10,00	F	
116080	Verw.anti-parkeerband.(stootband)	st	15,00	F	
1162	<u>Verkeers-borden, -palen</u>				
116210	Verw. verkeersbordpaal, incl. borden.<10st)	st	25,00	F	
116220	Verw. verkeersbordpaal, incl. borden.(≥10st)	st	25,00	F	
116230	Verwijderen verkeersborden.<10st)	st	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116240	Verwijderen verkeersborden.(≥10st)	st	40,00	F	
116250	Verwijderen verkeersbordpalen.(<10st)	st	25,00	F	
116260	Verwijderen verkeersbordpalen.(≥10st)	st	25,00	F	
1163	<u>Verkeersdrempels</u>				
116310	Verw.verkeersdrempels(plakdrempel zwart/geel)	m	10,00	F	
117	VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR				
1170	<u>Verwijderen Fietsparkeren, Banken</u>				
117010	Verwijderen fietsparkeervoorziening (nietje)	st	5,00	F	
117020	Verwijderen zitelement (picknickbank)	st	3,00	F	
1171	<u>Verwijderen Hekwerk en poort</u>				
117110	Verwijderen hek (staafmathekwark, <50m, 20st)	st	10,00	F	
117120	Verwijderen hek (staafmathekwark, ≥50m, 20st)	st	25,00	F	
117130	Verwijderen hek (schapenhekwark, <50m)	m	50,00	F	
117140	Verwijderen hek (schapenhekwark, ≥50m)	m	250,00	F	
117150	Verwijderen poort (draaiport enkel, staal)	st	1,00	F	
117160	Verwijderen poort (draaiport enkel, schapenhek)	st	1,00	F	
117170	Verwijderen poort (draaiport enkel, houten hek)	st	1,00	F	
1172	<u>Verwijderen Speeltoestellen / valdempondergronden</u>				
117210	Verwijderen speeltoestel. (klein)	st	10,00	F	
117220	Verwijderen speeltoestel. (middelgroot)	st	5,00	F	
117230	Verwijderen speeltoestel. (groot)	st	2,00	F	
117240	Verwijderen valdempende ondergrond-los materiaal.(zand)	m2	125,00	F	
117250	Verwijderen valdempende ondergrond-los materiaal.(schors)	m2	100,00	F	
117260	Verwijderen zandbak.	st	1,00	F	
118	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
1181	<u>Verwijderen beplanting</u>				
118110	Verwijderen begroeiing.(<1000 are)	are	5,00	F	
1182	<u>Maaien gras en kruidachtigen, frezen / verwijderen gras</u>				
118210	Maaien gewas.(<10 are)	are	20,00	F	
118220	Maaien gewas.(≥10 are)	are	50,00	F	
118230	Frezen t.b.v. grasmat.(<10 are)	are	5,00	F	
118250	Verwijderen graszode.(<1000 m2)	m2	500,00	F	
12	TRANSPORT				
121	VERVOEREN VAN GROND				
1210	<u>Grond vervoeren naar depot</u>				
121010	Grond / zand vervoeren (afvoeren, depot 2,5 km, <300m3)	m3	500,00	F	
121020	Grond / zand vervoeren (afvoeren, depot 2,5 km, ≥300m3)	m3	4.500,00	F	
1211	<u>Grond vervoeren naar plaats van verwerking</u>				
121110	Grond / zand vervoeren (plaats van verwerking, 2,5km <300m3)	m3	3.500,00	F	
121120	Grond / zand vervoeren (plaats van verwerking, 2,5km ≥300m3)	m3	8.000,00	F	
122	VERVOEREN NAAR INRICHTING				
1220	<u>Vervoeren steenmengsel</u>				
122010	Vervoeren steenmengsel (afv, inrichting, <20 ton)	ton	500,00	F	
122020	Vervoeren steenmengsel (afv, inrichting, ≥20 ton)	ton	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1221	<u>Vervoeren teervrij asfalt</u>				
122110	Vervoeren teervrij freesasfalt (afv, inrichting, <20 ton)	ton	10,00	F	
122120	Vervoeren teervrij freesasfalt (afv, inrichting, ≥20 ton)	ton	20,00	F	
122130	Vervoeren teervrij asfalt (afv, inrichting, <20 ton)	ton	200,00	F	
122140	Vervoeren teervrij asfalt (afv, inrichting, ≥20 ton)	ton	2.000,00	F	
1222	<u>Vervoeren elementenverharding</u>				
122210	Vervoeren betonelementen (afv, inrichting, <20 ton)	ton	20,00	F	
122220	Vervoeren betonelementen (afv, inrichting, ≥20 ton)	ton	300,00	F	
1223	<u>Vervoeren betonplaten</u>				
122310	Vervoeren prefab betonplaten (afv, inrichting, <20 ton)	ton	20,00	F	
122320	Vervoeren prefab betonplaten (afv, inrichting, ≥20 ton)	ton	50,00	F	
1225	<u>Vervoeren organisch materiaal</u>				
122510	Vervoeren organisch materiaal (afv, inrichting, <20 ton)	ton	200,00	F	
122520	Vervoeren organisch materiaal (afv, inrichting, ≥20 ton)	ton	800,00	F	
1226	<u>Vervoeren overig materiaal</u>				
122610	Vervoeren verzameld vuil (afv, inrichting <20 ton)	ton	5,00	F	
122630	Vervoeren kunststof (afv, inrichting <20 ton)	ton	10,00	F	
122640	Vervoeren staal (afv, inrichting <20 ton)	ton	10,00	F	
122650	Vervoeren mortel (afv, inrichting <20 ton)	ton	10,00	F	
1227	<u>Vervoeren hout</u>				
122710	Vervoeren houtsnippers (afv, snipperdepot, <20 ton)	ton	10,00	F	
122720	Vervoeren hout, klasse A (afv, inrichting, <20 ton)	ton	10,00	F	
122730	Vervoeren hout, klasse B (afv, inrichting, <20 ton)	ton	10,00	F	
122740	Vervoeren hout, klasse C (afv, inrichting, <20 ton)	ton	10,00	F	
1228	<u>Vervoeren zandcement</u>				
122810	Vervoeren zandcement (afv, inrichting, <10 ton)	ton	10,00	F	
122820	Vervoeren zandcement (afv, inrichting, ≥10 ton)	ton	10,00	F	
123	VERVOEREN VAN EN NAAR WERK				
1230	<u>Vervoeren steenmengsel</u>				
123010	Vervoeren steenmengsel (depot, 1,0km, <25 m3)	m3	1.000,00	F	
123020	Vervoeren steenmengsel (depot, 1,0km, ≥25 m3)	m3	3.000,00	F	
123030	Vervoeren steenmengsel (depot, 2,5km, <25 m3)	m3	500,00	F	
123040	Vervoeren steenmengsel (depot, 2,5km, ≥25 m3)	m3	1.000,00	F	
1231	<u>Vervoeren elementenverharding</u>				
123110	Vervoeren elementenverharding (depot, los, 1,0km, <250 m2)	m2	2.500,00	F	
123120	Vervoeren elementenverharding (depot, los, 1,0km, ≥250 m2)	m2	6.500,00	F	
123130	Vervoeren elementenverharding (depot, los, 2,5km, <250 m2)	m2	1.250,00	F	
123140	Verv. elementenverharding (depot, 2,5km, los, ≥250 m2)	m2	2.500,00	F	
123150	Vervoeren elementenverharding (depot, pallet, 1,0km, <250 m2)	m2	2.500,00	F	
123160	Vervoeren elementenverharding (depot, pallet, 1,0km, ≥250 m2)	m2	6.500,00	F	
123170	Vervoeren elementenverharding (depot, pallet, 2,5km, <250 m2)	m2	1.250,00	F	
123180	Verv. elementenverharding (depot, 2,5km, pallet, ≥250 m2)	m2	2.500,00	F	
1232	<u>Vervoeren betonplaten</u>				
123210	Vervoeren prefab betonplaten (depot, 1,0km, <250 m2)	m2	250,00	F	
123220	Vervoeren prefab betonplaten (depot, 1,0km, ≥250 m2)	m2	500,00	F	
123230	Vervoeren prefab betonplaten (depot, 2,5km, <250 m2)	m2	250,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123240	Vervoeren prefab betonplaten (depot, 2,5km, ≥250 m2)	m2	500,00	F	
1233	<u>Vervoeren meubilair, kolken en bebakening</u>				
123310	Vervoeren straatmeubilair (depot, 1,0km, <25 m3)	m3	100,00	F	
123320	Vervoeren straatmeubilair (depot, 1,0km, ≥25 m3)	m3	100,00	F	
123330	Vervoeren straatmeubilair (depot, 2,5km, <25 m3)	m3	100,00	F	
123340	Vervoeren straatmeubilair (depot, 2,5km, ≥25 m3)	m3	100,00	F	
1234	<u>Vervoeren betonnen wadimuren/keermuren/trappen</u>				
123410	Vervoeren prefab wadi/keermuren (depot, 2,5km, <20 ton)	ton	150,00	F	
123420	Vervoeren prefab wadi/keermuren (depot, 2,5km, ≥20 ton)	ton	100,00	F	
123430	Vervoeren prefab trappen (depot, 2,5km, <20 ton)	ton	200,00	F	
123440	Vervoeren prefab trappen (depot, 2,5km, ≥20 ton)	ton	150,00	F	
13	GRONDWERK				
131	GROND ONTGRAVEN				
1310	<u>Grond ontgraven uit bekleding</u>				
131010	Grond ontgr. uit bekleding (d. 0,05 tot 0,20 m, <100 m3)	m3	100,00	F	
131020	Grond ontgr. uit bekleding (d 0,05 tot 0,20 m, ≥100m3)	m3	100,00	F	
131030	Grond ontgr. uit bekleding (d 0,20 tot 0,50 m, <100m3)	m3	100,00	F	
131040	Grond ontgr. uit bekleding (d 0,20 tot 0,50 m, ≥100m3)	m3	100,00	F	
132	ZAND ONTGRAVEN				
1320	<u>Verwijderen straatlaag</u>				
132010	Verwijderen straatlaag (d. 0,05 m, <500 m2)	m2	1.500,00	F	
132020	Verwijderen straatlaag (d. 0,05 m, ≥500 m2)	m2	16.000,00	F	
1321	<u>Zand ontgraven uit cunet, B <2m</u>				
132110	Zand ont. uit cunet (d. 0,00 tot 0,20 m, <100 m3)	m3	50,00	F	
132120	Zand ont. uit cunet (d. 0,00 tot 0,20 m, ≥100 m3)	m3	100,00	F	
132130	Zand ont. uit cunet (d. 0,20 tot 0,50 m, <100 m3)	m3	2.500,00	F	
132140	Zand ont. uit cunet (d. 0,20 tot 0,50 m, ≥100 m3)	m3	1.000,00	F	
132150	Zand ont. uit cunet (d. 0,50 tot 1,00 m, <100 m3)	m3	150,00	F	
132160	Zand ont. uit cunet (d. 0,50 tot 1,00 m, ≥100 m3)	m3	1.000,00	F	
1322	<u>Zand ontgraven uit cunet, B ≥2m</u>				
132210	Zand ont. uit cunet (d. 0,00 tot 0,20 m, <100 m3)	m3	50,00	F	
132220	Zand ont. uit cunet (d. 0,00 tot 0,20 m, ≥100 m3)	m3	100,00	F	
132230	Zand ont. uit cunet (d. 0,20 tot 0,50 m, <100 m3)	m3	2.500,00	F	
132240	Zand ont. uit cunet (d. 0,20 tot 0,50 m, ≥100 m3)	m3	5.000,00	F	
132250	Zand ont. uit cunet (d. 0,50 tot 1,00 m, <100 m3)	m3	250,00	F	
132260	Zand ont. uit cunet (d. 0,50 tot 1,00 m, ≥100 m3)	m3	1.000,00	F	
1323	<u>Zand ontgraven uit bekleding</u>				
132310	Zand ontgr. uit bekleding (d. 0,05 tot 0,20 m, <100 m3)	m3	100,00	F	
132320	Zand ontgr. uit bekleding (d 0,05 tot 0,20 m, ≥100m3)	m3	200,00	F	
132330	Zand ontgr. uit bekleding (d 0,20 tot 0,50 m, <100m3)	m3	100,00	F	
132340	Zand ontgr. uit bekleding (d 0,20 tot 0,50 m, ≥100m3)	m3	200,00	F	
132350	Zand ontgr. uit bekleding (d 0,50 tot 1,00 m, <200m3)	m3	100,00	F	
132360	Zand ontgr. uit bekleding (d 0,50 tot 1,00 m, ≥200m3)	m3	200,00	F	
1324	<u>Zand ontgraven t.b.v. bomengrondverbetering</u>				
132410	Zand ont. uit cunet (d. 1,00 tot 1,50 m)	m3	350,00	F	
133	ZAND VERWERKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1330	<u>Zand verwerken in aanvulling, B<2m</u>				
133010	Zand verw. in aanvulling (0,05 tot 0,20 m, <100 m3)	m3	50,00	F	
133020	Zand verw. in aanvulling (0,05 tot 0,20 m, ≥100 m3)	m3	100,00	F	
133030	Zand verw. in aanvulling (0,20 tot 0,50 m, <100 m3)	m3	500,00	F	
133040	Zand verw. in aanvulling (0,20 tot 0,50 m, ≥100 m3)	m3	500,00	F	
133050	Zand verw. in aanvulling (0,50 tot 1,00 m, <100 m3)	m3	250,00	F	
133060	Zand verw. in aanvulling (0,50 tot 1,00 m, ≥100 m3)	m3	100,00	F	
1331	<u>Zand verwerken in aanvulling, B≥2m</u>				
133110	Zand verw. in aanvulling (0,05 tot 0,20 m, <100 m3)	m3	100,00	F	
133120	Zand verw. in aanvulling (0,05 tot 0,20 m, ≥100 m3)	m3	500,00	F	
133130	Zand verw. in aanvulling (0,20 tot 0,50 m, <100 m3)	m3	250,00	F	
133140	Zand verw. in aanvulling (0,20 tot 0,50 m, ≥100 m3)	m3	5.000,00	F	
133150	Zand verw. in aanvulling (0,50 tot 1,00 m, <200 m3)	m3	2.000,00	F	
133160	Zand verw. in aanvulling (0,50 tot 1,00 m, ≥200 m3)	m3	2.000,00	F	
1332	<u>Verdichten zand</u>				
133210	Verdichten zand (< 1500 m2)	m2	1.500,00	F	
133220	Verdichten zand (≥ 1500 m2)	m2	13.500,00	F	
1333	<u>Leveren grond</u>				
133310	Leveren grond. (zand)	m3	500,00	F	
133320	Grond vervoeren. (Grondbank, Noorder-IJplas)	m3	500,00	F	
133330	Grond vervoeren. (Grondbank, Top Noodstort)	m3	500,00	F	
134	GRONDDEPOT / GRONDLICHAAM				
134010	Grond verwerken in depot (<250 m3)	m3	150,00	F	
134020	Grond verwerken in depot (≥250 m3)	m3	250,00	F	
134030	Zand verwerken in depot (<250 m3)	m3	1.500,00	F	
134040	Zand verwerken in depot (≥250 m3)	m3	7.000,00	F	
134050	Zand ontgraven uit depot / grondlichaam	m3	500,00	F	
134060	Zand ontgraven uit depot / grondlichaam	m3	500,00	F	
14	RIOLERING / K&L				
144	KOLKEN, PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN				
1440	<u>Verwijderen kolken</u>				
144010	Verwijderen kolk.	st	10,00	F	
1441	<u>Aanbrengen kolken</u>				
144110	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 recht)	st	10,00	F	
144120	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 schuin)	st	5,00	F	
144130	Aanbr. straatkolk (eendelig, Type P-line S1250/85 GB1)	st	4,00	F	
1442	<u>Opnieuw stellen kolken</u>				
144210	Opnieuw stellen straatkolk.	st	25,00	F	
1444	<u>Vrijmaken en herstel rondom putafdekkingen</u>				
144410	Vrijmaken put in bestrating t.b.v. opmetselen	st	80,00	F	
1445	<u>IT-rioolput</u>				
144510	Aanbrengen put van kunststof.(IT-riool)	st	4,00	F	
144520	Aanbrengen putrand met deksel.(IT-riool)	st	4,00	F	
1446	<u>Infiltratiekratten</u>				
144610	Aanbrengen infiltratieunits bufferkratten	st	50,00	F	
144620	Inpakken infiltratieunits met geotextiel	m2	65,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
145	KABELS & LEIDINGEN				
1450	<u>Grond ontgraven t.b.v. sleuf K&L</u>				
145010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (d 0,00 tot 0,60 m, <10m)	m	10,00	F	
145020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (d 0,60 tot 1,20 m, <10m)	m	20,00	F	
145030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (IT-riool, d 1,80 m)	m3	290,00	F	
145040	Aanvullen sleuf (IT-riool, d 1,80 m)	m3	290,00	F	
145050	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (IT-riool)	m	110,00	F	
1451	<u>Aanbrengen PVC-leiding</u>				
145110	Aanbrengen kolkaansluiting, Ø125 mm	m	30,00	F	
145120	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm	st	10,00	F	
145130	Maken aansluiting op rioolput, Ø125 mm	st	2,00	F	
145140	Maken inlaat in trap, Ø125 mm	st	4,00	F	
1452	<u>Aanbrengen mantelbuizen</u>				
145210	Aanbrengen mantelbuis in sleuf (Ø 110 - 125 mm, 5m)	st	30,00	F	
145220	Aanbrengen mantelbuis in sleuf (Ø 110 - 125 mm, 10m)	st	30,00	F	
1453	<u>Aanbrengen IT-riool</u>				
145310	Aanbrengen PP-buis, Ø630 mm	m	100,00	F	
145320	Maken inlaat, Ø125 mm	st	2,00	F	
145330	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm	st	4,00	F	
145340	Aanbrengen PP-buis, Ø160 mm	m	10,00	F	
1454	<u>Aanvullen K&L-sleuf met zand</u>				
145410	Aanvullen sleuf (d 0,00 ot 0,60 m, <10m)	m	30,00	F	
145420	Aanvullen sleuf (d 0,60 tot 1,20 m, <10m)	m	30,00	F	
1455	<u>Leveren kunststofbuis/hulpstuk - waterafvoer</u>				
145510	Leveren PVC-buis Ø 110mm (mantelbuis)	m	300,00	F	
145520	Leveren PVC hulpstukken Ø 110mm, eindstuk	st	5,00	F	
145530	Leveren PVC-buis Ø 125mm	m	30,00	F	
145540	Leveren PVC hulpstukken Ø 125mm, bocht	st	10,00	F	
145550	Leveren PVC hulpstukken Ø 125mm, standpijp	st	4,00	F	
145560	Leveren PVC-buis Ø 125mm (mantelbuis)	m	300,00	F	
145570	Leveren PVC hulpstukken Ø 125mm, eindstuk	st	5,00	F	
145580	Leveren PP-buis Ø 160mm	m	10,00	F	
145590	Leveren PP-buis Ø 630mm	m	100,00	F	
15	CONSTUCTIES				
151	BETONNEN TRAPPEN				
1512	<u>Vooraf vervaardigd beton - elementen trapconstructie</u>				
151220	Aanbr. vooraf vervaardigde betonelementen (trap, l. 2-5m).	st	50,00	F	
151240	Aanbr. vooraf vervaardigde betonelem. (hellingbaan, l. <2m).	st	20,00	F	
151250	Aanbr. vooraf vervaardigde betonelem. (hellingbaan, l. 2-5m).	st	20,00	F	
151270	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal (contact trap).	m	100,00	F	
152	BETONNEN WADIMUUR				
1522	<u>Vooraf vervaardigd beton - funderingsplaat</u>				
152210	Aanbr. prefab. funderingsbl. wadimuur (400x800mm c, <50m).	m	50,00	F	
152220	Aanbr. prefab. funderingsbl. wadimuur (400x800mm c, ≥50m).	m	220,00	F	
1523	<u>Vooraf vervaardigd beton - wadi- keermuur</u>				
152310	Aanbrengen prefab. wadimuur (500x1120 mm, <50m).	m	50,00	F	
152320	Aanbrengen prefab. wadimuur (500x1120 mm, ≥50m).	m	220,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152330	Aanbr. vooraf vervaardigde betonelementen.(500x2600 mm).	m	13,00	F	
152340	Aanbr. vooraf vervaardigde betonelementen.(500x2870 mm)	m	5,00	F	
152350	Aanbr. vooraf vervaardigde betonelementen.(500x2000 mm)	m	6,00	F	
1524	<u>In situ storten voet-keerwanden</u>				
152410	Aanbrengen beton vloer.	m3	2,50	F	
152420	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	10,00	F	
152430	Toepassen bekisting wand.	m2	12,00	F	
152440	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm.	kg	2.000,00	F	
152450	Aanbrengen beton vloer.	m3	7,50	F	
152460	Aanbrengen beton wand.	m3	4,00	F	
152470	Aanbrengen in te betonneren PE-buis.	m	26,00	F	
152480	Aanbrengen stalen verankering	st	26,00	F	
153	STALEN LEUNINGEN				
1530	<u>Trapleuning aan gevel/keermuur</u>				
153010	Aanbrengen stalen leuning - wand (l. 1,20 t/m 1,80m)	m	1,50	F	
153020	Aanbrengen stalen leuning - wand (l. 3,30 t/m 3,90m)	m	7,20	F	
1531	<u>Trapleuning op treden</u>				
153110	Aanbrengen stalen leuning - staand (l. 1,50 t/m 2,10m)	m	1,80	F	
153120	Aanbrengen stalen leuning - staand (l. 3,30 t/m 3,90m)	m	3,60	F	
153130	Aanbrengen stalen leuning - staand (l. 5,00 t/m 5,60m)	m	10,60	F	
1532	<u>Leveren stalen trapleuningen</u>				
153210	Leveren stalen leuning - wand (rechts, l. 1,20 t/m 1,80m)	st	1,00	F	
153220	Leveren stalen leuning - wand (rechts, l. 3,30 t/m 3,90m)	st	1,00	F	
153230	Leveren stalen leuning - wand (links, l. 3,30 t/m 3,90m)	st	2,00	F	
153240	Leveren stalen leuning - staand (midden, l. 1,50 t/m 2,10m)	st	1,00	F	
153250	Leveren stalen leuning - staand (midden, l. 3,30 t/m 3,90m)	st	1,00	F	
153260	Leveren stalen leuning - staand (midden, l. 5,00 t/m 5,60m)	st	2,00	F	
154	METSELWERK				
1542	<u>Bekleden betonnen elementen trapconstructie/ hellingbaan met straatbakstenen</u>				
154210	Aanbr. straatbakstenen.(XL-form. vh.verb. op btn.)	m2	750,00	F	
154220	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	300,00	F	
16	WEGCONSTRUCTIE- EN INRICHTING				
160	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1600	<u>Afwerken zandbed</u>				
160010	Afwerken zandbed.(<250m2)	m2	4.000,00	F	
160020	Afwerken zandbed.(≥250m2)	m2	17.500,00	F	
1601	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
160110	Aanbrengen straatlaag.(<250m2)	m2	4.500,00	F	
160120	Aanbrengen straatlaag.(≥250m2)	m2	35.000,00	F	
1602	<u>Aanbrengen compressieband gevel</u>				
160210	Aanbrengen EPS t.b.v. contactgeluid.(<50m)	m	100,00	F	
160220	Aanbrengen EPS t.b.v. contactgeluid.(≥50m)	m	3.000,00	F	
161	FUNDERINGEN				
1610	<u>Funderingen van hydraulisch geb.steenmengsel</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161010	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.(b. ≥2,0m, <250m2)	m2	25,00	F	
161020	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.(b. ≥2,0m, ≥250m2)	m2	250,00	F	
1612	<u>Funderingen van ongebonden steenmengsel</u>				
161210	Aanbrengen ongebonden wegfundering.(b. <2,0m, <250m2)	m2	1.000,00	F	
161220	Aanbrengen ongebonden wegfundering.(b. <2,0m, ≥250m2)	m2	1.250,00	F	
161230	Aanbrengen ongebonden wegfundering.(b. ≥2,0m, <250m2)	m2	3.500,00	F	
161240	Aanbrengen ongebonden wegfundering.(b. ≥2,0m, ≥250m2)	m2	17.500,00	F	
161250	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.(<250m2)	ton	250,00	F	
161260	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.(≥250m2)	ton	1.000,00	F	
161270	Aanbr. profileerlaag ongebonden steenmengsel.(<250m2)	ton	250,00	F	
161280	Aanbr. profileerlaag ongebonden steenmengsel.(≥250m2)	ton	1.000,00	F	
161290	Verwerken ongebonden steenmengsel in depot.(<20 ton)	ton	500,00	F	
161300	Verwerken ongebonden steenmengsel in depot.(≥20 ton)	ton	11.000,00	F	
1614	<u>Funderingen van zandcement</u>				
161410	Aanbrengen laag zandcement.	m2	650,00	F	
1616	<u>Leveren hydraulisch geb.steenmengsel</u>				
161620	Leveren hydr. gebonden steenmengsel.(0/45)	ton	200,00	F	
1617	<u>Leveren ongebonden steenmengsel</u>				
161710	Leveren ongebonden steenmengsel.(0/16)	ton	2.500,00	F	
161720	Leveren ongebonden steenmengsel.(0/31,5)	ton	7.000,00	F	
162	ASFALT-/ CEMENTBETONVERHARDING				
1620	<u>Voorbereiding e.d.</u>				
162010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.(asfalt)	m2	250,00	F	
162020	Aanbrengen kleeflaag.	m2	250,00	F	
162030	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d. 25 mm)	m2	5,00	F	
1621	<u>Onderlagen</u>				
162110	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d 70 mm, <300m2)	ton	50,00	F	
1622	<u>Deklagen</u>				
162210	Aanbr. asfaltbeton AC 11 surf Rood (d 25 mm, <300m2)	ton	20,00	F	
1623	<u>Cementbetonverharding</u>				
162310	Verwerken van betonplaten in depot.(2x2m, <10st)	st	20,00	F	
162320	Verwerken van betonplaten in depot.(2x2m, ≥10st)	st	200,00	F	
162330	Verwerken van betonplaten in depot.(2x1m, <10st)	st	10,00	F	
162340	Verwerken van betonplaten in depot.(2x1m, ≥10st)	st	20,00	F	
162350	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	100,00	F	
1624	<u>Leveren betonplaten</u>				
162410	Leveren geprefabr. betonplaten.(0,50 x 0,50 m)	st	100,00	F	
163	KANTOPSLUITING				
1630	<u>Inritbanden</u>				
163010	Aanbr. inritbanden 300x240x1000 mm (28/30)	m	300,00	F	
163020	Aanbr. inritbanden 900x240x500 mm (28/30)	m	50,00	F	
1631	<u>Wadigootbanden</u>				
163120	Aanbr. afwateringsbanden van beton.(28/30, <25m)	m	75,00	F	
163130	Aanbr. afwateringsbanden van beton.(28/30, ≥25m)	m	50,00	F	
1632	<u>Trottoirbanden 280/300 x 240 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
163210	Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c op f., <50m)	m	150,00	F	
163220	Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c op f., ≥50m)	m	1.500,00	F	
163230	Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300, 3-zijdig in c op f., <50m)	m	300,00	F	
163240	Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300, 3-zijdig in c op f., ≥50m)	m	400,00	F	
1633	<u>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
163310	Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c op f., <50m)	m	25,00	F	
163320	Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c op f., ≥50m)	m	300,00	F	
1634	<u>Opsluitbanden</u>				
163410	Aanbr. opsluitbanden (100x200 in c. op f., <50m)	m	1.000,00	F	
163420	Aanbr. opsluitbanden (100x200 in c. op f., ≥50m)	m	5.500,00	F	
163430	Aanbr. rabatbanden (500x300 in c. op f., <50m)	m	10,00	F	
163440	Aanbr. opsluitbanden (200x250, schr beton., <10m)	m	10,00	F	
163450	Aanbr. opsluitbanden (200x250, schr beton., ≥10m)	m	80,00	F	
1635	<u>Steunrug</u>				
163510	Aanbrengen steunrug van schraal beton.(<50m)	m	1.000,00	F	
163520	Aanbrengen steunrug van schraal beton.(≥50m)	m	5.000,00	F	
1636	<u>Lichten en richten banden</u>				
163610	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.(130/150)	m	50,00	F	
163620	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.(280/300)	m	50,00	F	
163630	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.(100x200)	m	100,00	F	
1637	<u>Pasmaken banden</u>				
163710	Pasmaken van betonbanden.(280/300, visbek)	st	100,00	F	
163720	Pasmaken van betonbanden.(280/300, vlak)	st	50,00	F	
163730	Pasmaken van betonbanden.(280/300 wadi, vlak)	st	20,00	F	
163740	Pasmaken van betonbanden (130/150, visbek)	st	10,00	F	
163750	Pasmaken van betonbanden (130/150, vlak)	st	10,00	F	
163760	Pasmaken van betonbanden.(100x200, visbek)	st	200,00	F	
163770	Pasmaken van betonbanden.(100x200, vlak)	st	50,00	F	
1638	<u>Leveren banden</u>				
163810	Leveren trottoirband (28/30, recht, 3-zijdig deklaag)	st	650,00	F	
163820	Leveren trottoirband (28/30, hoekstuk, 3-zijdig deklaag)	st	10,00	F	
163830	Leveren trottoirband (28/30, wadiband, 3-zijdig deklaag)	st	125,00	F	
163840	Leveren opsluitband (500x300, rabatband)	st	10,00	F	
163850	Leveren opsluitband (200x250, opluitband)	st	90,00	F	
1639	<u>Boomkransen</u>				
163910	Aanbrengen boomkrans. (15 x 150 mm, r= 0,48 m)	st	15,00	F	
163920	Leveren boomkrans. (15 x 150 mm, r= 0,48 m)	st	30,00	F	
164	STRAATBAKSTENEN EN BETONSTRAATSTENEN				
1640	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
164010	Aanbr. straatbakstenen.(XL-form.,k.verb., b <3m, <50m2)	m2	200,00	F	
164020	Aanbr. straatbakstenen.(XL-form.,k.verb., b <3m, ≥50m2)	m2	800,00	F	
164030	Aanbr. straatbakstenen.(XL-form.,k.verb., b ≥3m, <50m2)	m2	1.500,00	F	
164040	Aanbr. straatbakstenen.(XL-form.,k.verb., b ≥3m, ≥50m2)	m2	23.000,00	F	
164050	Aanbr. straatbakstenen.(XL-form.,e.verb., b <3m, <50m2)	m2	25,00	F	
164060	Aanbr. straatbakstenen.(XL-form.,e.verb., b <3m, ≥50m2)	m2	100,00	F	
164070	Aanbr. straatbakstenen.(XL-form.,e.verb., b ≥3m, <50m2)	m2	300,00	F	
164080	Aanbr. straatbakstenen.(XL-form.,e.verb., b ≥3m, ≥50m2)	m2	2.000,00	F	
164090	Aanbr. straatbakstenen.(XL-form.,h.verb., b <3m, <50m2)	m2	30,00	F	
164100	Aanbr. straatbakstenen.(XL-form.,h.verb., b <3m, ≥50m2)	m2	50,00	F	
164110	Aanbr. straatbakstenen.(XL-form.,h.verb., b ≥3m, <50m2)	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
164120	Aanbr. straatbakstenen.(XL-form.,h.verb., b ≥3m, ≥50m2)	m2	350,00	F	
1642	<u>Herstraten straatbakstenen</u>				
164210	Herstr. straatbakstenen. (XL-form.,k.verb., b <3m, <50m2)	m2	100,00	F	
164220	Herstr. straatbakstenen. (XL-form.,k.verb., b ≥3m, <50m2)	m2	100,00	F	
164230	Herstr. straatbakstenen. (XL-form.,e.verb., b <3m, <50m2)	m2	75,00	F	
164240	Herstr. straatbakstenen. (XL-form.,e.verb., b ≥3m, <50m2)	m2	75,00	F	
164250	Herstr. straatbakstenen. (XL-form.,h.verb., b <3m, <50m2)	m2	50,00	F	
164260	Herstr. straatbakstenen. (XL-form.,h.verb., b ≥3m, <50m2)	m2	50,00	F	
164270	Herstr. straatbakstenen. (XL-form.,k.verb.,t.b.v. molgoot)	m2	350,00	F	
1643	<u>Aanbrengen betonstraatstenen (hergebruik/depot)</u>				
164310	Aanbr. betonstraatstenen (kf, elleb, b <3m, <50m2)	m2	500,00	F	
164320	Aanbr. betonstraatstenen (kf, elleb, b <3m, ≥50m2)	m2	6.000,00	F	
164330	Aanbr. betonstraatstenen (kf, elleb, b ≥3m, <50m2)	m2	500,00	F	
164340	Aanbr. betonstraatstenen (kf, elleb, b ≥3m, ≥50m2)	m2	2.500,00	F	
164350	Aanbr. betonstraatstenen (kf, keper, b <3m, <50m2)	m2	200,00	F	
164360	Aanbr. betonstraatstenen (kf, keper, b <3m, ≥50m2)	m2	300,00	F	
164370	Aanbr. betonstraatstenen (kf, keper, b ≥3m, <50m2)	m2	500,00	F	
164380	Aanbr. betonstraatstenen (kf, keper, b ≥3m, ≥50m2)	m2	2.000,00	F	
164390	Verwerken van betonstraatstenen in depot.(kf, <250 m2)	m2	5.000,00	F	
164400	Verwerken van betonstraatstenen in depot.(kf, ≥250 m2)	m2	20.000,00	F	
1645	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
164510	Herstraten betonstraatstenen.(kf,k.verb., b <3m, <50m2)	m2	300,00	F	
164520	Herstraten betonstraatstenen.(kf,k.verb., b <3m, ≥50m2)	m2	200,00	F	
164530	Herstraten betonstraatstenen.(kf,e.verb., b <3m, <50m2)	m2	300,00	F	
164540	Herstraten betonstraatstenen.(kf,e.verb., b <3m, ≥50m2)	m2	200,00	F	
1646	<u>Aanbrengen gootlagen / streklagen</u>				
164610	Aanbr. molgoot.(sbs,XL-form.,11str,recht, <50m)	m	400,00	F	
164620	Aanbr. molgoot.(sbs,XL-form.,11str,recht, ≥50m)	m	2.500,00	F	
164630	Aanbr. molgoot.(sbs,XL-form.,11str,schuin, <50m)	m	75,00	F	
164640	Aanbr. molgoot.(sbs,XL-form.,11str,schuin, ≥50m)	m	100,00	F	
164650	Aanbr. molgoot.(sbs,XL-form.,11str,schijn, <50m)	m	50,00	F	
164660	Aanbr. molgoot.(sbs,XL-form.,11str,schijn, ≥50m)	m	500,00	F	
164670	Aanbr. molgoot.(sbs,XL-form.,3str,recht)	m	25,00	F	
164680	Aanbrengen dammetje in molgoot.	m2	60,00	F	
164690	Aanbr. koplaag van straatbakstenen(sbs,XL-form.,halve steen)	m	50,00	F	
164700	Aanbr. kantopsluiting van straatbaksteen (sbs,kf, rollaag <50m)	m	25,00	F	
164710	Aanbr. kantopsl van straatbaksteen (sbs,XL-form., rollaag, ≥50m)	m	300,00	F	
164720	Aanbr. molgoot.(bss,kf,8str,recht, <50m)	m	100,00	F	
164730	Aanbr. molgoot.(bss,kf,8str,recht, ≥50m)	m	400,00	F	
1649	<u>Palletteren bestratingsmateriaal</u>				
164910	Palletteren bestratingsmateriaal (KF, keper, <100 m2)	m2	200,00	F	
164920	Palletteren bestratingsmateriaal (KF, keper, ≥100 m2)	m2	1.000,00	F	
164930	Palletteren bestratingsmateriaal (KF, elleboog, <100 m2)	m2	500,00	F	
164940	Palletteren bestratingsmateriaal (KF, elleboog, ≥100 m2)	m2	4.000,00	F	
166	TEGELVERHARDING				
1660	<u>Aanbrengen verkeerstegels</u>				
166010	Aanbrengen verkeerstegel. (haaietand 50x50x9,5)	st	5,00	F	
166020	Aanbrengen verkeerstegel. (fietstegel 60x60x8)	st	5,00	F	
166030	Aanbrengen verkeerstegel. (parkeertegel 30x30x8)	st	40,00	F	
166040	Aanbrengen verkeerstegel. (parkeertegels mv 30x30x6)	st	5,00	F	
166050	Aanbrengen verkeerstegel. (grofvuiltegel 30x30x6)	st	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
166060	Aanbrengen verkeerstegel. (grofvuiltegel 30x30x4,5)	st	10,00	F	
167	WEGMARKERINGEN				
1670	<u>Markering in verharding van straatbakstenen</u>				
167010	Aanbr. lengtemark. in bestrating (XL-form,ononderbr.,<25m)	m	100,00	F	
167020	Aanbr. lengtemark. in bestrating (XL-form,ononderbr.,≥25m)	m	150,00	F	
167030	Aanbr. dwarsmark. in bestrating (XL-form,0,24-0,24,<25m)	m	50,00	F	
167040	Aanbr. dwarsmark. in bestrating (XL-form,0,24-0,24,≥25m)	m	350,00	F	
167060	Aanbrengen drempelmarkering in bestrating (XL-form)	m2	75,00	F	
167070	Aanbr. dwarsmarkering in bestrating. (XL-form,figuratie)	m2	5,00	F	
167080	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (kf,ononderbr.<25m)	m	25,00	F	
167090	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (kf,ononderbr.≥25m)	m	25,00	F	
167100	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (kf,1,0-1,0,<25m)	m	25,00	F	
167110	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (kf,1,0-1,0,≥25m)	m	25,00	F	
167120	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (kf,stopstreep)	m	10,00	F	
17	TERREINVOORZIENINGEN				
171	WEGBEBAKENING				
1710	<u>Anti-parkeer elementen</u>				
171010	Aanbrengen afsluitpaal. (cilindrisch, uitn., betonvoet)	st	5,00	F	
171020	Aanbrengen afsluitpaal. (cilindrisch, vast., grondplaat)	st	5,00	F	
1711	<u>Verkeers-borden, -palen</u>				
171110	Aanbrengen verkeersbordpalen. (flespaal,<10st)	st	25,00	F	
171120	Aanbrengen verkeersbordpalen. (flespaal,≥10st)	st	25,00	F	
171130	Aanbrengen verkeersbordpalen. (buispaal,<10st)	st	10,00	F	
171140	Aanbrengen verkeersbordpalen. (buispaal,≥10st)	st	10,00	F	
171150	Aanbrengen verkeersborden.(<10st)	st	30,00	F	
171160	Aanbrengen verkeersborden.(≥10st)	st	30,00	F	
1713	<u>Leveren wegbebakening</u>				
171310	Leveren afsluitpaal. (cilindrisch, uitn., betonvoet)	st	5,00	F	
171320	Leveren afsluitpaal. (cilindrisch, vast., grondplaat)	st	5,00	F	
172	WEGMEUBILAIR				
1720	<u>Aanbrengen wegmeubilair</u>				
172010	Aanbrengen afvalbak (Type Puccini, 200 liter)	st	10,00	F	
172020	Aanbrengen fietsparkeervoorziening (Type: Nietje,<10st)	st	50,00	F	
172030	Aanbrengen fietsparkeervoorziening (Type: Nietje,≥10st)	st	150,00	F	
172040	Aanbrengen zitelement (Model Amsterdam, 2,70m enkel)	st	6,00	F	
172050	Aanbrengen zitelement (Model Amsterdam, 5,00m dubbel)	st	2,00	F	
172060	Aanbrengen lineaire zitrandelementen (hoekbank element,200x50/45x50 cm)	st	4,00	F	
172070	Aanbrengen lineaire zitrandelementen (hoekbank element 100x50/45x50 cm)	st	2,00	F	
7	TIJDELIJKE MAATREGELEN				
701	RIJPLATEN				
7010	<u>Aanbrengen rijplaten (materiaal aannemer)</u>				
701010	Aanbrengen rijplaten.	m	500,00	F	
701020	Instandhouden rijplaten.	m*d	15.000,00	F	
701030	Verplaatsen rijplaten.	keer	5,00	F	
701040	Verwijderen rijplaten.	m	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
702	LOOPSCHOTTEN				
7020	<u>Aanbrengen kunststof schotten (materiaal aannemer)</u>				
702010	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	m	500,00	F	
702030	Instandh. kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	m*wk	5.000,00	F	
702050	Verplaatsen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	keer	20,00	F	
702060	Verwijderen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	m	500,00	F	
703	BOUWHEKKEN				
7030	<u>Aanbrengen bouwhek 1,00 m (materiaal aannemer)</u>				
703010	Aanbrengen bouwhek.(Dranghek h. 1,00 m.)	m	200,00	F	
703020	Instandhouden bouwhek.	m*wk	2.000,00	F	
703030	Verplaatsen bouwhek.	m	100,00	F	
703040	Verwijderen bouwhek.	m	200,00	F	
7031	<u>Aanbrengen bouwhek 2,00 m (materiaal aannemer)</u>				
703110	Aanbrengen bouwhek. (Bouwhek h. 2,00 m)	m	500,00	F	
703120	Instandhouden bouwhek.	m*wk	5.000,00	F	
703130	Verplaatsen bouwhek.	m	250,00	F	
703140	Verwijderen bouwhek.	m	500,00	F	
703150	Aanbrengen schoorconstructie	st	75,00	F	
7033	<u>Aanbrengen bouwhek 2,00 m</u>				
703310	Aanbrengen bouwhek. (Bouwhek h. 2,00 m)	m	500,00	F	
703320	Instandhouden bouwhek.	m*wk	5.000,00	F	
703330	Verplaatsen bouwhek.	m	250,00	F	
703340	Verwijderen bouwhek.	m	500,00	F	
703350	Aanbrengen schoorconstructie	st	150,00	F	
7034	<u>Leveren bouwhekken</u>				
703410	Leveren bouwhek.	st	200,00	F	
704	ANTI PARKEERBLOKKEN				
7040	<u>Aanbrengen anti-parkeerblokken</u>				
704010	Aanbrengen anti-parkeerblok. (stapelblokken)	st	200,00	F	
704020	Instandhouden anti-parkeerblok.	s*wk	1.000,00	F	
704030	Verplaatsen anti-parkeerblok.	st	100,00	F	
704040	Verwijderen anti-parkeerblok.	st	200,00	F	
7041	<u>Leveren anti-parkeerblokken</u>				
704110	Leveren anti-parkeerblokken. (stapelblokken)	st	100,00	F	
704120	Leveren anti-parkeerblokken. (stapelblokken, reflector)	st	100,00	F	
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
80	EENMALIGE KOSTEN				
800	INRICHTEN WERKTERREIN				
800010	Inrichten van werkterrein	keer	1,00	F	
800020	In stand houden werkterrein	week	104,00	F	
800030	Opruimen werkterrein	keer	1,00	F	
801	OVERIGE VOORZIENINGEN				
801010	Aanbrengen schaftkeet	keer	10,00	F	
801020	Instandhouden schaftkeet	week	104,00	F	
801030	Verwijderen schaftkeet	keer	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
801040	Aanbrengen mobiel toilet	keer	10,00	F	
801050	Instandhouden mobiel toilet	week	104,00	F	
801060	Verwijderen mobiel toilet	keer	10,00	F	
802	VERGUNNINGEN / MELDINGEN				
802010	KLIC melding	keer	10,00	F	
802020	Aanvragen WIOR-melding (klein werk)	keer	5,00	F	
802030	Aanvragen WIOR-vergunning (middelgroot werk)	keer	5,00	F	
802040	Aanvragen WIOR-vergunning (groot werk)	keer	5,00	F	
803	OPSTELLEN PLANNEN				
8030	<u>V&G-plan</u>				
803010	Opstellen V&G-plan overall uitvoeringsfase	keer	1,00	F	
803020	Opstellen aanvulling op V&G-plan uitvoeringsfase	keer	10,00	F	
803030	Opstellen gedetailleerd werkplan (plan vrijgekomen materialen)	keer	1,00	F	
8031	<u>Gedetailleerd werkplan</u>				
803110	Opstellen gedetailleerd werkplan (transport- & montageplan beton)	keer	1,00	F	
803120	Opstellen gedetailleerd werkplan (werkplan bestratingswerk)	keer	1,00	F	
8032	<u>BLVC-plan</u>				
803210	Opstellen BLVC-uitvoeringsplan (klein werk)	keer	10,00	F	
803220	Opstellen BLVC-uitvoeringsplan (middelgroot werk)	keer	5,00	F	
803230	Opstellen BLVC-uitvoeringsplan (groot werk)	keer	2,00	F	
804	TEKENINGEN, BEREKENINGEN				
8040	<u>Aeriusberekening</u>				
804010	Opstellen Aeriusberekening aanlegfase	st	10,00	F	
8041	<u>Berekeningen en tekeningen stalen leuningwerken</u>				
804110	Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. stalen onderdelen	st	5,00	F	
805	OVERLEGGEN				
8050	<u>Coördinatieoverleg</u>				
805010	Deelname Coördinatieoverleggen derden.	keer	25,00	F	
81	OVERIGE GRONDWERKZAAMHEDEN				
810	PROEFSLEUVEN				
810010	Graven proefsleuf (diepte tot 1,25 m)	m	100,00	F	
82	INMETINGEN / REVISIE				
820	REVISIE				
8200	<u>Revisie maaiveld (2D)</u>				
820010	Revisie maaiveldinrichting	keer	10,00	F	
8201	<u>Revisie maaiveld (3D)</u>				
820110	Revisie maaiveldinrichting	keer	10,00	F	
83	AAN- EN AFVOER MATERIEEL				
8300	<u>Aanvoeren materieel</u>				
830010	Aanvoeren hydraulische graafmachine (min. 0,5 m3)	keer	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830020	Aanvoeren wiellader (min. 1,5 m3)	keer	10,00	F	
8301	<u>Afvoeren materieel</u>				
830110	Afvoeren hydraulische graafmachine (min. 0,5 m3)	keer	10,00	F	
830120	Afvoeren wiellader (min. 1,5 m3)	keer	10,00	F	
<hr/>					
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				