

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek AI 2024-0043

RAW-raamovereenkomst voor
Woonrijpmaken Centrumeiland Binnengebied
in de gemeente Amsterdam.

Totstandkoming v a n d e o v e r e e n k o m s t

0.01 AANBESTEDER

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 PROCEDURE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 INLICHTINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 INSCHRIJVING**0.04.1 ALGEMEEN**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.2 EISEN AAN DE INSCHRIJVING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.3 BEWIJSMIDDELEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.4 INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

0.04.5 OVERIGE BEPALINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.05 INDIENEN VAN DE INSCHRIJVING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 BEOORDELING INSCHRIJVING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 GUNNING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1. ALGEMEEN

- 01

OPDRACHTGEVER
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02

DIRECTIE
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03

LOCATIE
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04

ALGEMENE BESCHRIJVING
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05

TIJDSBEPALING
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06

ONDERHOUDSTERMIJN
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07

KWALITEITSBORGING
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 08

EVALUATIE
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01

TEKENINGEN
De volgende tekening/tekeningen wordt/worden toegevoegd als tekening behorende bij het bestek:
- 254428-006 Detail wadimuren en keerelementen blad 1 t/m 3 23-05-25
- 02

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03

KWALITEITSBORGING
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04

BIJLAGEN
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05

WATERSTANDEN
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06

WERKTERREIN
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07

BEHEERDERS/LOCATIES
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
112610							Bestekspost 112610 wordt toegevoegd				
112610	800403						Verwijderen laag zandcement. Situering: nader te bepalen Betreft: het verwijderen van de stellaag t.b.v. aanwezige trappen Oppervlakte: kleiner dan 10 m2 Totale breedte groter dan 2,00 m Gemiddelde dikte 100 mm Zandcement	m2	50,00 F		
		2									
			1								
				1							
						3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 122				
112620							Bestekspost 112620 wordt toegevoegd				
112620	800403						Verwijderen laag zandcement. Situering: nader te bepalen Betreft: het verwijderen van de stellaag t.b.v. aanwezige trappen Oppervlakte: groter dan of gelijk aan 10 m2 Totale breedte groter dan 2,00 m Gemiddelde dikte 100 mm Zandcement	m2	50,00 F		
		2									
			1								
				1							
						3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 122				
122810							Bestekspost 122810 wordt toegevoegd				
122810	800499						Vervoeren zandcement (afv, inrichting, <10 ton) Betreft: zandcement Hoeveelheid: kleiner dan 10 ton Inclusief laden en lossen Vervoeren naar een inrichting	ton	10,00 F		
122820							Bestekspost 122820 wordt toegevoegd				
122820	800499						Vervoeren zandcement (afv, inrichting, ≥10 ton) Betreft: zandcement Hoeveelheid: groter dan of gelijk aan Inclusief laden en lossen Vervoeren naar een inrichting	ton	10,00 F		
152210							Bestekspost 152210 vervalt en wordt vervangen door				
152210	423503						Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. Situering: nader te bepalen Zie detailtekening wadimuur Betreft: funderingsblok onder wadimuur Lengte: kleiner dan 50 m	m	50,00 F		
							In cementspecie aanbrengen op fundering (300mm, 0,24 m3/m)	m3			12,00 L
		6					Type element: funderingsblok beton Afmetingen 400 x 800 mm (hxb)	m			50,00 L
152220							Bestekspost 152220 wordt teogevoged				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
152220	423503						Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. Situering: nader te bepalen Zie detailtekening wadimuur Betreft: funderingsblok onder wadimuur Lengte: groter dan of gelijk aan 50 m In cementspecie aanbrengen op fundering (300mm, 0,24 m3/m) Type element: funderingsblok beton Afmetingen 400 x 800 mm (hxb)	m	220,00 F	
		6						m3		52,80 L
								m		220,00 L
152310							Bestekspost 152310 vervalt en wordt vervangen door			
152310	423503						Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. Situering: nader te bepalen Zie detailtekening wadimuur Betreft: wadimuur Lengte: kleiner dan 50 m bevestigen op funderingsblok d.m.v. cementspecie (100mm, 0,05 m3/m) Type element: wadimuur Afmetingen 500 x 1120 x 2000 mm (bxhxl) Inclusief hoekblokken en wadiblokken met doorstroom opening Materialen worden ter beschikking gesteld op depot en vervoerd volgens volgens bestekspostnr(s). 123	m	50,00 F	
		6						m3		2,50 L
153320							Bestekspost 152320 vervalt en wordt vervangen door			
153320	423503						Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. Situering: nader te bepalen Zie detailtekening wadimuur Betreft: wadimuur Lengte: groter dan of gelijk aan 50 m bevestigen op funderingsblok d.m.v. cementspecie (100mm, 0,05 m3/m) Type element: wadimuur Afmetingen 500 x 1120 x 2000 mm (bxhxl) Inclusief hoekblokken en wadiblokken met doorstroom opening Materialen worden ter beschikking gesteld op depot en vervoerd volgens volgens bestekspostnr(s). 123	m	220,00 F	
		6						m3		11,00 L
162350							Bestekspost 162350 vervalt en wordt vervangen door			
162350	821001						Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Situering: nader te bepalen Zie detailtekening trap Betreft: het aanbrengen van betonplaat t.b.v. fundering voor de trapelementen. Breedte tot 1,50 m Stellen met schraal beton op gestabiliseerd zand volgens bestekspostnr(s). 1614 Betonplaten: afmetingen oppervlak 0,50 x 0,50 m Leveren volgens bestekspostnr(s). 1624 Dikte platen 0,16 m	st	100,00 F	
		1						m3		2,00 L
			9							
				9						
					3					
163440							Bestekspost 163440 vervalt en wordt vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
163440	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: nader te bepalen Zie detailtekening trap Betreft: fundering trapelementen Hoeveelheid: minder dan 10 m	m	10,00	F	
		9					Stellen met schraal beton op gestabiliseerd zand volgens bestekspostnr(s). 1614 (50mm, 0,01 m3/m)	m3			0,10 L
			9				Profiel 200 x 250 mm Leveren volgens bestekspostnr(s). 1638				
163450							Bestekspost 163450 vervalt en wordt vervangen door				
163450	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: nader te bepalen Zie detailtekening trap Betreft: fundering trapelementen Hoeveelheid: meer dan of gelijk aan 10 m	m	80,00	F	
		9					Stellen met schraal beton op gestabiliseerd zand volgens bestekspostnr(s). 1614 (50mm, 0,01 m3/m)	m3			0,80 L
			9				Profiel 200 x 250 mm Leveren volgens bestekspostnr(s). 1638				
171010							Bestekspost 171010 vervalt en wordt vervangen door				
171010	722016						Aanbrengen paal. Situering: nader te bepalen In een bestrating	st	5,00	F	
		4					Afsluitpaal				
			2				Type: IJburg, uitneembaar Kleur: nader te bepalen Stalen anti-parkeerpaal Voorzien van discusslot en discusslot beschermer H=530 mm Ø=168 mm Leveren volgens bestekspostnr(s). 1713				
				1			Met prefab fundatie				
					1		Paal met betonnen voet				
						1	Bovenkant fundatie 0,15 m onder maaiveld				
							Bestrating rondom herstellen				
171020							Bestekspost 171020 vervalt en wordt vervangen door				
171020	722016						Aanbrengen paal. Situering: nader te bepalen In een bestrating	st	5,00	F	
		4					Afsluitpaal				
			2				Type: IJburg, vast Kleur: nader te bepalen Stalen anti-parkeerpaal H=530 mm Ø=168 mm Leveren volgens bestekspostnr(s). 1713				
				1			Met prefab fundatie				
					1		Paal met grondplaat				
						1	Bovenkant fundatie 0,15 m onder maaiveld				
							Bestrating rondom herstellen				
171310							Bestekspost 171310 vervalt en wordt vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
171310	322299						Leveren afsluitpaal. (cilindrisch, uitn., betonvoet) Stalen anti-parkeerpaal Type: IJburg, uitneembaar Afmeting: H: 530 mm Ø cilindrisch: 168,3 mm, over 530 mm verlopend tot Ø 130 mm Ronding: R= ± 8500 mm Naadloos getrokken buis Afmeting grondplaat: 500 x 375 x 3 mm Wanddikte: Minimaal 3 mm Dop: Kapvormig, afronding R=2.5 mm Kleur: RAL 7004 Paal met betonnen voet Afmeting betonfundatie : 295x295x350 mm Voorzien van discusslot Sleutel: Vierkant 8 mm Inclusief discusslot beschermkap Vergrendeling: ERS vergrendelingsysteem Leveren op plaats van verwerking	st	5,00 F		
								st		5,00 L	
171320							Bestekspost 171320 vervalt en wordt vervangen door				
171320	322299						Leveren afsluitpaal. (cilindrisch, vast., grondplaat) Stalen anti-parkeerpaal Type: IJburg, vast Afmeting: H: 530 mm Ø cilindrisch: 168,3 mm, over 530 mm verlopend tot Ø 130 mm Ronding: R= ± 8500 mm Naadloos getrokken buis Afmeting grondplaat: 500 x 375 x 3 mm Wanddikte: Minimaal 3 mm Dop: Kapvormig, afronding R=2.5 mm Kleur: RAL 7004 Leveren op plaats van verwerking	st	5,00 F		
								st		5,00 L	

3. BEPALINGEN

01 GEEN WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN

MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST**UEA:**

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

VISI:

De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van het bestek, 01.23.01 Gebruik van de VISI-systematiek".

Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven.

Dit betekend dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:

"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible software' dragen."

De kosten voor het gebruik van de VISI-gebruikerssoftware dienen in de inschrijving te zijn meegenomen.

VRAGEN AANNEMERS**Vraag:**

Betreft: Bestekspost 152210

volgens de bestekspost moeten de funderingsblokken gesteld worden op een laag specie van 100mm, op de dwarsdoorsnede is dit 300mm. Wat is juist?

Antwoord: In cementspecie aanbrengen op fundering, laagdikte 300mm (0,24 m3/m) conform dwarsdoorsnede. Bestekspost is aangepast.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 1523

klopt de hoeveelheid specie die staat omschreven? In post 152310 en 152320 staat een laag van 100mm voorgeschreven, terwijl in post 152330 t/m 152350 helemaal geen specie is opgenomen.

Antwoord: Bestekspost 152310 en 152320 betreffen beiden posten voor het aanbrengen van betonelementen op een betonnen funderingselement. Bestekspost 152330 t/m 152350 betreffen betonnen keerelementen met een voetplaat die niet in de specie wordt gesteld.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 1524

De genoemde detailtekening wadimuur lijkt te ontbreken. Er zitten enkel overzichtstekeningen van de wadimuur bij de contractstukken.

Antwoord: Details wadi- en keermuren zijn toegevoegd, zie tekening 254428-006, Detail wadi- en keermuren, d.d. 23-05-25.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 1531 en 1532

Zijn er tekeningen beschikbaar waar de leuning op te zien zijn? Het is nu niet helemaal duidelijk wat de bedoeling is.

Antwoord: Er zijn geen tekeningen beschikbaar met de detailuitwerking van de trapleuningen. Van de aannemer wordt verwacht tekeningen en detailberekeningen van de stalen leuningsconstructie aan te leveren volgens bestekspostnr. 8041 welke voldoen aan de gestelde eisen volgens bestekspostnr. 1531 en 1532.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 1638

Klopt het dat de banden niet ter beschikking gesteld worden door stadswerken?

Antwoord: Klopt. Deze betonbanden zijn aan 3 zijden voorzien van deklaag (voor-, achter- en bovenzijde) i.p.v. standaard 2 zijden (voor- en bovenzijde). Deze banden worden daarom niet door Stadswerken ter beschikking gesteld.

Vraag:

Betreft: Bestekspost 171310 en 171320

Bij welke leverancier kunnen we dit type afzetpaal opvragen?

Antwoord: Een leverancier mogen wij niet voorschrijven. De palen zijn wel technischer beschreven in het bestek. Bestekspost 171010, 171020, 171310 en 171320 zijn aangepast.

BIJLAGEN

- Tekening 254428-006, Detail wadimuren en keerelementen blad 1 t/m 3, d.d. 23-05-25;
- inschrijvingsstaat behorende bij Nota van Inlichtingen d.d. 26-05-2025.