

Programma van Eisen Afzetcontainer	
	Eisen
	Algemeen
Eis 1	Alle correspondentie vindt plaats in de Nederlandse taal.
Eis 2	De afzetcontainers dienen bij levering nieuw, ongebruikt en volledig bedrijfsklaar te zijn.
Eis 3	Alle leveringen (afzetcontainers en onderdelen), geschieden DDP (Delivery Duty Paid).
Eis 4	Vrijkomende materialen bij levering en installatie zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van Inschrijver. En worden kosteloos door Inschrijver afgevoerd.
Eis 5	Het standaard afleveradres van afzetcontainers is Dorsvloerweg 2,2661 KP Bergschenhoek , tenzij anders is overeengekomen.
Eis 6	Alle te leveren producten en diensten voldoen aan alle in Nederland geldende wet- en regelgeving en de daarbijbehorende normen, voorschriften en richtlijnen.
Eis 7	Alle te leveren producten zijn voorzien van het CE-keurmerk + daarbij behorende handleiding
Eis 8	Al het materieel en materiaal ten behoeve van het leveren en plaatsen en de wijze waarop werkzaamheden worden uitgevoerd voldoen aan alle in Nederland geldende wet- en regelgeving, normen, voorschriften en richtlijnen.
Eis 9	De productie van de Afzetcontainers geschied binnen de grenzen van de Europa
Eis 10	Een bezoek aan het productieproces is mogelijk, waarbij het voldoen aan de overeengekomen specificaties gecontroleerd kan worden. Bij dit bezoek zijn enkel de reis- en verbijfskosten voor rekening van Gemeente Lansingerland.
Eis 11	Opdrachtnemer levert een planning en tussentijdse updates over voortgang tot en met moment van oplevering.
Eis 12	Bij aflevering is een technisch medewerker van opdrachtnemer aanwezig voor uitleg, controle en acceptatie.
Eis 13	Iedere Afzetcontainer is voorzien van een typeplaatje voorzien van Technische en identificerende informatie waarmee de container kan worden herleid, gekeurd, onderhouden en gebruikt volgens wet- en regelgeving
	Kleur en uiterlijk
Eis 14	De afzetcontainers worden geleverd in kleur RAL 7016
Eis 15	Oppervlakte behandeling: minimaal 2-componenten epoxyprimer en een 2- componenten aflak voorzien van een UV-stabilisator. De leverancier toont aan dat de coating voldoet aan corrosieklasse C3 of hoger (volgens ISO 12944).
Eis 16	Binnenzijde container minimaal voorzien van 2K primerlaag
Eis 17	Op beide zijden van iedere container wordt het logo van de gemeente Lansingerland aangebracht, formaat 1x1 meter in 1 kleur. Specificatie hiervoor nader te bepalen.
Eis 18	De afzetcontainer mag niet zijn voorzien van belettering of reclame van de fabrikant cq. leverancier, m.u.v. de standaard logo's en in de beplating aangebrachte aanduidingen.
	Technische eisen alle Afzetcontainers
Eis 19	Afzetcontainers moeten geleverd kunnen worden met opname geschikt voor haakarm met een vast opnameoog voor haakarmopname.
Eis 20	Minimaal uitstekende delen aan de achterkant en zijkant
Eis 21	De binnenzijde van de container zijn glad afgewerkt. Bij storten blijft geen afval achter in de container
Eis 22	Plaatdikte bodem minimaal 5 mm; zijwanden minimaal 4 mm.
Eis 23	Alle lassen dienen volgens NEN-1090 gecertificeerd te zijn.
Eis 24	Alle lassen zijn doorlopende lasverbindingen tenzij anders omschreven.
Eis 25	Vloeistofdicht gelaste bodemconstructie.
Eis 26	Alle omschreven staalsoorten zijn minimaal in de kwaliteit S235JR (St. 37.2) of gelijkwaardig volgens de Europese norm EN 10025 met certificaat volgens EN 10204 tenzij specifiek anders omschreven.
Eis 27	Touwvakken in alle hoeken en zijkanten. Hoogte ca. 150 vanaf maaiveld
Eis 28	Alle draaipunten, scharnieren en sluitmechanismen zijn zodanig uitgevoerd dat ze eenvoudig te onderhouden en te vervangen zijn
Eis 29	Afzetrollen Ø130 mm, breedte 300 mm, voorzien van smeerkanaal en vetnippel
Eis 30	Daar waar van toepassing, zijn de containers voorzien van vetnippels in alle draaiende delen, zoals scharnieren, onderdeurvergrendeling, afnetsysteem, looprollen etc.
Eis 31	Container is voorzien van compleet haakarmvervoersysteem, uitgaande van de marktstandaard.
Eis 32	Haakarm-systeem met vaste haakhoogte 1450 mm
Eis 33	Haakarm-systeem met aanrijprofiel UPN 140.
Eis 34	Chassisbalken IPN180. en over de maximale lengte gekokerd (gesloten profiel), ten minste over de gehele lengte ter ondersteuning van de optrekrollen.
Eis 35	De slede dient zodanig te zijn geconstrueerd dat deze te allen tijde, zowel mechanisch als handmatig, geborgd kan worden aan zowel de voorzijde als de achterzijde, om ongewenste verschuiving tijdens transport of stalling te voorkomen.
Eis 36	Het frame dient voldoende torsiestijf te zijn ter ondersteuning van zwaar beladen containers en frequente handling.
Eis 37	versteving ter breedte van de afstand van de aanrijbalken, tussen voorzijde en bodemplaat aangebracht volledig afgelast ter versteving van de container tbv transport
Eis 38	Versteavingsplaat tussen aanrijbalken boven en onder haakarmbeugel ter voorkoming van aanrijshade
Eis 39	De bovenbalk moet bestand zijn tegen zware belastingen en vervorming tijdens belading, transport en lediging.

Programma van Eisen Afzetcontainer	
	Eisen
Eis 40	De bovenbalk dient gemaakt te zijn van hoogwaardig staal (S355 of vergelijkbaar) uitgevoerd in een gesloten kokerprofiel met een minimale wanddikte van 6 mm
Eis 41	In overleg met opdrachtgever wordt container voorzien van nummering
	40m³ Afzetcontainer
Eis 42	Container is voorzien van 2x trap aan voorzijde container (haakzijde) voorzien van antislip treden
Eis 43	Container is rondom voorzien van touwhaken op 1000-1200mm hoogte vanaf maaiveld
Eis 44	Afmetingen uitwendig: ca. 7000 x 2500 x 2300 mm, met een maximale afwijking van 50mm
Eis 45	Minimaal ledig gewicht, uitgaande van S235JR: 4000kg. Of aantoonbare vergelijkbare kwaliteit
Eis 46	De container is voorzien van twee volledig openklapbare draaideuren, elk uitgevoerd met: Standaard treksluiting per deur (separaat bedienbaar, de rechterdeur (gezien vanaf de achterzijde van de container); Centrale onderdeurvergrendeling, bedienbaar vanaf de linkerzijde; Vier stuks scharnieren per draaideur (gelast of gebout); Degelijke borging in open stand (bijvoorbeeld via haak- of kettingborging); Afwerking en sluiting zodanig dat eenvoudige en veilige bediening mogelijk De deuren dienen geschikt te zijn voor intensief gebruik en zware belading, met minimale vervorming bij normaal gebruik.
	20m³ Afzetcontainer
Eis 47	Afmetingen uitwendig: ca. 6500 x 2500 x 1100 mm, met een maximale afwijking van 50mm
Eis 48	Container is rondom voorzien van touwhaken op 600mm hoogte vanaf maaiveld
Eis 49	Minimaal ledig gewicht, uitgaande van S235JR: 3000kg. Of aantoonbare vergelijkbare kwaliteit
Eis 50	De container is voorzien van twee volledig openklapbare draaideuren, elk uitgevoerd met: Standaard treksluiting per deur (separaat bedienbaar, de rechterdeur (gezien vanaf de achterzijde van de container)); Centrale onderdeurvergrendeling, bedienbaar vanaf de linkerzijde; Minimaal 2 stuks scharnieren per draaideur (gelast of gebout); Degelijke borging in open stand (bijvoorbeeld via haak- of kettingborging); Afwerking en sluiting zodanig dat eenvoudige en veilige bediening mogelijk De deuren dienen geschikt te zijn voor intensief gebruik en zware belading, met minimale vervorming bij normaal gebruik.
	Gesloten Afzetcontainer
Eis 51	Gesloten container met 2x2 horizontale lichtgewicht kleppen aan de bovenzijde scharnierend. Lengte kleppen ca 2,8m. Voorzien van hydraulische veer en afsluitbaar inclusief slot
Eis 52	Afmetingen uitwendig: ca 6500 x 2500 x 2300mm, Inworphoogte 1100mm
Eis 53	Volledig lekdticht uitgevoerd, geschikt voor opslag van asbesthoudend materiaal gips en dakleer
Eis 54	Voorzien van wettelijk voorgeschreven waarschuwingssignalen tbv Asbest
Eis 55	Afsluitbaar conform ADR- en Milieuwetgeving voor de betreffende fractie
Eis 56	Voorzien van touwhaken op 600mm hoogte, vanaf vloer gemeten.
Eis 57	De container is voorzien van twee volledig openklapbare draaideuren, elk uitgevoerd met: Standaard treksluiting per deur (separaat bedienbaar, de rechterdeur (gezien vanaf de achterzijde van de container); Centrale onderdeurvergrendeling, bedienbaar vanaf de linkerzijde; Vier stuks scharnieren per draaideur (gelast of gebout); Degelijke borging in open stand (bijvoorbeeld via haak- of kettingborging); Afwerking en sluiting zodanig dat eenvoudige en veilige bediening mogelijk De deuren dienen geschikt te zijn voor intensief gebruik en zware belading, met minimale vervorming bij normaal gebruik.
	Garantie
Eis 58	Minimaal 1 jaar volledige garantie op alle componenten.
Eis 59	Minimaal 10 jaar garantie op lasnaden.
Eis 60	Minimaal 10 jaar garantie op vervorming, uitgaande van lichte verdichtingsmethodes.
Eis 61	Klein dagelijks onderhoud wordt uigevoerd door de gemeente en heeft geen invloed op garantie
	Levertijden
Eis 62	Levertijd: maximaal 14 weken
Eis 63	Indien de opgegeven levertijd overschreden wordt, dient Opdrachtnemer kosteloos een gelijkwaardig vervangend afzetcontainer beschikbaar te stellen aan de Opdrachtgever.
	Instructie / Opleiding
Eis 64	Handleidingen, pictogrammen en veiligheidsinstructies zijn aanwezig in het Nederlands.

Programma van Eisen Afzetcontainer

	Eisen
Eis 65	Bij aflevering is een technisch medewerker van opdrachtnemer aanwezig voor uitleg en instructie
Eis 66	Bij oplevering wordt een testrapport of keuringsrapport meegeleverd, waaruit blijkt dat de container voldoet aan de gestelde eisen.
	Service en onderhoud
Eis 67	Technische ondersteuning, onderdelen en constructiedossier zijn 15 jaar na levering beschikbaar.