

Algemene informatie

Aanbesteding: Strooizout type Vacuum wegezout
Aanbestedende Dienst: Gemeente Súdwest-Fryslân
Referentie: SWF 25035

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Vacuumzout

Vraag:

U stelt uitsluitend vacuumzout te willen ontvangen. De carbon footprint van vacuumzout is een factor 10 hoger dan regulier steenzout. De bedrijfsvoering van de gemeente Sudwest Fryslan rechtvaardigt niet dat er exclusief vacuumzout wordt uitgevraagd omdat in Nederland vergelijkbare organisaties al jarenlang eveneens andere typen wegezout kunnen werken. Wij verzoeken u dan ook om de producteisen aan te passen en eveneens steenzout toe te staan.

Antwoord:

De keuze voor vacuüm wegezout is een bewuste, inhoudelijk gemotiveerde keuze van de opdrachtgever. Vacuümzout kent in vergelijking met andere soorten wegezout, zoals steenzout, een hogere zuiverheidsgraad en snellere werking bij lagere temperaturen. Door deze zuiverheid bevat het product minder bijproducten zoals zware metalen en andere onzuiverheden. Dit draagt bij aan het beperken van milieuvervuiling, wat gunstiger is voor flora en fauna in de openbare ruimte. Op basis van bovenstaande overwegingen heeft de opdrachtgever gekozen om uitsluitend vacuüm wegezout uit te vragen. Dit uitgangspunt blijft gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Strooizout type vacuum wegezout

Beantwoord op: 22 mei 2025

Ref.nr.

2

Onderwerp:

Proefmonster

Vraag:

blz 10. paragraaf 2.4. Stel u ontvangt geen enkel proefmonster dat aan de eisen in PvE voldoet, dan stelt u verder te gaan met degene die het dichtste bij ligt. Hoe oordeelt u als het NaCl gehalte van leverancier A 97,9% en leverancier B 98,1% is, maar leverancier A de korrel eis wél haalt en leverancier B niet? Wij proberen ons een voorstelling te maken van de wijze van beoordeling van de proefmonsters en verzoeken u om hier helderheid in te scheppen zodat in een later stadium transparant is waarom er gekozen wordt voor een product dat niet aan de PvE voldoet.

Antwoord:

Na de vorige aanbesteding is besloten om de eisen te verruimen. Aanbestedende dienst heeft niet de verwachting dat geen enkele inschrijving niet zal voldoen aan het PvE.

Indien geen enkel proefmonster volledig aan de eisen uit het Programma van Eisen voldoet, zal de aanbestedende dienst de inschrijving selecteren die het meest aan de gestelde eisen voldoet. Daarbij wordt gekeken naar de mate waarin wordt afgeweken op de onderdelen die in het Programma van Eisen zijn opgenomen, waaronder onder meer het NaCl-gehalte en de korrelgrootte.

Deze beoordeling gebeurt op basis van laboratoriumonderzoek. Per ingediende inschrijving wordt beoordeeld op objectieve criteria waarbij meerdere parameters gewogen worden. Hierbij geldt geen vaste weging maar wordt de impact van de afwijking in samenhang beoordeeld op basis van de functionaliteit en toepasbaarheid van het product.

Met andere woorden: de inschrijver die in zijn totaliteit het minste afwijkt van het Programma van Eisen komt in aanmerking voor een voornemen tot gunnen. Dit geldt alleen als er geen enkel proefmonster voldoet aan het PvE.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Strooizout type vacuum wegezout

Beantwoord op:

22 mei 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

PvE 9

Vraag:

U stelt een NaCl gehalte van 98% Natriumchloride NaCl. Graag vernemen wij de meetmethode die gehanteerd dient te worden?

Antwoord:

We bepalen het NaCl gehalte door uitschudden van het zout bij een L/S van 20 in demiwater. Vervolgens wordt het eluaat geanalyseerd op Na (conform NEN-EN-ISO 17294-2) en Cl (conform NEN-ISO 15923-1, gelijkw. NEN-EN 16192)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Strooizout type vacuum wegeuzout

Beantwoord op:

22 mei 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

blz 27 paragraaf 5.5

Vraag:

U stelt "de inschrijver met de laagste zal in aanmerking komen voor de uiteindelijke gunning... Hier bedoelt u laagste prijs?

Antwoord:

Uw aannme is juist, met "de laagste" wordt bedoeld: de laagste prijs. Zoals beschreven in paragraaf 2.1 van het Beschrijvend Document is het gunningscriterium bij deze aanbesteding de Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van laagste prijs.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Strooizout type vacuum wegezout

Beantwoord op:

22 mei 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Proefmonster

Vraag:

blz 10. paragraaf 2.4. U stelt dat als de proefmonsters niet aan de eisen in PvE voldoen, er gekeken wordt naar het product dat het dichtstbij de gestelde eisen komt. Kunt u bevestigen dat de laboratorium uitslagen dan ook met de inschrijvers gedeeld gaan worden? Nu u aanbesteedt op laagste prijs, hoe wordt er dan omgegaan met een prijsgunstigere leverancier die dan helaas net iets minder dichtbij de gestelde eisen komt?

Antwoord:

Indien geen van de proefmonsters voldoet, worden de laboratoriumuitslagen gedeeld met alle inschrijvers, waarbij alleen de eigen inschrijving zichtbaar is en andere inschrijvingen worden geanonimiseerd.

De inschrijvingen die voldoen aan het gesteld in het PvE zullen gerangschikt op basis van de laagste prijs. Indien geen enkele inschrijving voldoet aan het PvE wordt de inschrijving die in totaliteit het minst afwijkt van het PvE geselecteerd, ook als dit niet de laagste prijs is. Dit is enkel het geval als geen enkele inschrijving voldoet aan het PvE

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Strooizout type vacuum wegezout

Beantwoord op:

22 mei 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Proefmonster

Vraag:

Blz 10. Artikel 2.4 Proefmonster. U stelt dat als géén van de proefmonsters aan de eisen in PvE voldoet, dit in zichzelf geen reden is om de inschrijver uit te sluiten. Stel dat geen van de monsters aan de eisen voldoet, betekent dat dan ook dat het te leveren product eveneens niet aan de gestelde eisen van het PvE hoeft te voldoen?

Antwoord:

Indien géén monster voldoet, wordt de inschrijving die het dichtst bij de gestelde eisen komt geselecteerd. Zie ook het antwoord op vraag 2. Deze partij wordt verplicht om bij levering alsnog zo dicht mogelijk aan de PvE-eisen te blijven voldoen. Afwijkingen worden expliciet opgenomen in de raamovereenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Strooizout type vacuum wegenzout

Beantwoord op: 22 mei 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Proefmonster

Vraag:

Blz 10. Paragraaf 2.4 Proefmonster. U stelt dat als géén van de inschrijvers voldoet aan het gestelde in Programma van Eisen i.v.m. het laboratorium onderzoek de aanbestedende dienst verder zal gaan met de inschrijver "die het dichtstbij de gestelde eisen komt". Opmerkelijk, want óf je voldoet aan de eisen van PvE óf je voldoet niet, waarmee er een heel duidelijk criterium ligt voor deelname aan de procedure. Het door u voorgestelde vervolg gaat tegen alle aanbestedingsregels in; het is disproportioneel, niet transparant en werkt willekeur in de hand. Kunt u uitleggen welke criteria u hanteert als het proefmonster niet aan de PvE voldoet dat dan bepalend is voor de afstand die gemeten wordt tot de gestelde eisen en de gemeten waarden?

Antwoord:

De proportionaliteit is gewaarborgd doordat alleen wanneer geen enkel monster voldoet, er naar het "dichtstbij" principe wordt gegrepen. Dit

voorkomt het mislukken van de aanbesteding. De elementen waarop wordt beoordeeld blijven objectief (NaCl, vochtpercentage, verhouding anti-klontermiddel, korrelverdeling en het gewicht). Er is géén ruimte voor willekeur. Zie nogmaals het antwoord op vraag 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Strooizout type vacuum wegeuzout

Beantwoord op:

22 mei 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Proefmonster

Vraag:

blz 10 paragraaf 2.4. Kunt u bevestigen dat de rapportages van de laboratorium uitslagen met alle inschrijvers gedeeld gaan worden? En kunt u opgaaf doen van de betrokken elementen uit het PvE die zullen worden gemeten?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 5, eerste alinea. Elke inschrijver ziet alleen zijn eigen naam; de overige resultaten worden gepresenteerd zonder bedrijfsidentificatie.

De volgende elementen uit het Programma van Eisen worden in het laboratoriumonderzoek getoetst:

- NaCl-gehalte (minimaal 98%)
- Vochtgehalte (maximaal 3%)
- Korrelgrootteverdeling conform specificatie
- Concentratie van het antiklontermiddel Fe(CN)#: tussen 35–100 mg/kg
- Gewicht per m³: tussen 1100 en 1300 kg/m³

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Strooizout type vacuum wegezout

Beantwoord op: 22 mei 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

PvE 23

Vraag:

48 uur is niet noodzakelijk bij een goed werkend voorraad managementsysteem. gelieve te veranderen in 72 uur en: levertijd in goed overleg met de bestellen.

Antwoord:

Voor de locaties Sneek en Koudum wordt de levertijd veranderd. Bij deze locaties geldt binnen 72 uur en in goed overleg. Vanwege de geringe opslagcapaciteit blijft de eis voor de locatie Bolsward gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Strooizout type vacuum wegezout

Beantwoord op: 22 mei 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

PvE 29

Vraag:

Facturering van het geleverde Vacuüm wegezout vindt plaats na levering aan en goedkeuring van de Opdrachtgever.

Kunt u specifiek beschrijven hoe het goedkeuringsproces er uitziet? En wordt dit proces opgevangen bij afwezigheid van de eerste goedkeurder? Facturen worden elke vrijdag over nacht in batch uitgestuud.

Antwoord:

Tijdens het goedkeuringsproces zal er gekeken worden of er Vacuümzout

geleverd wordt en geen Steenzout of Biozout. Bij twijfel van het geleverde zout wordt er gehandeld volgens eis 8 van het PvE.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Strooizout type vacuum wegenzout

Beantwoord op: 22 mei 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

PvE 30

Vraag:

Maandelijks facturen sturen is in de business niet gewoon. Wekelijks is de norm. U verlengt alleen de betaaltermijn op deze manier. En bij een redelijke winter periode maakt u het overzicht ter controle alleen maar lastiger. Graag aanpassen naar weekfacturen

Antwoord:

Uw voorstel is akkoord maar is niet verplicht. Een maandelijkse factuur wordt ook geaccepteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Strooizout type vacuum wegenzout

Beantwoord op: 22 mei 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

PvE 18

Vraag:

U geeft geen minimum en geen maximum. In het BD draait u wat om de volumes heen maar er wordt niet gezegd dat er een max te leveren volume is. Of wanneer een max volume overschreden gaat worden dat er dan andere tarieven gelden of andere voorwaarden. U zet hiermee een exclusief contract uit. U dient een minimum en een maximum te noteren en niet het 100% risico op tafel te leggen van de leverancier.

Antwoord:

Het gaat om een afroepcontract waarbij volumes afhankelijk zijn van het weer. Daarom zijn geen vaste afnameverplichtingen opgenomen. De inschatting is 1.000 ton per jaar, met een mogelijke uitloop (zie herzieningsclausule). Wij handhaven deze opzet; inschrijvers dienen hiermee rekening te houden. Het maximum van de ROK is derhalve 1.400 ton per jaar. De ROK zal hierop aangepast worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Strooizout type vacuum wegezout

Beantwoord op: 22 mei 2025

Ref.nr.
13

Onderwerp:
PvE 25

Vraag:

In 24 wordt gesproken over een malus van 10% bij niet leveren. En voor het aanbieden van spoedleveringen wordt geen optie geboden om een bonus te rekenen. Ook niet in het tarievenblad. Gelieve die optie te openen.

Antwoord:

In het Programma van Eisen is opgenomen dat spoedleveringen plaatsvinden in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Er wordt hierbij geen specifieke prestatie-eis gesteld (zoals levering binnen een vastgesteld aantal uren), waardoor de invulling van "spoed" afhankelijk is van de situatie en in overleg plaatsvindt. Met andere woorden opdrachtgever draagt niet op.

Spoedleveringen hebben in de praktijk voornamelijk betrekking op leveringen buiten de reguliere tijden (07.00–19.00 uur op werkdagen),

bijvoorbeeld tijdens nachturen of in het weekend. Juist omdat deze leveringen plaatsvinden op basis van redelijkheid en situatieafhankelijke urgentie, zonder harde termijnen, is er geen aanleiding om een bonusregeling of toeslag in het tarievenblad op te nemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Strooizout type vacuum wegezout**Beantwoord op:** 22 mei 2025**Ref.nr.**

14

Onderwerp:

Artikel 6 concept raamovereenkomst

Vraag:

In het BD schrijft u dat de prijs aangepast kan worden bij de verlengingsoptie (s). In Artikel 6 Prijzen in de CO max 1x per jaar.

Kunt u aangeven welke van toepassing is.

Antwoord:

Artikel 6.2 zal als volgt worden aangepast: Prijzen kunnen in overleg en uitsluitend met de instemming van de Opdrachtgever na de initiële duur, maximaal eenmaal per jaar, uiterlijk 1 oktober van het jaar, worden aangepast. Een eventuele prijswijziging dient de Opdrachtnemer transparant berekend en voldoende onderbouwd aan de Opdrachtgever, uiterlijk 1 september van het jaar, voor te leggen. Verhogingen kunnen enkel betrekking hebben op wijzigingen in wet- en regelgeving, loon- en/of materiaalkosten. Eventuele prijsverhogingen hebben als bovengrens het laatst gepubliceerde prijsindexcijfer voor Consumentenprijzen zoals opgenomen in de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde tabel Consumentenprijzen (CPI) prijsindex 2015=100, althans de opvolger daarvan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Strooizout type vacuum wegezout

Beantwoord op: 22 mei 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Prijsaanpassings index

Vraag:

De indices in het BD en de CO komen niet overeen. CPI is niet een standaard index voor aanpassingen van zoutprijzen. Transport / Chemie / en energie zijn de drivers voor de sector. Geen CPI.

Gelieve deze aan te passen.

Antwoord:

De CPI is bewust gekozen vanwege brede toepasbaarheid en transparantie. Andere branche specifieke indices ontbreken vaak in uniforme, onafhankelijke vorm. Wij handhaven toepassing van CPI, zoals opgenomen in het PvE en de concept Raamovereenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Strooizout type vacuum wegezout

Beantwoord op: 22 mei 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Algemene voorwaarden voor leveringen en diensten, artikel 14

Vraag:

Bedrijfsaanaansprakelijkheid voor alle directe en indirecte schade, die verband houden met een tekortkoming, is disproportioneel t.o.v. de business. Wij stellen voor om dit te wijzigen naar € 100.000,- per gebeurtenis voor directe schade met een maximum van 2 gebeurtenissen per jaar.

Antwoord:

Het voorstel is niet akkoord. Wel wordt artikel 14 van de algemene voorwaarden als volgt aangepast:

In afwijking van Artikel 14, lid 3 geldt:

Voor Overeenkomsten waarvan de waarde minder bedraagt dan € 1 miljoen, wordt de door de Wederpartij te vergoeden schade beperkt tot het bedrag van de schade per gebeurtenis maar niet meer dan:

- € 150.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000;
- € 300.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000;
- € 500.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000;
- € 1.500.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 150.000 en kleiner dan € 500.000.
- € 3.000.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 500.000 en kleiner dan € 1.000.000.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

- a. in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Wederpartij van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de Wederpartij;
- b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Wederpartij en /of
- c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 12 van deze Voorwaarden.

Voor de duidelijkheid, de eis met betrekking tot de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, zoals opgenomen in paragraaf 3.3.2.1 van het Beschrijvend Document blijft gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Strooizout type vacuum wegenzout

Beantwoord op:

22 mei 2025